ČÍSLO DODATKU PRIDELENÉ
Z CENTRÁLNEJ EVIDENCIE
ZMLÚV: KaVSÚ-1-535/2007

Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. František SOLAŘ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. František SOLAŘ
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006, č.4 zo dňa 9.6.2006, č. 5 zo dňa 10.10.2006, č. 6 zo dňa 20.11.2006, č. 7 zo dňa 13.12.2006, č. 8 zo dňa 3.4.2007 a č. 9 zo dňa 16.4.2007 (ďalej len: „zmluva“), o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-108-43/2007/OdVaOŽP zo dňa 14.6.2007), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.10, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.h) vkladá nový bod 2.1.i), ktorý znie:

2.1.i) Po dodatočnej skúške zhutnenia pod betónovou plochou pri rekonštrukcii podláh v miestnostiach č. 1.57 a 1.58 bolo zistené, že pôvodná vrstva podkladového betónu má hrúbku namiesto projektovou dokumentáciou deklarovaných 200 až 250 mm iba 100 až 150 mm. Podlahy na ploche 2321,00 m2 je potrebné zrekonštruovať nasledovne: Frézovanie podlahy do hr. 10 mm, prebrúsenie betónu do hr. 2-5 mm, prerezanie a vyplnenie dilatačných škár pružným tmelom, vyrovnávacia polymércementová vrstva do hr. 10 mm a liata epoxidová antistatická podlaha do hr. 3 mm
Podrobný rozsah naviac prác je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa za bod 3.3 dopĺňa nový bod 3.4, ktorý znie:

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že rozsah naviac prác dohodnutých v tomto dodatku pre objednávateľa začne realizovať do 10 dní od podpísania tohto dodatku.
Zrealizovanie týchto naviac prác nemá vplyv na ukončenie diela v plnom rozsahu dohodnuté v bode 3.1a) v dodatku č. 5 k zmluve zo dňa 10.10.2006.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dodatkom č.10 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:	
Cena bez DPH	102 321 752,91 Sk
DPH 19%	19 441 133,17Sk
Cena vrátane DPH	**121 762 886,08 Sk**
Cena za naviac práce:	
Cena bez DPH	4 076 109,00 Sk
DPH 19%	774 460,70 Sk
Cena vrátane DPH	**4 850 569,70 Sk**
Nová celková cena diela:	
Cena bez DPH	106 397 861,91 Sk
DPH 19%	20 215 593,87 Sk
Cena vrátane DPH	**126 613 455,78 Sk**

4) V **Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa zhotoviteľa** sa body 7.21 a 7.22 menia a ich nové úplné znenie je nasledovné:

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Ivan Fritz, číslo oprávnenia: 01843*10*.

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. Ivan Fritz, číslo oprávnenia: 01843*10*.

5) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 28. 6. 2007

MINISTERSTVO OBRANY SR

Objednávateľ
Ing. František SOLAR
riaditeľ

V Bratislave, dňa 27.06.2007

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Kuchyňa - rekonštrukcia hangáru	JKSO	
Názov objektu	Podlahy	EČO	
Názov časti		Miesto	Kuchyňa

		IČO	DIČ
Objednávateľ	MO SR - Správa nehnuteľného majetku a výstavby BA	30845572	
Projektant	Stavoprojekt Prešov		
Zhotoviteľ	Hornex a.s.	35802570	

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Ing. Ladislav Ježo	26.6..2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	742 224,59	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	3 333 884,40	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 076 108,99	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		4 076 108,99
24	19 %	0,00 DPH	0,00
25	19 %	4 076 108,99 DPH	774 460,71
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**4 850 569,70**

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis 28/6/2007

Pečiatka

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Zhotoviteľ

26.6.2007

Dátum a podpis

Pečiatka

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (31)
841 01 BRATISLAVA

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: