PSB-RHL-37-8/2009

ID 12675

Zmluva o dielo č. SAPaÚ - 39-2/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Krátky Dušan – Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Tomka 0960 472 257
Odborný dozor objednávateľa:	Stanislav Ondrík 0960 472 254
Telefón :	0960 503 210
Fax :	0960 503 202
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ	**Ján Slovík – súkromný podnikateľ**
Sídlo:	Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík
vo veciach technických:	Ing. Ján Kozoň
vo veciach stavebných:	Ing. Ján Kozoň
IČO :	10850201
IČDPH:	SK1020467096
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu:	120849332/0200
Telefón:	043/ 5524648
Fax:	043/ 5522285
Register:	Živnostenský register č.507-2553 Okresného úradu v Námestove
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná príslušná posádková správa budov.

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Liptovský Mikuláš –Akadémia ozbrojených síl – stavebné práce a úpravy na budove č.4 katedry '' A'' I. NP – sekcia A, B, C "

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **01.05.2009**
termín ukončenia prác: **30.06.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších prepdisov a v zmysle § 547 odsek 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**54 388,26 €**	
DPH 19 %	**10 333,77 €**	
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**64 722,03 €**	***(1 949 815,88. Sk)***

Cena je prepočítaná konverzným kurzom: 1EUR=30,126 Sk

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71ods. 2 tohto zákona.Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela, jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnenený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávnemým vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu príslušnej posádkovej správy budov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie ,osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla apod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako akj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade § 5 vyhlášky č. 374/1990.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany) , alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v č.I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý)deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

v Trenčíne, dňa: 23.4.2009

Ing. Dušan Krátky
riaditeľ SAPaÚ

v Námestove, dňa: 23.4.2009

Ján Slovík
konateľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Krycí list rozpočtu v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Stavba: PSB Ružomberok	č. 93990311	JKSO :
Obj. : Oprava priestorov budovy č. 4 bloky A,B,C Voj. akadémia L.Mikuláš	č. 9042004	Rozpočet :
		Spracoval : Jagelka
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	64 722 EUR	za M3 OP	1 M	64 722 EUR	za M
1 M2 ZP	64 722 EUR	za M2 ZP			
1 M2 UP	64 722 EUR	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	12 721,79		12 721,79
2	PSV :	22 626,12	18 672,83	41 298,95
3	MCE :	225,44	142,08	367,52
4	iné :			
5	Súčet :	35 573,35	18 814,91	54 388,26

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 23.4.09 *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522285

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	54 388,26
22	DPH 19 % z : 54 388,26	10 333,77
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	64 722,03
F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 638 500,72
	Cena s DPH	1 949 815,88
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo ODIS A10

JKSO :

Dátum . .

Spracoval : **Jagelka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba: PSB Ružomberok **Obj. : Oprava priestorov budovy č. 4 bloky A,B,C Voj. akadémia L.Mikuláš**

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
2 - ZÁKLADY	**921,45**	**921,45**		*27 759,54*	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**8 911,52**	**8 911,52**		*268 468,39*	9,182
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**2 888,83**	**2 888,83**		*87 028,80*	0,381
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 721,79**	**12 721,79**		*383 256,74*	9,563
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
762 - Konštrukcie tesárske	**1 674,43**	**1 674,43**		*50 443,94*	
766 - Konštrukcie stolárske	**56,13**	**56,13**		*1 691,06*	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**11 597,12**	**2 973,72**	**8 623,40**	*349 374,93*	2,092
76 - KONŠTRUKCIE	**13 327,69**	**4 704,29**	**8 623,40**	*401 509,93*	2,092
776 - Podlahy povlakové	**18 915,98**	**8 866,55**	**10 049,43**	*569 862,66*	5,591
77 - PODLAHY	**18 915,98**	**8 866,55**	**10 049,43**	*569 862,66*	5,591
783 - Nátery	**3 928,95**	**3 928,95**		*118 363,46*	0,170
784 - Maľby	**5 126,34**	**5 126,34**		*154 436,06*	0,806
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**9 055,29**	**9 055,29**		*272 799,52*	0,976
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**41 298,95**	**22 626,12**	**18 672,83**	*1 244 172,11*	8,659
PRÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**367,52**	**225,44**	**142,08**	*11 071,91*	0,010
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**367,52**	**225,44**	**142,08**	*11 071,91*	0,010
Za rozpočet celkom :	**54 388,26**	**35 573,36**	**18 814,91**	*1 638 500,75*	18,231

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba: PSB Ružomberok
Obj. : Oprava priestorov budovy č. 4 bloky A,B,C Voj. akadémia L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		2 - ZÁKLADY												
1	216904391	Priplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou-odstránenie lepidla z podláh	244,416	m2	3,77	921,45		364,18	127,10			311,68	118,49	128,6
		2 - ZÁKLADY spolu :	**921,45**	**EUR**				**364,18**	**127,10**			**311,68**	**118,49**	**128,6**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	611403399	Zapĺňanie rýh stropu maltou	1,820	m2	10,00	18,20	6,59	3,79	1,33			5,00	1,50	1,2
3	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	39,460	m2	13,00	512,98	226,90	71,03	24,86	23,28	1,97	126,98	37,96	19,6
4	612401191	Oprava omiet. stien do plochy 0,09 m2	350,000	kus	2,67	934,50	182,00	297,50	105,00			254,60	95,40	82,3
5	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	82,750	m2	12,20	1 009,55	459,26	128,26	45,51	53,79	4,14	247,53	71,06	33,1
6	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	814,720	m2	7,90	6 436,29	2 981,88	1 352,44	472,54	24,44		1 172,91	432,09	383,7
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**8 911,52**	**EUR**			**3 856,62**	**1 853,01**	**649,24**	**101,51**	**6,11**	**1 807,02**	**638,01**	**519,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	62,000	m2	4,94	306,28	135,78	59,52	21,08			67,59	22,31	21,0
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	814,000	m2	2,07	1 684,98	40,70	651,20	227,92			557,31	207,85	230,4
9	978011191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	39,460	m2	2,83	111,67		44,20	15,39			37,83	14,26	15,6
10	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	82,750	m2	2,23	184,53		72,82	25,65			62,32	23,74	25,7
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	5,780	t	9,75	56,36		8,84	3,12		18,03	18,98	7,38	3,1
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	75,140	t	0,32	24,04					12,77	8,09	3,18	
13	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	5,780	t	8,10	46,82		18,44	6,47			15,78	6,13	6,5
	2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	127,160	t	0,93	118,26		45,78	16,53			39,17	15,78	16,0

ažomberok
priestorov budovy č. 4 bloky A,B,C Voj. akadémia L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Ján JAGELKA RABČA

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
13	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	5,780	t	26,00	150,28					150,28			
11	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	9,563	t	21,50	205,60		67,23	23,62	17,02	1,53	69,27	26,93	23,7
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 888,83**	**EUR**			**176,48**	**968,02**	**339,79**	**17,02**	**182,62**	**876,34**	**328,56**	**342,0**
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**12 721,79**	**EUR**			**4 033,10**	**3 185,21**	**1 116,12**	**118,53**	**188,73**	**2 995,04**	**1 085,05**	**990,5**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
	76 - KONŠTRUKCIE												
	762 - Konštrukcie tesárske												
111	Demontáž schodiska šírky do 1 m s podstupnicami	195,840	m	8,55	1 674,43		648,23	229,13		13,71	563,45	219,91	180,2
	762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**1 674,43**	**EUR**				**648,23**	**229,13**		**13,71**	**563,45**	**219,91**	**180,2**
	766 - Konštrukcie stolárske												
122	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	69,300	m2	0,81	56,13		22,18	7,62			18,98	7,35	5,5
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**56,13**	**EUR**				**22,18**	**7,62**			**18,98**	**7,35**	**5,5**
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	27,000	kus	3,21	86,67	1,08	33,75	11,88			28,88	11,08	8,3
139	Zámok stavebný vložkový	3,000	ks	6,70	20,10	20,10							
140	Vložka dozická fab	24,000	ks	5,95	142,80	142,80							
912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	5,000	sada	6,40	32,00	0,70	9,40	3,30		0,15	14,35	4,10	2,3
123	Kľučka a štít dverový	5,000	sada	12,90	64,50	64,50							
120	Montáž mreží pevných zváraním	215,040	m2	12,20	2 623,49	322,56	356,97	124,72	533,30	208,59	775,11	302,24	98,9
0042	Mreža oceľová tyč 12mm, rozm.120x280cm, oká 15x15cm	4,000	ks	106,00	424,00	424,00							
0046	Mreža oceľová tyč 12mm, rozm.600x280cm, oká 15x15cm	12,000	ks	609,50	7 314,00	7 314,00							
210	Montáž mreží otváravých	18,480	m2	7,55	139,52	7,02	27,90	9,79	11,46	4,80	61,49	17,05	7,8
0048	Mreža oceľová tyč 12mm, rozm.120x220cm, oká 15x15cm, otváracia	7,000	ks	94,00	658,00	658,00							
201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	115,051	%	0,80	92,04								
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	**11 597,12**	**EUR**			**8 954,76**	**428,02**	**149,70**	**544,76**	**213,54**	**879,83**	**334,47**	**117,3**

mberok

tarov budovy č. 4 bloky A,B,C Voj. akadémia L.Mikuláš

Výrobná kalkulácia - náklady v EUR

Ján JAGELKA RABČA

žky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	90,720	m2	1,89	171,46	9,07	62,60	21,77		2,72	55,30	20,00	19,6
	783 - Nátery spolu :	**3 928,95**	**EUR**			**1 416,18**	**960,40**	**341,06**		**38,63**	**846,39**	**326,29**	**283,0**
	784 - Maľby												
	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	740,000	m2	0,95	703,00		281,20	96,20			240,66	84,94	70,3
	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	2 488,190	m2	1,57	3 906,46	646,93	1 293,86	447,87			1 107,31	410,49	318,5
	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	1 988,000	m2	0,26	516,88	59,64	178,92	59,64			153,13	65,55	41,7
	784 - Maľby spolu :	**5 126,34**	**EUR**			**706,57**	**1 753,98**	**603,71**			**1 501,10**	**560,98**	**430,5**
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**9 055,29**	**EUR**			**2 122,75**	**2 714,38**	**944,78**		**38,63**	**2 347,49**	**887,27**	**713,5**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**41 298,95**	**EUR**			**24 097,96**	**6 081,29**	**2 126,95**	**544,76**	**290,32**	**5 766,61**	**2 223,66**	**1 612,5**
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M21 - 155 Elektromontáže												
	Výmena trubice - svietidlo žiarivkové - uzatvorené	96,000	kus	1,39	133,44		52,80	18,24			45,19	17,21	11,6
	Žiarivka linear.STANDART 36W/30	96,000	kus	1,48	142,08	142,08							
	Drobné elektroinštalačné práce-umytie krytov svietidiel	8,000	hod	11,50	92,00		36,32	12,80			31,08	11,80	8,0
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**367,52**	**EUR**			**142,08**	**89,12**	**31,04**			**76,27**	**29,01**	**19,6**
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**367,52**	**EUR**			**142,08**	**89,12**	**31,04**			**76,27**	**29,01**	**19,6**
	Za rozpočet celkom :	**54 388,26**	**EUR**			**28 273,14**	**9 355,62**	**3 274,11**	**663,29**	**479,05**	**8 837,92**	**3 337,73**	**2 622,7**

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom



z. Stanislav Ondrík
OR – stavbár PSB - RK