PSB - 18 - 14 - 3/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-14/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ**	**: Ministerstvo obrany SR**
Zastúpené	: **Posádková správa budov**
Sídlo	: ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	: Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
IČO	: 00805424
IČ pre DPH	: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie	: Štátna pokladňa
Číslo. účtu	: 7000172197/8180
Kontakt	: č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	: z. Karol Molnár, tlf.: 0960/412232
1.2 Zhotoviteľ	**: SLOKO, s. r. o.**
Sídlo	: Kliňanská cesta 567 029 01 Námestovo
Zastúpený	: Ján Slovík, Ján Kozoň
Oprávnený rokovať vo veciach technických	: Ján Kozoň
IČO	: 36 430 013
IČ DPH	: SK 2022024070
Bankové spojenie	: VÚB Banka Námestovo
Číslo účtu	: 1981026658/0200
Kontakt	: kancelária 043/5524648, Fax: 043/5522285 Ján Slovík 0903805531, Ján Kozoň 0903504660

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16161/L.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Veliteľská budova – oprava sociálnych zariadení SAMaV**

Miesto stavby: Veliteľská budova , ČSA 7, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vodovodných potrubí, odpadových potrubí , podláh, obkladov; obmena zariaďovacích predmetov, oprava stolárskych výrobkov, výmena vykurovacích telies , maľby jednofarebné hygienické.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV • BANSKÁ BYSTRICA •

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **18.6.2007**
Ukončenie prác: **17.10.2007**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	840 176,31 Sk
DPH 19 %	159 633,50 Sk

CENA CELKOM vrátane DPH :zaokrúhlene: 999 810,00 Sk
Slovom: Deväťstodeväťdesiatdeväťtisícosemstodesať slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.



5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.6 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Kozoň.

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 31.5.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2020024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 30. 5. 2007

z. Karol Molnár

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 30.5. 2007

Ing. Anna Veselá

.....

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Banská Bystrica	č. 60970214	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Veliteľská budova, oprava soc. zariadení SAMaV	č. 7021403	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	999 810 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	999 810 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	999 810 Sk	za M2 ZP	1 M	999 810 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	346 203,64	4 864,00	351 067,64
2	PSV :	280 437,44	208 671,23	489 108,67
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	626 641,08	213 535,23	840 176,31

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	840 176,31
22	DPH 19 % z : 840 176,31	159 633,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	999 810,00
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/55222[illegible]

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Banská Bystrica

Objekt :Veliteľská budova, oprava soc. zariadení SAMaV

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	5 136,00	5 136,00		1,339		0,61
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	156 436,75	151 572,75	4 864,00	35,507		18,61
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	189 494,89	189 494,89		0,147	47,280	22,55
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	351 067,64	346 203,64	4 864,00	36,994	47,280	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	51 363,96	51 363,96		0,247		6,11
71 - IZOLÁCIE	51 363,96	51 363,96		0,247		6,11
721 - Vnútorná kanalizácia	13 511,70	13 511,70		0,048		1,60
722 - Vnútorný vodovod	13 560,11	13 560,11		0,080		1,61
725 - Zariaďovacie predmety	147 009,21	79 307,21	67 702,00	0,477	0,467	17,49
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	174 081,02	106 379,02	67 702,00	0,605	0,467	20,71
733 - Rozvod potrubia	3 925,82	3 925,82		0,022		0,46
734 - Armatúry	4 272,00	4 272,00		0,003		0,50
735 - Vykurovacie telesá	15 089,80	4 665,80	10 424,00	0,101	0,187	1,79
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	23 287,62	12 863,62	10 424,00	0,127	0,187	2,77
766 - Konštrukcie stolárske	17 483,10	2 223,10	15 260,00	0,143		2,08
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 007,66	1 175,66	1 832,00	0,003	0,024	0,35
76 - KONŠTRUKCIE	20 490,76	3 398,76	17 092,00	0,146	0,024	2,43
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	50 743,48	21 603,32	29 140,16	1,239		6,03
77 - PODLAHY	50 743,48	21 603,32	29 140,16	1,239		6,03
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	152 906,52	68 593,45	84 313,07	3,222		18,19
784 - Maľby	16 235,32	16 235,32		0,124		1,93

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	169 141,84	84 828,77	84 313,07	3,346		20,13
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	489 108,68	280 437,45	208 671,23	5,713	0,678	
Za rozpočet celkom :	840 176,32	626 641,09	213 535,23	42,707	47,958	

Spracoval : Jagelka
JKSO :
Dátum : . .

Objednávateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Stavba : PSB Banská Bystrica
Objekt :Veliteľská budova, oprava soc. zariadení SAMaV

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	346244361	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 6,5 cm	9,600	m2	535,00	5 136,00	3 365,95	707,71	249,12			578,50	234,71	8,3
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**5 136,00**	**Sk**			**3 365,95**	**707,71**	**249,12**			**578,50**	**234,71**	**8,3**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	611473026	Omietka vnút stropov zo such zm Baumit MVS 25 ľahká, ručne	53,191	m2	286,00	15 212,62	4 514,85	3 400,50	1 196,79	100,53		2 840,41	3 159,53	36,0
3	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	4,368	m2	252,00	1 100,73	435,05	217,13	76,44			177,49	194,62	2,5
4	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	166,318	m2	219,00	36 423,64	9 185,74	8 793,23	3 095,17			7 187,76	8 161,72	94,6
5	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	147,242	m2	400,00	58 896,80	28 408,87	7 095,59	2 497,22	3 203,98		7 737,21	9 953,91	69,9
6	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	6,317	m3	3 350,00	21 161,95	16 808,14	1 202,44	423,23			982,89	1 745,23	16,2
7	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	52,636	m2	272,00	14 316,99	8 139,63	1 982,79	697,95			1 620,77	1 875,83	23,3
8	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	10,000	kus	446,00	4 460,00	1 015,00	1 370,10	482,30			1 119,95	472,65	16,0
9	553300000	Zárubňa oceľová CGH 60x197x6cm máčaná	8,000	kus	458,00	3 664,00	3 664,00							
10	553300770	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm máč.	2,000	kus	600,00	1 200,00	1 200,00							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**156 436,75**	**Sk**			**73 371,29**	**24 061,79**	**8 469,13**	**3 304,51**		**21 666,48**	**25 563,52**	**258,8**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	52,600	m2	89,50	4 707,70	2 509,54	759,01	267,20		7,89	625,20	538,83	9,7
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	58,000	m2	61,50	3 567,00	81,78	1 255,70	441,96			1 026,44	761,12	17,8
13	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,632	m3	2 230,00	5 869,36		1 806,44	635,86	716,82		1 910,02	800,20	25,6
14	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	6,317	m3	1 890,00	11 939,13		3 663,22	1 289,42	1 453,66		3 873,28	1 659,52	52,1

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
15	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	52,636	m2	52,00	2 737,07		817,96	287,91	365,82		889,80	375,56	11,6
16	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	10,000	kus	10,20	102,00		35,20	12,40			28,78	25,62	0,5
17	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	16,200	m2	208,00	3 369,60	390,42	1 186,48	417,63			969,85	405,20	15,2
18	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	18,000	m	31,00	558,00	142,38	140,22	49,32			114,62	111,46	1,9
19	971035431	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	4,000	kus	164,00	656,00	27,60	216,04	76,04			176,60	159,72	3,0
20	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	62,400	m	80,00	4 992,00	631,48	1 727,85	608,40			1 412,39	611,86	24,2
21	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	194,468	m2	60,00	11 668,08		4 620,55	1 625,75			3 776,94	1 644,82	65,7
22	978014160	Ofrézovanie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. hr. 5mm	53,194	m2	52,00	2 766,08		554,81	195,22	731,41		895,73	388,90	6,3
23	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	116,442	m2	154,00	17 932,06		7 129,74	2 509,32			5 827,99	2 465,01	101,4
24	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	116,442	m2	76,50	8 907,81		3 542,16	1 247,09			2 895,43	1 223,12	45,4
25	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	47,959	t	248,00	11 893,83		4 720,12	1 661,29			3 858,31	1 654,09	67,1
26	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	47,959	t	150,00	7 193,85		2 862,19	1 007,61			2 339,61	984,42	40,7
27	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	47,959	t	269,00	12 900,97		1 982,62	697,80		4 247,72	4 188,81	1 784,00	28,1
28	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	671,426	t	8,90	5 975,69					3 202,70	1 936,35	836,63	
29	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	47,959	t	217,00	10 407,10		4 130,22	1 453,63			3 376,13	1 447,10	58,7
30	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	95,918	t	24,00	2 302,03		923,69	325,16			755,04	298,13	13,1
31	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	47,959	t	780,00	37 408,02				37 408,02				
32	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	36,994	t	585,00	21 641,49		7 085,09	2 494,13	2 003,22		7 002,64	3 056,39	96,1
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**189 494,89**	**Sk**			**3 783,21**	**49 159,39**	**17 303,22**	**42 678,97**	**7 458,32**	**47 879,96**	**21 231,79**	**685,0**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**351 067,64**	**Sk**			**80 520,46**	**73 928,90**	**26 021,47**	**45 983,49**	**7 458,32**	**70 124,94**	**47 030,04**	**952,2**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
33	711193121	Izolácia proti vlhkosti vodor. AQUAFIN 2K	52,636	m2	720,00	37 897,92	33 529,13	804,80	283,18			1 139,02	2 141,78	9,2
34	711193131	Izolácia proti vlhkosti zvislá AQUAFIN 2K	15,960	m2	750,00	11 970,00	10 313,35	334,04	117,62			472,76	732,22	3,9
35	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	498,679	%	3,00	1 496,03								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**51 363,96**	**Sk**			**43 842,48**	**1 138,84**	**400,80**			**1 611,78**	**2 874,00**	**13,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**51 363,96**	**Sk**			**43 842,48**	**1 138,84**	**400,80**			**1 611,78**	**2 874,00**	**13,1**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
36	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	11,300	m	438,00	4 949,40	1 848,56	773,48	272,21			1 094,69	960,44	9,4
37	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	9,600	m	447,00	4 291,20	1 726,27	638,11	224,64			903,11	799,06	7,6
38	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	5,800	m	416,00	2 412,80	852,65	391,15	137,69			553,60	477,69	4,6
39	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	2,000	kus	85,00	170,00		40,72	14,34			57,63	57,31	0,4
40	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	6,000	kus	80,00	480,00		149,94	52,80			212,21	65,05	1,5
41	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	2,000	kus	329,00	658,00	484,20	29,72	10,46			42,06	91,56	0,3
42	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	26,700	m	15,60	416,52	19,49	123,62	43,52			174,95	54,93	1,2
43	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	133,779	%	1,00	133,77								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**13 511,70**	**Sk**			**4 931,18**	**2 146,75**	**755,67**			**3 038,25**	**2 506,06**	**25,3**
		722 - Vnútorný vodovod												
44	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	18,700	m	283,00	5 292,10	2 303,46	932,38	328,18			1 319,58	408,48	10,5
45	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	6,000	m	497,00	2 982,00	1 104,36	469,20	165,18			664,05	579,21	5,3
46	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	18,700	m	32,00	598,40	294,52	82,84	29,17			117,24	74,62	0,9
47	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	6,000	m	27,50	165,00	63,90	27,66	9,72			39,15	24,57	0,3
48	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	6,000	kus	170,00	1 020,00	416,10	149,10	52,50			211,02	191,28	1,6

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
49	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	8,000	pár	301,00	2 408,00	1 141,92	395,04	139,04			559,08	172,92	4,3
50	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	24,700	m	40,50	1 000,35	249,47	173,39	61,00			245,40	271,07	1,6
51	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	134,659	%	0,70	94,26								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**13 560,11**	**Sk**			**5 573,74**	**2 229,61**	**784,80**			**3 155,52**	**1 722,16**	**24,8**
		725 - Zariaďovacie predmety												
52	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	7,000	súbor	116,00	812,00		253,89	89,39			359,33	109,39	3,2
53	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	7,000	súbor	4 270,00	29 890,00	27 031,83	901,11	317,17			1 275,32	364,57	9,3
54	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	7,000	kus	85,50	598,50	451,50	45,29	15,96			64,10	21,65	0,5
55	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	5,000	súbor	101,00	505,00		157,15	55,30			222,42	70,13	2,0
56	725129201	Montáž ostat. typov pisoár. zách. z biel. ker(ditur.) bez splach. nádr.	5,000	súbor	670,00	3 350,00	2 188,20	364,30	128,25			515,58	153,67	3,7
57	642510480	Mušľa pisoárová 4410 far biela korint	5,000	kus	5 540,00	27 700,00	27 700,00							
58	725129210	Montáž splachovača pisoára tlakový ventil	5,000	súbor	493,00	2 465,00	607,20	579,00	203,80			819,44	255,56	6,0
59	551471200	Tlakový splachovací ventil pre pisoáre QK100-SILFRA	5,000	kus	1 180,00	5 900,00	5 900,00							
60	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	5,000	kus	107,00	535,00	535,25						-0,25	
61	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	7,000	súbor	90,50	633,50		197,68	69,58			279,77	86,47	2,5
62	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	7,000	súbor	2 100,00	14 700,00	12 122,32	803,18	282,73			1 136,72	355,05	8,3
63	725249101	Montáž sprchových dverí	2,000	súbor	405,00	810,00	47,06	237,66	83,66			336,36	105,26	2,2
64	552199600	Dvere sprchové SKK P6-80 k mise sprchovej Ronda 80 PU	2,000	kus	10 060,00	20 120,00	20 120,00							
65	725249104	Montáž sprchovej vaničky	2,000	súbor	915,00	1 830,00	162,00	519,46	182,84			735,17	230,53	4,8
66	552199700	Misa sprchová Ronda 80 PU	2,000	kus	4 319,00	8 638,00	8 638,00							
67	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	7,000	súbor	118,00	826,00	179,06	202,02	71,12			285,91	87,89	1,9
68	551114060	Ventil rohový pre nádržkový splachovač Ms KE 90A 1/2	7,000	kus	131,00	917,00	917,00							
69	551913351	Hadica pripojovacia k wc	7,000	kus	121,00	847,00	847,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
70	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	7,000	súbor	54,50	381,50		118,51	41,72			167,73	53,54	1,5
71	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	7,000	kus	2 110,00	14 770,00	13 271,58	456,05	160,51			645,44	236,42	4,2
72	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	2 950,00	5 900,00	5 545,08	113,30	39,88			160,35	41,39	1,1
73	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	2,000	kus	102,00	204,00		63,50	22,36			89,87	28,27	0,8
74	725849310	Montáž zrkadla v ráme	4,000	kus	64,50	258,00	37,04	66,00	23,24	4,00		96,48	31,24	0,8
75	634651250	Zrkadlo 50x60cm na stenu	4,000	ks	895,00	3 580,00	3 580,00							
76	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	6,000	kus	66,50	399,00	360,00	12,18	4,26			17,24	5,32	0,1
77	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	1 465,695	%	0,30	439,70								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**147 009,21**	**Sk**			**130 240,12**	**5 090,28**	**1 791,77**	**4,00**		**7 207,23**	**2 236,10**	**53,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**174 081,02**	**Sk**			**140 745,04**	**9 466,64**	**3 332,24**	**4,00**		**13 401,00**	**6 464,32**	**103,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		733 - Rozvod potrubia												
78	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	12,000	m	286,00	3 432,00	1 805,28	393,72	138,60			557,22	537,18	4,4
79	733113114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	4,000	kus	108,00	432,00		135,12	47,56			191,23	58,09	1,4
80	998733202	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 12 m	38,640	%	1,60	61,82								
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**3 925,82**	**Sk**			**1 805,28**	**528,84**	**186,16**			**748,45**	**595,27**	**5,8**
		734 - Armatúry												
81	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/8	4,000	kus	60,00	240,00	138,68	23,92	8,40			33,85	35,15	0,2
82	734221523	Ventil regul. závit. štvorcest. JHS RD RVL 80 s armat. RD 15	4,000	kus	800,00	3 200,00	2 582,96	99,60	35,04			140,97	341,43	1,0
83	734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	8,000	kus	104,00	832,00	478,64	63,28	22,24			89,56	178,28	0,6
		734 - Armatúry spolu :	**4 272,00**	**Sk**			**3 200,28**	**186,80**	**65,68**			**264,38**	**554,86**	**1,9**
		735 - Vykurovacie telesá												
84	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	8,160	m2	27,50	224,40		58,18	20,48			82,35	63,38	0,6

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
85	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	4,000	kus	182,00	728,00	4,64	179,72	63,28			254,36	226,00	2,0
86	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	4,000	kus	625,00	2 500,00	624,00	498,60	175,52			705,66	496,22	5,7
87	484521281	Teleso vyh.doskové dvojité s 2dkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L700 Korad P90	4,000	kus	2 140,00	8 560,00	8 560,00							
88	484535999	Príplatok za typ Ventil-Kompakt	4,000	kus	466,00	1 864,00	1 864,00							
89	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	26,500	m2	13,00	344,50		71,28	25,17			100,89	147,15	0,8
90	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia	26,500	m2	18,90	500,85		119,78	42,13			169,52	169,41	1,3
91	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	147,218	%	2,50	368,04								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**15 089,80**	**Sk**			**11 052,64**	**927,56**	**326,59**			**1 312,78**	**1 102,17**	**10,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**23 287,62**	**Sk**			**16 058,20**	**1 643,20**	**578,43**			**2 325,61**	**2 252,30**	**18,4**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
92	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	10,000	kus	205,00	2 050,00		532,00	187,30			752,92	577,78	6,8
93	611601262	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie	8,000	kus	1 520,00	12 160,00	12 160,00							
94	611601862	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	2,000	kus	1 550,00	3 100,00	3 100,00							
95	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	173,100	%	1,00	173,10								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**17 483,10**	**Sk**			**15 260,00**	**532,00**	**187,30**			**752,92**	**577,78**	**6,8**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
96	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	4,000	kus	113,00	452,00	3,60	107,40	37,80			151,99	151,21	1,2
97	549136439	Zámok stavebný vložkový	4,000	ks	195,00	780,00	780,00							
98	767647912	Oprava a údržba dverí, výmena kľučiek a štítkov	4,000	sada	172,00	688,00	13,44	161,28	56,76			228,26	228,26	1,8
99	549136422	Kľučka a štít dverový	4,000	sada	263,00	1 052,00	1 052,00							
100	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	29,720	%	1,20	35,66								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 007,66**	**Sk**			**1 849,04**	**268,68**	**94,56**			**380,25**	**379,47**	**3,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**20 490,76**	**Sk**			**17 109,04**	**800,68**	**281,86**			**1 133,17**	**957,25**	**9,9**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
101	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	51,016	m2	377,00	19 233,03	5 258,72	3 717,02	1 308,56			5 260,61	3 688,10	38,5
102	597637410	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	52,036	m2	560,00	29 140,16	29 140,16							
103	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	483,732	%	4,90	2 370,28								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**50 743,48**	**Sk**			**34 398,88**	**3 717,02**	**1 308,56**			**5 260,61**	**3 688,10**	**38,5**
		77 - PODLAHY spolu :	**50 743,48**	**Sk**			**34 398,88**	**3 717,02**	**1 308,56**			**5 260,61**	**3 688,10**	**38,5**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
104	781471208	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 250x300 do tmelu	166,318	m2	390,00	64 864,02	12 124,58	16 512,05	5 812,81			23 103,41	7 311,16	197,5
105	597672200	Obkl. ker. RAKODUR 300x300x8 OT4 I	169,644	m2	497,00	84 313,06	84 313,06						0,00	
106	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	1 491,771	%	2,50	3 729,42								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**152 906,52**	**Sk**			**96 437,85**	**16 512,05**	**5 812,81**			**23 103,41**	**7 311,16**	**197,5**
		784 - Maľby												
107	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	200,436	m2	81,00	16 235,31	11 076,09	1 360,96	479,04			1 926,13	1 393,09	17,4
		784 - Maľby spolu :	**16 235,32**	**Sk**			**11 076,09**	**1 360,96**	**479,04**			**1 926,13**	**1 393,09**	**17,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**169 141,84**	**Sk**			**107 513,74**	**17 873,01**	**6 291,85**			**25 029,54**	**8 704,25**	**215,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**489 108,68**	**Sk**			**359 667,40**	**34 639,41**	**12 193,76**	**4,00**		**48 761,71**	**24 940,24**	**398,8**
		Za rozpočet celkom :	**840 176,32**	**Sk**			**440 187,86**	**108 568,32**	**38 215,23**	**45 987,49**	**7 458,32**	**118 886,85**	**71 970,28**	**1 351,0**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-14/2007 (PSB-18-14-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen