PSB-18-39-3/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-39/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Viera Fukoňová
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Ing. Ondrej Golian- GOLIAN SK**
	Sídlo	:	Trosky 84, 976 57 Michalová
	Štatutárny zástupca	:	Ing. Ondrej Golian
	IČO	:	43404910
	DIČ	:	1047743015
	IČ pre DPH	:	nie je plátca DPH
	Bankové spojenie	:	Dexia banka
	Číslo účtu	:	2030792001/5600
	Kontakt:	:	0903553037
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Ing. Ondrej Golian

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Brezne, č.: 630-10964.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava dážďových žľabov a zvodov - haly Jeseník**
Miesto stavby: VU 5574 Brezno.

2.2. Predmetom zmluvy je oprava odkvapových žľabov a zvodov na objektoch hál Jeseník b.č. 134 a 135.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 3.9.2007
Ukončenie prác: 30.9.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	144 949,62 Sk
DPH 19 %	nie je plátca DPH

CENA CELKOM vrátane DPH : 144 949,62 Sk

Slovom: Jedenstoštyridsaťdeväťtisícdeväťstoštyridsaťdeväť 62/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Na viac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.
8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.
8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.
8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Ondrej Golian.
10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Viera Fukoňová, tlf.. 0960/412232.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.4. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 28.8.2007

GOLIAN.SK
Ing. Ondrej Golian - GOLIAN.SK
Trosky 84
976 57 Michalová
IČO: 43404910 DIČ: 1047743015
Tel.: 0903 553 037

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 28. 8. 2007

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 28. 8. 2007

z. Viera Fukoňová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 28. 8. 2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Jeseník Horný J-1 135,Jeseník DolnýJ-2 134	JKSO	
Názov objektu	Objekt skladu nadpočetnej techniky Brezno	EČO	
Názov časti	Oprava odkvapového systému	Miesto	Brezno
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB B.Bystrica		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing.O.Golian		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		10. 7. 2007	9

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	2 702	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	125 147	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		127 849	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		17 101	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			144 949,62
24	00%	144 949,62	DPH	0,00
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**144 949,62**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

GOLIAN.SK
Ing. Ondrej Golian - GOLIAN.SK
Trosky 84
976 57 Michalová
IČO: 48404910 DIČ: 1047743015
Tel.: 0903 553 037

ROZPOČET

Stavba : Jeseník Horný J-1 135,Jeseník DolnýJ-2 134 JKSO :

Objekt : Objekt skladu nadpočetnej techniky Brezno EČO :

Časť : Oprava odkvapového systému

Objednávateľ : PSB B.Bystrica Spracoval :

Zhotoviteľ : Ing.O.Golian Dátum : 10. 7. 2007

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
1	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	20,000	135,10	2 702,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 702,00**
			HSV Celkom				**2 702,00**
			Práce a dodávky PSV				
		764	**Konštrukcie klampiarske**				
2	764	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	220,000	217,00	47 740,00
3	764	764352811	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 45° rš 330 mm 0,0033t	m	220,000	29,80	6 556,00
4	764	764358201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu háky pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby rš 1100 mm	kus	224,000	154,60	34 630,40
5	764	764359212	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	kus	16,000	341,80	5 468,80
6	764	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	96,000	273,90	26 294,40
7	764	764454802	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t	m	96,000	25,90	2 486,40
8	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1 231,76	1 970,82
9	HZS	HZS-001	Prenájom montážnej plošiny	hod	16,000	1 068,80	17 100,80
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**142 247,62**
			PSV Celkom				**142 247,62**
			Celkom				**144 949,62**

Rozbor ceny

KP 941955004 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m

TOV 000 | MJ m2

1	Priamy materiál		72,96
2	Mzdy		25,21
3	Odvody	35,20 % z miezd	8,87
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**34,08**
	Priame náklady [1] + [6]		**107,04**
7	réžia výrobná	39,00 % z [6]	13,29
8	réžia správna	13,00 % z [6] + [7]	6,16
	Nepriame náklady	**[7] + [8]**	**19,45**
	Náklady celkom	**[1] + [6] + [7] + [8]**	**126,49**
9	Zisk	16,00 % z [6] + [7] + [8]	8,56
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Spolu	[1] + [6] až [10]	135,05
	Jednotková cena		**135,10**

Hmotnost 0,00618 | Nh 0,252

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	3141279200	Klinec stavebný 022825 2,8/70 mm	kg	0,04165	30,50	1,27
2	M	5489512200	Svorka do lešenia - kramľa guľatá	Kus	0,08000	14,40	1,15
3	M	6051294800	Doska sm om 2 24-32x170-240 a	m3	0,00774	5 656,30	43,78
4	M	6051501000	Hranolček sm1 s76-100 l400-650	m3	0,00196	6 794,10	13,32
5	M	6143574100	Podl jednovrstva y tl24 d1550 mm a	KUS	0,06069	221,50	13,44
			Materiály				**72,96**
6	P	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,25205	100,00	25,21
			Profesie				**25,21**

Rozbor ceny

KP 764352203 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm

TOV 000 | MJ m

1	Priamy materiál		97,55
2	Mzdy		38,78
3	Odvody	35,20 % z miezd	13,65
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**52,43**
	Priame náklady [1] + [6]		**149,98**
7	réžia výrobná	65,00 % z [6]	34,08
8	réžia správna	19,00 % z [6] + [7]	16,44
	Nepriame náklady	**[7] + [8]**	**50,51**
	Náklady celkom	**[1] + [6] + [7] + [8]**	**200,49**
9	Zisk	16,00 % z [6] + [7] + [8]	16,47
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Spolu	[1] + [6] až [10]	216,96
	Jednotková cena		**217,00**

Hmotnosť 0,00308 Nh 0,388

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	1322460000	Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	t	0,00100	24 400,00	24,40
2	M	1381413500	Plech pozinkovaný 200-274g/m2 10004.20 0.60mm	t	0,00197	33 189,70	65,38
3	M	1381419300	Plech pozink 10004.20 1,00mm	t	0,00006	31 382,30	1,88
4	M	1816561000	Pájka B-Sn 40 Pb tyčinka 225/185	kg	0,02760	179,00	4,94
5	M	3116204600	Nity s plochou hlavou 022330 2,5x10 mm	tks	0,01064	51,50	0,55
6	M	3141282200	Klinec stavebný 022825 3,1/80 mm	kg	0,01300	30,50	0,40
			Materiály				**97,55**
7	P	421100-T-2	Klampiar	Nh	0,19001	100,00	19,00
8	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,19776	100,00	19,78
			Profesie				**38,78**

Rozbor ceny

KP 764352811 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 45° rš 330 mm 0,0033t

TOV 000 | MJ m

1	Priamy materiál		0,00
2	Mzdy		9,67
3	Odvody	35,20 % z miezd	3,40
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**13,07**
	Priame náklady [1] + [6]		**13,07**
7	réžia výrobná	65,00 % z [6]	8,49
8	réžia správna	19,00 % z [6] + [7]	4,10
	Nepriame náklady	**[7] + [8]**	**12,59**
	Náklady celkom	**[1] + [6] + [7] + [8]**	**25,66**
9	Zisk	16,00 % z [6] + [7] + [8]	4,11
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Spolu	[1] + [6] až [10]	29,76
	Jednotková cena		**29,80**

Hmotnosť 0,00000 | Nh 0,097

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,09666	100,00	9,67
			Profesie				**9,67**

Rozbor ceny

KP 764358201 — Žľaby z pozinkovaného PZ plechu háky pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby rš 1100 mm

TOV 000 — MJ kus

1	Priamy materiál		66,19
2	Mzdy		28,70
3	Odvody	35,20 % z miezd	10,10
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**38,80**
	Priame náklady [1] + [6]		**104,99**
7	réžia výrobná	65,00 % z [6]	25,22
8	réžia správna	19,00 % z [6] + [7]	12,16
	Nepriame náklady	**[7] + [8]**	**37,38**
	Náklady celkom	**[1] + [6] + [7] + [8]**	**142,37**
9	Zisk	16,00 % z [6] + [7] + [8]	12,19
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Spolu	[1] + [6] až [10]	154,56
	Jednotková cena		**154,60**

Hmotnosť 0,00257 — Nh 0,287

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	1322460000	Tyč oceľová plochá 11373 30x5 mm	t	0,00247	24 400,00	60,27
2	M	3090265000	Skrutky hrubé 021303 4D 8x50 mm	tks	0,00400	1 230,00	4,92
3	M	3111041400	Matice 6 hr. hrubé 021601 M 8	tks	0,00400	251,00	1,00
			Materiály				**66,19**
4	P	421100-T-2	Klampiar	Nh	0,12409	100,00	12,41
5	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,16286	100,00	16,29
			Profesie				**28,70**

Rozbor ceny

KP 764359212 | Žľaby z pozinkovaného PZ plechu doplnky žľabov kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm

TOV 000 | MJ kus

1	Priamy materiál		59,39
2	Mzdy		91,71
3	Odvody	35,20 % z miezd	32,28
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**123,99**
	Priame náklady [1] + [6]		**183,38**
7	réžia výrobná	65,00 % z [6]	80,59
8	réžia správna	19,00 % z [6] + [7]	38,87
	Nepriame náklady	**[7] + [8]**	**119,46**
	Náklady celkom	**[1] + [6] + [7] + [8]**	**302,84**
9	Zisk	15,00 % z [6] + [7] + [8]	38,95
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Spolu	[1] + [6] až [10]	341,79
	Jednotková cena		**341,80**

Hmotnosť 0,00165 Nh 0,917

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	1381419300	Plech pozink 10004.20 1,00mm	t	0,00160	31 382,30	50,21
2	M	1816561000	Pájka B-Sn 40 Pb tyčinka 225/185	kg	0,04900	179,00	8,77
3	M	3116204600	Nity s plochou hlavou 022330 2,5x10 mm	tks	0,00800	51,50	0,41
			Materiály				**59,39**
4	P	421100-T-2	Klampiar	Nh	0,50797	100,00	50,80
5	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,40909	100,00	40,91
			Profesie				**91,71**

Rozbor ceny

KP 764454203 | Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm

TOV 000 | MJ m

1	Priamy materiál		105,06
2	Mzdy		54,82
3	Odvody	35,20 % z miezd	19,30
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**74,11**
	Priame náklady [1] + [6]		**179,18**
7	réžia výrobná	65,00 % z [6]	48,17
8	réžia správna	19,00 % z [6] + [7]	23,23
	Nepriame náklady	**[7] + [8]**	**71,41**
	Náklady celkom	**[1] + [6] + [7] + [8]**	**250,59**
9	Zisk	16,00 % z [6] + [7] + [8]	23,28
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Spolu	[1] + [6] až [10]	273,87
	Jednotková cena		**273,90**

Hmotnosť 0,00310 Nh 0,548

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	M	1321057000	Tyc ocel kruh 10370 d12mm	t	0,00007	20 928,40	1,46
2	M	1335841600	Ocel pasova 11373 25x3,00 mm	t	0,00019	28 000,00	5,32
3	M	1381413500	Plech pozinkovaný 200-274g/m2 10004.20 0.60mm	t	0,00249	33 189,70	82,64
4	M	1816561000	Pájka B-Sn 40 Pb tyčinka 225/185	kg	0,07097	179,00	12,70
5	M	3090041800	Skrutky hrubé 021301 4D 5x25 mm	tks	0,00110	363,00	0,40
6	M	3111041000	Matice 6 hr. hrubé 021601 M 5	tks	0,00110	158,00	0,17
7	M	3112051000	Podložky presné 021702 tvar A 5,3 mm	tks	0,00110	55,00	0,06
8	M	3116204600	Nity s plochou hlavou 022330 2,5x10 mm	tks	0,00998	51,50	0,51
9	M	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,00013	4 040,00	0,53
10	M	6051300000	Doska sm om 2 38-50x100-180 a	m3	0,00025	5 044,10	1,26
			Materiály				**105,06**
11	P	412100-T-2	Murár	Nh	0,11000	100,00	11,00
12	P	421100-T-2	Klampiar	Nh	0,25690	100,00	25,69
13	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,18128	100,00	18,13
			Profesie				**54,82**

Rozbor ceny

KP 764454802 | Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 120 mm 0,00285t

TOV 000 | MJ m


1	Priamy materiál		0,00
2	Mzdy		8,40
3	Odvody	35,20 % z miezd	2,96
4	Stroje		0,00
5	Ostatné priame náklady		0,00
6	**Priame spracovacie náklady [2] až [5]**		**11,36**
	Priame náklady [1] + [6]		**11,36**
7	réžia výrobná	65,00 % z [6]	7,39
8	réžia správna	19,00 % z [6] + [7]	3,56
	Nepriame náklady	**[7] + [8]**	**10,95**
	Náklady celkom	**[1] + [6] + [7] + [8]**	**22,31**
9	Zisk	16,00 % z [6] + [7] + [8]	3,57
10	Nekalkulované náklady		0,00
	Spolu	[1] + [6] až [10]	25,88
	Jednotková cena		**25,90**

Hmotnosť 0,00000 Nh 0,084

P.Č.	T	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	Jednotková cena	Celkom
1	P	421100-T-3	Klampiar	Nh	0,08404	100,00	8,40
			Profesie				**8,40**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-39/2007 (PSB-18-39-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen