Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Č.: ÚŠZV- 2-109/2010

Výtlačok č. 2
Počet listov: 7

ZMLUVA O DIELE Č. 99/2010

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Č l. I
Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť - ÚŠZV MO SR Lešť, pošta 962 63 Pliešovce
Zastúpený: riaditeľ brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
IČO: 00804932
telefón /fax: 0960/465550 / fax 045/5562796
Číslo účtu: 7000167777/8180
telefón: 0960 465707
(ďalej len „objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ: Ing. Alojz Zapletal IZONA
Zastúpený: majiteľ firmy Ing. Alojz Zapletal
IČO: 10913921
IČ DPH: SK1020599283
Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu: 8841-402/0200
Zapísaný v Ž R č. 610-473 Obvodný úrad Veľký Krtíš
(ďalej len „zhotoviteľ")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ pri zadávaní predmetu tejto zmluvy, zákazky s nízkou hodnotou, postupoval podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác „Oprava havarijného stavu strešnej krytiny budovy č. 16 v objekte sklady, garáže Zábava".
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a podľa priloženého rozpočtu zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Čl. III.
Termín plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 3.1.1. Začatie prác, po podpise zmluvných strán.
- 3.1.2. Ukončenie a odovzdanie prác do 30. novembra 2010

Čl. IV.
Zmluvná cena

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.375/1999 Z. z. vychádza z cenovej ponuky dodávateľa. Považuje sa za cenu platnú počas doby trvania zmluvy.

4.2. Cena je uvedená v členení:
- 4.2.1. Cena bez DPH **17 730,04** €,
- 4.2.2. DPH 19 % 3 368.71 €,
- 4.2.3. **Cena celkom s DPH 21 098,75 €,**
- 4.2.4. Slovom cena spolu s DPH: Dvadsaťjedentisícdeväťdesiatosem EUR a sedemdesiatpäť centov

4.3. V ďalšom období je možné cenu zmeniť iba v odôvodnených prípadoch, pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny (napr. zmeny DPH, ceny PH) a iných riadne odôvodnených prípadoch Každá zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve a na základe súhlasu oboch strán.

Čl. V
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce sa uhradia na základe predloženej faktúry podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených poverenými osobami objednávateľa Ing. Jánom Rausom alebo inou poverenou osobou.

5.2. Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu objednávateľa, na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v dvoch výtlačkoch a doručí ich na adresu objednávateľa. Daňový doklad - faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a náležitosti podľa § 3 a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

5.3. Nedeliteľnou prílohou faktúry bude poverenými osobami objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu, ako sú ponukové rozpočty.

5.4. Pri fakturácii je potrebné doložiť rozpis hodinových zúčtovacích sadzieb (pokiaľ boli v ponukovom rozpočte použité).

5.5. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu, pokiaľ bola faktúra správne vyplnená a je oprávnená. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu objednávateľa.

5.6. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.7. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje potrebné náležitosti, alebo je v ňom fakturovaný nedodaný tovar. Oprávneným vrátením daňového dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia nového daňového dokladu (faktúry).

5.8. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

5.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu prác s čím je priamo spojený rozsah finančného plnenia, týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb a od jemu pridelených finančných prostriedkov, bez nároku na súdne vyrovnanie.

5.10. Náklady na materiál výrazne navýšené oproti cenníkovým cenám zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z registračnej pokladne - dokladom potvrdzujúcim výšku ceny). Doklad o nákupe môže byť fotokópia hore uvedených dokladov, ktorou zhotoviteľ preukazuje oprávnenosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom.

5.11. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú elektrickú energiu paušálne náklady vo výške 10,- € a za odobratú vodu paušálne náklady vo výške 10,- €, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy.

Čl. VI.
Dodacie podmienky

6.1. **Odovzdanie staveniska:**

6.1.1. Zhotoviteľ pri zriadení, usporiadaní a vybavení staveniska bude dodržiavať ustanovenia zákon č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon") a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach),

6.1.2. Pri odovzdávaní staveniska bude spracovaný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpísaný poverenými osobami.

6.2. **Realizácia diela :**

6.2.1. Zodpovednou osobou zo strany zhotoviteľa pre styk s objednávateľom pri realizácii prác je pán Ing. Alojz Zapletal.

6.2.2. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa je Ing. Ján Rausa alebo iná osoba poverená objednávateľom.

6.2.3. Poverené osoby sú oprávnené dať pokyny zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy a zapíšu ich v stavebnom denníku.

6.2.4. Zhotoviteľ zrealizuje dielo podľa platných STN, ON a iných noriem platných pre práce a konštrukcie.

6.2.5. Materiály, stavebné diely a výrobky dodané zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Tie výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými.

6.2.6. Objednávateľ požaduje aby zhotoviteľ vykonával vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim v zmysle §-u 44 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov.

6.2.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do skončenia stavebných prác, viesť stavbyvedúcim stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Do denníka sa budú zaznamenávať všetky dôležité údaje v súlade s § 46 d) zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalé prístupný a pri preberacom konaní zhotoviteľ je povinný ho odovzdať objednávateľovi.

6.2.8. Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy o dielo, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, potrebné k uskutočneniu predmetu diela.

6.2.9. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

6.2.10. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

6.2.11. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu prác oproti ponukovému rozpočtu, resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je v ponukovom rozpočte, ponukový rozpočet

bude doplnený o požadovaný materiál. Objednávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného ponukového rozpočtu.

6.2.12. Všetky atesty, skúšky, správy o odbornej prehliadke a skúške a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v Zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

6.2.13. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska.

6.2.14. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.

6.2.15. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia tejto zmluvy , alebo ich mohol predvídať.

6.2.16. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

6.2.17. Pri plnení predmetu diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy.

6.2.18. Objednávateľ, alebo nim poverené osoby pri realizácii predmetu diela podľa zmluvy vykonávajú kontrolu plnenia tejto zmluvy. Za tým účelom majú prístup na stavenisko, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí zhotoviteľom realizujú.

6.2.19. Rozhodujúce materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých predpisov; tieto výrobky a materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými; z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ; objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu; objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy.

6.2.20. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz, uloženie a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín na skládky na to určené. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.21. Odvoz a uloženie vzniknutého nebezpečného odpadu (povlakovej živičnej strešnej krytiny) zhotoviteľ zabezpečí v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Náklady spojené s likvidáciou je potrebné započítať do ceny diela. Pri fakturácii je potrebné doložiť vážne lístky od likvidovaného odpadu, ako doklad pre odsúhlasenie množstva skutočne odvezeného odpadu.

6.2.22. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia.

6.2.23. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva poverená osoba objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.

6.2.24. Zhotoviteľovi sa na požiadanie poskytne možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby, uloženej v archíve ÚŠZV MO SR Lešť.

6.3. **Odovzdanie diela:**

6.3.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 4 pracovné dni vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie.

6.3.2. Zhotoviteľ po fyzickom odovzdaní a prevzatí prác a dodávok, vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie.

6.3.3. Po ukončení prác zhotoviteľ diela spracuje položkovitý súpis skutočne vykonaných prác a dodávok a podľa neho odovzdá dielo objednávateľovi.

6.3.4. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.

6.4. **Bezpečnostné opatrenia :**

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

6.4.2. Zhotoviteľ musí udržiavať v mieste vykonávania prác čistotu a poriadok, neznečisťovať jeho okolie. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

6.4.3. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO v mieste vykonávania prác, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

6.4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

6.4.5. Zhotoviteľ je povinný vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu na ohlasovni požiarov tel.: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816**.

6.4.6. Vo Vojenskom obvode Lešť (v skratke len „VO Lešť") a v priestoroch v správe ÚŠZV MOSR Lešť je **zakázané** požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie mimo vyhradený priestor, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného ohňa a pod.

6.4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovné bezpečnostné opatrenia vo VO Lešť:

6.4.7.1. pohyb osôb je možný len v čase a priestore, ktorý je určený v zmluve o dielo – t.j. priestoroch staveniska a príjazdových komunikácií; pohyb v iných priestoroch je zakázaný.

6.4.7.2. vo VO Lešť a v priestoroch v správe ÚŠZV MOSR Lešť je zakázané fotografovať a filmovať.

6.4.7.3. vo VO Lešť je pre jazdu motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 60 km/h.

6.4.8. **Všeobecné zásady pri nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:**

6.4.8.1. je zakázané dotýkať sa dvíhať zo zeme a pod., neznáme predmety.

6.4.8.2. v prípade nálezu munície, alebo jej častí, (neznámeho predmetu), nález okamžite nahlásiť na telefónne číslo: **045 5562242, 0960 465 215, 0960 465 815, 0960 465 816** t.j. vedúcemu zmeny Vlastnej ochrany objektov, predmet z bezpečnej vzdialenosti označiť pomocou viditeľnej výtyčky, alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.

7.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať požadované vlastnosti - poskytuje na technológie vykonaných stavebných prác záruku **36 mesiacov,** na veci, výrobky a technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcov, najmenej však **24 mesiacov**. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.3. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.4. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase najneskôr do 30 dní.

Čl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 3.1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetnej časti za každý začatý deň omeškania.
8.2. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny z predmetnej časti za každý deň omeškania.
8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.
8.4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.

Čl. IX.
Ostatné práva a povinnosti

9.1. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
9.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Čl. X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce a dodaný materiál podľa zmluvy.
10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie, alebo podstatne porušil podmienky tejto zmluvy.
10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých, už vykonaných

prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela, spracuje konečnú faktúru a vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác.

10.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka prípadne inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude akceptovať dodatok k zmluve, ktorým objednávateľ môže zmeniť rozsah diela.

12.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.

12.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

12.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

12.7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom a opečiatkovaním zmluvných strán.

12.8. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých päť obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Lešti, dňa 11. novembra 2010

Objednávateľ

riaditeľ ÚŠZV MO SR
brig. gen. MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.

Zhotoviteľ

majiteľ firmy Alojz Zapletal IZONA
Ing. Alojz Zapletal.

Prílohy

1. Ocenený výkaz výmer 5 listov
2. Predbežná finančná kontrola (len pre objednávateľa) 1 list

Vypracovala komisia
Súhlasí : Ing. Minár
Počet listov: 7,
Registratúrna značka: D1 - 01
Znak hodnoty a lehota uloženia: 5
Vyhotovené v 6 výtlačkoch
Výtlačok č.1: pre poskytovateľa
Výtlačok č.2: na založenie do CE zmlúv
Výtlačok č.3: na založenie do dokumentácie pre VO
Výtlačok č.4: pre OddPaÚNM
Výtlačok č.5: pre ekonomické oddelenie
Výtlačok č.6: pre materiálovú učtáreň

Ústav špeciálneho zdravotníctva
a výcviku MO SR Lešť

Príloha 2 k zmluve č. 99/2010
č. p.: ÚŠZV-2-109/2010

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím ZoD č. : 99/2010 bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným plánom obstarávania a nákupov na rok 2010, z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 11.11.2010

.....
ORŠ OddPaÚNM

2. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010 a je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 11.11.2010

.....
Vedúci ekonomického oddelenia

3. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 11.11.2010

.....
Právny poradca
- vedúci organizačného oddelenia

4. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy je (nie je) v súlade s výsledkom obstarávania.
Nedostatky neboli (boli) zistené.

V Lešti dňa 11.11.2010

.....
Vedúci odborný referent
verejného obstarávania a nákupu

5. Pripravovaná finančná operáciu vzal na vedomie a súhlasí s jej vykonaním.
Pripomienky.

V Lešti dňa 11.11.2010

.....
Riaditeľ odboru správy majetku štátu
a technicko-hospodárskych činností

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	TOV budova č. 16	JKSO	812
Názov objektu	Oprava strechy a svetlíka	EČO	
		Miesto	VVP Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Ústav špeci zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Alojz Zapletal - IZONA Veľký Krtíš		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
1/140	Ing.Alojz Zapletal	12.10.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	5 426,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	7 109,47	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	4 399,91	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	793,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 730,04	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	17 730,04
24	DPH 19,00 % z 17 730,04	3 368,71
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**21 098,75**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: TOV budova č. 16

Objekt: Oprava strechy a svetlíka

Objednávateľ: Ústav špeci zdravotníctva a výcviku MO SR Lešt

Zhotoviteľ: Ing. Alojz Zapletal - IZONA Veľký Krtíš

JKSO: 812

Dátum: 12 10 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	5 426,860	5 426,860	24,442	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	2 408,058	2 408,058	22,402	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	847,277	847,277	2,040	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	2 171,525	2 171,525	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	7 109,469	4 399,906	11 509,375	124,715	6,743
712	Izolácie striech	5 018,046	1 498,360	6 516,406	2,238	3,599
713	Izolácie tepelné	1 072,004	46,173	1 118,177	0,771	0,000
762	Konštrukcie tesárske	155,071	304,181	459,252	0,314	0,847
764	Konštrukcie klampiarske	17,832	398,846	416,678	0,113	0,119
767	Konštrukcie doplnkové kovové	846,516	1 642,757	2 489,273	121,254	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	184,220	184,220	0,025	0,000
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	0,000	325,369	325,369	0,000	2,178
M	Práce a dodávky M	0,000	793,804	793,804	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže-bleskozvod	0,000	446,432	446,432	0,000	0,000
95-M	Revízie	0,000	347,372	347,372	0,000	0,000
	Celkom	7 109,469	10 620,570	17 730,039	149,157	6,743

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: TOV budova č. 16

Objekt: Oprava strechy a svetlíka

JKSO: 812

EČO:

Objednávateľ: Ústav špeci. zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť

Spracoval: Ing.Alojz Zapletal

Zhotoviteľ: Ing. Alojz Zapletal - IZONA Veľký Krtíš

Dátum: 12.10.2010

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 426,860**	**24,442**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2 408,058**	**22,402**
13	632451022	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm	m2	299,920	8,029	2 408,058	22,402
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**847,277**	**2,040**
30	943943221	Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m	m3	208,000	0,450	93,600	0,000
31	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -32222	m3	208,000	0,252	52,416	0,810
35	943943821	Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	208,000	0,246	51,168	0,000
32	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	104,000	1,186	123,344	0,000
33	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -5021, -5022, -5023	m2	104,000	0,567	58,968	1,230
36	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	104,000	0,791	82,264	0,000
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,743	7,161	48,287	0,000
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,743	11,141	75,124	0,000
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,486	0,394	5,313	0,000
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,743	7,221	48,691	0,000
18	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,743	0,862	5,812	0,000
19	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dechť, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,743	30,000	202,290	0,000
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 171,525**	**0,000**
34	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	24,442	60,783	1 485,658	0,000
20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	24,442	28,061	685,867	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**11 509,375**	**124,715**
	712	**Izolácie striech**				**6 516,406**	**2,238**
1	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej, -0,00600t	m2	299,920	0,396	118,768	0,000
2	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	299,920	0,077	23,094	0,000
21	712311101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. za studena náterom penetračným	m2	299,920	0,274	82,178	0,000
22	*1116315600*	*Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch*	*t*	*0,100*	*1 241,462*	*124,146*	*0,100*
25	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10st pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	299,920	1,875	562,350	0,144
26	*6283229000*	*Pásy ťažké asfaltované Elastobit PR S 50 h*	*m2*	*344,908*	*8,784*	*3 029,672*	*1,338*
23	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st podklad.vrstvy	m2	299,920	1,875	562,350	0,000
24	*6282122800*	*Pás podkladný VEDAG TURBO TU hr.2.0 mm*	*m2*	*344,908*	*5,405*	*1 864,228*	*0,655*

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
27	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	63,668	149,620	0,000
	713	**Izolácie tepelné**				**1 118,177**	**0,771**
37	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad.	m2	36,000	0,884	31,824	0,000
38	*6314144700*	*Dosky čadičové Nobasil tf 175kg/m3 10cm*	*m2*	*36,720*	*29,194*	*1 072,004*	*0,771*
53	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	11,038	14,349	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**459,252**	**0,314**
49	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	121,000	1,529	185,009	0,000
50	*6051716300*	*Laty smrekovec akosť I do 25cm2 x400-650cm*	*m3*	*0,550*	*281,947*	*155,071*	*0,303*
48	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	121,000	0,667	80,707	0,000
51	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,500	37,373	18,687	0,012
52	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,395	19,778	0,000
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**416,678**	**0,113**
7	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	24,000	8,789	210,936	0,074
3	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	24,000	0,706	16,944	0,000
8	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	2,000	13,558	27,116	0,003
4	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	0,943	1,886	0,000
9	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	10,000	11,659	116,590	0,032
5	764451802	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t	m	10,000	0,592	5,920	0,000
6	764453842	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	2,000	1,199	2,398	0,000
10	764456212	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 100 mm	ks	4,000	2,372	9,488	0,000
11	*5534441001*	*Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné*	*ks*	*4,000*	*4,458*	*17,832*	*0,004*
12	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	4,091	7,568	0,000
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**2 489,273**	**121,254**
46	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	121,000	8,468	1 024,628	0,169
47	*1373734800*	*Strešná krytina MASLEN hr. 0,5 mm*	*m2*	*121,000*	*6,996*	*846,516*	*121,000*
44	767584702	Demontáž konštrukcie svetlíka + podhľadu	m2	121,000	4,925	595,925	0,085
54	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	24,671	22,204	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**184,220**	**0,025**
40	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné-rebríky	m2	5,000	4,237	21,185	0,001
39	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný-rebríky	m2	5,000	2,411	12,055	0,000
42	783423130	Nátery odvetrávacích komínov synteti. na vzduchu schnúce farby bielej armatúr do DN 500 mm dvojnásobné	ks	2,000	6,085	12,170	0,001
41	783423730	Nátery odvetrávacích komínov syntetické farby bielej armatúr do DN 500 mm dvojnás. 1x základný	ks	2,000	3,360	6,720	0,001
55	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	47,600	2,775	132,090	0,021

Spracovane systemom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	787	**Dokončovacie práce - zasklievanie**				**325,369**	**0,000**
43	787300801	Vysklievanie strešných svetlíkov tmelených zo sklenených tabúľ, -0,01800t	m2	121,000	2,689	325,369	0,000
	M	**Práce a dodávky M**				**793,804**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže-bleskozvod**				**446,432**	**0,000**
28	21002203911	Demontáž a spätná montáž bleskozvodnej sústavy	sub	1,000	446,432	446,432	0,000
	95-M	**Revízie**				**347,372**	**0,000**
29	Plánovaná cena	Revízia bleskozvodnej sústavy	sub	1,000	347,372	347,372	0,000
		Celkom				**17 730,039**	**149,157**

Ing. ZAPLETAL Alojz - IZONA
Izolatérsko - montážne
a stavebné práce
Železničná 4, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ
IČO: 10913921, DIČ: 1080521710/681
Tel./fax: 047/4831334

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 08.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 