Zmluva o dielo
č. 1/2007-J
o dodávke stavebných prác
uzavretá podľa
§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zakonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami

171-104/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**		
V zastúpení:	Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 831 07 Bratislava		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava		
IČO:	00805025	E-mail:	psb.bratislava@zoznam.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	Tel.číslo:	0960/322036, 0960/322145, 0903/824393
Číslo účtu:	7000171784/8180	Fax:	0960/322123
Oprávnený vo veciach technických:	Ing.Miroslav Rybár-technik PSB-OPZ PB •tech.dozor objednávateľa		
Tel.:	0960/328758		

1.2. Zhotoviteľ:	ROSITTE, s.r.o., Hurbanova 44, 911 01 Trenčín		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Romanom Mrázikom-konateľom spoločnosti		
IČO:	36809870	E-mail:	
IČ DPH:	SK2022414900	Tel.číslo:	0905/718633
Bankové spojenie:	SLSP, a.s., Trenčín	Fax:	
Číslo účtu:	274448814/0900		
Oprávnený vo veciach technických:	Ing.Jozef Lipták-stavbyvedúci	Ostatné doplňujúce údaje:	
Registrácia:	18079/R		

Čl. II. Predmet zmluvy
Názov zákazky podľa RHP: **Ochranné lešenie pred budovou na Jelenej ul.č.2 v Bratislave**

Budova č.:	1	Podčíslo SAP	
CE:	**08.01.011**	B.na Jelenej 2	Označenie IM
CPV:	**45262100-2 Lešenárske práce**		Hlavný slovník obstarávania

Čl.III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela:
•Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
•Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.
•Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
•Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
•Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
•Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
•Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena stavebných prác bez DPH:	**639 782,59**	**Sk**	
DPH - 19%:	**121 558,69**	**Sk**	Zaokrúhlene:
Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:	**761 341,28**	**Sk**	**761 341,- Sk**

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie: **3.12.2007**
Ukončenie realizácie: **11.12.2007**

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia

•Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 36 mesiacov.

•Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.

•Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava.

•Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.

•Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.

•Faktúru uhradí Ministerstvo obrany SR podľa prílohy číslo 1.

•V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na obidvoch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

Čl. VI Všeobecná časť

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržujú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržuje BOZP a PO.

•V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.

•V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.

•V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.

•Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.

•Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.

•Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.

•Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.

•V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.

•Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.

•O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

•Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

•Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.

•V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

•Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, 21. ... novembra 2007

Posádkové správa budov BRATISLAVA

Objednávateľ

ROSITTE s.r.o.
Stavebná a obchodná spoločnosť
Hurbanova 44, 911 01 Trenčín
IČO: 36 809 870
IČ DPH: SK2022414900

Zhotoviteľ

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Ochranné lešenie pred budovou na Jelenej ul. č.2 v Bratislave	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Bratislava Zmluva č. Dňa : 19.10.2007

Odberateľ : Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava		IČ DPH :
Dodávateľ : ROSITTE s.r.o.,	IČO : 36809870	DIČ :
91101 Trenčín	Hurbanova 44	IČ DPH : 2022414900
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	761 341 Sk	za M3 OP	1 M	761 341 Sk	za M
1 M2 ZP	761 341 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	761 341 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	92 396,19	8 241,00	100 637,19
2	PSV :	181 420,20	319 525,20	500 945,40
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	273 816,39	327 766,20	601 582,59

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	38 200,00
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	38 200,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		639 782,59
22	DPH 19 % z :	639 782,59	121 558,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		761 341,29

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ROSITTE s.r.o. Stavebná a obchodná spoločnosť Hurbanova 44, 911 01 Trenčín IČO: 36 809 870 IČ DPH: SK2022414900

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa budov Bratislava**

Dodávateľ : **ROSITTE s.r.o.,**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **19.10.2007**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Ochranné lešenie pred budovou na Jelenej ul. č.2 v Bratislave

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	100 637,19	92 396,19	8 241,00	1,686	88,800
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	100 637,19	92 396,19	8 241,00	1,686	88,800
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	14 662,48	1 621,48	13 041,00	0,621	
71 - IZOLÁCIE	14 662,48	1 621,48	13 041,00	0,621	
762 - Konštrukcie tesárske	444 126,63	167 522,43	276 604,20	16,729	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	39 771,65	9 891,65	29 880,00	0,295	
76 - KONŠTRUKCIE	483 898,28	177 414,08	306 484,20	17,024	
783 - Nátery	2 384,64	2 384,64		0,001	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	2 384,64	2 384,64		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	500 945,40	181 420,20	319 525,20	17,646	
Za rozpočet celkom :	601 582,59	273 816,39	327 766,20	19,332	88,800

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. otvorov v murive bez dod. -kotvenie	82,000	kus	99,00	8 118,00	
2	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena *"kotvenie"* *82*1,50 = 123,000*	123,000	kg	67,00		8 241,00
3	981011112	Demolácia budov postupným rozoberaním drev. ostatných 2 stranne obitých *40,00*2,00*5,00 = 400,000*	400,000	m3	210,00	84 000,00	
4	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1,686	t	165,00	278,19	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**100 637,19**	**Sk**		**92 396,19**	**8 241,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**100 637,19**	**Sk**		**92 396,19**	**8 241,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
5	712391586	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pribitie nastrel. klincami	120,000	m2	10,30	1 236,00	
6	628311550	Pás ťažký asfaltový IPA 380/SH S 40 /LHP380/SH S40/	138,000	m2	94,50		13 041,00
7	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	142,770	%	2,70	385,48	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**14 662,48**	**Sk**		**1 621,48**	**13 041,00**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**14 662,48**	**Sk**		**1 621,48**	**13 041,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
8	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 *"väznička 80/80" 120,00 = 120,000* *"krokva 100/100" 2,15*38 = 81,700*	201,700	m	150,00	30 255,00	
9	605150180	Hranolček SM 2 S25-75 L400-650	5,112	m3	9 600,00		49 075,20
10	605152000	Hranol SM 1 100x120 200-390	1,438	m3	9 080,00		13 057,04
11	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 *"krokva 120/160" 4,10*18 = 73,800*	73,800	m	194,00	14 317,20	
12	605152100	Hranol SM 1 100x140 625-900	3,182	m3	9 880,00		31 438,16
13	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	120,000	m2	81,00	9 720,00	
14	605125480	Doska SM omietaná 2 24 170-240	7,224	m3	9 930,00		71 734,32
15	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov *5,112+1,438+3,182+7,224 = 16,956*	16,956	m3	1 200,00	20 347,20	
16	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2 *"úložný trám 120/120" 74,00 = 74,000* *"stĺp 120/120" 4,50*36 = 162,000* *"väznica - hranol 120/120" 74,00 = 74,000*	310,000	m	216,00	66 960,00	
17	605152140	Hranol SM 1 120x120 400-600	6,334	m3	9 220,00		58 399,48

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Ochranné lešenie pred budovou na Jelenej ul. č.2 v Bratislave

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	605152160	Hranol SM 1 120x120 625-900	5,750	m3	9 200,00		52 900,00
19	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných *6,334+5,75 = 12,084*	12,084	m3	630,00	7 612,92	
20	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	4 258,165	%	4,30	18 310,11	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**444 126,63**	**Sk**		**167 522,43**	**276 604,20**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
21	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	80,000	m	75,00	6 000,00	
22	313246200	Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 31,5mm, priem. drôtu 2mm š.1m	180,000	m2	166,00		29 880,00
23	767912150	Montáž napínacieho drôtu *40,00*3*2 = 240,000*	240,000	m	6,80	1 632,00	
24	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	240,000	m	8,10	1 944,00	
25	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	394,560	%	0,80	315,65	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**39 771,65**	**Sk**		**9 891,65**	**29 880,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**483 898,28**	**Sk**		**177 414,08**	**306 484,20**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
26	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním *4*0,12*1,80*2*2 = 3,456*	3,456	m2	690,00	2 384,64	
		783 - Nátery spolu :	**2 384,64**	**Sk**		**2 384,64**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 384,64**	**Sk**		**2 384,64**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**500 945,40**	**Sk**		**181 420,20**	**319 525,20**
		Za rozpočet celkom :	**601 582,59**	**Sk**		**273 816,39**	**327 766,20**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 6 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

