**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB-Rbk-592-2/2007

Ružomberok 12. september. 2007.

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-592-2/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava |
| v zastúpení | : | Posádková správa budov Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | p. Baltazár Markech |
| **IČO** | : | 00805173 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| **Zhotoviteľ** | : | Zubek Vladimír st.<br>Montáže, opravy a rekonštrukcie vodovodov<br>Liptovský Trnovec 229<br>032 22 Liptovský Trnovec |
| Zastúpený | : | p. Vladimír Zubek st.<br>majiteľ spoločnosti |
| **IČO** | : | 14268027 |
| **IČ DPH** | : | SK 1020474587 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB Liptovský Mikuláš<br>číslo účtu: 73744342/0200 |
| **Oprávnený k podnikateľskej činnosti** | : | Výpis zo živnostenského registra č. 505-2160 zo dňa 13. 7. 2005 vydaný OÚ Odbor živnostenského podnikania Liptovský Mikuláš |

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác na odstránenie havárie č. 233 rozvodu parovodného potrubia „ Výkopové práce, odkrytie parovodného potrubia, zakrytie parovodného potrubia, jeho zasypanie a úprava terénu.

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 13. septembra. 2007.
Ukončenie prác : 20. septembra. 2007.

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | | |
|---|---|---|
| Cena bez DPH | : | 50 400.00 Sk. |
| DPH 19 % | : | 9 576,00 Sk. |
| Cena s DPH | : | 59 976,00 Sk |

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Baltazár Markech.

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za vady

**6.1.** Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred začatím prác.

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj.

**8.7.** Odborné zváračské a zateplovacie práce na parovodnom potrubí si objednávateľ vykoná vlastnými pracovníkmi - PSB.

**8.8.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku : 12. septembra 2007.

---

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

V Liptovskom Trnovci : 13.septembra.2007.

Montáže, opravy, rekon...
Zubek Vladimír
...

---

Vladimír Zubek
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-592-2/2007

# D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
**2. Zhotoviteľom** : Vladimír Zubek, Liptovský Trnovec 229, 032 22 Liptovský Trnovec

**1.**

**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov v objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

**2.**

**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-592-2/2007 „Havária č. 233 rozvodu parovodného potrubia – výkopové práce, odkrytie parovodného potrubia, zakrytie parovodného potrubia, jeho zasypanie a úprava terénu“ v objekte kasární Mokraď. Pre vstup do objektu kasární Mokraď bude slúžiť vstupná brána , prístupovými komunikáciami na miesto realizácie prác budú slúžiť komunikácie k budove číslo 14 a rozvodom parovodu. Miesto na vykonávanie prác sú určené rozvody parovodu a vonkajšie okolie budovy číslo 14 a 69. Termín prác je dohodnutý od 13. 09. 2007 do 20.09. 2007.

**3.**

**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce so stavebným náradím, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí, výkopové práce, práce v hĺbkach.

**6.**

**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Mokraď.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1305 | mjr. Roman PETRÍK | zástupca veliteľa VÚ 1305 |
| | p. Miroslav MATEJČEK | bezpečnostný technik PSB a technik PO |
| | p. Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB Ružomberok |
| za dodávateľa | p. Vladimír ZUBEK | majiteľ firmy |

10.

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských objektoch a priestoroch. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-592-2 /2007, t.j. do 20.septembra. 2007.

V Ružomberku: 12.septembra. 2007 V Liptovskom Trnovci : 13. septembra.2007

---

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

---

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír Zubek

Posádková správa budov
Ružomberok

Č. p.: PSB – Rbk – 1/2007

**Prvotný ZÁZNAM Z POSÚDENIA HAVÁRIE**

Zariadenie v správe Posádkovej správy budov Ružomberok

**Zo dňa:** 12.09. 2007.

**Miesto:** Rozvod parovodného potrubia za budovou č.14. smerom k budove č.71.

**Objekt:** Kasárne a letisko Liptovský Mikuláš – VÚ 1305 Mokraď

**Pracovisko:** Liptovský Mikuláš – VÚ 1305 Mokraď.

**Havária hlásená:**

-dňa: 12.09.2006
-na PSB kým: z. Baltazár Markech.
-na ÚSANM/OdPaÚ Trenčín: Ing. Pavol Ragančík.

**Popis havárie**: Pri za počatí vykurovania objektu kasární, bolo zistené nedostatočné Vykurovanie budovy č. 71 – slabý tlak vo výmenikovej stanici. Následnou kontrolou trasy parovodného rozvodu, bol zistený pri budove č.14. únik pary– - porucha na parovodnom potrubí, na vetve smerom k budove č.71.

**Posúdil za PSB Ružomberok:** z. Baltazár Markech.

**Havária zaevidovaná pod číslom:** 233

**Predpokladaný náklad :** 60 000,- Sk

**Poznámka:** nedajú sa prijať žiadne opatrenia

Ing. Vladimír Tomka
riaditeľ PSB Ružomberok

Spracoval: samostatný odborný referent
z. Baltazár Markech
42 03 46

# Krycí list kalkulácie

ZUBEK Vladimír

| | |
|---|---|
| ba :odstranenie haarie č 233 rozvodu parovodneho potrubia | JKSO : |
| IU 1305 MCKRAĎ | Rozpočet : |
| | Spracoval : ZUBEK |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok | IČO : 00805173 | DIČ : | |
| | | IČ DPH : | |
| Dodávateľ : ZUBEK VLADIMIR st. | IČO : 14268027 | DIČ : | SK 1020474587 |
| 03222 Lipt.Trnovec | | IČ DPH : | |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | |
| | | IČ DPH : | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 59 962 Sk | za M3 OP | 1 M | 59 962 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 59 962 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 59 962 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 50 388,00 | | 50 388,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 50 388,00 | | 50 388,00 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 50 388,00 |
| 22 | DPH 19 % z : | 50 388,00 | 9 573,70 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 59 961,70 |

F Odpočet - prípočet

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

*Podpis :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :*

*Pečiatka :*

ZUBEK Vladimír st.
Montáže, opravy
a rekonštrukcie rozvodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

*Podpis :*

*Tlačivo : ODIS A10*

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : ZUBEK

## Rekapitulácia kalkulácie

**a :odstranenie haarie č 233 rozvodu parovodneho potrubia**

ZUBEK Vladimír

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | 18 048,00 | 18 048,00 | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 26 796,00 | 26 796,00 | | 2,616 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 5 544,00 | 5 544,00 | | | 0,432 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 50 388,00 | 50 388,00 | | 2,616 | 0,432 |
| **Za rozpočet celkom :** | 50 388,00 | 50 388,00 | | 2,616 | 0,432 |

ZUBEK Vladimír st.
montáže opravy
a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Lipt. Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020474587

Objednávateľ : **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **ZUBEK VLADIMIR st.**

*Spracoval :* **ZUBEK**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :odstranenie haarie č 233 rozvodu parovodneho potrubia**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy Odvody | Stroje | Doprava | Réžia | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | | |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 1 | 132201201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 | 48,000 | m3 | 324,00 | 15 552,00 | | 7 816,80 | 561,60 | | 5 065,53 | 2 108,07 |
| 2 | 132201209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 48,000 | m3 | 21,00 | 1 008,00 | | 464,16 | 82,56 | | 330,46 | 130,82 |
| 3 | 174201101 | Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 48,000 | m3 | 31,00 | 1 488,00 | | 530,40 | 264,00 | | 480,17 | 213,43 |
| | | **1 - ZEMNE PRÁCE spolu :** | **18 048,00** | **Sk** | | | | **8 811,36** | **908,16** | | **5 876,16** | **2 452,32** |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | | | | | | |
| 4 | 327121111 | Montáž dielcov na opor. múroch železobet. do 5 t | 24,000 | kus | 1 116,50 | 26 796,00 | 5 075,04 | 16 471,20 | 14 645,28 | | 18 813,05 | -28 208,57 |
| | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | **26 796,00** | **Sk** | | | **5 075,04** | **16 471,20** | **14 645,28** | | **18 813,05** | **-28 208,57** |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | | |
| 5 | 963015131 | Demontáž prefa krycích dosák kanálov do 0,12 t | 24,000 | kus | 231,00 | 5 544,00 | | 2 107,92 | 873,84 | | 1 802,71 | 759,53 |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **5 544,00** | **Sk** | | | | **2 107,92** | **873,84** | | **1 802,71** | **759,53** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **50 388,00** | **Sk** | | | **5 075,04** | **27 390,48** | **16 427,28** | | **26 491,92** | **-24 996,72** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **50 388,00** | **Sk** | | | **5 075,04** | **27 390,48** | **16 427,28** | | **26 491,92** | **-24 996,72** |

ZUBEK Vladimír st.
Mariánska, opravy a rekonštrukcie vodovodov
032 22 Liptovský Trnovec
IČO: 14268027 IČ DPH: SK1020475587

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RK-592-2/2007

Mgr. Magdaléna Haličková