**AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL**
**generála Milana Rastislava Štefánika**
**Liptovský Mikuláš**

Výtlačok číslo: 2
Počet listov: 2/1
Príloha č. 1: 1/3
Príloha č. 2: 2/5
PFK 1/1

# DODATOK Č. 1 k zmluve o dielo č. II/3/2007/KV

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

## Článok I.

Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Objednávateľ: | Akadémia ozbrojených síl<br>generála Milana Rastislava Štefánika |
| | Sídlo: | Demänová 393,<br>031 01 Liptovský Mikuláš |
| | Zastúpený: | Ján Kurty<br>rektor |
| | Kontaktná osoba: | Ing. Miloš Španko, tel.: 0960/423035 |
| | IČO: | 37910337 |
| | Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| | Číslo účtu: | 7000166299/8180 |

(ďalej len „objednávateľ" )

| | | |
|---|---|---|
| 2. | **Zhotoviteľ:** | Ivan Zelina DAN - ZEL |
| | Sídlo: | Senická 628/4<br>031 04 Liptovský Mikuláš |
| | Zastúpený: | Ivan Zelina |
| | Vybavuje: | Ivan Zelina |
| | IČO: | 17789281 |
| | IČ DPH: | SK1020 474796 |
| | Bankové spojenie: | Dexia banka Slovensko a.s., Liptovský Mikuláš |
| | Číslo účtu: | 8107519001/5600 |
| | Zápis v živnostenskom registri: | Sp.č.20-98/04663, reg.šňč. 647/98 |

(ďalej len „zhotoviteľ")

## Článok V.
## Cena za dielo

**5.1.** Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. V, ktorý sa mení takto:
Cena za dielo je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. ako výsledok verejnej súťaže vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 156/2007 pod číslom 03682 – MST, na základe cenovej ponuky. Cena dodávaných prác predstavuje **8 806 534,98 Sk** bez DPH (slovom: osemmiliónovosemsto-šesťtisícpäťstotridsaťštyri 98/100) a **10 479 776,63 Sk** vrátane DPH.Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 k zmluve o dielo č. II/3/2007/KV je príloha č.1 – Odpočet stavebných prác a príloha č.2 – prípočet stavebných prác.

**5.3.** Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie na základe obojstranne podpísaného **mesačného** preberacieho protokolu.

## Článok VI.
## Platobné podmienky

**6.1.**Po podpísaní **mesačného** preberacieho protokolu v mieste plnenia, zhotoviteľ vystaví faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa v dvoch výtlačkoch.

## Článok IX.
## Osobitné dojednania

V článku IX. doplňte bod 9.3:
**9.3.Objednávateľ stanovuje stavebný dozor Ing. Jozefa Gereca.**

**Za objednávateľa:**

V Liptovskom Mikuláši, dňa 14.11.07

**Ján Kurty**
**rektor**

**Za zhotoviteľa:**

Liptovskom Mikuláši, dňa 14.11.2007

IVAN ZELINA, DAN-ZEL
Šenkvická 626/4
031 04 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK1020474796
tel./fax: 044/5528124, 5526903

**Ivan Zelina**
**majiteľ Fy**

## CELKOVÁ REKAPITULÁCIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Pôvodný rozpočet bez DPH | | 7 390 775,98 |
| 2. Odpočet bez DPH | - | 1 079 794,00 |
| 3. Prípočet bez DPH | + | 2 495 553,00 |

---

| | |
|---|---|
| SPOLU BEZ DPH | 8 806 534,98 |
| DPH 19% | 1 673 241,65 |
| **CELKOVÁ SUMA S DPH** | **10 479 776,63 Sk** |

IVAN ZELINA
Senická
031 04 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK1
tel./fax: 044/5

PRÍLOHA č. 1

**Odberateľ: AOS M.R.Štefánika-Liptovský Mikuláš**
**Projektant:**
**Dodávateľ: Ivan Zelina DAN-ZEL**

**Spracoval: ..... Ing.Klonga**
**JKSO :**
**Dátum: .....**

**Stavba :Stavebné úpravy BZU Liptovský Mikuláš**

## Rekapitulácia rozpočtu HSV, PSV - ODPOČTY

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | -7 095,00 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | | | -713 580,00 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | -29 499,00 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | -750 174,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | | | 0,00 |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | 0,00 |
| 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | | | 0,00 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | 0,00 |
| 732 - Strojovne spolu : | | | 0,00 |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | | | 0,00 |
| 735 - Vykurovacie telesá spolu : | | | 0,00 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | | | 0,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | | | 0,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | | | -104 257,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | -162 376,00 |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | | | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové spolu : | | | -33 614,00 |
| 77 - PODLAHY spolu : | | | 0,00 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | | | -13 680,00 |
| 783 - Nátery spolu : | | | 0,00 |
| 784 - Maľby spolu : | | | -15 693,00 |
| 786 - Čalunnícke úpravy spolu : | | | 0,00 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | 0,00 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | -329 620,00 |
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV + PSV spolu (bez DPH) :** | | | **1 079 794,00** |

IVAN ZELINA, DAN-ZEL
Senická 628/4
031 04 Liptovský
IČ DPH: SK1020
tel./fax: 044/55

Štefánika-Liptovský Mikuláš
ojektant:
xdávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

ravy BZU Liptovský Mikuláš

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | |
| | | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | |
| 3 | 011 | 34227-4990 | Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 50 mm | 22,960 | m2 | 309,00 | -7 095,00 | 19 |
| | | | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | | -7 095,00 | |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | | | | | |
| 13 | 011 | 63245-1062 | Poter pieskocement. samoniv.hr.5-15mm | 2 006,160 | m2 | 250,00 | -501 540,00 | 19 |
| 16 | 011 | 64899-1113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 228,000 | m | 930,00 | -212 040,00 | 19 |
| | | | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | | | | -713 580,00 | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | |
| 24 | 013 | 97805-9511 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2 | -219,000 | m2 | 115,00 | -25 185,00 | 19 |
| 25 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | -3,300 | t | 159,00 | -524,70 | 19 |
| 26 | 244 | 97908-0222 | Premiest. hmôt nosením do 50m | -3,300 | t | 305,00 | -1 006,50 | 19 |
| 27 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | -3,300 | t | 266,00 | -877,80 | 19 |
| 28 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | -33,000 | t | 10,00 | -330,00 | 19 |
| 29 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | -3,300 | t | 161,00 | -531,30 | 19 |
| 30 | 221 | 97908-7212 | Nakladanie sute na dopravný prostriedok | -3,300 | t | 116,00 | -382,80 | 19 |
| 31 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac | -3,300 | t | 200,00 | -660,00 | 19 |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | | -29 499,00 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | | 750 174,00 | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | |
| | | | 766 - Konštrukcie stolárske | | | | | |
| 78 | 766 | 76641-2113 | Montáž oblož. stien nad 1m2 palub. z mäk. dreva š. do100mm | 175,340 | m2 | 190,00 | -33 315,00 | 19 |
| 79 | MAT | 423 920000 | Vešiak uholníkový 63x63x6 | 519,000 | kus | 60,00 | -31 140,00 | 19 |
| 80 | MAT | 611 916670 | Obloženie palubové smrek hr. 12mm š. 61-80mm | 175,340 | m2 | 227,00 | -39 802,00 | 19 |
| | | | 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | | | | -104 257,00 | |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | |
| 95 | 767 | 76799-6805 | Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg | 12 490,500 | kg | 13,00 | -162 376,00 | 19 |
| | | | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | | -162 376,00 | |

IVAN ZELINA, ZAN-ZE
Sembera 626/4
031 04 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK1020874796
tel./fax: 044/552 2121, 552 2000

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **776 - Podlahy povlakové** | | | | | |
| 104 | | 77654-1100 | Lepenie podlahy NOVOFLOR KLASIK EXTRA | 2 006,16 | m2 | 16,76 | -33 614,00 | |
| | | | **776 - Podlahy povlakové spolu:** | | | | -33 614,00 | |
| | | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek** | | | | | |
| 107 | MAT | 597 658000 | Obklad keram.hlad.200x2000 | 24,000 | m2 | 220,00 | -5 280,00 | 19 |
| 108 | 771 | 78141-5011 | Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 108x108 do tmelu | 24,000 | m2 | 350,00 | -8 400,00 | 19 |
| | | | **781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :** | | | | -13 680,00 | |
| | | | **784 - Maľby** | | | | | |
| 115 | 783 | 78362-6200 | Nátery stolár. výrobkov lazurovacím lakom 2x lakovanim | 175,340 | m2 | 89,50 | -15 693,00 | 19 |
| | | | **784 - Maľby spolu :** | | | | -15 693,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV SPOLU** | | | | **329 620,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV+PSV spolu** | | | | **1 079 794,00** | |



PRÍLOHA č. 2

**Odberateľ: AOS M.R.Štefánika-Liptovský Mikuláš**
**Projektant:**
**Dodávateľ: Ivan Zelina DAN-ZEL**

**Spracoval: ..... Ing.Klonga**
**JKSO :**
**Dátum: .....**

**Stavba :Stavebné úpravy BZU Liptovský Mikuláš**

## Rekapitulácia rozpočtu HSV, PSV - PRÍPOČTY

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | 19 981,00 |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu : | | | 1 444 011,00 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | 416 422,00 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | 1 880 414,00 |
| 713- Izolácie tepelné | | | 77 013,00 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu : | | | 0,00 |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | 0,00 |
| 725 - Zariaďovacie predmety spolu : | | | 62 500,00 |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | 62 500,00 |
| 732 - Strojovne spolu : | | | 0,00 |
| 733 - Rozvod potrubia spolu : | | | 0,00 |
| 735 - Vykurovacie telesá spolu : | | | 0,00 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | | | 14 018,00 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu : | | | 18 000,00 |
| 766 - Konštrukcie stolárske spolu : | | | 231 316,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : | | | 102 950,00 |
| 76 - KONŠTRUKCIE spolu : | | | 0,00 |
| 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu : | | | 0,00 |
| 776 - Podlahy povlakové spolu : | | | 0,00 |
| 77 - PODLAHY spolu : | | | 0,00 |
| 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu : | | | 0,00 |
| 783 - Nátery spolu : | | | 0,00 |
| 784 - Maľby spolu : | | | 0,00 |
| 786 - Čalunnícke úpravy spolu : | | | 0,00 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | 0,00 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | 487 797,00 |
| **PRÁCE A DODÁVKY HSV + PSV spolu (bez DPH) :** | | | **2 368 211,00** |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu | | | 127 342,00 |

PRÍPOČTY SPOLU **2 495 553,00**

IVAN ZELINA, DAN-ZEL
Senická 628/4
031 04 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK1020474
tel./fax: 044/5533124, 5

Štefánika-Liptovský Mikuláš
ojektant:
ódávateľ:

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

ravy BZU Liptovský Mikuláš

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **3- ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| 3 | 011 | 34227-4990 | Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 50 mm | 7,000 | m2 | 309,00 | 2 163,00 | 19 |
| 4 | 011 | 34227-5000 | Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 75 mm | 10,070 | m2 | 332,00 | 3 343,00 | 19 |
| 5 | 011 | 34227-5002 | Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 125 mm | 31,400 | m2 | 461,00 | 14 475,00 | 19 |
| | | | **3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :** | | | | 19 981,00 | |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE** | | | | | |
| 6 | | R-položka | Zateplenie osteni polystyrén hr.3cm | 229,000 | m2 | 679,00 | 155 491,00 | |
| 13 | 011 | 63245-1062 | Poter pieskocement. samoniv.hr. 35-40mm | 2 006,160 | m2 | 565,00 | 1 133 480,40 | 19 |
| 16 | 011 | 64899-1113 | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 228,000 | m | 680,00 | 155 040,00 | 19 |
| | | | **6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :** | | | | 1 444 011,00 | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 17 | | 9620311360 | Odsekanie prímurovky hr 15 cm | 16,800 | m2 | 150,00 | 2 520,00 | |
| | | 9710114110 | Demontáž kombidosiek z medziokenného priestoru | 87,120 | m2 | 198,00 | 17 249,80 | |
| 18 | 013 | 96504-3341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 70,210 | m3 | 2 018,00 | 141 684,00 | 19 |
| 25 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 154,462 | t | 159,00 | 24 559,46 | 19 |
| 26 | 244 | 97908-0222 | Premiest. hmôt nosením do 50m | 154,462 | t | 305,00 | 47 110,91 | 19 |
| 27 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 154,462 | t | 266,00 | 41 086,89 | 19 |
| 28 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 1 544,620 | t | 10,00 | 15 446,20 | 19 |
| 29 | 013 | 97908-2111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 154,462 | t | 161,00 | 24 868,00 | 19 |
| 30 | 221 | 97908-7212 | Nakladanie sute na dopravný prostriedok | 154,462 | t | 116,00 | 17 917,59 | 19 |
| 31 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac | 154,462 | t | 200,00 | 30 892,00 | 19 |
| 32 | 014 | 99928-1111 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 200,997 | t | | 0,00 | 19 |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | | | | 416 422,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | | | | **1 880 414,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | |
| | | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | |
| | | | **713- Izolácie tepelné** | | | | | |

IVAN ZELINA, DAŇ...
Sonc... 6...
031 04 Lipt... M...
IČ DPH: SK1...
tel./fax: 044/55...

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 713 | 71313-11310 | Montáž tepelnej izolácie doskami stien lepením | 87,120 | m2 | 156,70 | 13 651,70 | |
| 34 | | 2837650050 | ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr. 80 mm | 87,120 | m2 | 710,00 | 61 855,20 | |
| 35 | 713 | 99871-3102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné | 1,951 | t | 771,90 | 1 506,00 | |
| | | | **713-Izolácie tepelné** | | | | 77 013,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE** | | | | | |
| | | | **725 - Zariaďovacie predmety** | | | | | |
| | | R-položka | Prerábanie sociálnych zariadení - rozvod vody a kanalizácie | 2,000 | súbor | 19 900,00 | 39 800,00 | |
| 49 | 721 | 72553-9001 | Zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L | 4,000 | súbor | 4 900,00 | 19 600,00 | 19 |
| 55 | 721 | 72598-0113 | Odvetrávacia mriežka plast 30x30 | 62,000 | kus | 50,00 | 3 100,00 | 19 |
| | | | **72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :** | | | | 62 500,00 | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE** | | | | | |
| | | | **735 - Vykurovacie telesá** | | | | | |
| 64 | | 73420-9113 | Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2" | 54,000 | KUS | 48,60 | 2 624,40 | |
| 65 | | 73422-1413 | Ventily radiatorové závitové HERZ GP - priame G 1/2" | 27,000 | kus | 262,00 | 7 074,00 | |
| 66 | | 73426-1313 | Šrúbenie uzatvárateľné HERZ RL1 - priame G 1/2" | 27,000 | kus | 160,00 | 4 320,00 | |
| | | | **73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :** | | | | 14 018,00 | |
| | | | **76 - KONŠTRUKCIE** | | | | | |
| | | | **764 - Konštrukcie klampiarske** | | | | | |
| 71 | 764 | 76441-0280 | Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 600mm | 50,000 | m | 354,60 | 17 730,00 | 19 |
| 73 | 764 | 99876-4102 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 | 0,246 | t | 1 097,00 | 270,00 | 19 |
| | | | **764 - Konštrukcie klampiarske spolu :** | | | | 18 000,00 | |
| | | | **766 - Konštrukcie stolárske** | | | | | |
| 74 | 766 | R-položka | Steny vo WC Rozdelovacie | 24,000 | m2 | | 36 000,00 | 19 |
| 75 | 766 | R-položka | Vešiakové steny | 92,000 | kus | 2 123,00 | 195 316,00 | 19 |
| | | | **766 - Konštrukcie stolárske spolu :** | | | | 231 316,00 | |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné** | | | | | |
| 94 | 767 | 76799-5104 | DTZ atypických stav.doplnkových konštr. Do 50 kg 71 ks x 50 kg=3550 kg | 3 550,000 | kg | 29,00 | 102 950,00 | 19 |
| | | | **767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :** | | | | 102 950,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | | | | **487 797,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| 120 | 921 | 21001-0001 | Elektroinštalácia+svetelné rozvody | | | | 127 342,00 | |
| | | | M 21 - 155 Elektromontáže spolu | | | | **127 342,00** | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV+PSV+M** | | | | **2 495 553,00** | |

IVAN ZELINA, PHDR.-ZEL
Senecká 627/1
031 04 Liptovský Hrádok
IČ DPH: SK1020[illegible]
tel./fax: 044/5[illegible]

## Demänová vojenská akadémia M.R. Štefánika

### Práce naviac

| | | Materiál | | Montáž | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ks/ m | jedn. cena | celk. cena | jedn. cena | celk. cena |
| Kábel CYKY 3A x 1,5 pre ovládanie svietidiel od stolov | 650 | 17 | 11050 | 12 | 7800 |
| Kábel CYKY 3Cx1,5–rozdelenie svietidiel | 110 | 17 | 1870 | 12 | 1320 |
| 3Cx2,5-zásuvky k dataprojektoru | 180 | 28 | 5040 | 12 | 2160 |
| 3Cx2,5-prietokové ohrievače | 420 | 28 | 11760 | 12 | 5040 |
| 5Cx2,5- klimatizácia | 40 | 44 | 1760 | 12 | 480 |
| Vypínač č.6 | 38 | 95 | 3610 | 45 | 1710 |
| Zásuvka | 8 | 92 | 738 | 65 | 520 |
| Dvojzásuvka | 42 | 125 | 5250 | 65 | 2730 |
| Istič 1pol. 20 A | 19 | 118 | 2242 | 45 | 855 |
| 3pol. 20A/C | 1 | 520 | 520 | 65 | 65 |
| Sekacie práce | 70 | | | 140 | 9800 |
| Krabice 68 po sadrokartóny | 95 | 16 | 1520 | 17 | 1619 |
| Vypínač 400V/ 16 A | 1 | 580 | 580 | 95 | 95 |
| Trubka FXP 25 | 160 | 22 | 3250 | 16 | 2560 |
| | | | 49.460,- +DPH | | 36.759,-+DPH |

**Súhrn :**

| | |
|---|---|
| Materiál | 49.460,- |
| Montáž | 36.759,- |
| Celková suma | 86.219,- + DPH |

IVAN ZELINA, DAN ZEL
Senická 62/1
031 04 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK1020[illegible]
tel./fax: 044/553312, [illegible]903

ALARMA združenie, Janka Alexyho 1988, 031 01 Liptovský
Telefón: 0904 521 540, 0904 446 404
IČO: 40 977 374, DIČ: 104 744 5234
IČ DPH: SK 104 744 5234
www.alarma.sk, e-mail: alarma@alarma.sk

# Dodatok č. 1 - k Zmluve o dielo č. 16/10/10/2006

*CENOVÁ PONUKA - SLABOPRÚD/ ROZVODY PC/LAN, č.: 1 / 29.10.2007*

**Objednávateľ:** *Ivan Zelina - DANZEL*

**Názov a adresa zákazky:** *AOS Liptovský Mikuláš*

**Použitá varianta:** ***Dodatok k Zmluve o dielo č. 16/10/10/2006***

| názov položky | ks | CENA za 1 ks/m/hod | spolu |
|---|---|---|---|
| *inštalačný materiál* | | | |
| **UTP 4x2, cat.6,** vodič dátový | 156 | *11,3* | ***1762,8*** |
| **GY 02, dvojvodič tienený 2,0 x 4,0 mm** | 232 | *5,5* | ***1276*** |
| **HQ monitor 15M, 50 m kábel dataprojektor** | 4 | *4199* | ***16796*** |
| **RGB konektor 15 PIN** | 8 | *56* | ***448*** |
| **Audio konektor** | 32 | *9,3* | ***297,6*** |
| **Trubka FX 25 - PVC chránička** | 343 | *14,6* | ***5007,8*** |
| *slaboprúd montáž* | | | |
| **Rúrka FX 25 pod omietku** | 343 | *12,5* | ***4287,5*** |
| **Kábel UTP 4xpár** | 156 | *4,6* | ***717,6*** |
| **Kábel VGA** | 200 | *4,6* | ***920*** |
| **Drážka - betón/tehla / omietka 30*30mm** | 340 | *25* | ***8500*** |
| **Búracie práce** | 3 | *120* | ***360*** |
| **Drobný inštalačný materiál** | 1 | *349,8* | ***349,8*** |
| ***Materiál spolu*** | | | ***25938*** |
| ***Montáž spolu*** | | | ***14785,1*** |
| ***Presun materiálu + doprava*** | 1 | ***ks*** | ***400*** |
| *Rekapitulácia* | | | |
| ***Cena bez DPH*** | | | ***41123,1*** |
| *DPH 19%* | | | ***7813,389*** |
| ***Cena spolu s DPH*** | | | ***48936*** |

IVAN ZELINA, DANZEL
Senická 623/4
031 04 Liptovský Mikuláš
IČ DPH: SK1020[illegible]
tel./fax. 044/5[illegible]