Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
PREŠOV
Č. p.: PSB-21-21/2006

Prešov 13. februára 2006

Výtlačok číslo: 3
Počet listov: 5
Počet príloh: 16+44

Zmluva o dielo č. PSB-21-21/2006

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Milan Zeleňák
1.2	Zhotoviteľ:	SBK , s.r.o.
	Sídlo:	B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
	Štatutárny zástupca:	Ľubomír Boroš
	IČO:	36470694
	IČ DPH :	SK 2020001313
	Bankové spojenie:	VÚB a .s. Vranov nad Topľou
	Číslo účtu:	1450691958/0200

1.3 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel Sro, vložka číslo 12579/P

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na akciu „Oprava podláh, okien, sociálnych zariadení budovy č. 43 kasárne SNP Prešov- Nižná Šebastová " zmluvu o dielo na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

čl.2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je oprava podláh, okien, sociálnych zariadení budovy č. 43 kasárne SNP Prešov- Nižná Šebastová v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

čl.3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác: 14.2.2006
Ukončenie prác: 30.3.2006

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

čl.4. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.2 je:

Cena bez DPH	1453703,40.- Sk
DPH 19%	276203,60.-Sk
Cena s DPH	1729907,00.-Sk

Slovom: Jedenmiliónsedemstodvadsaťdeväťtisícdeväťstosedem korún slovenských

čl.5. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Faktúra zhotoviteľa bude obsahovať tieto údaje :
- Označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresy sídla,
- Číslo faktúry,
- Dátum odoslania a doba splatnosti faktúry,
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa,
- Predmet obstarávania,
- Fakturovanú sumu,
- Prislúchajúcu sumu,
- Pečiatku a podpis oprávnenej osoby dodávateľa,

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.5 Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal, vykonal bez príkazu objednávateľa, alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

čl.6. Záručná doba – zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní.

čl.7. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ uskutoční dodávku elektrickej energie a vody z vlastného rozvodu inžinierskych sieti na zabezpečenie realizácie opravy uvedenej v bode 2.1.pre potreby zhotoviteľa

7.3. Dodávka elektrickej energie a vody bude splnená prechodom zo zariadenia objednávateľa do zariadenia zhotoviteľa .

7.4. Odber elektrickej energie a vody bude realizovaný v mieste realizácie prác uvedených v bode 2.1.

7.5 Spôsob výpočtu spotreby elektrickej energie a vody bude vykonávaný na základe technického prepočtu objednávateľa. Množstvo odobratej elektrickej energie a vody bude vzájomné odsúhlasené.

7.6. Odobraté množstvo elektrickej energie a vody, bude objednávateľom faktúrované do 14 dní po ukončení prác. Splatnosť faktúr je dohodnutá na 14 dni..

7.7. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 kWh elektrickej energie vo výške priemernej ceny fakturovanej VSE a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

7.8. Zmluvné strany sa dohodli na cene za 1 m3 vody vo výške priemernej ceny fakturovanej VVS a.s. pre odberné miesto MO SR – PSB Prešov ul. Čapajevova 38.

čl.8. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou, alebo búraním.

8.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie stavebného denníka a schválenie preberacieho protokolu zúčastnenými stranami. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží certifikáty použitých materiálov podľa stavebného zákona.

8.5 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom stavebného dozoru za objednávateľa sa poveruje: z. Zeleňák Milan

8.7 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v stavebnom denníku .V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.

8.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby : Pavol Mičej

čl.9. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl.2 tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak objednávateľ mešká s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa bodu 6, v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

čl.10. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov tykajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.4 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až sobota v doby od 7,00 hod. do 19.00 hod.

10.5 Zhotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

10.6 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.7 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.8 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacim, a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.9 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam pracovníkov, ktorý bude obsahovať menný zoznam pracovníkov, číslo občianskeho preukazu a zoznam motorových vozidiel vrátane ich evidenčných čísiel pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu.

čl.11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom.

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Prílohy : 1. Cenová ponuka
2. Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Dohoda na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

V Prešove, dňa: 13.2.2006

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

V Vranne und Teplín, 13.2.2006

Zhotoviteľ
Ľubomír Boroš
konateľ

Zmluva – ~~objednávka~~

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č . 502 /2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.

V Prešove 10.2.2006

Zeleňák Milan

.....

meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č . 502 /2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená.
Nedostatky neboli zistené.

V Prešove 10.2.2006

Ferencová Marta

.....

meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č . 502 /2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom.
Nedostatky neboli zistené.

V Prešove 10.2.2006

Michal Tkáč

.....

meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č . 502 /2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva (návrh) je v súlade s výsledkom výberového konania.
Nedostatky neboli zistené.

V Prešove 10.2.2006

Michal Tkáč

.....

meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca

Príloha č. 1
kúp. VS-21-21/2006
Výkaz č. 3
Počet listov - 12 AH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	VÚ Prešov	JKSO	
Názov objektu	Opravy a údržba b.č.43	EČO	
Názov časti		Miesto	Prešov
		IČO	DIČ
Objednávateľ	PSB Prešov	00805217	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK s.r.o Vranov nad Topľou	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval		Položiek
			50

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	443 461	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	800 610	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	209 633	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		1 453 703	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			1 453 703,40
24	19%	1 453 703,40	DPH	276 203,60
25	00%	0,00	DPH	0,00
26	**Cena s DPH (r.23-25)**			1 729 907,00

E	Prípočty a odpočty	
27	Dodávky objednávateľa	0
28	Kĺzavá doložka	0
29	Zvýhodnenie + -	0

Projektant
Dátum a podpis
Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis
Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis
Pečiatka

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001313

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : VÚ Prešov
Objekt : Opravy a údržba b.č.43
JKSO :
EČO :

Objednávateľ : PSB Prešov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou
Spracoval :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Náklad celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Nh celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	9 540,07	9 540,07	2,936	0,000	10,53
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	182 537,49	182 537,49	29,328	0,000	477,93
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	233 473,60	233 473,60	0,281	37,996	305,33
99	Presun hmôt HSV	0,00	17 909,40	17 909,40	0,000	0,000	80,16
	HSV Celkom	**0,00**	**443 460,56**	**443 460,56**	**32,545**	**37,996**	**873,94**
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	45 610,00	4 577,10	50 187,10	0,161	0,133	15,35
766	Konštrukcie stolárske	513 350,00	64 119,13	577 469,13	3,196	0,000	142,73
771	Podlahy z dlaždíc	21 120,12	14 343,24	35 463,36	1,085	0,000	48,28
776	Podlahy povlakové	197 855,18	60 222,01	258 077,19	3,871	0,447	203,88
781	Dokončovacie práce a obklady	22 674,60	29 998,95	52 673,55	4,399	0,000	115,01
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	36 372,51	36 372,51	0,287	0,000	132,97
	PSV Celkom	**800 609,90**	**209 632,94**	**1 010 242,84**	**13,000**	**0,580**	**658,22**
	Celkom	**800 609,90**	**653 093,50**	**1 453 703,40**	**45,544**	**38,576**	**1 532,17**

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : VÚ Prešov
Objekt : Opravy a údržba b.č.43
JKSO :

Objednávateľ : PSB Prešov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			Práce a dodávky HSV								
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**								
1	011	311275001	Murivo z tvárnic YPOR hr. 200 P3-580	M3	3,480	2 741,40	0,00	9 540,07	9 540,07	0,84366	2,936
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**	**9 540,07**	**9 540,07**		**2,936**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
2	014	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	M2	1 259,000	37,90	0,00	47 716,10	47 716,10	0,00579	7,290
3	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	M2	14,640	491,30	0,00	7 192,63	7 192,63	0,06221	0,911
			8*0,15*12,2		14,640						
			Súčet		14,640						
4	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	M2	172,200	223,30	0,00	38 452,26	38 452,26	0,11075	19,071
			154,8+17,4		172,200						
5	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2	447,000	199,50	0,00	89 176,50	89 176,50	0,00460	2,056
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**182 537,49**	**182 537,49**		**29,328**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
6	011	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	M2	489,000	27,30	0,00	13 349,70	13 349,70	0,00000	0,000
			42,0+447,0		489,000						
			Súčet		489,000						
7	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	M2	167,400	67,30	0,00	11 266,02	11 266,02	0,00069	0,116
			148,8+18,6		167,400						
8	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	M2	42,000	32,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00000	0,000
			21+21		42,000						
9	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	KUS	15,000	11,10	0,00	166,50	166,50	0,00000	0,000
10	013	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	M2	122,200	96,70	0,00	11 816,74	11 816,74	0,00122	0,149
			1,2*1,6*60+2,5*2,8		122,200						
11	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	M2	14,400	116,50	0,00	1 677,60	1 677,60	0,00115	0,017
			0,8*2*9		14,400						
12	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	M2	125,900	48,20	0,00	6 068,38	6 068,38	0,00000	0,000
			1259*0,1		125,900						
			Súčet		125,900						
13	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	M2	57,000	51,20	0,00	2 918,40	2 918,40	0,00000	0,000
			33,0+24,0		57,000						
14	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	38,576	234,90	0,00	9 061,46	9 061,46	0,00000	0,000
15	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	231,455	8,70	0,00	2 013,66	2 013,66	0,00000	0,000
16	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	38,576	141,10	0,00	5 443,05	5 443,05	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
17	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	192,879	15,80	0,00	3 047,49	3 047,49	0,00000	0,000
18	002	979131409	Poplatok za ulož. a zneškodnenie stav. sute na vymedzených skládkach -Ostatný odpad	T	192,210	860,00	0,00	165 300,60	165 300,60	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**233 473,60**	**233 473,60**		**0,281**
		99	**Presun hmôt HSV**								
19	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	32,545	550,30	0,00	17 909,40	17 909,40	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**17 909,40**	**17 909,40**		**0,000**
			HSV Celkom				**0,00**	**443 460,56**	**443 460,56**		**32,545**
			Práce a dodávky PSV								
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**								
20	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	SUB	7,000	72,00	0,00	504,00	504,00	0,00000	0,000
21	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	SUB	7,000	479,70	0,00	3 357,90	3 357,90	0,00138	0,010
22	MAT	6421431600	Umývadlo Bermud výber 60cm 1434	kus	7,000	1 030,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,01500	0,105
23	721	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	SUB	3,000	238,40	0,00	715,20	715,20	0,00032	0,001
24	MAT	5522301000	Sanitárna keramika RAVAK - EPS-90/L Wh+Wh Transparent	ks	3,000	12 800,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,01500	0,045
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**45 610,00**	**4 577,10**	**50 187,10**		**0,161**
		766	**Konštrukcie stolárske**								
25	MAT	6114169000	Dvere vchodové atyp. stena 2500*2800 el ovladanie	KUS	1,000	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,19400	0,194
26	766	766125111	Montáž drevených stien lódžiových, kompletných výšky do 2,6 m	M2	5,200	168,60	0,00	876,72	876,72	0,00022	0,001
27	766	766623533	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník,otvár.,skláp.,2kridl. do 2,10 m2	KUS	60,000	982,30	0,00	58 938,00	58 938,00	0,00502	0,301
28	MAT	6112769500	Okno drevené jednokridlkové DOS-T1A 120x160 prefa	kus	60,000	7 450,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,04100	2,460
29	766	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	KUS	15,000	202,30	0,00	3 034,50	3 034,50	0,00000	0,000
30	MAT	6116019200	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 prefa	kus	15,000	1 590,00	23 850,00	0,00	23 850,00	0,01600	0,240
31	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	T	3,196	397,30	0,00	1 269,91	1 269,91	0,00000	0,000
		766	**Konštrukcie stolárske**				**513 350,00**	**64 119,13**	**577 469,13**		**3,196**
		771	**Podlahy z dlaždíc**								
32	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	36,640	45,90	0,00	1 681,78	1 681,78	0,00060	0,022
			2*4*4,58		36,640						
33	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	M2	42,000	259,90	0,00	10 915,80	10 915,80	0,00491	0,206
34	MAT	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2	42,840	493,00	21 120,12	0,00	21 120,12	0,02000	0,857
			42,000 * 1,02		42,840						
35	771	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	M2	42,000	34,10	0,00	1 432,20	1 432,20	0,00000	0,000
36	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	T	1,085	288,90	0,00	313,46	313,46	0,00000	0,000
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**21 120,12**	**14 343,24**	**35 463,36**		**1,085**
		776	**Podlahy povlakové**								
37	775	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	M	337,920	6,00	0,00	2 027,52	2 027,52	0,00000	0,000
			16*4*5,28		337,920						
38	775	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	M	337,920	11,60	0,00	3 919,87	3 919,87	0,00003	0,010
39	MAT	2841291509	Soklík PVC	M	344,678	49,50	17 061,56	0,00	17 061,56	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			337,92*1,02		344,678						
40	775	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	M2	447,000	75,70	0,00	33 837,90	33 837,90	0,00034	0,152
41	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	460,410	156,00	71 823,96	0,00	71 823,96	0,00360	1,657
			447,000 * 1,03		460,410						
42	MAT	2841291550	Podlahovina PVC hr. 2,5mm	M2	455,940	239,00	108 969,66	0,00	108 969,66	0,00450	2,052
			447*1,02		455,940						
43	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	M2	447,000	43,50	0,00	19 444,50	19 444,50	0,00000	0,000
44	775	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	T	3,871	256,30	0,00	992,22	992,22	0,00000	0,000
		776	**Podlahy povlakové**				**197 855,18**	**60 222,01**	**258 077,19**		**3,871**
		781	**Dokončovacie práce a obklady**								
45	771	781419701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	M2	57,000	116,60	0,00	6 646,20	6 646,20	0,00000	0,000
46	771	781441107	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	M2	57,000	387,40	0,00	22 081,80	22 081,80	0,05576	3,178
47	MAT	5976574600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti II IIa	m2	58,140	390,00	22 674,60	0,00	22 674,60	0,02100	1,221
			57,000 * 1,02		58,140						
48	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	T	4,399	288,90	0,00	1 270,95	1 270,95	0,00000	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**22 674,60**	**29 998,95**	**52 673,55**		**4,399**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**								
49	784	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	125,900	11,90	0,00	1 498,21	1 498,21	0,00028	0,035
			1259*0,1		125,900						
50	784	784451961	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. dvoj a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním do 3,80m	M2	1 259,000	27,70	0,00	34 874,30	34 874,30	0,00020	0,252
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,00**	**36 372,51**	**36 372,51**		**0,287**
			PSV Celkom				**800 609,90**	**209 632,94**	**1 010 242,84**		**13,000**
			Celkom				***800 609,90***	***653 093,50***	***1 453 703,40***		***45,544***

SBK s.r.o.
S. Nemcovej
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
IČ DPH: SK2020001218

REKAPITULÁCIA KALKULÁCIE

Stavba : VÚ Prešov
Objekt : Opravy a údržba b.č.43

Objednávateľ : PSB Prešov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	9 540	7 253	969	0	0	0	969	349	0
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	182 537	73 258	46 126	288	0	0	46 212	16 673	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	233 474	5 611	25 516	6 916	0	0	20 594	9 545	165 301
99	Presun hmôt HSV	17 909	0	6 401	1 827	0	0	6 949	2 732	0
	HSV Celkom	**443 461**	**86 121**	**79 012**	**9 030**	**0**	**0**	**74 725**	**29 298**	**165 301**
725	Zdravotechnika - zariaď. predmety	50 187	46 706	1 488	0	0	0	1 413	580	0
766	Konštrukcie stolárske	577 469	542 260	15 442	0	0	0	13 898	5 868	0
771	Podlahy z dlaždíc	35 463	25 600	4 327	0	0	0	3 894	1 644	0
776	Podlahy povlakové	258 077	219 393	16 877	104	0	0	15 231	6 442	0
781	Dokončovacie práce a obklady	52 674	26 162	11 629	0	0	0	10 466	4 419	0
784	Dokončovacie práce - maľby	36 373	5 625	13 482	0	0	0	12 134	5 123	0
	PSV Celkom	**1 010 243**	**865 746**	**63 244**	**104**	**0**	**0**	**57 036**	**24 077**	**0**
	Celkom	**1 453 703**	**951 867**	**142 257**	**9 135**	**0**	**0**	**131 761**	**53 375**	**165 301**

Výrobná kalkulácia s rozbormi

Stavba : VÚ Prešov

Spracoval :

Objekt : Opravy a údržba b.č.43

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Práce a dodávky HSV											
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**											
1	311275001	Murivo z tvárnic YPOR hr. 200 P3-580	M3		3,480	2 741,40	9 540	7 253	969	0	0	969	349
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00600	0,021	28,50	1	1					
	5859461000	Malta spojovacia Ypor	KG	15,45000	53,766	7,00	376	376					
	5953242000	Tvárnica YPOR 600x250x200 P3-580	tks	0,03376	0,117	54 500,00	6 403	6 403					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,01490	0,052	9 120,00	473	473					
	412100-T-2	Murár	Nh	1,44097	5,015	90,00	451		451				
	412100-T-4	Murár	Nh	0,24826	0,864	115,00	99		99				
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,60110	2,092	90,00	188		188				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,73527	2,559	90,00	230		230				
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**					**9 540**	**7 253**	**969**	**0**	**0**	**969**	**349**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**											
2	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	M2		1 259,000	37,90	47 716	5 514	17 884	0	0	17 884	6 438
	5891140000	Malta vápenná MVJ pre omietky z vápennej kaše	m3	0,00030	0,378	2 340,00	884	884					
	5891190000	Malta MVC pre omietky a škár. z váp. kaše a cem.	m3	0,00150	1,889	2 000,00	3 777	3 777					
	5891320500	Malta pre postrek z cem. troskop.	m3	0,00030	0,378	2 260,00	854	854					
	412300-T-4	Omietkár	Nh	0,10403	130,974	115,00	15 062		15 062				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,02837	35,718	79,00	2 822		2 822				
3	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	M2		14,640	491,30	7 193	1 907	2 240	0	0	2 240	806
	5891140000	Malta vápenná MVJ pre omietky z vápennej kaše	m3	0,00300	0,044	2 340,00	103	103					
	5891190000	Malta MVC pre omietky a škár. z váp. kaše a cem.	m3	0,01500	0,220	2 000,00	439	439					
	5891320500	Malta pre postrek z cem. troskop.	m3	0,00300	0,044	2 260,00	99	99					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00948	0,139	9 120,00	1 266	1 266					
	412300-T-4	Omietkár	Nh	0,89847	13,154	115,00	1 513		1 513				
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,36422	5,332	79,00	421		421				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,26461	3,874	79,00	306		306				
4	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	M2		172,200	223,30	38 452	21 769	7 070	0	0	7 070	2 545
	5891512000	Malta pre postrek z cem. troskoportlandského	m3	0,04000	6,888	2 470,00	17 013	17 013					
	5891513000	Malta pre postrek z cem. troskop. plavajúci poter	m3	0,01000	1,722	2 580,00	4 443	4 443					
	9990000000	Ostatný materiál	Sk	0,55000	94,710	3,30	313	313					
	412100-T-2	Murár	Nh	0,36080	62,130	90,00	5 592		5 592				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,09541	16,430	90,00	1 479		1 479				
5	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	m2		447,000	199,50	89 177	44 068	18 932	288	0	19 018	6 883

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00300	1,341	28,50	38	38					
	1116410100	Penetračný náter KNAUF Estrichgrund	kg	0,10000	44,700	238,00	10 639	10 639					
	5856011100	Podlahová nivelačná hmota KNAUF	kg	4,50000	2 011,500	16,60	33 391	33 391					
	412100-T-2	Murár	Nh	0,37647	168,282	90,00	15 145		15 145				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,09412	42,072	90,00	3 786		3 786				
	062137019900	MIESACKA AKTIVACNI 0.35M3	Sh	0,00753	3,366	85,50	288			288			
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**					**182 537**	**73 258**	**46 126**	**288**	**0**	**46 212**	**16 673**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**											
6	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkoľvek výšky	M2		489,000	27,30	13 350	28	5 652	0	0	5 652	2 035
	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,00200	0,978	28,50	28	28					
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,14630	71,541	79,00	5 652		5 652				
7	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	M2		167,400	67,30	11 266	2 290	3 320	1 705	0	2 580	1 369
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00150	0,251	9 120,00	2 290	2 290					
	412100-T-2	Murár	Nh	0,15193	25,433	90,00	2 289		2 289				
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,05634	9,431	90,00	849		849				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,01208	2,022	90,00	182		182				
	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	0,07023	11,757	145,00	1 705			1 705			
8	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	M2		42,000	32,00	1 344	0	553	172	0	413	205
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,16098	6,761	79,00	534		534				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,00504	0,212	90,00	19		19				
	247265300600	KOMPR PIEST POJ 0.055M3/S	Sh	0,02827	1,187	145,00	172			172			
9	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	KUS		15,000	11,10	167	0	83	0	0	58	25
	412100-T-2	Murár	Nh	0,06137	0,921	90,00	83		83				
10	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	M2		122,200	96,70	11 817	2 964	4 415	0	0	3 091	1 351
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00266	0,325	9 120,00	2 964	2 964					
	412100-T-2	Murár	Nh	0,29882	36,516	90,00	3 286		3 286				
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,10263	12,541	90,00	1 129		1 129				
11	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	M2		14,400	116,50	1 678	328	673	0	0	471	206
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00250	0,036	9 120,00	328	328					
	412100-T-2	Murár	Nh	0,42358	6,100	90,00	549		549				
	413200-T-2	Lešenár	Nh	0,09559	1,376	90,00	124		124				
12	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	M2		125,900	48,20	6 068	0	3 022	0	0	2 115	925
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,30385	38,255	79,00	3 022		3 022				
13	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 - 0,068 t	M2		57,000	51,20	2 918	0	1 456	0	0	1 019	445
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,28373	16,173	90,00	1 456		1 456				
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T		38,576	234,90	9 061	0	1 941	3 809	0	1 930	1 382
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,46382	17,892	79,00	1 413		1 413				

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,13409	5,173	102,00	528		528				
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,12190	4,702	810,00	3 809			3 809			
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T		231,455	8,70	2 014	0	170	1 230	0	304	307
	512000-T-3	Vodič dopravných prostriedkov	Nh	0,00722	1,671	102,00	170		170				
	104154009600	TATRA 815 SKLAPAC	Sh	0,00656	1,518	810,00	1 230			1 230			
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T		38,576	141,10	5 443	0	2 714	0	0	1 899	830
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,89041	34,348	79,00	2 714		2 714				
17	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T		192,879	15,80	3 047	0	1 518	0	0	1 062	464
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,09961	19,213	79,00	1 518		1 518				
18	979131409	Poplatok za ulož. a zneškodnenie stav. sute na vymedzených skládkach -Ostatný odpad	T		192,210	860,00	165 301	0	0	0	0	0	0
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**					**233 474**	**5 611**	**25 516**	**6 916**	**0**	**20 594**	**9 545**
	99	**Presun hmôt HSV**											
19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T		32,545	550,30	17 909	0	6 401	1 827	0	6 949	2 732
	419000-T-1	Robotník	Nh	2,27081	73,903	79,00	5 838		5 838				
	441100-T-2	Obsluha stavebných strojov	Nh	0,19217	6,254	90,00	563		563				
	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0,66042	21,493	85,00	1 827			1 827			
	99	**Presun hmôt HSV**					**17 909**	**0**	**6 401**	**1 827**	**0**	**6 949**	**2 732**
		HSV Celkom					**443 461**	**86 121**	**79 012**	**9 030**	**0**	**74 725**	**29 298**
		Práce a dodávky PSV											
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**											
20	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	SUB		7,000	72,00	504	0	216	0	0	205	84
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,34208	2,395	90,00	216		216				
21	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	SUB		7,000	479,70	3 358	984	1 015	0	0	964	396
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	kus	0,12500	0,875	25,00	22	22					
	2861116300	Rúrka odpadná rovná 40x1,8	m	0,20000	1,400	20,50	29	29					
	3090738400	Skrutky do muriva 3054 4D 10x120 mm	tks	0,00200	0,014	4 320,00	60	60					
	3111041600	Matice 6 hr. hrubé 021601 M 10	tks	0,00200	0,014	505,00	7	7					
	3112051800	Podložky presné 021702 tvar A 13 mm	tks	0,00200	0,014	446,00	6	6					
	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	1,00000	7,000	122,00	854	854					
	5893208500	Betón B-10 cem. trosk.,fr. nad 22mm,spr. 60-100mm	m3	0,00034	0,002	2 170,00	5	5					
	411500-T-1	Betonár	Nh	0,00101	0,007	79,00	1		1				
	412200-T-3	Montážnik	Nh	1,18521	8,296	102,00	846		846				
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,30385	2,127	79,00	168		168				
22	6421431600	Umývadlo Bermud výber 60cm 1434	kus		7,000	1 030,00	7 210	7 210	0	0	0	0	0
23	725249101	Montáž sprchovej kabíny a misy z oceľového smaltovaného plechu sprchovej kabíny	SUB		3,000	238,40	715	113	257	0	0	245	100

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2463801000	Tmel sklenársky 0 5500	kg	0,10000	0,300	29,00	9	9					
	2474311100	Lepidlo na novodur L-20 v tube 80 gr.	kus	0,25000	0,750	25,00	19	19					
	2863107500	Koleno odpadové PVC 87 st. D 63/1,8 mm	kus	1,00000	3,000	28,50	86	86					
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,84111	2,523	102,00	257		257				
24	5522301000	Sanitárna keramika RAVAK - EPS-90/L Wh+Wh Transparent	ks		3,000	12 800,00	38 400	38 400	0	0	0	0	0
	725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**					**50 187**	**46 706**	**1 488**	**0**	**0**	**1 413**	**580**
	766	**Konštrukcie stolárske**											
25	6114169000	Dvere vchodové atyp. stena 2500*2800 el ovladanie	KUS		1,000	42 500,00	42 500	42 500	0	0	0	0	0
26	766125111	Montáž drevených stien ložžiových, kompletných výšky do 2,6 m	M2		5,200	168,60	877	55	360	0	0	324	137
	3097710600	Klince pre nastrelovače pozinkované P 10x70 mm	tks	0,00072	0,004	1 750,00	7	7					
	3114196400	Skrutky zápustné 021814 4x60 mm	tks	0,00600	0,031	510,00	16	16					
	3141205400	Klinec kolársky 022820 1,8/40 mm	kg	0,00996	0,052	29,00	2	2					
	4111941200	Vrták pre príklepové vŕtanie D 8 mm	kus	0,00357	0,019	53,50	1	1					
	5463228000	Nábojka pre vstrel. pr. Tempo r 9 mm st. 5 červená	tks	0,00063	0,003	2 860,00	9	9					
	5628412700	Príchytka D 8 mm	tks	0,00069	0,004	1 050,00	4	4					
	6059501000	Materiál ležeňový v používaní	m3	0,00036	0,002	9 120,00	17	17					
	412100-T-2	Murár	Nh	0,04829	0,251	90,00	23		23				
	412200-T-2	Montážnik	Nh	0,04125	0,215	90,00	19		19				
	413200-T-1	Leženár	Nh	0,01409	0,073	79,00	6		6				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,04125	0,215	90,00	19		19				
	422100-T-2	Stolár	Nh	0,02918	0,152	90,00	14		14				
	422100-T-3	Stolár	Nh	0,52721	2,741	102,00	280		280				
27	766623533	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do parapet.pásu drevo-hliník,otvár.,skláp.,2krídl. do 2,10 m2	KUS		60,000	982,30	58 938	28 855	13 194	0	0	11 874	5 014
	2463113100	Tmel olejový pružný O 5110	kg	1,80000	108,000	78,00	8 424	8 424					
	3114201200	Skrutky zápustné 021814 5x80 mm	tks	0,00800	0,480	1 280,00	614	614					
	3114762400	Skrutky mosadzné s polguľ. hlavou 021812 4x60 mm	tks	0,01200	0,720	1 400,00	1 008	1 008					
	3141205400	Klinec kolársky 022820 1,8/40 mm	kg	0,01000	0,600	29,00	17	17					
	6059501000	Materiál ležeňový v používaní	m3	0,00086	0,052	9 120,00	471	471					
	6141454000	Lišty BO 50x20 mm	m	1,53000	91,800	21,00	1 928	1 928					
	6149531200	Lišty pre kompletizáciu okien 40x12 mm	m	2,76000	165,600	40,50	6 707	6 707					
	6149531500	Lišty pre kompletizáciu okien 60x15 mm	m	1,23000	73,800	61,00	4 502	4 502					
	6312543000	Povrazec izolačný d 20 mm s fóliou	m	10,80000	648,000	8,00	5 184	5 184					
	413200-T-1	Leženár	Nh	0,03320	1,992	79,00	157		157				
	422100-T-2	Stolár	Nh	0,12878	7,727	90,00	695		695				
	422100-T-3	Stolár	Nh	0,06540	3,924	102,00	400		400				
	422100-T-4	Stolár	Nh	1,73053	103,832	115,00	11 941		11 941				
28	6112769500	Okno drevené jednokrídlové DOS-T1A 120x160 prefa	kus		60,000	7 450,00	447 000	447 000	0	0	0	0	0
29	766662112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej rámovej zárubne,jednokrídlové	KUS		15,000	202,30	3 035	0	1 331	0	0	1 198	506

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	422100-T-2	Stolár	Nh	0,98600	14,790	90,00	1 331		1 331				
30	6116019200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus		15,000	1 590,00	23 850	23 850	0	0	0	0	0
31	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	T		3,196	397,30	1 270	0	557	0	0	501	212
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,61080	5,149	79,00	407		407				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,52218	1,669	90,00	150		150				
	766	**Konštrukcie stolárske**					**577 469**	**542 260**	**15 442**	**0**	**0**	**13 898**	**5 868**
	771	**Podlahy z dlaždíc**											
32	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m		36,640	45,90	1 682	302	605	0	0	545	230
	2322623500	Disperzia akrylátová Sokrat 2802 AS v pap.vreciach	t	0,00005	0,002	59 300,00	109	109					
	5852217300	Cement troskoportlandský CEM III/A 22,5 balený	t	0,00004	0,001	2 640,00	4	4					
	5858214000	Tmel Teramotmel vrátane disperzie balený	t	0,00021	0,008	23 200,00	179	179					
	5891415000	Malta pre obklady z cem. troskoportlandského	m3	0,00010	0,004	3 010,00	11	11					
	422300-T-2	Obkladač	Nh	0,18357	6,726	90,00	605		605				
33	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	M2		42,000	259,90	10 916	4 178	2 955	0	0	2 659	1 123
	2322623500	Disperzia akrylátová Sokrat 2802 AS v pap.vreciach	t	0,00053	0,022	59 300,00	1 320	1 320					
	5858214000	Tmel Teramotmel vrátane disperzie balený	t	0,00242	0,102	23 200,00	2 358	2 358					
	5891335000	Malta z cem. portlandského s disperznou prísadou	m3	0,00100	0,042	11 900,00	500	500					
	422300-T-2	Obkladač	Nh	0,78174	32,833	90,00	2 955		2 955				
34	5976412100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 la	m2		42,840	493,00	21 120	21 120	0	0	0	0	0
35	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	M2		42,000	34,10	1 432	0	629	0	0	566	239
	422300-T-2	Obkladač	Nh	0,16637	6,988	90,00	629		629				
36	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	T		1,085	288,90	313	0	137	0	0	124	52
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,58694	1,722	79,00	136		136				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,01494	0,016	90,00	1		1				
	771	**Podlahy z dlaždíc**					**35 463**	**25 600**	**4 327**	**0**	**0**	**3 894**	**1 644**
	776	**Podlahy povlakové**											
37	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	M		337,920	6,00	2 028	0	886	0	0	798	337
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,03320	11,219	79,00	886		886				
38	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	M		337,920	11,60	3 920	1 285	1 155	0	0	1 040	439
	2214311000	Toluén pre nitráciu	t	0,00001	0,003	37 700,00	127	127					
	2474241000	Roztok kaučukový Chemoprén 50	kus	0,00149	0,504	1 140,00	574	574					
	2474241500	Roztok kaučukový Chemoprén 25	kus	0,00149	0,504	1 160,00	584	584					
	422400-T-1	Podlahár	Nh	0,04327	14,622	79,00	1 155		1 155				
39	2841291509	Soklík PVC	M		344,678	49,50	17 062	17 062	0	0	0	0	0
40	776511000	Lepenie povlakových podláh gumových z pásov	M2		447,000	75,70	33 838	20 253	5 950	0	0	5 355	2 261
	2463624800	Lepidlo disperzné V 7506	kg	0,04000	17,880	74,50	1 332	1 332					
	2474241000	Roztok kaučukový Chemoprén 50	kus	0,03713	16,597	1 140,00	18 921	18 921					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	422400-T-2	Podlahár	Nh	0,14790	66,111	90,00	5 950		5 950				
41	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2		460,410	156,00	71 824	71 824	0	0	0	0	0
42	2841291550	Podlahovina PVC hr. 2,5mm	M2		455,940	239,00	108 970	108 970	0	0	0	0	0
43	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	M2		447,000	43,50	19 445	0	8 527	0	0	7 674	3 240
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,24147	107,937	79,00	8 527		8 527				
44	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	T		3,871	256,30	992	0	358	104	0	364	165
	419000-T-1	Robotník	Nh	0,02817	0,109	79,00	9		9				
	419000-T-2	Robotník	Nh	1,00310	3,883	90,00	350		350				
	180256190100	VYTAH STAV.OSOB-NAKL 0,65/31-100M	Sh	0,31754	1,229	85,00	104			104			
	776	**Podlahy povlakové**					**258 077**	**219 393**	**16 877**	**104**	**0**	**15 231**	**6 442**
	781	**Dokončovacie práce a obklady**											
45	781419701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	M2		57,000	116,60	6 646	0	2 916	0	0	2 625	1 108
	422300-T-2	Obkladač	Nh	0,56845	32,402	90,00	2 916		2 916				
46	781441107	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	M2		57,000	387,40	22 082	3 487	8 155	0	0	7 340	3 099
	5852217300	Cement troskoportlandský CEM III/A 22,5 balený	t	0,00144	0,082	2 640,00	217	217					
	5891415000	Malta pre obklady z cem. troskoportlandského	m3	0,01800	1,026	3 010,00	3 088	3 088					
	6059501000	Materiál lešeňový v používaní	m3	0,00035	0,020	9 120,00	182	182					
	413200-T-1	Lešenár	Nh	0,01386	0,790	79,00	62		62				
	422300-T-3	Obkladač	Nh	0,68256	38,906	102,00	3 968		3 968				
	422300-T-4	Obkladač	Nh	0,62923	35,866	115,00	4 125		4 125				
47	5976574600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti II IIa	m2		58,140	390,00	22 675	22 675	0	0	0	0	0
48	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	T		4,399	288,90	1 271	0	557	0	0	502	212
	419000-T-1	Robotník	Nh	1,58694	6,981	79,00	552		552				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,01494	0,066	90,00	6		6				
	781	**Dokončovacie práce a obklady**					**52 674**	**26 162**	**11 629**	**0**	**0**	**10 466**	**4 419**
	784	**Dokončovacie práce - maľby**											
49	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2		125,900	11,90	1 498	122	603	0	0	543	229
	4212172000	Papier brúsny 300x230 mm 50	100ks	0,00030	0,038	415,00	16	16					
	5853011000	Vápno vzdušné biele VVB I K voľne ložený	t	0,00026	0,033	2 790,00	91	91					
	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,00002	0,003	3 620,00	9	9					
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,00060	0,076	79,50	6	6					
	422600-T-2	Maliar-natierač	Nh	0,05324	6,703	90,00	603		603				
50	784451961	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvojnás. dvoj a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním do 3,80m	M2		1 259,000	27,70	34 874	5 502	12 879	0	0	11 591	4 894
	2165123500	Červeň prášková maliarska svetlá	kg	0,00750	9,443	38,00	359	359					
	2462734700	Pasta tónovacia vodová žltá V 3504	kg	0,00750	9,443	98,50	930	930					
	4212172000	Papier brúsny 300x230 mm 50	100ks	0,00030	0,378	415,00	157	157					

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5812466000	Náter maliarsky Supermal 40 kg balený	t	0,00006	0,076	17 300,00	1 307	1 307					
	5812467000	Náter maliarsky Remal bez obalu	t	0,00010	0,126	20 800,00	2 619	2 619					
	5854123300	Sadra stavebná G-2-B-II balená	t	0,00002	0,025	3 620,00	91	91					
	7554215000	Fermež lanová	kg	0,00040	0,504	79,50	40	40					
	422600-T-3	Maliar-natierač	Nh	0,10029	126,265	102,00	12 879		12 879				
	784	**Dokončovacie práce - maľby**					**36 373**	**5 625**	**13 482**	**0**	**0**	**12 134**	**5 123**
		PSV Celkom					**1 010 243**	**865 746**	**63 244**	**104**	**0**	**57 036**	**24 077**
		Celkom					**1 453 703**	**951 867**	**142 257**	**9 135**	**0**	**131 761**	**53 375**

J. Nemcovej 1
993 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 06 94
SK2020001313