ISO & spol s r.o.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo AOS-1-101-50/11/2006 OSM zo dňa 08.09.2006

Čl. I.
Zmluvné strany

1. **Zhotoviteľ:** **ISO & spol, s.r.o.**
   sídlo: Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
   zastúpený: Jaroslav Dzúrik, konateľ spoločnosti
   IČO: 36368521
   IČO DPH: SK 2020125690
   bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
   číslo účtu: 0332665164/0900
   zápis v OR OS v Žiline, odd.: Sro, vložka10051/L
   (ďalej len zhotoviteľ)

2. **Objednávateľ:** **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
   sídlo: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
   štatutárny orgán : Ján KURTY, rektor
   IČO: 37 910 337
   DRČ: nie je platcom DPH
   Bankové spojenie: Štátna pokladnica
   číslo účtu: 7000166299/8180
   právna forma : štátna rozpočtová organizácia
   vybavuje: Ing. Jiří Zdobinský t. č.: 0960 423303

   (ďalej len ako „objednávateľ")

uzavierajú tento Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

Čl. II
Účel dodatku

1. Dňa 08.09.2006 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"), predmetom ktorej bolo vykonanie diela **Stavebné úpravy posluchárne č. 2109.**
2. Účelom tohto Dodatku je zmeniť a doplniť niektoré ustanovenia Zmluvy na základe zhodnotenia doterajších zmluvných vzťahov v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy.

Čl. III
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku :

1. Cena diela podľa článku V. bodu 5.1
   a) sa zvyšuje o naviac práce oproti prácam dojednaným v Zmluve. Naviac práce vznikli z titulu objednávateľom požadovaných zmien. Cena za naviac práce predstavuje čiastku

      462 169,80 Sk bez DPH

   b) sa ponižuje o nevykonané práce oproti prácam dojednaným v Zmluve. Cena za nevykonané práce predstavuje čiastku

      268 033,70 Sk bez DPH

Ku cene bude dopočítaná DPH vo výške platnej k termínu plnenia.
Položkovitý rozpočet - cena za predmet Dodatku č. 1, tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

2. Celková cena diela vrátane dodatku č. 1 potom predstavuje čiastku

	5 137 367,00 Sk bez DPH
19 % DPH	976 099,80 Sk
	6 113 466,80 Sk s DPH

Čl. IV
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uvedenej v čl. II bod 1.
2. Ostatné dojednania zmluvných strán podľa Zmluvy, vrátane jej prílohy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto dodatku, zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, a na znak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 24. októbra 2006.

Za zhotoviteľa:

ISO & spol. s.r.o.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš

.....
Jaroslav Dzúrik
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

.....
Ján Kurty
rektor

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
2

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : **Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš** Dátum : 12.10.2006

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš Projektant : PROJEKTA v.d., ul.
Zhotoviteľ : Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš			
301-ZoD	SO 301 - Posluchárеň č.2109	4 943 230,90	939 213,90	5 882 444,80
301-Z1	SO 301 - Posluchárеň č. 2109, Z1 - odpočty	-268 033,70	-50 926,40	-318 960,10
301-Z2	SO 301 - Posluchárеň č.2109, Z2 - prípočty	462 169,80	87 812,30	549 982,10
DOD 1	Dodatok č. 1 spolu	194 136,10	36 885,90	231 022,00
	Celkom	**5 137 367,00**	**976 099,80**	**6 113 466,80**

ISO S. spol. s r.o.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : **Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš** Dátum : 12.10.2006

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš Projektant : PROJEKTA v.d., ul.
Zhotoviteľ : Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš			
301-Z1	SO 301 - Posluchárеň č. 2109, Z1 - odpočty	-268 033,70	-50 926,40	-318 960,10
301-Z2	SO 301 - Posluchárеň č.2109, Z2 - prípočty	462 169,80	87 812,30	549 982,10
	Celkom	**194 136,10**	**36 885,90**	**231 022,00**

ISO & spol. s r.o.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš**	JKSO	
Názov objektu	**SO 301 - Posluchárеň č. 2109, Z1 - odpočty**	EČO	
Názov časti		Miesto	L. Mikuláš, Demänová 393

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš		
Projektant	PROJEKTA v.d., ul.1. Mája 19, Lipt. Mikuláš		
Zhotoviteľ			

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		12.10.2006	21

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky -18 982	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž -189 995	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky -52 098	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž -6 959	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	-268 034	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			-268 033,70
24	19%	-268 033,70	DPH	-50 926,40
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**-318 960,10**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš	
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš
Objekt : SO 301 - Z1 - odpočty
Časť :

Dátum : 10.10.2006
Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš
Zhotoviteľ :
Spracoval :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	011	6259910801	Zateplenie doskami BAUMIT OPEN PLUS hr.80 mm a omietka BAUMIT škrabaná	m2	-175,607	1 025,10	-180 014,74
			(15,3*2+12,5+0,08*2)*(0,08+0,15+0,35+5,6)-79,32		188,027		
			-(4,8*1,15/2+3,0*1,15)*2		-12,420		
			Medzisúčet		175,607		
			"odpočet" -(1*175,607)		-175,607		
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**-180 014,74**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
2	011	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	-66,000	117,90	-7 781,40
			"1.NP - 4" (11,0*6/1)*-1		-66,000		
3	MAT	553100210	Hliníkové vetracie mriežky výšky 85 mm	m	-66,000	287,60	-18 981,60
4	002	979080020	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr.hmôt na skládkach TKO-stavebná suť	t	-0,066	400,00	-26,40
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-0,066	259,40	-17,12
6	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-0,594	9,60	-5,70
7	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-0,066	155,40	-10,26
8	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-0,264	17,40	-4,59
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**-26 827,07**
		99	**Presun hmôt HSV**				
9	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-3,545	602,30	-2 135,02
		99	**Presun hmôt HSV**				**-2 135,02**
			HSV Celkom				***-208 976,83***
			Práce a dodávky PSV				
		713	**Izolácie tepelné**				
10	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	-86,288	18,90	-1 630,84
			"1:PP - 1" -1,0* ((7,275+0,6+0,3)*(2,5+2,75)*2+0,6*0,25*3)		-86,288		
11	MAT	631417950	Pásy minerálne NOBASIL LSP s AL fóliou 50 kg/m3 hr.60 mm	m2	-88,014	211,20	-18 588,56
			-1,0*(86,288*1,02)		-88,014		
12	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	-0,346	685,20	-236,97
		713	**Izolácie tepelné**				**-20 456,37**
		766	**Konštrukcie stolárske**				
13	MAT	611628110	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln. EW 30/D3-C 700x1970 mm prefa, kľučky	kus	-1,000	5 614,40	-5 614,40
14	766	7666661210	Montáž dverového krídla kompletiz. posuvného jednokrídlového	ks	-3,000	182,50	-547,50
15	MAT	611601120	Dvere vnút. hladké plné posuvné dýha buk jednokr. 600x1970 mm prefa	kus	-1,000	6 326,00	-6 326,00
16	MAT	611601130	Dvere vnút. hladké plné posuvné dýha buk jednokr. 800x1970 mm prefa	kus	-2,000	6 725,00	-13 450,00
17	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	kus	-2,000	723,10	-1 446,20
18	MAT	611710310	Zárubňa dýhovaná buk, obložková, 800x1970 hr. múru 100 mm	kus	-2,000	3 193,00	-6 386,00
19	MAT	611710320	Vodiace zariadenie pre posuvná dvere dýha buk pre 800x1970 mm	kus	-2,000	866,30	-1 732,60
20	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	-0,126	438,60	-55,14
		766	**Konštrukcie stolárske**				**-35 557,84**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
21	767	7675848111	Demontáž mriežky vzduchotechnickej -0,001 t	m	-66,000	46,10	-3 042,60
			"1.NP - S" -1* 66,0		-66,000		
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**-3 042,60**
			PSV Celkom				***-59 056,81***
			Celkom				***-268 033,64***

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš**	JKSO	
Názov objektu	**SO 301 - Posluchareň č.2109, Z2 - pripočty**	EČO	
Názov časti		Miesto	L. Mikuláš, Demänová 393
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš		
Projektant	PROJEKTA v.d., ul.1. Mája 19, Lipt. Mikuláš		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		12.10.2006	78

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	8 994	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	342 643	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	48 255	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	26 528	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	0				17	Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	35 750				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	462 170	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 462 169,80
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% — 462 169,80 — DPH — 87 812,30
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)** — **549 982,10**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka ISO & spol. s.r.o. Lesnícka 10 031 01 Liptovský Mikuláš	26	Dodávky objednávateľa — 0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka — 0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - — 0

Rozpočet s výkazom výmer

Dátum : 12.10.2006

Stavba : Stavebné úpravy učební AOS Liptovský Mikuláš

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš

Objekt : SO 301 - Z2 - prípočty

Zhotoviteľ :

Časť :

Spracoval :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	011	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dť. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	8,000	893,10	7 144,80
			"doplnenie obmurovky po vybúranej" 8,00		8,000		
2	011	346245999	Príplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	15,600	142,30	2 219,88
			"cem. špric - ochrana tehly"				
			(6,00*1,20+7,00*1,20)		15,600		
3	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. tehlami	m3	0,027	4 962,70	133,99
			"zamurovanie otvoru nad dverami do šatne"				
			0,9*0,3*0,1		0,027		
4	011	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,265	6 355,20	1 684,13
			"pre zosilnenie priečky v 1.10d"				
			"Uč.16 - 3ks, dĺžky 4,70m"3*4,70"m"*18,8"kg/m"*0,001		0,265		
5	MAT	1338434000	Tyč oceľová tvaru U 11373 16 mm	t	0,286	26 985,00	7 717,71
			0,265*1,08		0,286		
6	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	36,519	119,10	4 349,41
			"1.10c"(1,46+1,16)*(4,10+0,60)		12,314		
			"1.10d"(0,90+3,35+0,90)*(4,10+0,60)		24,205		
			Súčet		36,519		
7	011	342241151	Priečky z tehál CDM dť. 240mm hr. 115 mm	m2	3,500	526,90	1 844,15
			"v strojovni" 0,70*5,00		3,500		
8	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	10,000	38,70	387,00
			2*5,0		10,000		
9	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou	m	0,700	69,30	48,51
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**25 529,58**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
10	011	6124651300	Vnútorná omietka jednovrstvová CEMIX jemná hr. 1,5cm hladená	m2	64,900	215,00	13 953,50
			"jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou"				
			27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))		64,900		
11	011	612465141*	Stierka-prešpachtľovanie mozaikovej steny flexi lepidlom	m2	64,900	130,00	8 437,00
			"jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou"				
			27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))		64,900		
12	011	632451054	Poter pieskovocementový hr. do 40 mm	m2	86,288	209,40	18 068,71
			"1;PP - 1" (7,275+0,6+0,3)*(2,5+2,75)*2+0,6*0,25*3		86,288		
13	011	611461111	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky stropov,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	3,015	89,80	270,75
			"1.10d"0,90*3,35		3,015		
14	011	611473112	Vnútorná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	3,015	300,80	906,91
15	014	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí,podláh, obkladov atď.	m	9,080	36,10	327,79
			(1,97*2+0,60)*2		9,080		
16	014	612453651	Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. ryhy nad 150 do 300mm hladená oceľou	m2	1,875	418,40	784,50
			"trhlina 1.10d"				
			(4,70+1,55)*0,30		1,875		
17	011	612465111	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	40,019	85,10	3 405,62
			"1.10c"(1,46+1,16)*(4,10+0,60)		12,314		
			"1.10d"(0,90+3,35+0,90)*(4,10+0,60)		24,205		
			"v strojovni" 0,70*5,00		3,500		
			Súčet		40,019		
18	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	40,019	285,30	11 417,42
19	011	612481117	Potiahnutie vnútorných stien pletivom sklokeramickým s prichytením do tmelu	m2	2,415	213,70	516,09
			"nad dverami šatne 1.09"				
			0,90*0,30*2"strany"		0,540		
			"trhlina 1.10d"				
			(4,70+1,55)*0,30		1,875		
			Súčet		2,415		
20	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dť.)	m	9,400	76,60	720,04
			"1.10d"(4,10+0,60)*2		9,400		
21	011	625251060	Zateplenie doskami NOBASIL TF 175kg/m3 a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 6cm	m2	175,607	1 287,10	226 023,77
			(15,3*2+12,5+0,08*2)*(0,08+0,15+0,35+5,6)-79,32		188,027		

		Figúra	Výkaz výmer				
			Práce a dodávky HSV				
			-(4,8*1,15/2+3,0*1,15)*2		-12,420		
			Súčet		175,607		
22	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,504	3 074,50	1 549,55
			"1.10d hr. 10 cm"3,35*1,00*0,10		0,335		
			"1.10c hr. 10 cm"1,46*1,16*0,10		0,169		
			Súčet		0,504		
23	014	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru hr.do 240 mm	m3	1,489	3 079,30	4 585,08
			"70% z plochy 1.10b"				
			70/100*(3,35*6,35*0,10)		1,489		
24	014	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	14,891	19,40	288,89
			"70% z plochy 1.10b"				
			70/100*(3,35*6,35)		14,891		
25	014	642944121	Osadenie ocef.dvemých zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	2,000	448,00	896,00
26	MAT	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm I	kus	2,000	638,30	1 276,60
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**293 428,22**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
27	013	962031132	Búranie priečok -obmurovky z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	8,000	89,50	716,00
			"vybúranie tehly obmúrovkyx hr. do 12,5 cm" 8,00		8,000		
28	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	28,199	89,50	2 523,81
			"1,10c" (1,46+1,16)*(4,10+0,60)		12,314		
			-0,65*1,30		-0,845		
			-1,20*1,00		-1,200		
			Medzisúčet		10,269		
			"1.10d"(3,35+0,90)*(4,10+0,60)		19,975		
			-0,65*1,30		-0,845		
			-1,20*1,00		-1,200		
			Medzisúčet		17,930		
			Súčet		28,199		
29	013	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	1,489	1 955,00	2 911,00
			"70% z plochy 1.10b"				
			70/100*(3,35*6,35*0,10)		1,489		
30	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	2,000	13,50	27,00
			"1.10b - 65/1300" 2 "ks"		2,000		
31	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	1,690	127,50	215,48
			"1.10b - 2 ks" 0,65*1,30*2		1,690		
32	013	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺ. 70 mm a š. do 150 mm-0,016 t	m	0,700	80,60	56,42
33	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútomých do 2 m2 -0,068 t	m2	1,953	111,00	216,78
			"1.10a - za umývadlom" (1,06+0,20)*1,55		1,953		
34	002	979080020	Poplatok za uloženie sutiny a vybúr.hmôt na skládkach TKO-stavebná suť	t	10,674	400,00	4 269,76
35	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,674	259,40	2 768,94
36	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	96,070	9,60	922,27
37	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,674	155,40	1 658,80
38	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	42,698	17,40	742,94
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**17 029,20**
		99	**Presun hmôt HSV**				
39	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	25,984	602,30	15 649,97
		99	**Presun hmôt HSV**				**15 649,97**
			HSV Celkom				***351 636,97***
			Práce a dodávky PSV				
		713	**Izolácie tepelné**				
40	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	86,288	18,90	1 630,84
			"1:PP - 1" (7,275+0,6+0,3)*(2,5+2,75)*2+0,6*0,25*3		86,288		
41	MAT	2837650110	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 2800 C hr.20mm	m2	88,014	165,00	14 522,31
			86,288 * 1,02		88,014		
42	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,742	685,20	508,35
		713	**Izolácie tepelné**				**16 661,50**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				
43	721	722130200	Úprava vodovodného potrubia	sub	1 100,000	1,00	1 100,00
			"úprava vodovodného potrubia 2*0,70 m" 1100		1 100,000		
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1 100,00**
		725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				

		Figúra	Výkaz výmer				
			Práce a dodávky HSV				
44	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	1,000	88,20	88,20
45	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	1,000	706,90	706,90
46	MAT	6420139250	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.1 55cm biele	ks	1,000	1 291,50	1 291,50
47	721	725219601	Montáž stĺpa umývadla	sub	1,000	69,80	69,80
48	MAT	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	1,000	1 270,50	1 270,50
49	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	1,000	52,90	52,90
50	721	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	1,000	175,80	175,80
51	MAT	5514360201	Umývadlová batéria páková	kus	1,000	1 990,00	1 990,00
52	721	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová do D 40	ks	1,000	101,80	101,80
53	MAT	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	Kus	1,000	114,00	114,00
54	721	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	1,000	5,90	5,90
55	MAT	5516757401	Dvierka krycie nerezové 20x20	kus	1,000	590,00	590,00
56	721	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	64,57	19,37
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**6 476,67**
		766	**Konštrukcie stolárske**				
57	766	766495100/	Prekrytie - zhotovenie otvorov po demontáži mriežok	m2	9,900	280,60	2 777,94
			66,00"m"*0,15		9,900		
58	MAT	607153000*	Drevoštiepkové dosky OSB Kronoply3 hr. 12 mm	m2	10,296	190,00	1 956,24
			66,0*0,15*1,04		10,296		
59	MAT	611628120	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln. EW 30/D3-C 800x1970 mm prefa, kľučky	kus	1,000	6 037,90	6 037,90
60	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	2,000	106,30	212,60
61	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar.,jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	1,000	164,90	164,90
62	MAT	611628100	Dvere vnút. hladké dýha buk s požiar. odoln.EW 30/D 3-C 600x1970 mm prefa	kus	1,000	5 725,50	5 725,50
63	MAT	611601131*	Dvere vnút. hladké plné dýha buk jednokr.600x1970 mm prefa	kus	2,000	3 648,70	7 297,40
64	766	766669113*	Navŕtanie a montáž vetracej mriežky plastovej	ks	264,000	20,70	5 464,80
			11,0 "m" * 4 "ks/m"*6"stupňov"		264,000		
65	MAT	4297100540*	Vetracie mriežky - plastová kruhová	ks	264,000	21,50	5 676,00
66	766	766669117	Montáž dverového krídla kompletiz.,dokovanie samozatvárača na oceľovú zárubňu	ks	1,000	135,30	135,30
67	MAT	5496633000	Samozatvárač vn.dvere	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
68	766	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,097	438,60	42,36
		766	**Konštrukcie stolárske**				**36 690,94**
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				
69	771	781415013	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 150 x 150 mm	m2	1,953	390,10	761,87
			"1.10a - za umývadlom" (1,06+0,20)*1,55		1,953		
70	MAT	5978152000	Obkladačky pórov. jednofar. hladké A 200x100 la	m2	1,992	293,00	583,66
			1,953 * 1,02		1,992		
71	771	781419704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	1,953	2,70	5,27
72	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	13,51	27,02
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**1 377,82**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				
73	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	64,900	33,50	2 174,15
			"jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou"				
			27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))		64,900		
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**2 174,15**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
74	784	784447000*	Maľba stien reliéfnou farbou	m2	64,900	75,00	4 867,50
			"jestvujúcej mozaikovej steny pred aulou"				
			27,00*2,70-(2*(1,60*2,00)+(0,80*2,00))		64,900		
75	784	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	40,749	8,00	325,99
			"strojovňa 1.10 (b+c+d)"				
			(1,16+1,46+1,0+3,35+1,0+0,70)*(4,10+0,60)		40,749		
76	784	784452962	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfar. s bielym stropom s oškrabaním nad 3,80m	m2	125,203	40,80	5 108,28
			"strojovňa"				
			((1,00+6,35)+3,35)*2*(4,10+0,60)		100,580		
			(1,00+6,35)*3,35		24,623		
			Súčet		125,203		
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**10 301,77**
			PSV Celkom				***74 782,85***
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
77	921	210001010	Časť 301.160 : Elektroinštalácia	hod	66,000	250,00	16 500,00

		Figúra	Výkaz výmer				
			Práce a dodávky HSV				
			"demontáž jestvujúceho nefunkčného rozvádzača, vrátane rozvodov elektro v miestnosti šatne" 32		32,000		
			"demontáž jestvujúcich rozvodov elektro, D+M elektro v miestnosti vzduchotechniky" 34		34,000		
			Súčet		66,000		
		21-M	**Elektromontáže**				**16 500,00**
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				
78	924	240001010	Časť 301.150 : Vzduchotechnika	hod	55,000	350,00	19 250,00
			"demontáž teplovzdušnej VZT jednotky rozpálením" 55		55,000		
		24-M	**Montáže vzduchotechnických zariad.**				**19 250,00**
			M Celkom				***35 750,00***
			Celkom				***462 169,82***

„Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

23.8.2010 Helena Melichová

