(5)

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 143-RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Jozef Jelluš
Zhotoviteľ	Severoslovenská stavebná s.r.o Horná Skotňa 2717 024 04 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Igor Ščamba
IČO:	36425397
IČ DPH:	SK20211906018
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	1926580058/0200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Sro 15684/L okresný súd Žilina
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Karol Murčo

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava a údržba vojenskej vlečky VÚ 5728 Sklené**

2.2. CPV: 45234114-8

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 26. novembra 2007
termín ukončenia: 7. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu s možnosťou predĺženia do 18.00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : Technický priestor MS Sklené , železničná vlečka

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	420 017,50
DPH 19%	79 803,30
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**499 821,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklad o cene technologického zariadenia

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Ing. Jozef Jelluš** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ing. Karol Murčo**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. montážny denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude montážny denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do montážneho denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti montážneho denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Montážny denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- montážny denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:

- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte MS Sklené pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 416307**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpe-

čenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **pohyb po šmykľavom povrchu, práca s kovovými predmetmi vyššej hmotnosti a s ručným elektrickým náradím, možnosť úrazu elektrickým prúdom, práca zo zváracími agregátmi**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: z. Zajasenský Jozef, z. Kuriš Dušan za MS Sklené
- Za dodávateľa : Miroslav Sečkár

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 26. novembra 2007

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Igor Ščamba
Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Štkotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Krycí list kalkulácie

DSÚ 143

Severoslovenská stavebná

Stavba : 07. MT. Oprava a údržba vojenskej vlečky VÚ 5728 Sklené	Miesto : VÚ 5728 Sklené	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing. Karol Murčo
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Martin	03601	Martin	IČO : 00805122	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404	Kysucké Nové Mesto	IČO : 36425397	DIČ : 2021906018	IČ DPH :
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	499 821 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	499 821 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	499 821 Sk	za M2 ZP	1 M	499 821 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	400 337,50		400 337,50
2	PSV :	19 680,00		19 680,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	420 017,50		420 017,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 017,50
22	DPH 19 % z : 420 017,50	79 803,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 820,80
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : Severoslovenská stavebná, s.r.o. Horná Skalka 2717 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

overil ing MARTIN BEDNÁR

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **Posádková správa budov Martin**
Dodávateľ : **Severoslovenská stavebná, s. r. o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing. Karol Murčo**

Stavba : 07. MT. Oprava a údržba vojenskej vlečky VÚ 5728 Sklené

Rekapitulácia kalkulácie

Severoslovenská stavebná

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
5 - KOMUNIKÁCIE	400 337,50	400 337,50		0,037	0,046	95,31
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	400 337,50	400 337,50		0,037	0,046	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	19 680,00	19 680,00				4,69
76 - KONŠTRUKCIE	19 680,00	19 680,00				4,69
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	19 680,00	19 680,00				
Za súbor celkom :	420 017,50	420 017,50		0,037	0,046	

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		5 - KOMUNIKÁCIE												
1	542141111	Priečny posun koľaje alebo rozvetvenia do 0,5m na bet. podv.	215,000	m	604,00	129 860,00		21 822,50	7 681,95	22 796,45	1 169,60	55 665,55	20 723,95	268,8
		Stavebný robotník HSV	91,375	Nh	74,50	6 807,44	31,66 za m							
		Stavebný robotník HSV	152,435	Nh	82,60	12 591,13	58,56 za m							
		Vodič	17,415	Nh	92,10	1 603,92	7,46 za m							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	4,300	Nh	102,20	439,46	2,04 za m							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	3,225	Nh	112,40	362,49	1,69 za m							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,175	Nh	102,20	17,89	0,08 za m							
		Voz koľajový Univerzál 8t	12,857	Sh	1 110,00	14 271,27	66,38 za m							
		Smerová úprava koľaje 200m/h	0,409	Sh	640,00	261,44	1,22 za m							
		Podbíjačka aut. 380 zab/h	0,495	Sh	4 430,00	2 190,64	10,19 za m							
		Podbíjačka aut. 800 zab/h	0,387	Sh	8 930,00	3 455,91	16,07 za m							
		Podbíjačka styk. 90 zab/h	0,366	Sh	1 530,00	559,22	2,60 za m							
		Uťahovák vrtulí 200 ks/h	48,999	Sh	42,00	2 057,94	9,57 za m							
		Prevoz - Voz koľajový Univerzál 8t	509,550	Sk	1,00	509,55	2,37 za m							
		Prevoz - Smerová úprava koľaje 200m/h	17,200	Sk	1,00	17,20	0,08 za m							
		Prevoz - Podbíjačka aut. 380 zab/h	199,950	Sk	1,00	199,95	0,93 za m							
		Prevoz - Podbíjačka aut. 800 zab/h	361,200	Sk	1,00	361,20	1,68 za m							
		Prevoz - Podbíjačka styk. 90 zab/h	27,950	Sk	1,00	27,95	0,13 za m							
		Prevoz - Uťahovák vrtulí 200 ks/h	53,750	Sk	1,00	53,75	0,25 za m							
2	542300111	Posunutie podvalov v smere osi koľaje	7,000	kus	319,00	2 233,00		618,10	217,56			1 042,91	354,43	7,5
		Stavebný robotník HSV	7,483	Nh	82,60	618,10	88,30 za m							
3	544111111	Zdvíhanie koľaje alebo rozv. na podv. drev. ocel. do 200 mm	115,000	m	925,00	106 375,00		18 618,50	6 553,85	17 731,85	724,50	45 984,50	16 761,80	228,3
		Stavebný robotník HSV	61,870	Nh	74,50	4 609,32	40,08 za m							
		Stavebný robotník HSV	144,785	Nh	82,60	11 959,24	103,99 za m							
		Vodič	17,710	Nh	92,10	1 631,09	14,18 za m							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,070	Nh	102,20	211,55	1,84 za m							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,840	Nh	112,40	206,82	1,80 za m							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,006	Nh	102,20	0,60	0,01 za m							
		Voz koľajový Univerzál 8t	13,122	Sh	1 110,00	14 564,87	126,65 za m							
		Smerová úprava koľaje 200m/h	0,242	Sh	640,00	154,56	1,34 za m							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Podbíjačka aut. 380 zab/h	0,380	Sh	4 430,00	1 681,19	14,62 za m							
		Podbíjačka styk. 90 zab/h	0,184	Sh	1 530,00	281,52	2,45 za m							
		Uťahovák vrtulí 200 ks/h	25,001	Sh	42,00	1 050,04	9,13 za m							
		Prevoz - Voz koľajový Univerzál 8t	519,800	Sk	1,00	519,80	4,52 za m							
		Prevoz - Smerová úprava koľaje 200m/h	10,350	Sk	1,00	10,35	0,09 za m							
		Prevoz - Podbíjačka aut. 380 zab/h	152,950	Sk	1,00	152,95	1,33 za m							
		Prevoz - Podbíjačka styk. 90 zab/h	13,800	Sk	1,00	13,80	0,12 za m							
		Prevoz - Uťahovák vrtulí 200 ks/h	27,600	Sk	1,00	27,60	0,24 za m							
4	544141111	Zdvíhanie koľaje alebo rozv. na podv. železbet. do 200 mm	115,000	m	970,00	111 550,00		20 136,50	7 088,60	17 782,45	725,65	48 069,58	17 747,22	247,0
		Stavebný robotník HSV	63,250	Nh	74,50	4 712,13	40,98 za m							
		Stavebný robotník HSV	162,840	Nh	82,60	13 450,58	116,96 za m							
		Vodič	17,710	Nh	92,10	1 631,09	14,18 za m							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,955	Nh	102,20	199,80	1,74 za m							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,265	Nh	112,40	142,19	1,24 za m							
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,006	Nh	102,20	0,60	0,01 za m							
		Voz koľajový Univerzál 8t	13,122	Sh	1 110,00	14 564,87	126,65 za m							
		Smerová úprava koľaje 200m/h	0,242	Sh	640,00	154,56	1,34 za m							
		Podbíjačka aut. 380 zab/h	0,380	Sh	4 430,00	1 681,19	14,62 za m							
		Podbíjačka styk. 90 zab/h	0,184	Sh	1 530,00	281,52	2,45 za m							
		Uťahovák vrtulí 200 ks/h	26,209	Sh	42,00	1 100,76	9,57 za m							
		Prevoz - Voz koľajový Univerzál 8t	519,800	Sk	1,00	519,80	4,52 za m							
		Prevoz - Smerová úprava koľaje 200m/h	10,350	Sk	1,00	10,35	0,09 za m							
		Prevoz - Podbíjačka aut. 380 zab/h	152,950	Sk	1,00	152,95	1,33 za m							
		Prevoz - Podbíjačka styk. 90 zab/h	13,800	Sk	1,00	13,80	0,12 za m							
		Prevoz - Uťahovák vrtulí 200 ks/h	28,750	Sk	1,00	28,75	0,25 za m							
5	544215114	Podbíjanie podvalov priečnych výhybkových nad 4m drevených	12,000	kus	461,00	5 532,00		1 526,40	537,24			2 582,08	886,28	18,5
		Stavebný robotník HSV	18,480	Nh	82,60	1 526,45	127,20 za m							
6	545125113	Výmena drob. koľajiva v koľaji, skrutiek svork. a svoriek	15,000	kus	94,50	1 417,50	641,25	173,40	61,05			419,64	122,16	2,1
		Skrutka svorková 102449/1 4D 24x80	0,005	1000 ks	11 000,00	51,15	3,41 za m							
		Skrutka svorková 102449/3 4D 24x97	0,011	1000 ks	11 600,00	123,54	8,24 za m							
		Matica 6hranná ŽSR 021603 24	0,015	1000 ks	5 200,00	79,56	5,30 za m							
		Podložka pružná ŽSR 021743 2-jitá	0,015	1000 ks	6 460,00	98,84	6,59 za m							
		Svorka T5 0/4 D25/31 koľaj. T	5,355	kus	16,20	86,75	5,78 za m							
		Svorka T6 12/16 D25/31 koľaj. T	5,355	kus	18,50	99,07	6,60 za m							
		Svorka ZS3 DK-4-114-78	4,590	kus	19,60	89,96	6,00 za m							
		Ostatný materiál pre práce HSV	12,450	Sk	1,00	12,45	0,83 za m							
		Stavebný robotník HSV	2,100	Nh	82,60	173,46	11,56 za m							

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
7	545225111	Výmena drob. koľajiva v kol. rozvetvení, skrutiek svorkových	8,000	kus	73,50	588,00	198,40	99,12	34,88			191,91	63,69	1,2
		Skrutka svorková 102449/3 4D 24x97	0,008	1000 ks	11 600,00	94,66	11,83 za m							
		Matica 6hranná ŽSR 021603 24	0,008	1000 ks	5 200,00	42,43	5,30 za m							
		Podložka pružná ŽSR 021743 2-jitá	0,008	1000 ks	6 460,00	52,71	6,59 za m							
		Ostatný materiál pre práce HSV	8,560	Sk	1,00	8,56	1,07 za m							
		Stavebný robotník HSV	1,200	Nh	82,60	99,12	12,39 za m							
8	545225112	Výmena drob. koľajiva v kol. rozvetvení, svoriek	8,000	kus	357,00	2 856,00	2 034,00	59,44	20,96			611,37	130,23	0,7
		Svorka S49 JS46-300 1:9	8,160	kus	249,00	2 031,84	253,98 za m							
		Ostatný materiál pre práce HSV	2,160	Sk	1,00	2,16	0,27 za m							
		Stavebný robotník HSV	0,720	Nh	82,60	59,47	7,43 za m							
9	548195211	Doťahovanie upevňovadiel, v koľaji s pretáčaním skrutiek	250,000	m	89,50	22 375,00	1 075,00	6 370,00	2 242,50			9 292,60	3 394,90	85,5
		Ostatný materiál pre práce HSV	1 075,000	Sk	1,00	1 075,00	4,30 za m							
		Stavebný robotník HSV	85,500	Nh	74,50	6 369,75	25,48 za m							
10	548215211	Doťah. upevň. v rozvetvení na drev. podv. s pretáč. skrutiek	120,000	m	124,00	14 880,00	516,00	4 299,60	1 513,20			6 272,29	2 278,91	57,7
		Ostatný materiál pre práce HSV	516,000	Sk	1,00	516,00	4,30 za m							
		Stavebný robotník HSV	57,720	Nh	74,50	4 300,14	35,83 za m							
11	549195111	Oprava rozchodu koľají preložením a klopením zvierok	30,000	kus	50,50	1 515,00	64,50	433,50	152,70			632,97	231,33	5,3
		Ostatný materiál pre práce HSV	64,500	Sk	1,00	64,50	2,15 za m							
		Stavebný robotník HSV	5,250	Nh	82,60	433,65	14,46 za m							
12	549295111	Oprava rozchodu kol. rozvetvenia preložením a klopením zvier	12,000	kus	50,50	606,00	25,80	173,40	61,08			251,31	94,41	2,1
		Ostatný materiál pre práce HSV	25,800	Sk	1,00	25,80	2,15 za m							
		Stavebný robotník HSV	2,100	Nh	82,60	173,46	14,46 za m							
13	549295112	Oprava rozchodu kol. rozvetvenia prebitím podkladníc	2,000	kus	275,00	550,00	24,84	156,94	55,24			229,16	83,82	1,9
		Ostatný materiál pre práce HSV	24,840	Sk	1,00	24,84	12,42 za m							
		Stavebný robotník HSV	1,900	Nh	82,60	156,94	78,47 za m							
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**400 337,50**	**Sk**			**4 579,79**	**74 487,40**	**26 220,81**	**58 310,75**	**2 619,75**	**171 245,87**	**62 873,13**	**926,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**400 337,50**	**Sk**			**4 579,79**	**74 487,40**	**26 220,81**	**58 310,75**	**2 619,75**	**171 245,87**	**62 873,13**	**926,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												

Výrobná kalkulácia - náklady

Severoslovenská stavebná

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	767999905	Obrúsenie srdcoviek 4ks,navarenie srdcovky a kridlové koľaje	60,000	hod	328,00	19 680,00		6 132,00	2 158,20			8 234,50	3 155,30	60,0
		Stavebný zámočník	60,000	Nh	102,20	6 132,00	102,20 za m							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**19 680,00**	**Sk**				**6 132,00**	**2 158,20**			**8 234,50**	**3 155,30**	**60,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**19 680,00**	**Sk**				**6 132,00**	**2 158,20**			**8 234,50**	**3 155,30**	**60,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**19 680,00**	**Sk**				**6 132,00**	**2 158,20**			**8 234,50**	**3 155,30**	**60,0**
		Za rozpočet celkom :	**420 017,50**	**Sk**			**4 579,79**	**80 619,40**	**28 379,01**	**58 310,75**	**2 619,75**	**179 480,37**	**66 028,43**	**986,5**

Severoslovenská stavebná

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : 07. MT. Oprava a údržba vojenskej vlečky VÚ 5728 Sklené	Miesto: VÚ 5728 Sklené	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing. Karol Murčo
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Martin	03601 Martin	IČO: 805122	DIČ:	
Dodávateľ:	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO: 36425397	DIČ:	2021906018
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	499 821 Sk	1 M2 UP	499 821 Sk
1 M2 ZP	499 821 Sk	1 M	499 821 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	400 337,50		400 337,50
2	PSV:	19 680,00		19 680,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	420 017,50		420 017,50

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skalka 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		420 017,50
22	DPH 19% z:	420 017,50	79 803,40
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		499 820,90
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Ing. Karol Murčo
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Oprava a údržba vojenskej vlečky VÚ 5728 Sklené

Severoslovenská stavebná

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	400 337,50	0,00	400 337,50	0,03695	0,046
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	400 337,50	0,00	400 337,50	0,03695	0,046
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00000	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00000	0,000
Rozpočet celkom :	420 017,50	0,00	420 017,50	0,03695	0,046

Odberateľ: Posádková správa budov Martin
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: Ing. Karol Murčo
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 07. MT. Oprava a údržba vojenskej vlečky VÚ 5728 Sklené

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			5 - KOMUNIKÁCIE										
1	241	54214-1111	Priečny posun koľaje alebo rozvetvenia do 0,5m na bet. podv.	215,000	m	604,00	129 860,00						19
2	241	54230-0111	Posunutie podvalov v smere osi koľaje	7,000	kus	319,00	2 233,00						19
3	241	54411-1111	Zdvíhanie koľaje alebo rozv. na podv. drev. ocel. do 200 mm	115,000	m	925,00	106 375,00						19
4	241	54414-1111	Zdvíhanie koľaje alebo rozv. na podv. železbet. do 200 mm	115,000	m	970,00	111 550,00						19
5	241	54421-5114	Podbíjanie podvalov priečnych výhybkových nad 4m drevených	12,000	kus	461,00	5 532,00						19
6	241	54512-5113	Výmena drob. koľajiva v koľaji, skrutiek svork. a svoriek	15,000	kus	94,50	1 417,50		0,00161	0,02415	0,002	0,030	19
7	241	54522-5111	Výmena drob. koľajiva v kol. rozvetvení, skrutiek svorkových	8,000	kus	73,50	588,00		0,00058	0,00464	0,001	0,008	19
8	241	54522-5112	Výmena drob. koľajiva v kol. rozvetvení, svoriek	8,000	kus	357,00	2 856,00		0,00102	0,00816	0,001	0,008	19
9	241	54819-5211	Doťahovanie upevňovadiel, v koľaji s pretáčaním skrutiek	250,000	m	89,50	22 375,00						19
10	241	54821-5211	Doťah. upevň. v rozvetvení na drev. podv. s pretáč. skrutiek	120,000	m	124,00	14 880,00						19
11	241	54919-5111	Oprava rozchodu koľaji preložením a klopením zvierok	30,000	kus	50,50	1 515,00						19
12	241	54929-5111	Oprava rozchodu kol. rozvetvenia preložením a klopením zvier	12,000	kus	50,50	606,00						19
13	241	54929-5112	Oprava rozchodu kol. rozvetvenia prebitím podkladníc	2,000	kus	275,00	550,00						19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	400 337,500			400 337,50			0,03695		0,046	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	400 337,500			400 337,50			0,03695		0,046	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			76 - KONŠTRUKCIE										
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
14	767	76799-9905	Obrúsenie srdcoviek 4ks,navarenie srdcovky a krídlové koľaje	60,000	hod	328,00	19 680,00						19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	19 680,000			19 680,00						
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	19 680,000			19 680,00						
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	19 680,000			19 680,00						
			Rozpočet celkom :	420 017,500			420 017,50			0,03695		0,046	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

