KaVSÚ -16-463 /2006
DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. KaVSÚ-16-153/2006

č. PSB MT 82 -RŠÚ /2006

Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006 a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Na základe záverov z kontrolného dňa stavebnej akcie **„ Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania b.č.38 na administratívne priestory PSB Martin - 1. etapa – ZOD č. KaVSÚ-16-153/2006 "** , konaného dňa 24.11.2006 na PSB Martin sa zmluvné strany dohodli na vykonaní naviac prác, ktoré je potrebné zrealizovať súčasne s ostatnými prácami v zmysle ZOD a schválenej PD v rozsahu cenovej kalkulácie, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku.

Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

- bod č. 3 „čas plnenia" ods. 1 termín ukončenia 1. etapy **sa predlžuje** do 31.3.2007

- bod č. 5 „cena diela" ods. 2 sa upravuje celková cena za plnenie z čiastky 7 054 381,00 Sk s DPH na

Cena bez DPH	6 555 538,20
DPH 19%	1 245 552,20
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**7 801 091,50**

Na rok 2006 je stanovený ročný finančný limit 6 369 440 Sk.

- bod č. 12 „záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne:

12.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. KaVSÚ-16-153/2006 zo dňa 23.10.2006. Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené v platnosti.

12.6 Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

2.7 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán.

V Martine dňa: 12.decembra 2006

IKORD Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 25, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814750 (4)

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Pozádková správa budov
MARTIN

.....
zhotoviteľ
Ing. Stanislav Petrovský

Krycí list rozpočtu

15

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 - naviacpráce		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 08.12.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	746 710 Sk	za M3 OP	1 M	746 710 Sk	za M
1 M2 ZP	746 710 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	746 710 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	337 650,98	9 600,00	347 250,98
2	PSV :	244 394,17	13 744,80	258 138,97
3	MCE :	22 097,50		22 097,50
4	iné :			
5	Súčet :	604 142,65	23 344,80	627 487,45

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	627 487,45
22	DPH 19 % z : 627 487,45	119 222,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	746 710,05
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : IKORES Slovakia spol. s r.o. VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 - naviacpráce

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	58 173,00	58 173,00		16,545	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	176 726,14	167 126,14	9 600,00	17,178	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	112 351,84	112 351,84		2,508	8,895
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	347 250,98	337 650,98	9 600,00	36,232	8,895
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
763 - Konštrukcie - drevostavby	165 032,40	165 032,40		1,146	
766 - Konštrukcie stolárske	9 935,85	9 935,85			0,818
76 - KONŠTRUKCIE	174 968,25	174 968,25		1,146	0,818
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	25 665,48	11 920,67	13 744,81	1,571	
783 - Nátery	33 900,41	33 900,41		0,176	
784 - Maľby	23 604,84	23 604,84		0,191	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	83 170,73	69 425,92	13 744,81	1,939	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	258 138,98	244 394,17	13 744,81	3,086	0,818
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	8 347,50	8 347,50			
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	13 750,00	13 750,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	22 097,50	22 097,50			
Za rozpočet celkom :	627 487,46	604 142,65	23 344,81	39,318	9,713

...akia s r.o.
...vý pre zmenu účelu užív.bud.č.38 - naviacpráce

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	311272212	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P2-400	0,375	m3	3 660,00	1 372,50		19
2	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu muriva maltou hr. do 3 cm	498,250	m2	114,00	56 800,50		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**58 173,00**	**Sk**		**58 173,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
3	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	14,140	m2	29,50	417,13		19
4	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	151,480	m2	225,00	34 083,00		19
5	612473185	Prípl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	1 062,566	m2	28,50	30 283,13		19
6	612473186	Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	247,170	m	92,00	22 739,64		19
7	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	16,245	m2	33,00	536,09		19
8	622481122	Potiahnutie vnút.stien sklotex.mriežkou Baumit 3. 25,047 4. 402,343	427,390	m2	185,00	79 067,15		19
9	553314221	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm P -protipožiarna	1,000	kus	2 100,00		2 100,00	19
10	595910810	Páska obvodová dilatačná	250,000	m	30,00		7 500,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**176 726,14**	**Sk**		**167 126,14**	**9 600,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	422,000	m2	125,00	52 750,00		19
12	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	11,741	m2	90,50	1 062,56		19
13	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	5,400	m2	150,00	810,00		19
14	963051213	Búranie železobet. stropov	1,127	m3	4 030,00	4 541,81		19
15	969021131	Búranie kanalizačného potrubia DN do 300 mm	12,300	m	158,00	1 943,40		19
16	978012191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenoc. trst. do 100 %	12,681	m2	122,00	1 547,08		19
17	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	11,842	m2	76,00	899,99		19
18	978069100	Demontáž výťahu	1,000	kus	12 000,00	12 000,00		19
19	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	8,895	t	246,00	2 188,17		19
20	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	8,895	t	149,00	1 325,36		19
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	35,580	t	8,90	316,66		19
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,895	t	215,00	1 912,43		19
23	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	44,475	t	24,00	1 067,40		19
24	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	8,895	t	550,00	4 892,25		19
25	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	43,643	t	575,00	25 094,73		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**112 351,84**	**Sk**		**112 351,84**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**347 250,98**	**Sk**		**337 650,98**	**9 600,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						

Prehľad rozpočtových nákladov

zmenu účelu užív.bud.č.38 - naviacpráce

IKORES Slovakia spol.s r.o.

	ložky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
26	763132420	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKFI 15 mm	20,720	m2	950,00	19 684,00		19
27	763132810	Montáž zaves. ocel. nosnej konštr. podhľadu Knauf pre elektr	308,560	m2	437,00	134 840,72		19
28	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	1 545,247	%	6,80	10 507,68		19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**165 032,40**	**Sk**		**165 032,40**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
29	766421821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	45,473	m2	190,00	8 639,87		19
30	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	45,473	m2	28,50	1 295,98		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**9 935,85**	**Sk**		**9 935,85**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**174 968,25**	**Sk**		**174 968,25**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
31	78141501	Montáž keram.obkladov vnút.do tmelu	27,970	m2	398,00	11 132,06		19
32	59774092	Obklad. keramický	37,657	m2	365,00		13 744,81	19
33	78141970	Prípl. za škárovanie	25,018	m2	6,50	162,62		19
34	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	250,395	%	2,50	625,99		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**25 665,48**	**Sk**		**11 920,67**	**13 744,81**	
		783 - Nátery						
35	783891228	RIGIPS hĺbkový náter pre parot.krytiny	293,510	m2	115,50	33 900,41		19
		783 - Nátery spolu :	**33 900,41**	**Sk**		**33 900,41**		
		784 - Maľby						
36	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	308,560	m2	76,50	23 604,84		19
		784 - Maľby spolu :	**23 604,84**	**Sk**		**23 604,84**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**83 170,73**	**Sk**		**69 425,92**	**13 744,81**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**258 138,98**	**Sk**		**244 394,17**	**13 744,81**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
37	210801258	Demontáž vodičov elektro	795,000	m	10,50	8 347,50		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**8 347,50**	**Sk**		**8 347,50**		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
38	240080021-P	Demontáž VZT	55,000	hod.	250,00	13 750,00		19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**13 750,00**	**Sk**		**13 750,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**22 097,50**	**Sk**		**22 097,50**		
		Za rozpočet celkom :	**627 487,46**	**Sk**		**604 142,65**	**23 344,81**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

