PSB - 340/2005 - 12

Zmluva o dielo č. 17/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť
962 63 PLIEŠOVCE

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť tel.: 0960 465 707
Vybavuje: Bc. RAUSA Ján tel.: 0960 465797
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180
Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

BUILDING TRADE s.r.o,

Murgašova 2, 010 01 Žilina

Zastúpený: Ing. Tibor Furmánek
Vybavuje: Ing. Laššo Vladimír

IČO: 31566758
DIČ: 2020445559
IČ DPH: SK 2020445559
Bankové spojenie: VÚB a.s. pob. Žilina
Číslo účtu: 3005947432/0200
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA , odd s.r.o, vložka č. 526/1

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **17.102005**
Termín ukončenia: **25.11.2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Stavebné úpravy, oprava omietok, vymaľovanie kancelárií VOS Pliešovce, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **Administratívna budova – Expozitúra VOS Lešť**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu administratívnej budovy – expozitúra VOS Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu, podľa čl. V. tejto zmluvy.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

3.9. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej na PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**Sk 499 848,29**
DPH 19 % :	**Sk 94 971,20**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 594 819,50 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. Pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /. – podľa bodu **5.2**

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.5. V prípade že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

6.6. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii predmetu zmluvy bude DOLINAJ Vincent.

6.7. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude: Bc. Ján RAUSA.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.
7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.
7.5. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi za odobratú energiu paušalne náklady v sume 2 000.- Sk, na základe faktúry vystavenej objednávateľom po ukončení prác tvoriacich predmet plnenia ZoD.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Žiline dňa: 12.10.2005

Za zhotoviteľa:
.....
BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

V Lešti dňa: 13.10.2005

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Pozemková správa budov * LEŠŤ *

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Obchodného zákonníka.

Dátum: 13.10.2005 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
26. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB – 340/2005 – 10

Krycí list rozpočtu

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Stavba :Administratívna budova - PKA Pliešovce,praovisko expozitúry VOS	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Kostrová
Miesto : Pliešovce Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Lešť	IČO : 00805157	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Building Trade s.r.o. 01001 Žilina	IČO : 31566758 Murgašova 2	DIČ : 2020445559 IČ DPH : SK2020445559
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 819 Sk	za M3 OP	1 M	594 819 Sk	za M
1 M2 ZP	594 819 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 819 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	174 808,69	3 387,11	178 195,80
2	PSV :	135 318,46	133 586,33	268 904,79
3	MCE :	38 368,00	14 379,70	52 747,70
4	iné :			
5	Súčet :	348 495,15	151 353,14	499 848,29

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Valéria KOSTROVÁ stavebný cenár * Evid.č.153 * 1995 * Výdaja Asociácia stavebných cenárov *

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 848,29
22	DPH 19 % z : 499 848,29	94 971,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 819,49
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **PSB Lešť**
Zhotoviteľ : **Building Trade s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Kostrová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Administratívna budova - PKA Pliešovce,praovisko expozitúry VOS

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12 265,69	10 638,58	1 627,11	3,901	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	101 529,36	99 769,36	1 760,00	16,547	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	64 400,75	64 400,75		0,194	12,145
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	178 195,80	174 808,69	3 387,11	20,643	12,145
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	32 242,27	32 242,27		0,178	
71 - IZOLÁCIE	32 242,27	32 242,27		0,178	
721 - Vnútorná kanalizácia	3 646,10	3 071,10	575,00	0,052	
722 - Vnútorný vodovod	3 198,00	3 198,00		0,022	
725 - Zariaďovacie predmety	65 287,28	6 317,28	58 970,00	0,023	0,085
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	72 131,38	12 586,38	59 545,00	0,098	0,085
735 - Vykurovacie telesá	10 841,75	901,75	9 940,00	0,111	0,048
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	10 841,75	901,75	9 940,00	0,111	0,048
766 - Konštrukcie stolárske	14 880,75	608,75	14 272,00	0,043	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	19 336,31	4 366,31	14 970,00	0,360	
76 - KONŠTRUKCIE	34 217,06	4 975,06	29 242,00	0,404	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	14 592,58	3 500,08	11 092,50	0,237	
77 - PODLAHY	14 592,58	3 500,08	11 092,50	0,237	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	53 836,75	30 069,92	23 766,83	3,176	
783 - Nátery	31 861,24	31 861,24		0,075	
784 - Maľby	19 181,76	19 181,76		0,094	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	104 879,75	81 112,92	23 766,83	3,345	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	268 904,79	135 318,46	133 586,33	4,376	0,133
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	43 411,30	34 198,00	9 213,30	0,010	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	9 336,40	4 170,00	5 166,40		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	52 747,70	38 368,00	14 379,70	0,010	
Za rozpočet celkom :	499 848,29	348 495,15	151 353,14	25,030	12,278

: **PSB Lešť** *Projektant :*

teľ : **Building Trade s.r.o.** *Spracoval :* **Kostrová**

ba :Administratívna budova - PKA Pliešovce,praovisko expozitúry VOS *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	2,000	kus	124,00	248,00	
2	593215810	Preklad železobetónový RZP 9/824 120x19x19	2,020	kus	453,00		915,06
3	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	1,000	kus	233,00	233,00	
4	593215850	Preklad železobetónový RZP 13/824 270x19x19	1,010	kus	705,00		712,05
5	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	9,000	m2	815,00	7 335,00	
6	342241151	Priečky z tehál priečne dierovaných CDm hr. 115 mm	5,227	m2	540,00	2 822,58	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**12 265,69**	**Sk**		**10 638,58**	**1 627,11**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
7	611451431	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50%	220,000	m2	176,00	38 720,00	
8	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	20,000	m	33,50	670,00	
9	612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	44,454	m2	139,00	6 179,11	
10	612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	44,454	m2	212,00	9 424,25	
11	612451431	Oprava vnút. cem. stien hladkých plsťou hladených 50%	260,000	m2	169,00	43 940,00	
12	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	2,000	kus	418,00	836,00	
13	553303120	Zárubňa oceľová CB 80x197x13,5cm L komaxit.	2,000	kus	880,00		1 760,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**101 529,36**	**Sk**		**99 769,36**	**1 760,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
14	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	130,000	m2	53,50	6 955,00	
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	270,000	m2	52,00	14 040,00	
16	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	270,000	m2	2,20	594,00	
17	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,000	m3	2 080,00	4 160,00	
18	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	8,700	m2	48,50	421,95	
19	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	8,20	24,60	
20	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,000	m2	194,00	1 746,00	
21	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	15,000	m2	110,00	1 650,00	
22	973031813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm	13,000	m	180,00	2 340,00	
23	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	10,000	m	91,00	910,00	
24	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	37,360	m2	163,00	6 089,68	
25	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,278	t	257,00	3 155,45	
26	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	122,780	t	8,60	1 055,91	
27	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,278	t	201,00	2 467,88	
28	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	85,946	t	22,50	1 933,79	
29	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	12,278	t	465,00	5 709,27	
30	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,643	t	540,00	11 147,22	

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 400,75**	**Sk**		**64 400,75**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**178 195,80**	**Sk**		**174 808,69**	**3 387,11**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
31	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	8,700	m2	660,00	5 742,00	
32	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	37,360	m2	685,00	25 591,60	
33	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	313,336	%	2,90	908,67	
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**32 242,27**	**Sk**		**32 242,27**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**32 242,27**	**Sk**		**32 242,27**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
34	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	3,000	m	535,00	1 605,00	
35	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	1,000	kus	575,00		575,00
36	721211305	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 100	1,000	kus	1 430,00	1 430,00	
37	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	36,100	%	1,00	36,10	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 646,10**	**Sk**		**3 071,10**	**575,00**
		722 - Vnútorný vodovod					
38	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	10,000	m	267,00	2 670,00	
39	722208106	Montáž šróbenia 331 pozink G 2"	2,000	kus	264,00	528,00	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**3 198,00**	**Sk**		**3 198,00**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
40	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	127,00	254,00	
41	6423D0151	Misa WC kombi F 033046 biela	2,000	súprava	5 120,00		10 240,00
42	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	700,00	1 400,00	
43	422104650	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 40	2,000	kus	1 830,00		3 660,00
44	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	84,00	168,00	
45	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	655,00	1 310,00	
46	6421A0101	Umývadlo SHIRLEY 120	2,000	kus	6 780,00		13 560,00
47	725249102	Montáž sprchových mís	1,000	súbor	382,00	382,00	
48	5521A0802	Vanička Elita - PERLA EXTRA QUATRO 900x900x80 mm - farebná	1,000	kus	4 200,00		4 200,00
49	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 840,00	1 840,00	
50	5521D3101	Kút sprchovací PEZ 4/900 - aquarius	1,000	kus	18 700,00		18 700,00
51	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	50,50	101,00	
52	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	2,000	kus	155,00	310,00	
53	551440000	Batéria umývadlová TU844AV 1/2	2,000	kus	2 090,00		4 180,00
54	725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	1,000	kus	126,00	126,00	
55	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	1,000	kus	231,00	231,00	
56	551456300	Batéria sprchová T8010 1/2	1,000	kus	4 430,00		4 430,00
57	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	650,920	%	0,30	195,28	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**65 287,28**	**Sk**		**6 317,28**	**58 970,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**72 131,38**	**Sk**		**12 586,38**	**59 545,00**

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		735 - Vykurovacie telesá					
58	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	2,000	kus	95,00	190,00	
59	735159220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	2,000	kus	234,00	468,00	
60	484573340	Teleso vykurovacie doskové typ 33 V600 L 800	1,000	kus	4 410,00		4 410,00
61	484573370	Teleso vykurovacie doskové typ 33 V600 L1200	1,000	kus	5 530,00		5 530,00
62	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	105,980	%	2,30	243,75	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**10 841,75**	**Sk**		**901,75**	**9 940,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**10 841,75**	**Sk**		**901,75**	**9 940,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
63	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	2,000	kus	159,00	318,00	
64	6116A0230	Dvere vnut hl ELIT E2a 80	2,000	kus	7 020,00		14 040,00
65	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	2,000	kus	101,00	202,00	
66	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	116,00		232,00
67	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	147,920	%	0,60	88,75	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**14 880,75**	**Sk**		**608,75**	**14 272,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
68	767584641	Montáž podhľadov z dosiek sadrokartonových, rošt	30,000	m2	137,00	4 110,00	
69	595960170	Doska CETRIS hr. 2cm	30,000	m2	499,00		14 970,00
70	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,361	t	710,00	256,31	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**19 336,31**	**Sk**		**4 366,31**	**14 970,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**34 217,06**	**Sk**		**4 975,06**	**29 242,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
71	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	8,700	m2	334,00	2 905,80	
72	597639930	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	8,874	m2	1 250,00		11 092,50
73	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	7,700	m2	7,80	60,06	
74	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	140,584	%	3,80	534,22	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**14 592,58**	**Sk**		**3 500,08**	**11 092,50**
		77 - PODLAHY spolu :	**14 592,58**	**Sk**		**3 500,08**	**11 092,50**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
75	781471106	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty	37,360	m2	489,00	18 269,04	
76	597677300	Obkl. ker. gl. VEGA 300x300x9 OT4 I	38,107	m2	419,00		15 966,83
77	781479704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	37,360	m2	7,10	265,26	
78	781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	40,000	m	262,00	10 480,00	
79	283421450	Lišta PVC Schlúter Rondec DP pre obklady profil zvislý h=8mm biela l=2,5m	40,000	m	195,00		7 800,00
80	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	527,811	%	2,00	1 055,62	

P. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**53 836,75**	**Sk**		**30 069,92**	**23 766,83**
		783 - Nátery					
81	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	8,640	m2	145,00	1 252,80	
82	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	8,640	m2	46,00	397,44	
83	783324340	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email	75,500	m2	252,00	19 026,00	
84	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	75,500	m2	41,00	3 095,50	
85	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	150,000	m	41,50	6 225,00	
86	783811130	Nátery omietok stropov olejové dvojnásobné+2x email+3x plné tmel.	5,500	m2	339,00	1 864,50	
		783 - Nátery spolu :	**31 861,24**	**Sk**		**31 861,24**	
		784 - Maľby					
87	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	361,920	m2	6,00	2 171,52	
88	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	361,920	m2	47,00	17 010,24	
		784 - Maľby spolu :	**19 181,76**	**Sk**		**19 181,76**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**104 879,75**	**Sk**		**81 112,92**	**23 766,83**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**268 904,79**	**Sk**		**135 318,46**	**133 586,33**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
89	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	5,000	kus	99,50	497,50	
90	345620K03	Škatuľa KR rozvodka KR 97/5, D103x50	5,000	kus	38,50		192,50
91	210020042	Objímka pre zaistenie kábla	27,000	kus	49,50	1 336,50	
92	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	100,000	m	161,00	16 100,00	
93	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	8,000	kus	69,00	552,00	
94	345360A21	Spínač rad.3 stláčací 35333-00 Z, 40A - zapustený	8,000	kus	329,90		2 639,20
95	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	4,000	kus	126,00	504,00	
96	345404L02	Zásuvka 1-nás. 74115 Mosaic, 10/ 16A-250V~, 2P+Z, SIG-NEZ	4,000	kus	273,40		1 093,60
		- NEZ : nezámenná - červená s ochrannými clonkami (2MD) *- so SIG : signálkou, bez nadstavca na vidlicu ref.č. 50299*					
97	210201076	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	2,000	kus	165,00	330,00	
98	3483P0170	Svietidlo stropné žiarivk.TCW 216/236IC PC 2xTL-D36W IP 66	2,000	kus	1 930,00		3 860,00
99	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	100,000	m	22,50	2 250,00	
100	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	105,000	m	13,60		1 428,00
101	213290020	Manipulácia v sieti NN	24,000	hod	287,00	6 888,00	
102	213290030	Skúšobná prevádzka	5,000	hod	287,00	1 435,00	
103	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	287,00	4 305,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**43 411,30**	**Sk**		**34 198,00**	**9 213,30**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
104	240010250	Ventilátor radiálny VDN 10	1,000	kus	4 170,00	4 170,00	
105	999K04876	Ventilátor E252M /Vortic./	1,000	kus	5 166,40		5 166,40
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**9 336,40**	**Sk**		**4 170,00**	**5 166,40**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**52 747,70**	**Sk**		**38 368,00**	**14 379,70**

Prehľad rozpočtových nákladov

Administratívna budova - PKA Pliešovce,praovisko expozitúry VOS — *Ing. Tibor Furmánek Building Trade*

P. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Za rozpočet celkom :	**499 848,29**	**Sk**		**348 495,15**	**151 353,14**

Odberateľ : **PSB Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **Building Trade s.r.o.**

Spracoval : **Kostrová**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Administratívna budova - PKA Pliešovce,praovisko expozitúry VOS

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	317121101	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm	2,000	kus	124,00	248,00	18,24	49,60	73,98		74,71	31,47
2	593215810	Preklad železobetónový RZP 9/824 120x19x19	2,020	kus	453,00	915,06	915,06					
3	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm	1,000	kus	233,00	233,00	15,20	46,74	70,09		70,64	30,33
4	593215850	Preklad železobetónový RZP 13/824 270x19x19	1,010	kus	705,00	712,05	712,05					
5	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	9,000	m2	815,00	7 335,00	5 943,78	755,73			456,93	178,56
6	342241151	Priečky z tehál priečne dierovaných CDm hr. 115 mm	5,227	m2	540,00	2 822,58	2 201,92	338,86			204,87	76,91
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**12 265,69**	**Sk**			**9 806,25**	**1 190,93**	**144,07**		**807,15**	**317,27**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
7	611451431	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50%	220,000	m2	176,00	38 720,00	11 620,40	14 502,40			8 768,62	3 828,58
8	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	20,000	m	33,50	670,00	73,80	320,20			193,56	82,44
9	612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	44,454	m2	139,00	6 179,10	2 119,12	2 170,68			1 312,51	576,78
10	612451232	Omietka vnút. stien cem. štuková	44,454	m2	212,00	9 424,24	2 698,80	3 612,77			2 184,25	928,42
11	612451431	Oprava vnút. cem. stien hladkých plsťou hladených 50%	260,000	m2	169,00	43 940,00	10 883,60	17 794,40			10 758,21	4 503,79
12	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	2,000	kus	418,00	836,00	195,98	343,66			207,77	88,59
13	553303120	Zárubňa oceľová CB 80x197x13,5cm L komaxit.	2,000	kus	880,00	1 760,00	1 760,00					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**101 529,36**	**Sk**			**29 351,70**	**38 744,12**			**23 424,92**	**10 008,61**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
14	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	130,000	m2	53,50	6 955,00	3 781,70	1 692,60		14,30	1 031,98	434,42
15	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	270,000	m2	52,00	14 040,00	369,90	7 341,30			4 438,34	1 890,46
16	952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	270,000	m2	2,20	594,00		321,30			194,22	78,48
17	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,000	m3	2 080,00	4 160,00		1 723,86	516,38		1 354,45	565,31

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
18	965081713	Búranie dlažieb xyblit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	8,700	m2	48,50	421,95		169,73	57,33		137,29	57,59
19	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	3,000	kus	8,20	24,60		13,26			8,02	3,32
20	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	9,000	m2	194,00	1 746,00	208,71	827,19			500,12	209,98
21	971033631	Výbúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	15,000	m2	110,00	1 650,00	160,65	798,90			482,97	207,48
22	973031813	Vysek. kapies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 15 cm	13,000	m	180,00	2 340,00		1 255,67			759,15	325,18
23	974031153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	10,000	m	91,00	910,00	97,40	437,80			264,68	110,12
24	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	37,360	m2	163,00	6 089,68		3 280,20			1 983,19	826,28
25	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,278	t	257,00	3 155,44		637,47		1 057,87	1 024,98	435,12
26	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	122,780	t	8,60	1 055,90				569,69	344,44	141,77
27	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,278	t	201,00	2 467,87		1 327,86			802,81	337,20
28	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	85,946	t	22,50	1 933,78		1 039,94			628,77	265,07
29	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *O*-ostatný odpad	12,278	t	465,00	5 709,27				3 069,50	1 855,82	783,95
30	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,643	t	540,00	11 147,22		4 963,40	1 016,25		3 615,31	1 552,25
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**64 400,75**	**Sk**			**4 618,36**	**25 830,51**	**1 589,96**	**4 711,37**	**19 426,54**	**8 223,99**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**178 195,80**	**Sk**			**43 776,32**	**65 765,57**	**1 734,03**	**4 711,37**	**43 658,61**	**18 549,88**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
31	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	8,700	m2	660,00	5 742,00	5 328,75	166,86			174,73	71,65
32	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	37,360	m2	685,00	25 591,60	23 213,63	980,32			1 026,30	371,33
33	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	313,336	%	2,90	908,67						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**32 242,27**	**Sk**			**28 542,38**	**1 147,19**			**1 201,03**	**442,99**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**32 242,27**	**Sk**			**28 542,38**	**1 147,19**			**1 201,03**	**442,99**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
34	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	3,000	m	535,00	1 605,00	1 098,75	210,51			220,37	75,37
35	286108590	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x3000	1,000	kus	575,00	575,00	575,00					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
36	721211305	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 100	1,000	kus	1 430,00	1 430,00	1 366,29	26,36			27,59	9,76
37	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	36,100	%	1,00	36,10						
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 646,10**	**Sk**			**3 040,04**	**236,87**			**247,96**	**85,13**
		722 - Vnútorný vodovod										
38	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	10,000	m	267,00	2 670,00	1 205,80	618,00			646,92	199,28
39	722208106	Montáž šróbenia 331 pozink G 2"	2,000	kus	264,00	528,00	437,30	38,58			40,39	11,73
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**3 198,00**	**Sk**			**1 643,10**	**656,58**			**687,31**	**211,01**
		725 - Zariaďovacie predmety										
40	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	127,00	254,00		107,30			112,31	34,39
41	6423D0151	Misa WC kombi F 033046 biela	2,000	súprava	5 120,00	10 240,00	10 240,00					
42	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	700,00	1 400,00	633,66	322,84			337,94	105,56
43	422104650	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 40	2,000	kus	1 830,00	3 660,00	3 660,00					
44	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	84,00	168,00		70,88			74,19	22,93
45	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	2,000	súbor	655,00	1 310,00	591,98	303,22			317,43	97,37
46	6421A0101	Umývadlo SHIRLEY 120	2,000	kus	6 780,00	13 560,00	13 560,00					
47	725249102	Montáž sprchových mís	1,000	súbor	382,00	382,00	206,75	73,68			77,13	24,44
48	5521A0802	Vanička Elita - PERLA EXTRA QUATRO 900x900x80 mm - farebná	1,000	kus	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
49	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 840,00	1 840,00	78,00	743,86			778,67	239,47
50	5521D3101	Kút sprchovací PEZ 4/900 - aquarius	1,000	kus	18 700,00	18 700,00	18 700,00					
51	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	2,000	súbor	50,50	101,00		42,48			44,47	14,05
52	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	2,000	kus	155,00	310,00	62,20	104,10			108,97	34,73
53	551440000	Batéria umývadlová TU844AV 1/2	2,000	kus	2 090,00	4 180,00	4 180,00					
54	725840851	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 5/4 x 6/4	1,000	kus	126,00	126,00		53,15			55,64	17,21
55	725849200	Montáž batérií sprch. nástен. s nastav. výškou	1,000	kus	231,00	231,00	36,04	82,19			86,04	26,73
56	551456300	Batéria sprchová T8010 1/2	1,000	kus	4 430,00	4 430,00	4 430,00					
57	998725201	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	650,920	%	0,30	195,27						
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**65 287,28**	**Sk**			**60 578,63**	**1 903,70**			**1 992,79**	**616,88**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**72 131,38**	**Sk**			**65 261,77**	**2 797,15**			**2 928,06**	**913,02**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		735 - Vykurovacie telesá										
58	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	2,000	kus	95,00	190,00	51,44	58,40			61,15	19,01
59	735159220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	2,000	kus	234,00	468,00		197,44			206,69	63,87
60	484573340	Teleso vykurovacie doskové typ 33 V600 L 800	1,000	kus	4 410,00	4 410,00	4 410,00					
61	484573370	Teleso vykurovacie doskové typ 33 V600 L1200	1,000	kus	5 530,00	5 530,00	5 530,00					
62	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	105,980	%	2,30	243,75						
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**10 841,75**	**Sk**			**9 991,44**	**255,84**			**267,84**	**82,88**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**10 841,75**	**Sk**			**9 991,44**	**255,84**			**267,84**	**82,88**
		76 - KONŠTRUKCIE										
		766 - Konštrukcie stolárske										
63	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	159,00	318,00		133,52			139,76	44,72
64	6116A0230	Dvere vnut hl ELIT E2a 80	2,000	kus	7 020,00	14 040,00	14 040,00					
65	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	2,000	kus	101,00	202,00	8,48	81,44			85,26	26,82
66	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	116,00	232,00	232,00					
67	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	147,920	%	0,60	88,75						
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**14 880,75**	**Sk**			**14 280,48**	**214,96**			**225,02**	**71,54**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
68	767584641	Montáž podhľadov z dosiek sadrokartonových, rošt	30,000	m2	137,00	4 110,00	61,50	1 699,80			1 779,43	569,27
69	595960170	Doska CETRIS hr. 2cm	30,000	m2	499,00	14 970,00	14 970,00					
70	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,361	t	710,00	256,31		108,32			113,39	34,59
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**19 336,31**	**Sk**			**15 031,50**	**1 808,12**			**1 892,82**	**603,86**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**34 217,06**	**Sk**			**29 311,98**	**2 023,08**			**2 117,84**	**675,40**
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
71	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 400x400 do tmelu	8,700	m2	334,00	2 905,80	850,86	866,43			906,97	281,53

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
72	597639930	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10l	8,874	m2	1 250,00	11 092,50	11 092,50					
73	771579791	Pripl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	7,700	m2	7,80	60,06		25,17			26,37	8,51
74	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	140,584	%	3,80	534,21						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**14 592,58**	**Sk**			**11 943,36**	**891,61**			**933,34**	**290,04**
		77 - PODLAHY spolu :	**14 592,58**	**Sk**			**11 943,36**	**891,61**			**933,34**	**290,04**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek										
75	781471106	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty	37,360	m2	489,00	18 269,04	2 841,22	6 501,38			6 805,49	2 120,93
76	597677300	Obkl. ker. gl. VEGA 300x300x9 OT4 I	38,107	m2	419,00	15 966,83	15 966,83					-0,00
77	781479704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. ker.	37,360	m2	7,10	265,25	265,62					-0,36
78	781491121	Montáž plast. profilov PVC Schluter-Rondec-DP h=8mm do malty, rohy zvislé obklad	40,000	m	262,00	10 480,00	8 364,80	897,60			939,75	277,85
79	283421450	Lišta PVC Schlüter Rondec DP pre obklady profil zvislý h=8mm biela l=2,5m	40,000	m	195,00	7 800,00	7 800,00					
80	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	527,811	%	2,00	1 055,62						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**53 836,75**	**Sk**			**35 238,49**	**7 398,98**			**7 745,24**	**2 398,41**
		783 - Nátery										
81	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	8,640	m2	145,00	1 252,80	431,13	344,90			361,09	115,66
82	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	8,640	m2	46,00	397,44	112,14	119,49			125,09	40,71
83	783324340	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+2x email	75,500	m2	252,00	19 026,00	11 821,79	3 029,81			3 171,41	1 002,98
84	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	75,500	m2	41,00	3 095,50	2 061,15	429,59			449,85	154,90
85	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	150,000	m	41,50	6 225,00	2 149,50	1 716,00			1 795,99	563,51
86	783811130	Nátery omietok stropov olejové dvojnásobné+2x email+3x plné tmel.	5,500	m2	339,00	1 864,50	751,24	468,76			490,70	153,79
		783 - Nátery spolu :	**31 861,24**	**Sk**			**17 326,96**	**6 108,57**			**6 394,13**	**2 031,56**
		784 - Maľby										
87	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	361,920	m2	6,00	2 171,52	159,24	850,51			891,26	270,50
88	784452921	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. s oškrab. miest. do3,8m	361,920	m2	47,00	17 010,24	1 755,31	6 391,50			6 689,53	2 173,89
		784 - Maľby spolu :	**19 181,76**	**Sk**			**1 914,55**	**7 242,01**			**7 580,79**	**2 444,39**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**104 879,75**	**Sk**			**54 480,01**	**20 749,58**			**21 720,16**	**6 874,37**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**268 904,79**	**Sk**			**199 530,95**	**27 864,45**			**29 168,27**	**9 278,72**
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
89	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	5,000	kus	99,50	497,50		209,35			219,16	68,99
90	345620K03	Škatuľa KR rozvodka KR 97/5, D103x50	5,000	kus	38,50	192,50	192,50					
91	210020042	Objímka pre zaistenie kábla	27,000	kus	49,50	1 336,50		565,11			591,53	179,86
92	210040701	Drážka pre rúrku, kábel do d 29 mm	100,000	m	161,00	16 100,00		6 776,00			7 093,35	2 230,65
93	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	8,000	kus	69,00	552,00		232,32			243,21	76,47
94	345360A21	Spínač rad.3 stláčací 35333-00 Z, 40A - zapustený	8,000	kus	329,90	2 639,20	2 639,20					
95	210111032	Zásuvka nást, zapust IP41-46, X-násobná 10/16A - 250V,priebežná	4,000	kus	126,00	504,00		211,52			221,41	71,07
96	345404L02	Zásuvka 1-nás. 74115 Mosaic, 10/ 16A-250V~, 2P+Z, SIG-NEZ	4,000	kus	273,40	1 093,60	1 093,60					
97	210201076	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP54 do rady	2,000	kus	165,00	330,00		138,66			145,16	46,18
98	3483P0170	Svietidlo stropné žiarivk TCW 216/236IC PC 2xTL-D36W IP 66	2,000	kus	1 930,00	3 860,00	3 860,00					
99	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	100,000	m	22,50	2 250,00		956,00			1 000,60	293,40
100	341200M15	Kábel Cu jadro 500V CYKY 3Cx1,5	105,000	m	13,60	1 428,00	1 428,00					
101	213290020	Manipulácia v sieti NN	24,000	hod	287,00	6 888,00		2 904,00			3 040,01	943,99
102	213290030	Skúšobná prevádzka	5,000	hod	287,00	1 435,00		605,00			633,33	196,67
103	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	15,000	hod	287,00	4 305,00		1 815,00			1 900,00	590,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**43 411,30**	**Sk**			**9 213,30**	**14 412,96**			**15 087,76**	**4 697,28**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadeni a su										
104	240010250	Ventilátor radiálny VDN 10	1,000	kus	4 170,00	4 170,00		846,49	911,74		1 840,52	571,25
105	999K04876	Ventilátor E252M /Vortic./	1,000	kus	5 166,40	5 166,40	5 166,40					
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadeni a su	**9 336,40**	**Sk**			**5 166,40**	**846,49**	**911,74**		**1 840,52**	**571,25**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**52 747,70**	**Sk**			**14 379,70**	**15 259,45**	**911,74**		**16 928,28**	**5 268,53**
		Za rozpočet celkom :	**499 848,29**	**Sk**			**257 686,97**	**108 889,48**	**2 645,77**	**4 711,37**	**89 755,16**	**33 097,13**

PSB - 340/2005 - 13

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte VOS Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č.17 /2005 ,objekt VOS Lešť – Stavebné úpravy, oprava omietok, vymaľovanie priestorov expozitúry VOS Lešť.

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

V priestoroch určených na realizáciu diela je zakázané: vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie, poučenie – poverenie od zamestnávateľa. Ostatné zakázané činnosti : viď príloha č. 1 Dohody o BOZP.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./
Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA, je povinná pri realizácii prác dodržiavať zásady BOZP a stavenisko zabezpečiť podľa vyhlášky SÚBP 374/1990 Zb.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

- pri uvedených dodavateľských prácach sa predpokladajú faktory ohrozujúce život a zdravie osôb : práca s bremenami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA doloží osnovu školenia BOZP s podpísanou prezenčnou listinou svojich zamestnancov, potvrdenú oprávnenou organizáciou. Zdravotná spôsobilosť na prácu – zodpovedá Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa, škody na zdraví príslušníkov MO SR, ako aj tretích osôb - podpisom tejto dohody preberá Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu BUILDING TRADE s.r.o – Ing. Vladimír LAŠŠO. Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 17 /2005

V Lešti dňa: 13.10. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
Ing. Vladimír LAŠŠO

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VOS Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstup do objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
Ing. Vladimír LAŠŠO

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 17 /2005

V Lešti dňa : 13.10. 2005

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

K . č. :

Príloha číslo :
Výtlačok číslo :
Počet listov

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : BUILDING TRADE s.r.o. Murgašova 2 SK2020445559

Dňa : 13.10.2005