Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-568-2/2006

Ružomberok : 21. novembra 2006

Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/6

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-568-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ		BVM ALARM SYSTÉM Kamenná 21 Lietava 7 013 18 Lietava
Zastúpený	:	Ján Belan director
IČO	:	14217554
IČ DPH	:	SK 1020536132
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko pobočka Žilina číslo účtu: 3167416001/5600
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Koncesná listina č. j. Zo-6996/1992 Kn zo dňa 2.11.1992 Zmena KL – č. j. Žo-98/04883/002

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

zam. Ivan Floch

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava štrukturovanej kabeláže v b.č. 39 Ružomberok a v b. č. 24 Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 21. novembra 2006
Ukončenie prác : 15.decembra 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

bez DPH	:	247 672,00 Sk
DPH	:	47 057,70 Sk
Cena s DPH	:	294 729,70 - Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent z. Ivan Floch .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ je povinný viesť montážny (stavebný) denník

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 21. novembra 2006.

JÁN BELAN
BVM- ALARM SYSTEM
LIETAVA 7
IČO: 14 217 554 IČ DPH SK1020336132

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ján Belan zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-568-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : BVM - alarmsystém - Žilina

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 – Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 568-2/2006 číslo objektu 09.19.001 " Oprava štrukturovanej kabeláže v b. č. 39 Ružomberok a v b. č. 24 Mokraď. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ VÚ 1771
za VÚ 1305	pplk. Ing.	veliteľ VÚ 1305
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Ján Belan	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok a Mokraď. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-568- 2/2006.

V Ružomberku: 21. novembra 2006

----------	----------
za objednávateľa riaditeľ PSB Ing. Vladimír Tomka	za zhotoviteľa zodpovedný za BOZP a PO p. Ján Belan

JÁN BELAN
BVM- ALARM SYSTEM
LIETAVA 7

Krycí list rozpočtu

BVM - ALARM SYSTÉM

Stavba :Oprava štrukt.kabeláže PSB Ružomberok budova č.39 a č.24 Mokraď — JKSO :

Rozpočet :

Spracoval : BVM alarm systém Žilina

Miesto : PSB Ružomberok — Zmluva č. — Dňa : 01.12.2006

Odberateľ : Posadková správa Ružomberok — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

Dodávateľ : BVM - ALARM SYSTÉM — IČO : 14217554 — DIČ : 1020536132

ZA — Murgašová 2 — IČ DPH : SK1020536132

Projektant : — IČO : — DIČ :

IČ DPH :

	1 M3 OP	294 730 Sk	za M3 OP	1 M	294 730 Sk za M
	1 M2 ZP	294 730 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	294 730 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	128 736,00	118 936,00	247 672,00
4	iné :			
5	Súčet :	128 736,00	118 936,00	247 672,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		247 672,00
22	DPH 19 % z :	247 672,00	47 057,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		294 729,70

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

JÁN BELAN
BVM - ALARM SYSTÉM
L. LUČKA
IČO: 14 217 554 IČ DPH: SK1020536132

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BVM - ALARM SYSTÉM**

Spracoval : **BVM alarm systém Žilina**
JKSO :
Dátum : **01.12.2006**

Stavba :Oprava štrukt.kabeláže PSB Ružomberok budova č.39 a č.24 Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab										
1	220030052	Kotva nástennej konzoly v betónovom murive	2,000	kus	403,00	806,00	127,66	286,06			299.44	92,84
		Ostatný materiál pre montáže - M22	127,663	Sk	1,00	127,66	63,83 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,504	Nh	84,50	211,58	105,79 za kus					
2	220060033	Držiak oceľového lana v tehl. murive výška do 10 m	2,000	kus	510,00	1 020,00	454,54	239,22			250,42	75,82
		Ostatný materiál pre montáže - M22	454,532	Sk	1,00	454,53	227,27 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	2,094	Nh	84,50	176,94	88,47 za kus					
3	220060043	Hák kotvový v tehlovom murive výška do 10 m	2,000	kus	384,00	768,00	418,34	147,16			154.04	48,46
		Ostatný materiál pre montáže - M22	418,332	Sk	1,00	418,33	209,17 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,288	Nh	84,50	108,83	54,42 za kus					
4	220060071	Lano oceľové pozinkované 3x2.5 mm	70,000	m	16,20	1 134,00	809,90	136,50			142,66	44,94
		Ostatný materiál pre montáže - M22	809,676	Sk	1,00	809,67	11,57 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,190	Nh	84,50	100,55	1,44 za kus					
5	220060102	Zachytenie lana na koncovej podpere na háku do 10 párov	2,000	kus	295,00	590,00	307,38	118,82			124,37	39,43
		Ostatný materiál pre montáže - M22	307,377	Sk	1,00	307,37	153,69 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,040	Nh	84,50	87,88	43,94 za kus					
6	220260021	Škatuľa KO 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka	6,000	kus	94,00	564,00	50,76	215,94			226,05	71,25
		Ostatný materiál pre montáže - M22	50,765	Sk	1,00	50,76	8,46 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,890	Nh	84,50	159,70	26,62 za kus					
7	220260022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka	28,000	kus	63,00	1 764,00	143,92	681,52			713.31	225,25
		Ostatný materiál pre montáže - M22	143,942	Sk	1,00	143,94	5,14 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,964	Nh	84,50	503,95	18,00 za kus					
8	220260023	Škatuľa KR 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka	4,000	kus	136,00	544,00	87,40	192,36			201.36	62,88
		Ostatný materiál pre montáže - M22	87,393	Sk	1,00	87,39	21,85 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,684	Nh	84,50	142,29	35,57 za kus					
9	220260024	Škatuľa KO 97 pod omietku vrátane vysek. lôžka	4,000	kus	119,00	476,00	57,84	175,92			184.15	58,09
		Ostatný materiál pre montáže - M22	57,834	Sk	1,00	57,83	14,46 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,540	Nh	84,50	130,13	32,53 za kus					
10	220260041	Škatuľa KO 68 na povrchu	8,000	kus	57,00	456,00	78,80	158,16			165.53	53,51
		Ostatný materiál pre montáže - M22	78,825	Sk	1,00	78,82	9,85 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,384	Nh	84,50	116,94	14,62 za kus					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
11	220260042	Škatuľa KP 68 na povrchu	12,000	kus	34,50	414,00	77,16	141,12			147.76	47,96
		Ostatný materiál pre montáže - M22	77,112	Sk	1,00	77,11	6,43 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	1,236	Nh	84,50	104,44	8,70 za kus					
12	220260312	Skriňa KS 3 na omietku tehl.	2,000	kus	510,00	1 020,00	75,40	399,86			418.59	126,15
		Ostatný materiál pre montáže - M22	75,398	Sk	1,00	75,39	37,70 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	3,500	Nh	84,50	295,75	147,88 za kus					
13	220260531	Rúrka KOPEX uložená pod omietkou 16 mm	100,000	m	85,00	8 500,00	2 924,00	2 354,00			2 463.99	758,01
		Ostatný materiál pre montáže - M22	2 923,830	Sk	1,00	2 923,83	29,24 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	20,600	Nh	84,50	1 740,70	17,41 za kus					
14	220260721	Žľab MARS 62/50 mm	140,000	m	354,00	49 560,00	32 461,80	7 198,80			7 535.20	2 364,20
		Ostatný materiál pre montáže - M22	32 462,010	Sk	1,00	32 462,01	231,87 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	63,000	Nh	84,50	5 323,50	38,03 za kus					
15	220260722	Žľab MARS 125/50 mm	80,000	m	424,00	33 920,00	23 656,00	4 332,00			4 534.53	1 397,47
		Ostatný materiál pre montáže - M22	23 656,248	Sk	1,00	23 656,24	295,70 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	37,920	Nh	84,50	3 204,24	40,05 za kus					
16	220261611	Zhotovenie kruhového otvoru D 100 mm	32,000	kus	211,00	6 752,00		2 840,64			2 973.65	937,71
		Montér slaboprúdových el.zar.	24,864	Nh	84,50	2 101,00	65,66 za kus					
17	220261622	Osadenie HM 8 do muriva z tehly	120,000	kus	27,50	3 300,00	115,20	1 342,80			1 406.22	435,78
		Ostatný materiál pre montáže - M22	115,668	Sk	1,00	115,66	0,96 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	11,760	Nh	84,50	993,72	8,28 za kus					
18	220261642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	40,000	kus	38,50	1 540,00	38,40	635,60			665.18	200,82
		Ostatný materiál pre montáže - M22	38,556	Sk	1,00	38,55	0,96 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,560	Nh	84,50	469,82	11,75 za kus					
19	220261661	Značenie trasy vedenia	320,000	m	6,50	2 080,00		876,80			919.37	283,83
		Montér slaboprúdových el.zar.	7,680	Nh	84,50	648,96	2,03 za kus					
20	345331A01	NET ROZA 19" rozvádzač 9U/400mm	2,000	kus	5 220,00	10 440,00	10 440,00					
21	345331A90	NET PPU5E Patch panel 24 port	2,000	kus	984,00	1 968,00	1 968,00					
22	345331A91	3C164713Com SS3 Switch 24 port	2,000	kus	2 790,00	5 580,00	5 580,00					
23	345331A92	Patch kabel cat 5E	10,000	kus	52,00	520,00	520,00					
24	345331A93	Zásuvka pre PC Legrand	28,000	kus	320,00	8 960,00	8 960,00					
25	345331A94	Zásuvka telefónna LGRAND	28,000	kus	285,00	7 980,00	7 980,00					
26	345402A32	Zásuvka 1-nás. 5518E-A02359 01, Time, ochranné clonky, biela / ľadová biela	14,000	kus	113,00	1 582,00	1 582,00					
27	345410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B. Tango, biela	14,000	kus	123,00	1 722,00	1 722,00					
28	345446A03	Šesťzásuvka 5547-12344, s pohybl. privodom 2x1,5 / 3m	1,000	kus	233,00	233,00	233,00					

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
29	341201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	120,000	m	10,60	1 272,00	1 272,00					
30	341800M81	Kábel na prenos dát cat 7 S-STP 4x2x0,55 "LIGHT", LSOH	320,000	m	23,50	7 520,00	7 520,00					
31	34571A901	Žľab napájací 04010, s krytom, biely : 50x68	160,000	m	250,00	40 000,00	40 000,00					
32	34571A902	- oblúk "L" diel 04050, biely pre žľab šírky : 50	12,000	kus	63,50	762,00	762,00					
33	34571A903	- roh vnútorný 04130, biely pre žľab šírky : 50	12,000	kus	74,00	888,00	888,00					
34	34571A904	- roh vonkajší 04170, biely pre žľab šírky : 50	4,000	kus	74,00	296,00	296,00					
35	34571A905	- zaslepka 04210, biela pre žľab šírky : 50	4,000	kus	24,50	98,00	98,00					
36	34571A906	- spojka krytu 04250, biela pre žľab šírky : 50	8,000	kus	12,60	100,80	100,80					
37	34571A910	Žľab káblový 04012, s krytom, biely : 100x68	80,000	m	342,00	27 360,00	27 360,00					
38	34571A911	- oblúk "L" diel 04052, biely pre žľab šírky : 100	6,000	kus	77,00	462,00	462,00					
39	34571A912	- roh vnútorný 04132, biely pre žľab šírky : 100	6,000	kus	76,50	459,00	459,00					
40	34571A913	- roh vonkajší 04172, biely pre žľab šírky : 100	6,000	kus	76,50	459,00	459,00					
41	34571A914	- zaslepka 04212, biela pre žľab šírky : 100	6,000	kus	28,50	171,00	171,00					
42	34571A915	- spojka krytu 04252, biela pre žľab šírky : 100	8,000	kus	12,90	103,20	103,20					
43	220280221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 5x2x0,5	100,000	m	13,60	1 360,00		572,00			598,67	189,33
		Montér slaboprúdových el.zar.	5,000	Nh	84,50	422,50	4,23 za kus					
44	220280511	Kábel uložený v žľabe : SYKFY 5x2x0,5	320,000	m	17,90	5 728,00	172,80	2 339,20			2 450.12	765,88
		Ostatný materiál pre montáže - M22	171,360	Sk	1,00	171,36	0,54 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	20,480	Nh	84,50	1 730,56	5,41 za kus					
45	220281356	Kábel uložený na nos. lane CYKY do 2,5 do 10 žil	70,000	m	92,00	6 440,00	659,40	2 431,10			2 545.09	804,41
		Ostatný materiál pre montáže - M22	659,736	Sk	1,00	659,73	9,42 za kus					
		Montér slaboprúdových el.zar.	21,280	Nh	84,50	1 798,16	25,69 za kus					
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**247 672,00**	**Sk**			**181 652,70**	**27 815,58**			**29 119,70**	**9 084,02**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**247 672,00**	**Sk**			**181 652,70**	**27 815,58**			**29 119,70**	**9 084,02**
		Za rozpočet celkom :	**247 672,00**	**Sk**			**181 652,70**	**27 815,58**			**29 119,70**	**9 084,02**