ID 8357

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-180-35/2008

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/11

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-180-35/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
adresa sídla	:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové Mesto
v zastúpení	:	Posádková správa budov Ružomberok
kontaktná adresa	:	Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**SLOKO, s. r. o.** Kliňanská cesta č. 567 Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti p. Ján Kozoň konateľ spoločnosti
IČO	:	36430013
IČ DPH	:	SK 2022024070
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Námestovo
	:	číslo účtu:1981026658/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra OS Žilina zo dňa 27. 4. 2005 oddiel Sro, Vložka číslo: 16161/L

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác **„Oprava obkladov sociálneho zariadenia, maľby na budove číslo 7"** v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 10. júna 2008
Ukončenie prác : 31. október 2008

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	336 125,06
DPH	:	63 863,94
Cena s DPH	:	399 989,00 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

Podtlková správa budov RUŽOMBEROK

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 29. apríla 2008

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

V Námestove 18. apríla 2008

Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján Kozoň
zhotoviteľ

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Posádková správa budov Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB -Rbk -180-35/2008

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto

v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. Zhotoviteľom : SLOKO, s. r. o., Kliňanská cesta č. 567, Námestovo

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-180-35/2008 číslo objektu 09.19.001 **„Oprava obkladov sociálneho zariadenia, maľby na budove číslo 7"**. Pre prístup k objektu športovej haly bude slúžiť asfaltová komunikácia od budovy číslo 29- dozorný kontroly vchodu. Termín prác je dohodnutý od 10.06.2008 do 31.10. 2008.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach, práce s otvoreným ohňom, práce v hlučnom prostredí, práca v prašnom prostredí.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia , ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1115 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1115	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1115
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za dodávateľa	p. Ján KOZOŇ	konateľ spoločnosti
	p. Ján SLOVÍK	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenskom objekte. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-180-35/2008, t.j. od 10. júna 2008 do 31. októbra 2008.

V Ružomberku 29. apríla 2008

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

SLOKO, s. r. o.
Kľačianska cesta 567/29, 01 Námestovo
IČO: 36430014
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5524284

V Námestove 29. apríla 2008

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Ján Kozoň

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

Krycí list rozpočtu

Stavba : PSB Ružomberok	č. 61070222	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava obkladov soc.zariadenia, maľovanie b.č.7	č. 8051434	JKSO :	Spracoval : Jagelka
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	399 989 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	399 989 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	399 989 Sk	za M2 ZP	1 M	399 989 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	83 959,51		83 959,51
2	PSV :	197 701,17	54 464,38	252 165,55
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	281 660,68	54 464,38	336 125,06

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačné činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	336 125,06
22	DPH 19 % z : 336 125,06	63 863,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	399 989,00

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
IČ DPH: SK2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jagelka**

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Oprava obkladov soc.zariadenia, maľovanie b.č.7

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 812,75	4 812,75		0,624		1,43
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	34 220,34	34 220,34		6,525		10,18
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 926,42	44 926,42		0,047	8,853	13,36
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	83 959,51	83 959,51		7,197	8,853	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	12 760,67	12 760,67		0,060		3,79
71 - IZOLÁCIE	12 760,67	12 760,67		0,060		3,79
721 - Vnútorná kanalizácia	8 532,63	8 532,63		0,023		2,53
722 - Vnútorný vodovod	9 186,91	9 186,91		0,039		2,73
725 - Zariaďovacie predmety	44 057,18	31 470,28	12 586,90	0,099	0,132	13,10
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	61 776,72	49 189,82	12 586,90	0,162	0,132	18,37
735 - Vykurovacie telesá	20 123,85	20 123,85		0,080	1,488	5,98
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	20 123,85	20 123,85		0,080	1,488	5,98
766 - Konštrukcie stolárske	1 315,53	788,03	527,50	0,005		0,39
76 - KONŠTRUKCIE	1 315,53	788,03	527,50	0,005		0,39
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	21 136,09	10 323,89	10 812,20	0,568		6,28
77 - PODLAHY	21 136,09	10 323,89	10 812,20	0,568		6,28
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	66 869,30	36 331,52	30 537,78	1,518		19,89
783 - Nátery	45 895,61	45 895,61		0,117		13,65
784 - Maľby	22 287,78	22 287,78		0,136		6,63
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	135 052,69	104 514,91	30 537,78	1,772		40,17
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	252 165,55	197 701,17	54 464,38	2,649	1,620	

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*	%
Za rozpočet celkom :	*336 125,06*	*281 660,68*	*54 464,38*	*9,847*	*10,474*	

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Jagelka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Ružomberok
Objekt : Oprava obkladov soc.zariadenia, maľovanie b.č.7

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
1	342243112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	7,130	m2	675,00	4 812,75	3 505,03	356,71	125,55	0,57		655,47	169,39	3,7
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 812,75**	**Sk**			**3 505,03**	**356,71**	**125,55**	**0,57**		**655,47**	**169,39**	**3,7**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	612403399	Zapĺnenie rýh v stenách maltou	2,720	m2	266,00	723,52	282,88	142,41	50,12			190,53	57,56	1,6
3	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	43,060	m2	233,00	10 032,98	2 511,68	2 419,54	851,72			3 274,49	975,53	24,5
4	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	38,840	m2	420,00	16 312,80	7 651,09	2 032,88	715,43	807,09	64,47	3 915,07	1 126,75	18,4
5	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,117	m3	3 520,00	411,84	333,51	20,91	7,36			40,01	10,04	0,2
6	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	23,400	m2	288,00	6 739,20	3 819,34	929,68	327,13			1 287,10	375,93	10,3
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**34 220,34**	**Sk**			**14 598,52**	**5 545,44**	**1 951,78**	**807,09**	**64,47**	**8 707,20**	**2 545,82**	**55,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
7	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	23,400	m2	94,50	2 211,30	1 190,12	350,76	123,55		3,51	412,29	131,05	4,3
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	78,000	m2	65,50	5 109,00	116,22	1 790,88	630,24			1 922,49	649,17	22,0
9	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1,170	m3	2 710,00	3 170,70		851,22	299,62	305,75	9,85	1 285,79	418,45	10,5
10	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	23,400	m2	63,00	1 474,20		385,39	135,72	156,07	4,91	596,45	195,64	4,7
11	974031132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	13,600	m	96,50	1 312,40	145,52	398,20	140,21			477,00	151,45	4,9
12	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	81,900	m2	64,00	5 241,60		2 063,06	726,45			1 765,60	686,48	25,4
13	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	28,860	m2	80,00	2 308,80		911,68	320,92			780,23	295,95	11,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
14	979011111	Zvislé doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,474	t	265,00	2 775,61		1 092,75	384,60			935,20	363,05	13,4
15	979011121	Zvislé doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	10,474	t	161,00	1 686,31		662,68	233,25			567,14	223,22	8,1
16	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	10,474	t	284,00	2 974,61		458,97	161,50		966,12	1 004,35	383,66	5,6
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	146,636	t	9,30	1 363,71					728,78	461,32	173,60	
18	979082111	Vnútrostaveniskové doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	10,474	t	232,00	2 429,96		956,17	336,52			818,30	318,96	11,8
19	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	10,474	t	26,00	272,32		106,93	37,60			91,51	36,26	1,3
20	979089003	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	10,474	t	780,00	8 169,72				8 169,72				
21	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,197	t	615,00	4 426,15		1 447,10	509,40	403,89	4,82	1 497,17	563,76	17,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**44 926,42**	**Sk**			**1 451,86**	**11 475,84**	**4 039,83**	**9 035,44**	**1 718,00**	**12 614,84**	**4 590,78**	**141,6**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**83 959,51**	**Sk**			**19 555,42**	**17 378,00**	**6 116,97**	**9 843,11**	**1 782,47**	**21 977,51**	**7 306,00**	**200,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
22	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	2,870	m2	760,00	2 181,20	1 938,68	58,60	20,63			125,78	37,49	0,5
23	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	12,840	m2	795,00	10 207,80	8 798,35	358,10	126,08			740,76	184,49	3,1
24	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	123,890	%	3,00	371,67								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**12 760,67**	**Sk**			**10 737,03**	**416,71**	**146,72**			**866,54**	**221,98**	**3,6**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**12 760,67**	**Sk**			**10 737,03**	**416,71**	**146,72**			**866,54**	**221,98**	**3,6**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
25	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus	276,00	276,00	72,13	58,77	20,69		1,03	96,77	26,61	0,5
26	721170963	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	2,000	kus	300,00	600,00	140,78	134,80	47,44			217,02	59,96	1,1
27	721171106	Potrubie kanal z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	4,200	m	467,00	1 961,40	735,46	381,57	134,31		8,61	541,91	159,53	3,5

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGE[illegible]

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotkové	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnos. (Nh)
28	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1.8	6,700	m	476,00	3 189,20	1 284,39	592,41	208,50		6,90	845,81	251,18	5,3
29	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	4,600	m	283,00	1 301,80	341,18	304,52	107,18		4,73	419,25	124,93	2,6
30	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	3,000	kus	52,00	156,00		61,23	21,54			52,40	20,83	0,4
31	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	2,000	kus	88,00	176,00		53,30	18,76			81,25	22,69	0,4
32	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	2,000	kus	90,50	181,00		54,86	19,32			82,77	24,05	0,4
33	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	1,000	kus	351,00	351,00	258,77	20,02	7,05			53,25	11,91	0,1
34	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	15,500	m	16,50	255,75	10,23	96,72	34,10			82,77	31,93	0,7
35	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	84,482	%	1,00	84,48								
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**8 532,63**	**Sk**			**2 842,94**	**1 758,20**	**618,90**		**21,27**	**2 473,20**	**733,62**	**15,4**
		722 - Vnútorný vodovod												
36	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	5,200	m	351,00	1 825,20	700,18	349,07	122,87		5,35	499,74	147,97	2,9
37	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	4,700	m	535,00	2 514,50	953,25	493,64	173,75			698,77	195,07	4,2
38	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	1,000	kus	24,00	24,00		7,54	2,65			10,67	3,14	0,0
39	722131932	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	2,000	kus	342,00	684,00	183,24	146,20	51,46			237,64	65,46	1,1
40	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1,000	kus	394,00	394,00	109,95	82,77	29,14			135,19	36,95	0,6
41	722139213	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	2,000	kus	391,00	782,00	364,52	131,28	46,22			185,83	54,15	1,0
42	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	5,200	m	35,00	182,00	92,14	30,78	10,81			37,36	10,89	0,2
43	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	4,700	m	29,50	138,65	56,96	28,90	10,15			32,83	9,79	0,2
44	722208102	Montáž šróbenia 331 pozink G 1/2"	2,000	kus	169,00	338,00	238,18	39,68	13,96			33,96	12,22	0,2
45	722220121	Arm. vod. s 1 závitom. nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	5,000	pár	363,00	1 815,00	753,40	332,05	116,90			475,19	137,46	2,7
46	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,900	m	43,00	425,70	102,66	95,23	33,56			152,58	41,65	0,6
47	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	91,231	%	0,70	63,86								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**9 186,91**	**Sk**			**3 554,49**	**1 737,16**	**611,49**		**5,35**	**2 499,76**	**714,78**	**14,3**

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGEL.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		725 - Zariaďovacie predmety												
48	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	127,00	254,00		98,86	34,80		2,06	85,91	32,37	0,9
49	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	2,000	súbor	4 640,00	9 280,00	8 361,20	358,04	126,04			306,42	128,30	2,6
50	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	3,000	súbor	96,50	289,50		111,87	39,39		3,09	97,69	37,46	1,0
51	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	3,000	súbor	745,00	2 235,00	987,09	488,67	172,02			418,22	169,00	3,7
52	725249101	Montáž sprchových kabín - zasúvacie dvere	1,000	súbor	437,00	437,00	25,10	162,40	57,16			138,99	53,35	1,1
53	5521F0957	Dvere sprchové S-PD 90 - synt.sklo	1,000	kus	8 780,00	8 780,00	8 780,00							
54	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	985,00	985,00	86,00	354,96	124,95			303,78	115,31	2,4
55	5521B0221	Vanička sprchovacia Oáza 90x90 štvorec	1,000	kus	2 610,00	2 610,00	2 610,00							
56	725819202	Montáž ventilov nástenných G 3/4	1,000	súbor	212,00	212,00	51,33	43,21	15,21			81,32	20,93	0,2
57	551400861	Ventil výtokový nástenný	1,000	kus	988,90	988,90	988,90							
58	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	súbor	131,00	262,00	55,66	81,44	28,66			69,70	26,54	0,5
59	551F00204	Ventil zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010	2,000	kus	104,00	208,00	208,00							
60	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	5,000	súbor	57,00	285,00		111,75	39,35			95,64	38,26	1,0
61	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	5,000	kus	2 450,00	12 250,00	9 981,40	445,15	156,70			1 370,69	296,06	3,0
62	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	3 360,00	3 360,00	2 935,08	76,31	26,86			264,63	57,12	0,5
63	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	1,000	kus	141,00	141,00		41,92	14,76		1,03	65,06	18,23	0,4
64	725860010	Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	4,000	kus	337,00	1 348,00	1 024,32	127,92	45,04			109,48	41,24	0,9
65	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	439,254	%	0,30	131,77								
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**44 057,18**	**Sk**			**36 094,08**	**2 502,50**	**880,94**		**6,18**	**3 407,53**	**1 034,17**	**18,9**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**61 776,72**	**Sk**			**42 491,51**	**5 997,86**	**2 111,33**		**32,81**	**8 380,49**	**2 482,57**	**48,7**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		735 - Vykurovacie telesá												
66	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	64,720	m2	29,00	1 876,88		615,48	216,81			794,70	249,88	5,3

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
67	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	64,720	m2	231,00	14 950,32	7 051,89	3 116,26	1 097,00			2 666,95	1 018,20	27,7
68	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	96,420	m2	9,20	887,06		347,11	122,45			297,06	120,43	2,9
69	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	96,420	m2	19,90	1 918,75		581,41	204,41			886,29	246,64	5,0
70	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	196,330	%	2,50	490,82								
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**20 123,85**	**Sk**			**7 051,89**	**4 660,27**	**1 640,67**			**4 645,00**	**1 635,16**	**41,0**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**20 123,85**	**Sk**			**7 051,89**	**4 660,27**	**1 640,67**			**4 645,00**	**1 635,16**	**41,0**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		766 - Konštrukcie stolárske												
71	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	5,000	kus	155,00	775,00	23,45	214,25	75,40		5,15	359,53	97,22	2,0
72	611871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	3,000	kus	92,50	277,50	277,50							
73	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	2,000	kus	125,00	250,00	250,00							
74	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	13,025	%	1,00	13,02								
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**1 315,53**	**Sk**			**550,95**	**214,25**	**75,40**		**5,15**	**359,53**	**97,22**	**2,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**1 315,53**	**Sk**			**550,95**	**214,25**	**75,40**		**5,15**	**359,53**	**97,22**	**2,0**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
75	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	23,400	m2	399,00	9 336,60	2 513,86	2 296,71	808,47			2 822,58	894,97	17,6
76	597637290	Dlaž. keramická protišmyková 300x300x9 I	23,868	m2	453,00	10 812,20	10 812,20						-0,00	
77	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	201,488	%	4,90	987,29								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**21 136,09**	**Sk**			**13 326,06**	**2 296,71**	**808,47**			**2 822,58**	**894,97**	**17,6**
		77 - PODLAHY spolu :	**21 136,09**	**Sk**			**13 326,06**	**2 296,71**	**808,47**			**2 822,58**	**894,97**	**17,6**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek												
78	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	63,760	m2	481,00	30 668,56	4 808,77	8 098,15	2 850,70			11 330,81	3 580,10	78,7

Výrobná kalkulácia - náklady

Ján JAGELKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
79	597658300	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x200 OT3 1A	64,974	m2	470,00	30 537,78	30 537,78							
80	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	16,800	m	240,00	4 032,00	968,18	1 083,26	381,36			1 196,55	402,64	8,3
81	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	652,383	%	2,50	1 630,95								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**66 869,30**	**Sk**			**36 314,74**	**9 181,42**	**3 232,06**			**12 527,36**	**3 982,74**	**87,0**
		783 - Nátery												
82	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	8,172	m2	142,00	1 160,42	277,92	252,75	88,99		8,41	418,95	113,37	2,5
83	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	8,172	m2	66,00	539,35	117,43	117,75	41,43		8,41	198,63	55,68	1,2
84	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+ 1x email	64,720	m2	235,00	15 209,20	9 577,26	2 173,94	764,99		66,66	1 902,69	723,64	20,9
85	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	64,800	m	57,00	3 693,60	1 020,60	779,54	274,10			1 273,17	346,18	7,5
86	783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	89,600	m2	205,00	18 368,00	8 055,04	3 984,51	1 402,24		92,28	3 468,43	1 365,49	34,4
87	783905811	Prebrúsenie radiátorov	64,720	m2	107,00	6 925,04	188,33	2 096,92	737,80			2 967,72	934,24	25,8
		783 - Nátery spolu :	**45 895,61**	**Sk**			**19 236,60**	**9 405,44**	**3 309,56**		**175,78**	**10 229,59**	**3 538,61**	**92,5**
		784 - Maľby												
88	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	66,000	m2	28,00	1 848,00	7,92	727,32	256,08			622,45	234,23	6,2
89	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	448,049	m2	44,50	19 938,18	3 140,82	6 653,52	2 343,29			5 694,20	2 106,33	57,3
90	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3.8m	66,000	m2	7,60	501,60	48,84	161,04	56,76			177,88	57,08	1,3
		784 - Maľby spolu :	**22 287,76**	**Sk**			**3 197,58**	**7 541,88**	**2 656,13**			**6 494,53**	**2 397,64**	**65,0**
		76 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**135 052,69**	**Sk**			**58 748,92**	**26 128,75**	**9 197,77**		**175,78**	**29 251,48**	**9 919,00**	**244,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**252 165,55**	**Sk**			**132 906,39**	**39 714,57**	**13 980,38**		**213,74**	**46 325,62**	**15 250,92**	**357,8**
		Za rozpočet celkom :	**336 125,06**	**Sk**			**152 481,81**	**57 092,58**	**20 097,35**	**9 843,11**	**1 996,22**	**68 303,13**	**22 556,93**	**558,3**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RLK-180-35/2008

Mgr. Magdaléna Haličková

Pôdohospodárska správa budov RUŽOMBEROK