V Rožňave, 22.októbra 2004
Výtlačok číslo : 2
Počet listov : 10
Prílohy : —

ZMLUVA O DIELO č. 52 /2004

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: NBS Košice
Číslo účtu	: 133235-882 / 0720

1.2. Zhotoviteľ	: UNISTAV, Štefan BALCO, Páterová 32, 048 01 Rožňava
Zastúpený	: Štefan BALCO
IČO	: 10749233
DIČ	: SK 1020673412
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. , Rožňava
Číslo účtu	: 0099641042 / 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava vnútorných priestorov b.č.02 Vojenského útvaru 4405 ROŽŇAVA v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu. "

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:

3.1.1 Začatie realizácie diela : *27.10.2004*

3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *15.12.2004*

3.2, Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1.Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2.Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3, Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1.Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2.Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod.
3.3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách, vyhláškou MF SR č.87/1996 Z.z. a výmerom MF SR č.R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1.Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**499 223,50 Sk**
DPH 19%	:	94 852,50 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**594 076,00 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:
5.1.1.Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2.Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.
6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje *Pavol GALLO,* č. opr. *01857*10**
7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho *Štefan BALCO* č. opr. *09524-10.*
7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1. Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2.Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : , Ing. Milan SMIDA, Pavol GALLO

8.3.Za zhotoviteľa : Štefan BALCO

8.4.Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.5.Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.6.Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2.Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3.Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3.Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 B. v znení neskorších doplnkov.

10.4.Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava odsúhlasený cenovým orgánom Správy nehnuteľného majetku MO SR)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP

10.5.Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

V Rožňave dňa 12. 10. 2004

Za objednávateľa:

Vedúci PSB Rožňava
Ing.Milan SMIDA

V Rožňave dňa 12. 10. 2004

UNISTAV
STAVEBNO OBCH. FIRMA
BALCO ŠTEFAN ROŽŇAVA
PÁTEROVÁ 32 a 29771*

Za zhotoviteľa:

Štefan BALCO

...ková správa budov Rožňava
...NISTAV, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava

JKSO :
Dátum : 19.10.2004
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stavebné opravy b.č. 002 VÚ 4405 Rožňava

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Pracnosť v NH
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	85 905,00	85 905,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34 348,73	34 348,73		0,013	213,842
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	120 253,73	120 253,73		0,013	213,842
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	3 133,04	3 133,04		0,005	5,923
722 - Vnútorný vodovod	2 401,19	2 401,19		0,002	7,345
725 - Zariaďovacie predmety	19 392,97	5 352,97	14 040,00	0,086	10,977
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	24 927,20	10 887,20	14 040,00	0,093	24,245
734 - Armatúry	6 069,58	6 069,58		0,013	4,797
735 - Vykurovacie telesá	53 179,21	53 179,21		1,226	55,391
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	59 248,79	59 248,79		1,239	60,188
766 - Konštrukcie stolárske	71 622,35	7 547,35	64 075,00	0,590	50,256
76 - KONŠTRUKCIE	71 622,35	7 547,35	64 075,00	0,590	50,256
776 - Podlahy povlakové	24 134,66	7 459,06	16 675,60	0,166	28,285
77 - PODLAHY	24 134,66	7 459,06	16 675,60	0,166	28,285
783 - Nátery	132 053,77	132 053,77		0,358	449,958
784 - Maľby	54 855,00	54 855,00			196,650
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	186 908,77	186 908,77		0,358	646,608
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	366 841,77	272 051,17	94 790,60	2,446	809,582
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	12 128,00	2 128,00	10 000,00	0,136	8,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 128,00	2 128,00	10 000,00	0,136	8,000
Za rozpočet celkom :	499 223,50	394 432,90	104 790,60	2,595	1 031,425

Krycí list rozpočtu

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Stavba :Stavebné opravy b.č. 002 VÚ 4405 Rožňava	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Rožňava	Zmluva č. Dňa : 19.10.2004
Odberateľ : Posádková správa budov Rožňava	IČO : 00805190 DIČ :
Dodávateľ : UNISTAV, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava 04801 Rožňava	IČO : 10749233 DIČ : 1020673412 Páterova 32
Projektant :	IČO : DIČ :

1 M3 OP	594 076 Sk	za M3 OP	1 M	594 076 Sk	za M
1 M2 ZP	594 076 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 076 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	120 253,73		120 253,73
2	PSV :	272 051,17	94 790,60	366 841,77
3	MCE :	2 128,00	10 000,00	12 128,00
4	iné :			
5	Súčet :	394 432,90	104 790,60	499 223,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 223,50
22	DPH 19 % z :	499 223,50	94 852,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 076,00

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

U N I S T A V
STAVEBNO OBCH. FIRMA
BALCO ŠTEFAN ROŽŇAVA
PÁTEROVÁ 32 tel. 23771*

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

správa budov Rožňava
.v, Štefan Balco, Páterova 32, 04801 Rožňava
.é opravy b.č. 002 VÚ 4405 Rožňava

Projektant :
Spracoval :
JKSO :

Dátum : **19.10.2004**

Prehľad rozpočtových nákladov

UNISTAV - Balco Štefan , Rožňava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	45.41.10..612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	1 035,000	m2	83,00	85 905,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**85 905,00**	**Sk**		**85 905,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	45.45.13..952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	627,530	m2	48,00	30 121,44		19
3	45.11.11..979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,484	t	213,00	955,09		19
4	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,484	t	247,00	1 107,55		19
5	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	44,840	t	8,50	381,14		19
	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,484	t	187,00	838,51		19
7	45.11.11..979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	44,840	t	21,00	941,64		19
8	45.21.6*..998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,013	t	142,00	1,85		19
9	45.21.6*..998011015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	0,013	t	116,00	1,51		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 348,73**	**Sk**		**34 348,73**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**120 253,73**	**Sk**		**120 253,73**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
10	45.33.20..721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63X1,8	10,000	m	313,00	3 130,00		19
11	45.33.30..998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,005	t	397,00	1,99		19
12	45.33.30..998721192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	0,005	t	210,00	1,05		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**3 133,04**	**Sk**		**3 133,04**		
		722 - Vnútorný vodovod						
13	45.33.20..722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	10,000	m	240,00	2 400,00		19
14	45.33.30..998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	360,00	0,72		19
15	45.33.30..998722192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	0,002	t	237,00	0,47		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 401,19**	**Sk**		**2 401,19**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
16	45.33.20..725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	6,000	súbor	605,00	3 630,00		19
17	26.22.10..642171600	Umývadlo štandardná kvalita	6,000	kus	1 280,00		7 680,00	19
18	45.33.20..725410813	Demontáž žľabov ocel. alebo liat. jedn. dl. 1000 pre 6 bat.	2,000	súbor	277,00	554,00		19
19	45.33.20..725829203	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. termost.	6,000	kus	186,00	1 116,00		19
20	29.13.12..551439700	Batéria umývadlová G 1/2 štandartná kvalita	6,000	kus	1 060,00		6 360,00	19
21	45.33.30..998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,086	t	414,00	35,60		19
22	45.33.30..998725192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariaď. predmety	0,086	t	202,00	17,37		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**19 392,97**	**Sk**		**5 352,97**	**14 040,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**24 927,20**	**Sk**		**10 887,20**	**14 040,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						

Tlačivo : ODIS B10

...položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	734 - Armatúry						
23	45.33.11..734222634 Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. Ve4262 G 3/8	14,000	kus	218,00	3 052,00		19
24	45.33.11..734261222 Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/8	14,000	kus	59,00	826,00		19
25	45.33.11..734291113 Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	14,000	kus	155,00	2 170,00		19
26	45.33.11..998734101 Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,013	t	540,00	7,02		19
27	45.33.11..998734193 Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,013	t	1 120,00	14,56		19
	734 - Armatúry spolu :	**6 069,58**	**Sk**		**6 069,58**		
	735 - Vykurovacie telesá						
28	45.33.11..735111351 Vykur. telesá liat. článkové Kalor-1 500/160 so zákl. náter.	51,000	m2	880,00	44 880,00		19
29	45.33.11..735111810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	51,000	m2	19,70	1 004,70		19
30	45.33.11..735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	306,000	m2	7,50	2 295,00		19
31	45.33.11..735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	306,000	m2	12,50	3 825,00		19
32	45.33.11..998735101 Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,226	t	640,00	784,64		19
33	45.33.11..998735193 Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	1,226	t	318,00	389,87		19
	735 - Vykurovacie telesá spolu :	**53 179,21**	**Sk**		**53 179,21**		
	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**59 248,79**	**Sk**		**59 248,79**		
	76 - KONŠTRUKCIE						
	766 - Konštrukcie stolárske						
34	45.42.11..766661112 Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	28,000	kus	147,00	4 116,00		19
35	28.63.12..549258000 Zámok Fab + kľučka + štítok	28,000	kus	580,00		16 240,00	19
36	28.63.12..549258060 Kľučka so zámkom + štítok	8,000	kus	305,00		2 440,00	19
37	20.30.11..611603220 Dvere vnútorné plné 80x197 DA1	27,000	kus	1 350,00		36 450,00	19
38	20.30.11..611721240 Dvere vchodové s dýhovaným plášťom 165x197 TPZ+O	1,000	kus	5 360,00		5 360,00	19
39	45.42.13..766695213 Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	27,000	kus	101,00	2 727,00		19
40	20.30.11..611874010 Prah bukový dĺžka 82 šírka 15cm	27,000	kus	125,00		3 375,00	19
41	45.42.13..766695233 Montáž prahov dvier 2-kridl. š. nad 10cm	1,000	kus	135,00	135,00		19
42	20.30.11..611872610 Prah dubový dĺžka 180 šírka 15cm	1,000	kus	210,00		210,00	19
43	45.42.13..998766101 Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,590	t	450,00	265,50		19
44	45.42.13..998766192 Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	0,590	t	515,00	303,85		19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**71 622,35**	**Sk**		**7 547,35**	**64 075,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**71 622,35**	**Sk**		**7 547,35**	**64 075,00**	
	77 - PODLAHY						
	776 - Podlahy povlakové						
5	45.11.11..776401800 Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	22,600	m	6,80	153,68		19
6	45.43.21..776411000 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	22,600	m	13,10	296,06		19
7	25.23.15..5539A1304 Lišta PVC	23,050	m	42,00		968,10	19
8	45.43.21..776511000 Lepenie povlakových podláh gumených pásov	61,000	m2	64,00	3 904,00		19
9	25.23.11..284102450 Podlahovina PVC	62,830	m2	250,00		15 707,50	19
0	45.43.21..776511820 Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	61,000	m2	49,50	3 019,50		19
	45.43.22..998776101 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,166	t	290,00	48,14		19
	45.43.22..998776192 Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	0,166	t	227,00	37,68		19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**24 134,66**	**Sk**		**7 459,06**	**16 675,60**	
	77 - PODLAHY spolu :	**24 134,66**	**Sk**		**7 459,06**	**16 675,60**	

Prehľad rozpočtových nákladov

od položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
53	45.11.11..783602822 Odstránenie náterov zo stolár. okien kyv. otoč. opálením	294,000	m2	125,00	36 750,00		19
54	45.11.11..783602823 Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením	18,912	m2	146,00	2 761,15		19
55	45.44.22..783624200 Nátery stolár. výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie	312,912	m2	152,00	47 562,62		19
56	45.41.10..783812110 Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	260,000	m2	173,00	44 980,00		19
	783 - Nátery spolu :	**132 053,77**	**Sk**		**132 053,77**		
	784 - Maľby						
57	45.44.21..784422271 Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	2 070,000	m2	26,50	54 855,00		19
	784 - Maľby spolu :	**54 855,00**	**Sk**		**54 855,00**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**186 908,77**	**Sk**		**186 908,77**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**366 841,77**	**Sk**		**272 051,17**	**94 790,60**	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
58	45.31.1*..213299005 Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	8,000	hod	266,00	2 128,00		19
59	31.50.30..3484P0086 Kryt-guľa biela	17,000	kus	350,00		5 950,00	19
60	27.22.20..5512D7218 Kryty žiarivkového svietidla	9,000	kpl	450,00		4 050,00	19
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**12 128,00**	**Sk**		**2 128,00**	**10 000,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**12 128,00**	**Sk**		**2 128,00**	**10 000,00**	
	Za rozpočet celkom :	**499 223,50**	**Sk**		**394 432,90**	**104 790,60**	