(2)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-719-2/2005

Ružomberok 21. novembra 2005

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/C

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-719-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Ľubomír Kremeň - LKS Rašov 175 013 51 Predmier
Zastúpený	:	Ing. Ľubomír Kremeň konateľ spoločnosti
vo veciach technických	:	Ing. Ľubomír Kremeň
IČO	:	40068773
IČ DPH	:	SK 1022153319
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a. s., filiálka Bytča Číslo účtu: 0422585002/0900
Oprávnený		
podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra OÚ Bytča č. ŽO-2003/00701/4/PAN zo dňa 4.6.2003 Živnostenský register č. 501-643

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava malieb, náterov a ostatné drobné stavebné práce na budove číslo 4 – ubytovňa mužstva v objekte kasární Ružomberok " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 23. novembra 2005
Ukončenie prác : 10. decembra 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH : 499 974,40 Sk
DPH : 94 995,10 Sk
Cena s DPH : 594 969,50 Sk
Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.8. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

V Ružomberku 21. novembra 2005.

----------	----------
Ing. Tomka Vladimír	Ing. Ľubomír Kremeň
objednávateľ	zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-719- 2/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

1. objednávateľom: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
Posádková správa budov Ružomberok
2. zhotoviteľom : Ing. Ľubomír Kremeň - LKS
Rašov 175
013 51 Predmier

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 – Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB- Rbk- 719- 2/2005 číslo objektu 09.19.001 - oprava malieb, náterov a drobné stavebné práce v objekte kasární Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikáciách k uvedenej budove.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je

Za PSB Ružomberok	p. Miroslav Matejček	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	Ing. Ľubomír Kremeň	majiteľ firmy
za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	veliteľ útvaru

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB - Rbk-719 -2/2005.

V Ružomberku: 21. novembra 2005

----------	----------
Za objednávateľa	Za zhotoviteľa
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP a PO:
Ing. Tomka Vladimír	Ing. Ľubomír Kremeň

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Maliarske, natieračské a drobné stavebné práce na budove č.4	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Mária Mroščáková
Miesto : VÚ 1250 Ružomberok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Ministerstvo obrany SR	IČO :	DIČ :
Ružomberok	Posádková správa budov	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Ľubomír Kremeň - LKS	IČO : 40068773	DIČ : 1022153319
01351 Predmier	Maršová - Rašov 175	IČ DPH : Sk1022153319
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	594 970 Sk	za M3 OP	1 M	594 970 Sk	za M
1 M2 ZP	594 970 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 970 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	35 873,91	444,00	36 317,91
2	PSV :	441 344,02	22 312,47	463 656,49
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	477 217,93	22 756,47	499 974,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 974,40
22	DPH 19 % z :	499 974,40	94 995,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 969,50

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Maliarske, natieračské a drobné stavebné práce na budove č.4

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	11 376,60	11 376,60		1,463	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	24 941,31	24 497,31	444,00	0,242	0,352
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	36 317,91	35 873,91	444,00	1,706	0,352
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	10 329,01	10 329,01		0,070	
766 - Konštrukcie stolárske	29 548,65	29 008,65	540,00	0,010	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 428,65	4 231,65	1 197,00	0,014	
76 - KONŠTRUKCIE	45 306,31	43 569,31	1 737,00	0,095	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	3 389,85	1 824,25	1 565,60	0,347	
776 - Podlahy povlakové	29 548,21	10 538,34	19 009,87	0,613	0,071
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	24 877,72	24 877,72		1,380	
77 - PODLAHY	57 815,78	37 240,31	20 575,47	2,340	0,071
783 - Nátery	280 386,87	280 386,87		0,522	
784 - Maľby	80 147,54	80 147,54		0,414	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	360 534,41	360 534,41		0,937	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	463 656,50	441 344,03	22 312,47	3,372	0,071
Za rozpočet celkom :	499 974,41	477 217,94	22 756,47	5,079	0,423

Ing. [illegible]
tel. [illegible]

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *(0,9+2+2)*28*2 = 274,400* *(0,6+2+2)*2*5 = 46,000* *(0,8+2+2)*2*2 = 19,200*	339,600	m	33,50	11 376,60		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**11 376,60**	**Sk**		**11 376,60**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *27,817+67,108+141,603+108,951 = 345,479*	345,479	m2	52,00	17 964,91		19
3	953941516	Osadenie konzol alebo kotiev do vynechaných otvorov s ich dodávkou *"radiátorových"*	34,000	kus	45,50	1 547,00		19
4	953943111	Osadenie ostat. výrobkov do 1 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	6,000	kus	67,00	402,00		19
5	311852901	Dodávka kotiev dosky	6,000	kus	74,00		444,00	19
6	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2 *2*0,04 = 0,080*	0,080	m3	2 720,00	217,60		19
7	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	2,000	m2	48,50	97,00		19
8	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 *"soklíka" 20*0,1 = 2,000*	2,000	m2	114,00	228,00		19
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,424	t	257,00	108,97		19
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *0,424*14 = 5,936*	5,936	t	8,60	51,05		19
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,424	t	201,00	85,22		19
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m *0,424*4 = 1,696*	1,696	t	22,50	38,16		19
13	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,424	t	465,00	197,16		19
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,706	t	540,00	921,24		19
15	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 *"Demontáž dverných drev. prahov." 13 = 13,000*	13,000	hod	203,00	2 639,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**24 941,31**	**Sk**		**24 497,31**	**444,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**36 317,91**	**Sk**		**35 873,91**	**444,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
16	764611202	Klamp. PZ hr. 0,6 oplechovanie dverí *0,9*0,2*68 = 12,240*	12,240	m2	414,00	5 067,36		19
17	764999904	Konštrukcie klampiarske HZS T4 *"Demontáž oplechovania dverí - okapné plechy." 20 = 20,000*	20,000	hod	259,00	5 180,00		19
18	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6	0,071	t	1 150,00	81,65		19

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	m						
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**10 329,01**	**Sk**		**10 329,01**		
	766 - Konštrukcie stolárske						
19 766662122	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kríd. nad 0,8m	34,000	kus	390,00	13 260,00		19
20 766669921	Oprava dvier, výmena zámka	28,000	kus	58,50	1 638,00		19
21 766669922	Oprava dvier, výmena vložky FAB	28,000	kus	29,50	826,00		19
22 766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	28,000	kus	18,10	506,80		19
23 766699112	Montáž odkladacích dosák drev. š. do 40cm dl. do 250cm	1,000	kus	82,00	82,00		19
24 607950240	Dodávka drev. dosky 150x85 cm s olištovaním	1,000	kus	540,00		540,00	19
25 766999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4 *" Ostatná repasácia dverí." 49 = 49,000*	49,000	hod	259,00	12 691,00		19
26 998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,010	t	485,00	4,85		19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**29 548,65**	**Sk**		**29 008,65**	**540,00**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
27 767995102	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg *9,5+4,5 = 14,000*	14,000	kg	61,00	854,00		19
28 553001220	Dodávka pásoviny *"na mreže a konzoly" 9,5+4,5 = 14,000*	14,000	kg	38,00		532,00	19
29 5530014000	Spracovacie náklady	14,000	kg	47,50		665,00	19
30 767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 *"Oprava konzol." 13 = 13,000*	13,000	hod	259,00	3 367,00		19
31 998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,015	t	710,00	10,65		19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**5 428,65**	**Sk**		**4 231,65**	**1 197,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**45 306,31**	**Sk**		**43 569,31**	**1 737,00**	
	77 - PODLAHY						
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
32 771471014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do malty	20,000	m	58,50	1 170,00		19
33 5973A01000	Dodávka keram. dlažby protišmykovej *20*0,1*1,04 = 2,080*	2,080	m2	380,00		790,40	19
34 771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	2,000	m2	269,00	538,00		19
35 5973A01000	Dodávka keram. dlažby protišmykovej *2*1,02 = 2,040*	2,040	m2	380,00		775,20	19
36 998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,347	t	335,00	116,25		19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**3 389,85**	**Sk**		**1 824,25**	**1 565,60**	
	776 - Podlahy povlakové						
37 776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	36,500	m	14,20	518,30		19
38 284122445	Dodávka PVC soklíka	36,500	m	29,00		1 058,50	19
39 776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou *12,5*5,75 = 71,875*	71,875	m2	53,50	3 845,31		19
40 776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	71,875	m2	75,50	5 426,56		19
41 284102491	Dodávka PVC podlahoviny *71,875*1,02 = 73,313*	73,313	m2	240,00		17 595,12	19
42 776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	37,500	m	14,90	558,75		19
43 284122440	Dodávka zváracej šnúry	37,500	m	9,50		356,25	19
44 998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,613	t	309,00	189,42		19

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**29 548,21**	**Sk**		**10 538,34**	**19 009,87**	
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt						
777552250	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN prír. hr.12mm	71,875	m2	340,00	24 437,50		19
46 998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	1,380	t	319,00	440,22		19
	777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**24 877,72**	**Sk**		**24 877,72**		
	77 - PODLAHY spolu :	**57 815,78**	**Sk**		**37 240,31**	**20 575,47**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	783 - Nátery						
47 783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením *"mreže" (1,07*0,65*2*4)+(1,15*2,22*2) = 10,670* *"rozvádzač" (0,6*1,2*2)+(0,6*0,6*6)+14,4+1,5 = 19,500* *"zárubne" (1,45*2*3)+(0,9*2*28)+(0,8*2*1) = 60,700* *(2,6*1,6)+(0,6*2*5)+(0,94*2) = 12,040* *"ostatné" 1,5+0,5 = 2,000* *"klimatizácia" (5,5*0,8)+41,5 = 45,900* *"okap. plechy" 0,95*2*0,2*68 = 25,840* *"konzoly" (34*0,5)+3,3 = 20,300* *"vetracie otvory" 1,2 = 1,200* *"oplechovanie" 0,9*0,15 = 0,135* *"radiátory" (10*0,48)+(0,26*15) = 8,700* *(15*0,48)+(309*0,26)+(40*0,26) = 97,940* *(346*0,38)+(10*0,65)+(10*0,26) = 140,580*	445,505	m2	143,00	63 707,22		19
48 783251002	Nátery kov. stav. dopln. konšt. epoxidové jednon.+2x email	198,285	m2	181,00	35 889,59		19
49 783322220	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+1x email	247,220	m2	114,00	28 183,08		19
50 783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm *7+8+28+114+27+8+36+117+4,5 = 349,500*	349,500	m	3,10	1 083,45		19
51 783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	349,500	m	30,50	10 659,75		19
52 783601811	Odstránenie náterov zo stolárskych okien, výklad. oškrabaním *"okien" 1,75*0,65*4*1 = 4,550*	4,550	m2	12,20	55,51		19
53 783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	16,475	m2	38,50	634,29		19
54 783602823	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní opálením *"dverí"* *(1,75*2,35*2)+(1,45*2*2*3)+4,5 = 30,125* *(0,9*2*2*28)+(2,6*1,6*2) = 109,120* *(0,8*2*2*1)+(0,6*2*2*5) = 15,200* *"ostatné" 1,5*0,65*2 = 1,950*	156,395	m2	157,00	24 554,02		19
55 783624920	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+1x plné tmel. *"dverí" 156,395 = 156,395* *"ostat. stolár. doplnky" 6 = 6,000* *"okna" 4,55 = 4,550*	166,945	m2	211,00	35 225,39		19
56 783651003	Nátery stolár. výrobkov epoxidové dvojnás.+1x email *5,75*3,3-2,5 = 16,475*	16,475	m2	209,00	3 443,28		19
57 783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním *17,99+62,3+105,045+92,96 = 278,295*	278,295	m2	18,00	5 009,31		19
58 783801813	Očistenie betón. povrchov po dmtž PVC oškrabaním	71,875	m2	18,00	1 293,75		19
59 783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie *278,295*0,3 = 83,489*	83,489	m2	34,50	2 880,37		19
60 783812930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel. *17,99+62,3+105,045+92,96 = 278,295*	278,295	m2	181,00	50 371,40		19

Položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
63812	Odmastenie saponátmi	740,275	m2	23,50	17 396,46		19
	*"zádverie" 12,85*1,4 = 17,990*						
	*"chodba" 44,5*1,4 = 62,300*						
	*"ľavé krídl." 74,5*1,41 = 105,045*						
	*"pravé krídl." 66,4*1,40 = 92,960*						
	*(5,75*3,3)-2,5 = 16,475*						
	"KDK" 445,505 = 445,505						
	783 - Nátery spolu :	**280 386,87**	**Sk**		**280 386,87**		
	784 - Maľby						
62 784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	226,689	m2	24,50	5 553,88		19
	*906,757*0,25 = 226,689*						
63 784441010	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná v miest. do 3,8m	906,757	m2	62,50	56 672,31		19
	"Stropy:"						
	*(3,5*3,31)+(4,7*2,6)+(3,55*1,13)+(4,9*4,15) = 48,152*						
	*(4,15*1,15)+10+10+2+20+(8,9*6,15) = 101,508*						
	*(8,8*2,11)+15,8+43,5+(4,8*4,4)+9 = 107,988*						
	*(12,5*5,75)+(4,42*1,8)+(4*2) = 87,831*						
	Spolu stropy: 345,479 m2						
	"Steny:"						
	*(3,5+3,31+4,7+2,6)*2*2,45 = 69,139*						
	*(3,55+1,13+4,9+4,15)*2*2,45 = 67,277*						
	*(4,15+1,15)*2*2,45 = 25,970*						
	*(8,9+6,15+8,8+2,11)*2*2,15 = 111,628*						
	*(4,8+4,4)*2*3,87+(15,8*1,7) = 98,068*						
	*(12,5+5,75)*2*3,65 = 133,225*						
	*(4,42+1,8)*2*2,57 = 31,971*						
	*(4+2)*2*2 = 24,000*						
	Spolu steny: 561,278 m2						
64 784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	177,800	m	5,30	942,34		19
	9,5+44,5+68+55,8 = 177,800						
65 784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	906,757	m2	6,10	5 531,22		19
66 784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	226,689	m2	50,50	11 447,79		19
	*906,757*0,25 = 226,689*						
	784 - Maľby spolu :	**80 147,54**	**Sk**		**80 147,54**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**360 534,41**	**Sk**		**360 534,41**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**463 656,50**	**Sk**		**441 344,03**	**22 312,47**	
	Za rozpočet celkom :	**499 974,41**	**Sk**		**477 217,94**	**22 756,47**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zám. Stanislav Ondrík

Stredisko prevádzky objektov BANSKÁ BYSTRICA

Tlačivo :