134/07-O

Odberateľ: **Posádková správa budov** **MICHALOVCE** **Moyzesova 1** IČO: **00805246**	**OBJEDNÁVKA číslo: PSB - 134 /2007 - O** na obdobie DECEMBER 2007 Uveďte na dodacom liste i faktúre
TLAKOREVIZ **Pavol GOČIK** **Komenského 2108/5** **075 01 TREBIŠOV** **IČO : 10 797 017**	V MICHALOVCIACH dňa : 03.12.2007 Bankové spojenie: 7000172461/8180 **štátna pokladnica** Platíme výhradne prevodným príkazom Určené pre: **PSB MICHALOVCE** Spôsob odoslania: **vlastný odber** Stanica určenia: **PSB MICHALOVCE**
Faktúru zašlite v 2 výtlačkoch + 2 x súpis vykonaných prác /služby	**PSB MICHALOVCE Užhorodská 1, 071 01 MICHALOVCE**

Por. čís.	Označenie a špecifikácia materiálu alebo výrobku	Jedn. množ.	Množstvo	Cena v Sk za jedn.	Cena v Sk celkom	Dodacia lehota	
	Objednávame si u Vás:						
	servis a údržbu						
	regulačných, výstupných						
	a uzatváracích ventilov DN 150						
	párnych kotlov PGV 100						
	a hlavného rozvodu pary						
	a regulačnej stanice						
				19.490 Sk			
	pri budove č. 48						
	v objekte						
	Mestské kasárne						
				Nie je platcom DPH !			
				Fakturujte podľa platných cenníkov!			
				Splatnosť faktúry 30 dní po doručení!			
				Dodávateľ zodpovedá za BOZP a PO pri			
				realizácii služby ! (opravy a údržby)			
				Odsúhlasený ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou objednávky !			

Pre obe strany sú záväzné ustanovenia Obchodného zákonníka Zák.č.513/1991 v znení neskr. predpisov.

Ing.Michal DINIČ RPP: **635004 kód 83**

Dodávateľ:	Odberateľ:
Vybavuje : p.Pavol GOČIK tel. č. : 0903/611296 PAVOL GOČIK TLAKOREVIZ Komenského 2108/5 075 01 TREBIŠOV pečiatka a podpis	Vybavuje: z. Vladimír TKAČIK tel. č. : 0960/542110 **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ** **riaditeľ PSB** pečiatka a podpis

Pavol Gočik - TLAKOREVIZ , Komenského 2108/5 075 01 TREBIŠOV

Prevádzka : **Posádková správa budov MICHALOVCE**

Cenová ponuka prác opravy a údržby,regulačných, výstupných a uzatváracích ventilov DN 150 parných kotlov v.č.: 5431,13409:

1.Kotolňa KJB Michalovce hlavný rozvod pary a regulačnej stanice :

Názov:	Počet:	NH:	Spolu:
Demontáž výstupného parného ventilu DN150	2	4x320,-	1.320,-
Rozobratie ventilu	2	2x320,-	640,-
Prebrúsenie sedla a srdca ventilu	2	4x320,-	1.320,-
Výmena ucpávky a vretena ventilu	2	4x320,-	1.320,-
Kontrola tesnosti ventilu	2	3x320,-	960,-
Skompletizovanie a montáž ventilu	2	6x320,-	1.920,-
Demontáž regulačného parného ventilu	2	4x320,-	1.320,-
Rozobratie regulačného ventilu	2	2x320,-	640,-
Výmena membrány regulačného parného ventilu	2	5x320,-	1.600,-
Kontrola tesnosti regulačného parného ventilu	2	3x320,-	960,-
Kompletizácia a montáž reg.ventilu	2	6x320,-	1.920,-
Demontáž uzatváracieho ventilu hlavného rozvodu	1	2x320,-	640,-
Rozobratie hlavného ventilu	1	1x 320,-	320,-
Prebrúsenie sedla a srdca ventilu	1	2x320,-	640,-
Kontrola tesnosti hlavného ventilu	1	1,5x320,-	480,-
Kompletizácia a montáž hlavného ventilu	1	3x320,-	960,-
SPOLU:			15.960,-Sk

Materiál:	Počet:	J.c:	Spolu:
Ucpávka parného ventilu DN 150	2	160,-	320,-
Vreteno ventilu	2	1.115,-	2.230,-
Membrána regulačného ventilu	2	490,-	980,-
Materiál spolu:			3.530,-

NIE SME PLÁTCAMI DPH

SPOLU OPRAVA A ÚDRŽBA : **19.490,-Sk**

POČET NH ROZPÍSAŤ DO FAKTÚRY !

PAVOL GOČIK
TLAKOREVIZ
Komenského 2108/5
075 01 TREBIŠOV

Overil kp MARTIN BEDNÁR
ČLEN ODBORU/VSÚH

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
číslo: PSBMI-13[illegible]O

.....
z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent