ID-10582

10. mesiac, 43. týždeň

99/08 Z

Výtlačok číslo	:	3
Počet listov	:	9
Počet príloh	:	1/62
Z toho utajované	:	0

ZMLUVA O DIELO
číslo: PSB – 99/2008
na uskutočnenie stavebných prác
„TREBIŠOV – Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1“
uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Posádková správa budov Trebišov**
Adresa sídla	:	**Kutuzovova 8** **832 47 Bratislava – Nové Mesto**
Kontaktná adresa	:	**ulica kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**riaditeľ PSB Trebišov (funkcia neobsadená)** **z. Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ (poverená riadením PSB)**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA, z. Ing. Jaroslav BAŠISTA, z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**30845572**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	:	**PLYNMONT-KOMP, spol. s r.o.** **Mierová 142** **072 22 STRÁŽSKÉ**
zastúpený	:	**Ing. Ladislav ĎURÍK - konateľ**
Bankové spojenie	:	**Všeobecná úverová banka**
číslo účtu	:	**113 451 3455/0200**
IČO	:	**31711561**
IČ DPH	:	**SK2020498755**
Zapísaný	:	**V obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo 6524/V s dňom zápisu 01.08.1995**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo**„TREBIŠOV – Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b. č. 1"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – príloha č. 1 tejto zmluvy
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne jednotkové ceny v súlade so schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH	**: 2 728 575,30 Sk**	**= (90 572,107 EUR)**
DPH 19%	**: 518 429,30 Sk**	**= (17 208,70 EUR)**
Cena s DPH	**: 3 247 004,60 Sk**	**= (107 780,80 EUR)**

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

4. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný zodpovedným pracovníkom objednávateľa.
6. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

   Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
   Posádková správa budov Trebišov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
7. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie s uvedením čísla, miesta a dátumu jeho zápisu v živnostenskom, resp. obchodnom registri
- obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
- poradové číslo dokladu
- názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto plnenia zmluvy
- bankové spojenie

8. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
9. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.
10. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH za odber elektrickej energie a vody.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie - október 2008
   ukončenie - november 2008
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska zahájí práce na realizácii diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Miesto plnenia : **Kasárne kpt. Nálepku Trebišov** – budova číslo 1

Článok V.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
6. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
8. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal .
9. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v objekte kasárni je stanovená max. rýchlosť pre motorové vozidlá 15 km/hod.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska.
13. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.
14. Zhotoviteľ je povinný viesť na uvedenej akcii stavebný denník.

Článok VI.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.
2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v písomnej forme.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dohľadu. Stavebný dohľad má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole

Článok VIII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Ing. Jaroslav BAŠISTA, z. Milan LITVÁK) a potvrdí podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
3. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktorí sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Súčasťou odovzdania a prevzatia Diela bude aj vykonanie záverečných skúšok funkčnosti Diela v rozsahu podľa projektovej dokumentácie Diela a špecifických podmienok jednotlivých výrobcov zariadení, ktoré sa stanú súčasťou Diela. V preberacom protokole budú popísané výsledky týchto skúšok a budú k nemu priložené doklady a atesty od zabudovaných materiálov, technologických zariadení, certifikáty výrobkov a dokladov o predpísaných skúškach, ktoré sa vzťahujú na predmetné práce a dodávky podľa právnych predpisov a noriem. V protokole bude uvedená aj dĺžka záručnej doby, ktorá sa vzťahuje na jednotlivé zariadenia, ako aj dodávatelia týchto zariadení – pre prípad reklamácie zo strany objednávateľa.
6. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi k termínu odovzdania a prevzatia Diela tiež podklady pre vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby, kde budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo počas realizácie stavby oproti schválenému projektu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá objednávateľovi všetky potrebné doklady k úspešnému kolaudačnému konaniu.
8. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok IX.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.

3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VIII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Dĺžka záručnej doby je **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
8. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy.

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.

9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

Prílohy: 1. Cenový rozpočet diela – počet listov:

V Trebišove dňa : 21. 10. 21

Halvzhrva

.....

za objednávateľa
riaditeľ PSB Trebišov
(funkcia neobsadená)
z. Mgr. Lenka HATRÁKOVÁ
(poverená riadením PSB)

.....

za zhotoviteľa
Ing. Ladislav ĎURÍK
konateľ

PLYNMONT - KOMI
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020...

Kryci list rozpočtu

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval :	
Miesto : Kasárne Trebišov	Zmluva č.		Dňa : 01.10.2008
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov	IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ :	
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. 07222 Strážske	IČO : 31711561 Mierová 142	DIČ : SK2020498755	
Projektant :	IČO :	DIČ :	

1 M3 OP	3 247 005 Sk	za M3 OP	1 M	3 247 005 Sk	za M		
1 M2 ZP	3 247 005 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	3 247 005 Sk	za M2 UP					

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	187 968,20	130 310,00	318 278,20
2	PSV :	1 070 894,50	1 031 614,40	2 102 508,90
3	MCE :	82 814,10	169 414,10	252 228,20
4	iné :			
5	Súčet :	1 341 676,80	1 331 338,50	2 673 015,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	55 560,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	55 560,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 728 575,30
22	DPH 19 % z : 2 728 575,30	518 429,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 247 004,60

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Podpis : z. Ladislav KOMA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Ing. ĎURÍK Ladislav konateľ ODSÚHLASIL PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :VU Trebišov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :ELI	192 058,70	18 176,00	210 234,70	210 234,70	39 944,60	250 179,30
Spolu za Objekt :ELI :	**192 058,70**	**18 176,00**	**210 234,70**	**210 234,70**	**39 944,60**	**250 179,30**
....Objekt :Plynoinštlácia	353 661,00	37 384,00	391 045,00	391 045,00	74 298,60	465 343,60
Spolu za Objekt :Plynoinštlácia :	**353 661,00**	**37 384,00**	**391 045,00**	**391 045,00**	**74 298,60**	**465 343,60**
....Objekt :Stavebné úpravy	239 831,76	0,00	239 831,76	239 831,76	45 568,10	285 399,86
Spolu za Objekt :Stavebné úpravy :	**239 831,76**	**0,00**	**239 831,76**	**239 831,76**	**45 568,10**	**285 399,86**
....Objekt :Ústredné vykurovanie	1 887 463,84	0,00	1 887 463,84	1 887 463,84	358 618,20	2 246 082,04
Spolu za Objekt :Ústredné vykurovanie :	**1 887 463,84**	**0,00**	**1 887 463,84**	**1 887 463,84**	**358 618,20**	**2 246 082,04**
Stavba spolu :	**2 673 015,30**	**55 560,00**	**2 728 575,30**	**2 728 575,30**	**518 429,30**	**3 247 004,60**

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1		Miesto: Kasárne Trebišov		Rozpočet:	
Objekt :Ústredné vykurovanie		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO: 805238	DIČ:	
Dodávateľ:	Plynmont-komp spol.s r.o.	07222 Strážske	IČO: 31711561	DIČ:	SK2020498755
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	920 059,50	934 364,34	1 854 423,84
3	MCE:	33 040,00		33 040,00
4	iné:			
5	Súčet:	953 099,50	934 364,34	1 887 463,84

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 887 463,84
22	DPH 19% z:	1 887 463,84	358 618,20
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	2 246 082,04

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
722 - Vnútorný vodovod	18 271,00	0,00	18 271,00	0,05828	0,000
731 - Kotolne	15 351,00	162 060,00	177 411,00	0,21044	0,560
732 - Strojovne	24 985,00	297 556,00	322 541,00	0,34421	0,246
733 - Rozvod potrubia	630 455,00	0,00	630 455,00	4,99820	1,176
734 - Armatúry	19 645,50	43 105,14	62 750,64	1,31096	0,324
735 - Vykurovacie telesá	81 747,00	330 647,20	412 394,20	2,74102	4,397
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	54 740,00	100 996,00	155 736,00	0,32165	0,000
783 - Nátery	74 865,00	0,00	74 865,00	0,11270	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	920 059,50	934 364,34	1 854 423,84	10,09746	6,703
M23 - 157 Montáž potrubia	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	953 099,50	934 364,34	1 887 463,84	10,09746	6,703

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
	PRÁCE A DODÁVKY PSV												
	722 - Vnútorný vodovod												
1	721	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	6,000 m		487,00	2 922,00		0,00322	0,01932			19
2	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	32,000 m		44,00	1 408,00		0,00007	0,00224			19
3	721	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	90,000 m		51,50	4 635,00		0,00015	0,01350			19
4	721	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	120,000 m		61,50	7 380,00		0,00015	0,01800			19
5	721	72218-2119	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	18,000 m		107,00	1 926,00		0,00029	0,00522			19
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**18 271,00**			**18 271,00**	**0,00**		**0,05828**		**0,000**	19
	731 - Kotolne												
6	731	73110-0805	Demontáž kotlov liat. Viadrus U, G, Emka, MPO, PLuto 7 čl.	2,000 kus		1 290,00	2 580,00						
7	731	73124-9126	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW	2,000 súbor		3 370,00	6 740,00		0,00001	0,00002	0,280	0,560	19
8	MAT	484 1743pc	Kotol stacionarny plynový PROTHERM Grizzly 50 KLO 59/85kW	2,000 kus		81 030,00		162 060,00	0,00021	0,00042			19
9	731	73139-1813	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 20 m2	1,000 kus		505,00	505,00		0,10500	0,21000			19
10	731	73189-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 6m	1,800 t		3 070,00	5 526,00						19
			731 - Kotolne spolu:	**177 411,00**			**15 351,00**	**162 060,00**		**0,21044**		**0,560**	19
	732 - Strojovne												
11	731	73211-0811	Demontáž rozdelovačov a zberačov do DN 100	2,000 m		54,50	109,00						
12	731	73211-1135	Rozdelovače a zberače, telesá DN 150	2,000 kus		3 450,00	6 900,00		0,03902	0,07804	0,077	0,154	19
13	731	73211-1233	Pripl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 150	2,000 kus		565,00	1 130,00		0,01116	0,02232			19
14	731	73211-1316	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	3,000 kus		310,00	930,00		0,00118	0,00354			19
15	731	73211-1322	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	1,000 kus		465,00	465,00		0,00240	0,00240			19
16	731	73232-0814	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l	1,000 kus		411,00	411,00						19
17	731	73233-1519	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 200/100 l	1,000 súbor		8 320,00	8 320,00		0,05081	0,05081			19
18	731	73239-0853	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	1,000 kus		620,00	620,00						19
19	731	73239-3815	Rozrezanie demontovaných nádrží do 1000 l	1,000 kus		2 600,00	2 600,00						19
20	731	73242-0813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000 kus		169,00	338,00		0,00666	0,00666	0,048	0,048	19
21	731	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	6,000 súbor		260,00	1 560,00		0,00011	0,00022	0,022	0,044	19
									0,00041	0,00246			19

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
22	731	73242-9113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	6,000	súbor	267,00	1 602,00		0,00041	0,00246			19
23	MAT	426 3A09pc1	Čerpadlo elektron.obehové WILO TOP E40/1-10EMPN10	2,000	súprava	38 600,00		77 200,00	0,03010	0,06020			19
24	MAT	426 3A09pc2	Čerpadlo WILO INLINE 1 iPn 50/250-2,2/4	1,000	súprava	51 400,00		51 400,00	0,03010	0,03010			19
25	MAT	426 3A09pc3	ELektron.obeh.čerpadlo WILO E 30/1-5EM PN10	1,000	súprava	8 100,00		8 100,00	0,03010	0,03010			19
26	MAT	426 3A1002	Čerpadlo WILO E30/1-3EM PN10	1,000	súprava	7 490,00		7 490,00	0,01480	0,01480			19
27	MAT	426 811200	Kúrenárske obehové čerpadlo Salmson WILO 2xRS 25/4EM PN10	2,000	kus	2 890,00		5 780,00	0,00050	0,00100			19
28	MAT	429 1154pc	Ventilátor APYV D 350 axial.pretlak. bez tlmiacej vložky	1,000	kus	13 100,00		13 100,00	0,02000	0,02000			19
29	MAT	436 1M01pc	Úpravňa vody el.mag.EZV 150M	1,000	kus	95 500,00		95 500,00					19
30	MAT	484 1F6722pc	Nádoba expanzná REFLEX N 200l	1,000	kus	6 440,00		6 440,00					19
31	MAT	484 880600pc1	Zmiešavač 3cestný ESBE 3MG 40 servopohon 92 230V 15Nm	2,000	kus	8 745,00		17 490,00	0,00890	0,01780			19
32	MAT	551 2C35pc1	Zmiešavač 3 cestný ESBE 3 G32 servopohon 92 230V 15Nm	1,000	kus	8 030,00		8 030,00	0,00065	0,00065			19
33	MAT	551 2C35pc2	3-cetsný ventil ESBE 3G 25 servopohon rada 92 230V 15Nm	1,000	kus	7 026,00		7 026,00	0,00065	0,00065			19
			732 - Strojovne spolu:	**322 541,00**			**24 985,00**	**297 556,00**		**0,34421**		**0,246**	
			733 - Rozvod potrubia										
34	731	73312-0815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	240,000	m	40,00	9 600,00		0,00005	0,01200	0,002	0,480	19
35	731	73312-0819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	150,000	m	55,50	8 325,00		0,00007	0,01050	0,004	0,600	19
36	731	73312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	12,000	m	83,00	996,00		0,00008	0,00096	0,008	0,096	19
37	731	73312-1110	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 22/2,6	320,000	m	243,00	77 760,00		0,00139	0,44480			19
38	731	73312-1111	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 25/2,6	360,000	m	255,00	91 800,00		0,00160	0,57600			19
39	731	73312-1112	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 28/2,6	290,000	m	274,00	79 460,00		0,00179	0,51910			19
40	731	73312-1115	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 38/2,6	210,000	m	432,00	90 720,00		0,00453	0,95130			19
41	731	73312-1116	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 44,5/2,6	180,000	m	487,00	87 660,00		0,00496	0,89280			19
42	731	73312-1118	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 57/2,9	220,000	m	545,00	119 900,00		0,00578	1,27160			19
43	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	30,000	m	1 070,00	32 100,00		0,01042	0,31260			19
44	731	73314-1102	Odvzdušňovacie nádoby z rúrok ocelových do DN 50	6,000	kus	605,00	3 630,00		0,00109	0,00654			19
45	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	1 610,000	m	17,40	28 014,00						19
46	731	73319-0801	Odrezanie objímok dvojitých do DN 50	100,000	kus	2,80	280,00						19
47	731	73319-1823	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	100,000	kus	2,10	210,00						19
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**630 455,00**			**630 455,00**	**0,00**		**4,99820**		**1,176**	
			734 - Armatúry										
48	731	73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	8,000	kus	216,00	1 728,00				0,039	0,312	19
49	731	73417-3417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	2,000	súbor	1 130,00	2 260,00		0,00843	0,01686			19
50	MAT	388 3282000	Stonkový teplomer DTR 0-200st. dl.stonky 60mm	10,000	kus	375,00		3 750,00	0,00080	0,00800			19
51	MAT	388 3282001	Nádržka teplomerová M20x1,5 65mm	20,000	kus	88,00		1 760,00	0,00080	0,01600			19
52	MAT	388 4109pc	Tlakomer 03402 0-600kpa/1	10,000	kus	1 309,00		13 090,00	0,00100	0,01000			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		D
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
53	MAT	422 845061	Klapka škrtiaca medziprúdová DN 80 PN 16	2,000	kus	3 530,00		7 060,00	0,04500	0,09000			
54	731	73419-0818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	8,000	kus	76,50	612,00						
55	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	6,000	kus	31,00	186,00		0,00006	0,00036			
56	731	73420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	12,000	kus	116,00	1 392,00		0,00017	0,00204	0,001	0,012	
57	731	73420-9101	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	2,000	kus	21,00	42,00						
58	731	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	30,000	kus	21,50	645,00						
59	MAT	422 123321	Ventil uzatvárací pre exp. nádobz MK DN 25 Reflex	1,000	kus	1 330,00		1 330,00	0,00040	0,00040			
60	MAT	422 123332pc	Flamco Prescor 5600 1"-5/4" - 3bar	2,000	kus	1 841,40		3 682,80	0,00090	0,00180			
61	MAT	422 844371	Klapka spätná zvislá 6/4"	2,000	kus	256,30		512,60	0,16650	0,33300			
62	MAT	422 844372	Klapka spätná zvislá 1"	1,000	kus	123,20		123,20	0,16650	0,16650			
63	MAT	422 844373	Klapka spätná zvislá 3/4"	2,000	kus	99,00		198,00	0,16650	0,33300			
64	MAT	422 844374	Klapka spätná zvislá 5/4"	1,000	kus	174,00		174,00	0,16650	0,16650			
65	MAT	422 844375	Klapka spätná zvislá 2"	1,000	kus	371,74		371,74	0,16650	0,16650			
66	MAT	551 0010pc1	Guľový kohút voda 1"	4,000	kus	156,20		624,80					
67	MAT	551 0010pc2	Guľový kohút voda 3/4"	2,000	sub	112,20		224,40					
68	MAT	551 0010pc3	Guľový kohút voda 5/4"	5,000	sub	281,60		1 408,00					
69	MAT	551 0010pc4	Guľový kohút voda 6/4"	13,000	sub	364,10		4 733,30					
70	MAT	551 0010pc5	Guľový kohút voda 2"	3,000	sub	532,40		1 597,20					
71	MAT	551 0010pc6	Filter Y 2"	1,000	sub	543,40		543,40					
72	MAT	551 0010pc7	Filter Y 5/4"	1,000	sub	258,50		258,50					
73	MAT	551 0010pc8	Filter Y 6/4"	2,000	sub	347,60		695,20					
74	MAT	551 0010pc9	Ventil vypúšťací KFE 3/4"	10,000	sub	96,80		968,00					
75	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	4,000	kus	75,50	302,00						
76	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	5,000	kus	83,00	415,00						
77	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	7,000	kus	97,50	682,50						
78	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	17,000	kus	126,00	2 142,00						
79	731	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	4,000	kus	150,00	600,00						
80	731	73420-9125	Montáž armatúr s troma závitmi G 1	1,000	kus	107,00	107,00						
81	731	73420-9126	Montáž armatúr s troma závitmi G 5/4	2,000	kus	124,00	248,00						
82	731	73420-9128	Montáž armatúr s troma závitmi G 2	1,000	kus	184,00	184,00						
83	731	73489-0801	Vnútrost. prem. vybúr. hmôt armatúr vodor. 100 m v. do 6 m	12,000	t	675,00	8 100,00						
			734 - Armatúry spolu:	**62 750,64**			**19 645,50**	**43 105,14**		**1,31096**		**0,324**	
			735 - Vykurovacie telesá										
84	731	73515-1821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	46,000	kus	109,00	5 014,00		0,00010	0,00460	0,024	1,104	1
85	731	73515-1832pc	Demontáž ventilov a šrúbení	32,000	kus	96,50	3 088,00		0,00014	0,00448	0,070	2,240	1
86	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	88,000	kus	48,00	4 224,00		0,00003	0,00264			1

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
87	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	88,000	kus	159,00	13 992,00						19
88	731	73515-9220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm	87,000	kus	273,00	23 751,00						19
89	731	73515-9310	Montáž vyk. telies panel. 3 rad. do 1140mm	1,000	kus	305,00	305,00						19
90	MAT	484 521021	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 21K 600x600	7,000	kus	1 771,00		12 397,00	0,01860	0,13020			19
91	MAT	484 521041	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 21K 600x800	2,000	kus	2 112,00		4 224,00	0,02480	0,04960			19
92	MAT	484 521061	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 21K 600x1000	4,000	kus	2 453,00		9 812,00	0,03100	0,12400			19
93	MAT	484 521271	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x600	6,000	kus	2 046,00		12 276,00	0,02116	0,12696			19
94	MAT	484 521291	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x800	37,000	kus	2 508,00		92 796,00	0,02822	1,04414			19
95	MAT	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD 22K 600x1000	13,000	kus	2 981,00		38 753,00	0,03527	0,45851			19
96	MAT	484 521321	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1100	6,000	kus	3 212,00		19 272,00	0,03880	0,23280			19
97	MAT	484 521331	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1200	8,000	kus	3 454,00		27 632,00	0,04232	0,33856			19
98	MAT	484 521361	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1500	1,000	kus	4 158,00		4 158,00	0,05291	0,05291			19
99	MAT	484 521371	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1600	1,000	kus	4 389,00		4 389,00	0,05643	0,05643			19
100	MAT	484 521560	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K KORAD 600x100(	1,000	kus	4 213,00		4 213,00	0,05248	0,05248			19
101	731	73516-1811	Demontáž vyk. telies rúrkových s hlinik. lamelami do 1500 mm	1,000	kus	125,00	125,00		0,00011	0,00011	0,013	0,013	19
102	731	73541-1814	Demontáž konvektorov dĺžky nad 2150 mm	20,000	kus	222,00	4 440,00				0,052	1,040	19
103	MAT	551 7103090	HERZ termostatická hlavica H	103,000	kus	269,50		27 758,50	0,00020	0,02060			19
104	MAT	551 7103091	HERZ ventil TS 90 1/2" P	86,000	kus	377,30		32 447,80	0,00020	0,01720			19
105	MAT	551 7103092	HERZ ventil TS90 1/2" R	17,000	kus	377,30		6 414,10	0,00020	0,00340			19
106	MAT	551 7103093	HERZ RL-5 šrob. 1/2" P štand.	86,000	kus	243,10		20 906,60	0,00020	0,01720			19
107	MAT	551 7103094	HERZ RL-5 šrob. 1/2" R štand.	17,000	kus	243,10		4 132,70	0,00020	0,00340			19
108	MAT	551 7103095	HERZ Stromax AG 5/4"	1,000	kus	1 299,20		1 299,20	0,00020	0,00020			19
109	MAT	551 7103096	HERZ Stromax AG 2"	2,000	kus	2 937,00		5 874,00	0,00020	0,00040			19
110	MAT	551 7103097	HERZ STROMAX AG 6/4"	1,000	kus	1 892,30		1 892,30	0,00020	0,00020			19
111	731	73599-9904	HZS skúšobná prevádzka	72,000	hod	259,00	18 648,00						19
112	731	73599-9905	HZS komplexné vyskúšanie	24,000	hod	340,00	8 160,00						19
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**412 394,20**			**81 747,00**	**330 647,20**		**2,74102**		**4,397**	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
113	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	595,000	kg	92,00	54 740,00		0,00007	0,04165			19
114	MAT	553 000020pc	Konzoly nástenné bočné typKNBz 6	280,000	kus	360,70		100 996,00	0,00100	0,28000			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**155 736,00**			**54 740,00**	**100 996,00**		**0,32165**		**0,000**	
			783 - Nátery										
115	783	78342-5250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl	1 610,000	m	46,50	74 865,00		0,00007	0,11270			19
			783 - Nátery spolu:	**74 865,00**			**74 865,00**	**0,00**		**0,11270**		**0,000**	

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**1 854 423,840**			**920 059,50**	**934 364,34**		**10,09746**		**6,703**	
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M23 - 157 Montáž potrubia												
116	923	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	5,000	sada	2 100,00	10 500,00						19
117	923	23017-0012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	1 610,000	m	14,00	22 540,00						19
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu:	**33 040,00**			**33 040,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**33 040,00**			**33 040,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**1 887 463,84**			**953 099,50**	**934 364,34**		**10,09746**		**6,703**	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1		Miesto: Kasárne Trebišov		Rozpočet:	
Objekt : Stavebné úpravy		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Plynmont-komp spol.s r.o.	07222 Strážske		IČO: 31711561	DIČ: SK2020498755
Projektant:				IČO:	DIČ:

1 M3 OP		1 M2 UP	
1 M2 ZP		1 M	

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	140 863,20	24 840,00	165 703,20
2	PSV:	50 334,00	23 794,56	74 128,56
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	191 197,20	48 634,56	239 831,76

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	239 831,76
22	DPH 19% z:	239 831,76	45 568,10
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	285 399,86

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Stavebné úpravy

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY	3 080,00	0,00	3 080,00	2,51196	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	132 731,00	24 840,00	157 571,00	24,70594	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 052,20	0,00	5 052,20	0,00096	2,200
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	140 863,20	24 840,00	165 703,20	27,21886	2,200
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	15 120,00	23 794,56	38 914,56	3,39024	0,000
784 - Maľby	35 214,00	0,00	35 214,00	0,33840	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	50 334,00	23 794,56	74 128,56	3,72864	0,000
Za rozpočet celkom	191 197,20	48 634,56	239 831,76	30,94750	2,200

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval: I
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt : Stavebné úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spo
	PRÁCE A DODÁVKY HSV											
	2 - ZÁKLADY											
1	011	27331-3311	Základové dosky z betónu prostého tr. B 10	1,000	m3	3 080,00	3 080,00		2,51196	2,51196		
			2 - ZÁKLADY spolu:	**3 080,00**			**3 080,00**	**0,00**		**2,51196**		**0**
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
2	014	61142-1411	Oprava váp. omietky stropov hrubých 30-50%	192,000	m2	136,00	26 112,00		0,02501	4,80192		
3	014	61142-1421	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50%	192,000	m2	158,00	30 336,00		0,02769	5,31648		
4	014	61242-1411	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 30-50%	256,000	m2	110,00	28 160,00		0,02192	5,61152		
5	014	61242-1421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	325,000	m2	129,00	41 925,00		0,02460	7,99500		
6	014	61242-2191	Priplatok za kaž. ďal. 1 cm hr. do 5 %	256,000	m2	7,00	1 792,00		0,00134	0,34304		
7	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	203,00	406,00		0,01886	0,03772		
8	MAT	553 300770	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	2,000	kus	780,00		1 560,00	0,01100	0,02200		
9	MAT	553 4550pc	Dvere oceľ.úlné požiarne-30min. 90x197 cm s oceľ.zárubňou	1,000	kus	18 930,00		18 930,00	0,08000	0,08000		
10	MAT	611 602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	1,000	kus	1 930,00		1 930,00	0,01750	0,01750		
11	MAT	611 605170	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 90x197 Prefa	1,000	kus	2 420,00		2 420,00	0,02000	0,02000		
12	011	64294-5111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m	1,000	kus	4 000,00	4 000,00		0,46076	0,46076		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**157 571,00**			**132 731,00**	**24 840,00**		**24,70594**		**0,(**
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
13	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do	48,000	m2	61,50	2 952,00		0,00002	0,00096		
14	013	96104-3111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	1,000	m3	1 460,00	1 460,00				2,200	2,2
15	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,200	t	201,00	442,20					
16	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,800	t	22,50	198,00					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**5 052,20**			**5 052,20**	**0,00**		**0,00096**		**2,2**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**165 703,200**			**140 863,20**	**24 840,00**		**27,21886**		**2,2**
	PRÁCE A DODÁVKY PSV											

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
17	771	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	48,000	m2	315,00	15 120,00		0,05023	2,41104			19
18	MAT	597 641200	Dlaždice keramické s hl.povr. lica A 200x200x10	48,960	m2	486,00		23 794,56	0,02000	0,97920			19
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**38 914,56**			**15 120,00**	**23 794,56**		**3,39024**		**0,000**	
	784 - Maľby												
19	784	78441-2301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	340,000	m2	12,10	4 114,00		0,00015	0,05100			19
20	784	78442-2271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	340,000	m2	33,50	11 390,00		0,00039	0,13260			19
21	784	78442-4911	Opr. maľba váp. 2 far. biely strop. s obrús. v miest. do3,8m	180,000	m2	26,00	4 680,00		0,00024	0,04320			19
22	784	78444-1111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	180,000	m2	83,50	15 030,00		0,00062	0,11160			19
			784 - Maľby spolu:	**35 214,00**			**35 214,00**	**0,00**		**0,33840**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**74 128,56**			**50 334,00**	**23 794,56**		**3,72864**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**239 831,76**			**191 197,20**	**48 634,56**		**30,94750**		**2,200**	

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1	Miesto: Kasárne Trebišov	Rozpočet:	
Objekt :Plynoinštlácia	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.	07222 Strážske	IČO: 31711561	DIČ: SK2020498755
Projektant:		IČO:	DIČ:
1 M3 OP	1 M2 UP		
1 M2 ZP	1 M		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	47 105,00	105 470,00	152 575,00
2	PSV:	100 501,00	73 455,50	173 956,50
3	MCE:	20 966,00	6 163,50	27 129,50
4	Iné:			
5	Súčet:	168 572,00	185 089,00	353 661,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	37 384,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	37 384,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	391 045,00
22	DPH 19% z:	391 045,00	74 298,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	465 343,60

F Odpočet - pripočet

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	12 905,00	6 800,00	19 705,00	16,70000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 300,00	0,00	3 300,00	4,72693	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 900,00	98 670,00	129 570,00	2,49735	2,730
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 105,00	105 470,00	152 575,00	23,92428	2,730
723 - Vnútorný plynovod	73 901,00	55 365,50	129 266,50	0,62205	0,000
734 - Armatúry	1 490,00	0,00	1 490,00	0,01350	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 110,00	18 090,00	43 200,00	0,28890	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	100 501,00	73 455,50	173 956,50	0,92445	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	675,00	377,50	1 052,50	0,00125	0,000
M23 - 157 Montáž potrubia	19 858,50	5 786,00	25 644,50	0,45977	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	432,50	0,00	432,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	20 966,00	6 163,50	27 129,50	0,46102	0,000
OSTATNÉ	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	205 956,00	185 089,00	391 045,00	25,30975	2,730

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1 - ZEMNE PRÁCE													19
1	001	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	30,000	m3	276,00	8 280,00						19
2	001	17410-1001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100m3	10,000	m3	85,50	855,00						19
3	001	17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	20,000	m3	33,50	670,00						19
4	MAT	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	10,000	m3	680,00		6 800,00	1,67000	16,70000			19
5	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,000	m3	310,00	3 100,00						
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**19 705,00**			**12 905,00**	**6 800,00**		**16,70000**		**0,000**	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													19
6	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	2,500	m3	1 320,00	3 300,00		1,89077	4,72693			
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**3 300,00**			**3 300,00**	**0,00**		**4,72693**		**0,000**	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
7	014	95380-2325	Montáž kom. vložky pevnej 200 mm do 30 m	30,000	m	1 030,00	30 900,00		0,07437	2,23110	0,091	2,730	19
8	MAT	484 9100pc	Kominova zostava S3-vykur.tech.Protherm prisl.	30,000	m	2 860,00		85 800,00	0,00880	0,26400			19
9	MAT	484 9101pc1	Montážna konzola pre KKV-vykur.techn.Protherm prisl.	3,000	kus	4 290,00		12 870,00	0,00075	0,00225			19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**129 570,00**			**30 900,00**	**98 670,00**		**2,49735**		**2,730**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**152 575,000**			**47 105,00**	**105 470,00**		**23,92428**		**2,730**	
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
723 - Vnútorný plynovod													19
10	721	72312-0202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	36,000	m	330,00	11 880,00		0,00148	0,05328			19
11	721	72312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	30,000	m	436,00	13 080,00		0,00199	0,05970			19
12	721	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	6,000	m	491,00	2 946,00		0,00289	0,01734			19
13	721	72315-0312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	48,000	m	570,00	27 360,00		0,00565	0,27120			19
14	721	72315-0318	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3	3,000	m	3 440,00	10 320,00		0,04670	0,14010			19
15	721	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	1,000	m	306,00	306,00		0,00257	0,00257			19

Tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
16	721	72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	1,000	m	730,00	730,00		0,00831	0,00831			19
17	MAT	388 4109pc	Tlakomer č. 03388 rozsah 0-10kPa	1,000	kus	1 910,00		1 910,00	0,00100	0,00100			19
18	MAT	388 4pc1	Pripojka tlakomeru 13752.1 M20x1,5G1/2	1,000	kus	75,50		75,50					19
19	MAT	551 3443601	Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 2	1,000	kus	800,00		800,00	0,00342	0,00342			19
20	721	72319-0204	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	2,000	súbor	1 500,00	3 000,00		0,00679	0,01358			19
21	721	72323-2123	Armat. plyn. s 2 závitmi, nízkotlak. regulátor typ 954 G 3/4	1,000	súbor	373,00	373,00		0,00002	0,00002			19
22	721	72323-4221	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor ALs5U, ALz6U -armat. -skr	1,000	kus	3 070,00	3 070,00		0,00653	0,00653			19
23	MAT	422 407420pc	Bezpečnostný uzáver plynu BAP DN50-NT-B s obtokom	1,000	kus	34 580,00		34 580,00	0,00900	0,00900			19
24	MAT	422 4353001	Regulátor 2-jitá rada AI S5 svietiplyn	1,000	kus	18 000,00		18 000,00	0,03600	0,03600			19
25	721	72323-9106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	4,000	kus	209,00	836,00						19
			723 - Vnútorný plynovod spolu:	**129 266,50**			**73 901,00**	**55 365,50**		**0,62205**		**0,000**	
	734 - Armatúry												
26	731	73417-3414	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	2,000	súbor	745,00	1 490,00		0,00675	0,01350			19
			734 - Armatúry spolu:	**1 490,00**			**1 490,00**	**0,00**		**0,01350**		**0,000**	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
27	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	270,000	kg	93,00	25 110,00		0,00007	0,01890			19
28	MAT	553 000020pc	konzoly nástenné bočné+ prichytky trubkové	270,000	kg	67,00		18 090,00	0,00100	0,27000			19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**43 200,00**			**25 110,00**	**18 090,00**		**0,28890**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**173 956,500**			**100 501,00**	**73 455,50**		**0,92445**		**0,000**	
	PRÁCE A DODÁVKY M												
	M21 - 155 Elektromontáže												
29	921	21080-0546	Vodič inštalačný pevne uložený CY 4	25,000	m	27,00	675,00						19
30	MAT	341 000M34	Vodič CY 4,00 drôt, zel/žltý	25,000	m	15,10		377,50	0,00005	0,00125			19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**1 052,50**			**675,00**	**377,50**		**0,00125**		**0,000**	
	M23 - 157 Montáž potrubia												
31	923	23002-2101	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 219 x 6,3	2,000	kus	710,00	1 420,00		0,00100	0,00200			19
32	MAT	552 838660	Dna mierne bombirové d 219/6	2,000	kus	278,00		556,00	0,00200	0,00400			19
33	923	23017-0001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	1,000	sada	2 100,00	2 100,00						19
34	923	23017-0002	Príprava pre skúšku tesnosti 50- 80	1,000	sada	2 370,00	2 370,00						19
35	923	23017-0011	Skúška tesnosti potrubia do 40	72,000	m	6,50	468,00						19
36	923	23017-0012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	48,000	m	14,00	672,00						19
37	923	23017-0013	Skúška tesnosti potrubia 100- 125	3,000	m	17,00	51,00						19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DP
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
65	MAT	562 890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	72,000	kus	12,00		864,00					-
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**142 953,70**			**20 102,10**	**122 851,60**		**0,08568**		**0,000**	
			M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zabezpeč. zariadeni										
66	922	22050-0220	Zapojenie Panel DT1 vrátane ústredne a čidiel	1,000	kus	4 220,00	4 220,00						1
67	MAT	921 2426pc6	Panel DT1	1,000	kus	38 219,00		38 219,00					1
			M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zabezpeč. zariadeni spolu:	**42 439,00**			**4 220,00**	**38 219,00**		**0,00000**		**0,000**	
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
68	946	46020-0143	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	10,000	m	71,50	715,00						1
69	946	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	10,000	m	29,00	290,00						1
70	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	10,000	m	41,50	415,00						1
71	946	46056-0143	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	10,000	m	29,00	290,00						1
72	946	46068-0022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	8,000	kus	347,00	2 776,00						1
73	MAT	358 456A02	Tlačidlo BP 1Z+1V 20A 250V	5,000	kus	436,00		2 180,00					1
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon spolu:	**6 666,00**			**4 486,00**	**2 180,00**		**0,00000**		**0,000**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**192 058,700**			**28 808,10**	**163 250,60**		**0,08568**		**0,000**	
			OSTATNÉ										
			OSTATNÉ										
74	921	21099-9993p	HZS-skúšky a prehliadky el.rozvodov,revizna správa	18,000	hod	340,00	6 120,00						19
75	921	21099-9994	HZS- skúšky a prehliadky bleskozvod,vyhotovenie správy	14,000	hod	340,00	4 760,00						19
76	921	21099-9994pc	HZS- montáž a oživenie detekcie plynu	10,500	hod	304,00	3 192,00						19
77	921	21099-9997	HZS- montáž a oživenie regulácie kotolne	13,500	hod	304,00	4 104,00						19
			OSTATNÉ spolu:	**18 176,00**			**18 176,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			OSTATNÉ spolu:	**18 176,00**			**18 176,00**	**0,00**		**0,00000**		**0,000**	
			Za rozpočet celkom	**210 234,70**			**46 984,10**	**163 250,60**		**0,08568**		**0,000**	

Kryci list rozpočtu v Sk

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1		Miesto:		Rozpočet:	
Objekt :ELI		JKSO :		Spracoval:	
				Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	Plynmont-komp spol.s r.o.	07222 Strážske		IČO: 31711561	DIČ: SK2020498755
Projektant:				IČO:	DIČ:

1 M3 OP	1 M2 UP
1 M2 ZP	1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	28 808,10	163 250,60	192 058,70
4	iné:			
5	Súčet:	28 808,10	163 250,60	192 058,70

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	18 176,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	18 176,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	210 234,70
22	DPH 19% z:	210 234,70	39 944,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	250 179,30

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval: .
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :ELI

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	20 102,10	122 851,60	142 953,70	0,08568	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zabezpeč. zariadeni	4 220,00	38 219,00	42 439,00	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	4 486,00	2 180,00	6 666,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	28 808,10	163 250,60	192 058,70	0,08568	0,000
OSTATNÉ	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	46 984,10	163 250,60	210 234,70	0,08568	0,000

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :ELI

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M												
M21 - 155 Elektromontáže												
1	921	21001-0063	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 21 mm	42,000	m	37,50	1 575,00					
2	MAT	345 707K03	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6021, pancierová (3m)	42,000	m	78,50		3 297,00	0,00088	0,03696		
3	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	30,000	m	50,00	1 500,00					
4	MAT	345 0720900	Lišta Niedax	30,000	m	22,00		660,00				
5	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	4,000	kus	198,00	792,00					
6	MAT	345 685D01	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	4,000	kus	99,00		396,00	0,00001	0,00004		
7	921	21002-03031	Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm -lávka	15,000	m	171,00	2 565,00					
8	MAT	921 AN37847pc	Lávka drôtená CF 54/50	15,000	kus	128,00		1 920,00				
9	921	21002-0922	Upchávka protipožiarna - priechod stenou hrúbky 30cm	0,050	m2	7 250,00	362,50					
10	921	21004-0553	Svorka pre CY 25	6,000	kus	174,00	1 044,00					
11	MAT	354 903023	Svorka pre CV25	6,000	kus	25,00		150,00	0,00012	0,00072		
12	921	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	140,000	kus	16,00	2 240,00					
13	921	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	8,000	kus	24,00	192,00					
14	921	21011-0007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad.3	1,000	kus	273,00	273,00					
15	MAT	358 44005pc	Vypínač 3pol.S32JI1103 A6/R s červ.páčkou 32A,500V,pevne	1,000	kus	2 121,00		2 121,00				
16	921	21011-1111	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP67, 2P+Z	1,000	kus	115,00	115,00					
17	MAT	345 410D08pc	Zásuvka priemyselná nástenná 416RS6	1,000	kus	158,00		158,00				
18	921	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus	102,00	102,00					
19	MAT	358 52A014	PR 63-B 32A	1,000	kus	512,00		512,00				
20	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	407,00	407,00					
21	MAT	921 2426pc4	Kascon	1,000	kus	12 200,00		12 200,00				
22	MAT	921 2426pc5	RVT-06-set	4,000	kus	10 400,00		41 600,00				
23	MAT	921 AN37795pc	Rozvádzač RMS 1	1,000	kus	46 150,00		46 150,00				
24	921	21020-0056	Svietidlo žiarovkové stropné 1x200W, IP54	2,000	kus	235,00	470,00					
25	MAT	348 3E0210	Svietidlo žiarovk. 513 06 01 Ž 200 W IP 54 s košom	2,000	kus	560,00		1 120,00	0,00170	0,00340		
26	921	21022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	1,000	m	146,00	146,00					
27	MAT	354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	5,000	m	44,60		223,00				

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
28	MAT	354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	10,000	kg	66,30		663,00					19
29	921	21022-0232	Tyč zvodová, JP20	1,000	kus	236,00	236,00						19
30	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	2,000	kus	74,00	148,00						19
31	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	2,000	kus	20,00		40,00	0,00016	0,00032			19
32	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	1,000	kus	104,00	104,00						19
33	MAT	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	1,000	kus	68,00		68,00	0,00018	0,00018			19
34	MAT	354 903Z90pc	Svorka univerzálna FeZn	15,000	kus	69,00		1 035,00	0,00075	0,01125			19
35	921	21022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	426,00	426,00						19
36	MAT	921 AN30577pc	Svorkovnica pre vyrovnanie potenciálu PS/PS	1,000	kus	446,00		446,00					19
37	921	21022-0361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	428,00	856,00						19
38	921	21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	256,00	256,00						19
39	MAT	354 902Z07	Tyč zvodová JP 20 bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	1,000	kus	204,00		204,00	0,00501	0,00501			19
40	MAT	354 902Z31	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva	1,000	kus	78,00		78,00	0,00128	0,00128			19
41	MAT	354 902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	58,00		58,00	0,00013	0,00013			19
42	MAT	354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	44,00		176,00	0,00045	0,00180			19
43	MAT	354 904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	462,00		924,00	0,00820	0,01640			19
44	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	161,00		161,00	0,00357	0,00357			19
45	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	2,000	kus	28,00		56,00	0,00030	0,00060			19
46	921	21022-0401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	53,00	53,00						19
47	MAT	548 951100pc	Štítok PVC pre označenie zvodov	1,000	kus	5,60		5,60					19
48	922	21033-0191	Meranie odporu nulových smyčiek	12,000	kus	148,00	1 776,00						19
49	921	21080-2152	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 2x0,75	5,000	m	27,00	135,00						19
50	MAT	341 104M05	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 2Bx0,75	5,000	m	15,50		77,50	0,00006	0,00030			19
51	921	21080-2157	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 3x0,75	50,000	m	27,00	1 350,00						19
52	MAT	341 104M19	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 3Ax0,75	50,000	m	18,10		905,00	0,00007	0,00350			19
53	921	21080-2159	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 3x1,50	2,000	m	27,00	54,00						19
54	MAT	341 104M27	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 3Cx1,50	2,000	m	23,10		46,20	0,00011	0,00022			19
55	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	15,000	m	27,00	405,00						19
56	MAT	341 201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	15,000	m	15,40		231,00					19
57	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	35,000	m	27,00	945,00						19
58	MAT	341 201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY-o 3x2,5	35,000	m	22,60		791,00					19
59	MAT	341 487M251	Kábel H05W-F 4x1,5	15,000	m	16,10		241,50					19
60	MAT	341 487M252	Kábel H05W 3x1,5	84,000	m	12,20		1 024,80					19
61	MAT	341 487M253	Kábel H05W-F 2x1	17,000	m	7,00		119,00					19
62	921	21081-0053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	35,000	m	31,00	1 085,00						19
63	MAT	341 201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx10	35,000	m	118,00		4 130,00					19
64	921	21095-0101	Štítok označovací na kábel	72,000	kus	6,80	489,60						19

Kryci list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1	Miesto: Kasárne Trebišov	Rozpočet:	
Objekt :Stavebné úpravy	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.	07222 Strážske	IČO: 31711561	DIČ: SK2020498755
Projektant:		IČO:	DIČ:
1 M3 OP	1 M2 UP		
1 M2 ZP	1 M		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	140 863,20	24 840,00	165 703,20
2	PSV:	50 334,00	23 794,56	74 128,56
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	191 197,20	48 634,56	239 831,76

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561,IČ DPH: SK2020498755

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	239 831,76
22	DPH 19% z:	239 831,76	45 568,10
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	285 399,86

F	Odpočet - prípočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Stavebné úpravy

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
2 - ZÁKLADY	3 080,00	0,00	3 080,00	2,51196	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	132 731,00	24 840,00	157 571,00	24,70594	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 052,20	0,00	5 052,20	0,00096	2,200
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	140 863,20	24 840,00	165 703,20	27,21886	2,200
771 - Podlahy z dlaždic keramických	15 120,00	23 794,56	38 914,56	3,39024	0,000
784 - Maľby	35 214,00	0,00	35 214,00	0,33840	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	50 334,00	23 794,56	74 128,56	3,72864	0,000
Za rozpočet celkom	191 197,20	48 634,56	239 831,76	30,94750	2,200

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant
Dodávateľ **Plynmont-komp spol.s r.o.**

Spracoval
JKSO
Dátum . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		2 - ZÁKLADY												
1	273313311	Základové dosky z betónu prostého tr. B 10	1,000	m3	3 080,00	3 080,00	2 912,70	42,33	14,90	33,00		57,12	19,95	0,4
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,128	m3	59,20	7,60	7,61 za m3							
		B10 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm	1,010	m3	2 876,00	2 904,76	2904,76 za m3							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š 1200mm 12kg/m3 hr. 20mm	0,005	m2	60,30	0,33	0,33 za m3							
		Betonár	0,194	Nh	94,90	18,41	18,41 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,260	Nh	83,60	21,73	21,74 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,023	Nh	94,90	2,18	2,18 za m3							
		Vibrátor ponorný 5,0m d 03	0,054	Sh	50,40	2,73	2,74 za m3							
		Čerpadlo na betón kolesové 62m3/h	0,012	Sh	2 346,00	30,26	30,26 za m3							
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3 080,00**	**Sk**			**2 912,70**	**42,33**	**14,90**	**33,00**		**57,12**	**19,95**	**0,4**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
2	611421411	Oprava váp. omietky stropov hrubých 30-50%	192,000	m2	136,00	26 112,00	8 995,20	6 775,68	2 384,64			5 798,73	2 157,75	75,0
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem	1,344	m3	2 682,00	3 604,60	18,77 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,384	m3	2 917,00	1 120,12	5,83 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,430	m3	9 930,00	4 270,69	22,24 za m3							
		Omietkár	44,160	Nh	94,90	4 190,78	21,83 za m3							
		Stavebný tesár	17,472	Nh	83,60	1 460,65	7,61 za m3							
		Stavebný robotník HSV	13,440	Nh	83,60	1 123,58	5,85 za m3							
3	611421421	Oprava váp. omietky stropov hladkých 30-50%	192,000	m2	158,00	30 336,00	9 509,76	8 211,84	2 891,52			7 027,82	2 695,06	84,6
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem	1,536	m3	2 682,00	4 119,55	21,46 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,384	m3	2 917,00	1 120,12	5,83 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,430	m3	9 930,00	4 270,69	22,24 za m3							
		Omietkár	49,920	Nh	106,30	5 306,49	27,64 za m3							
		Stavebný tesár	17,472	Nh	83,60	1 460,65	7,61 za m3							
		Stavebný robotník HSV	17,280	Nh	83,60	1 444,60	7,52 za m3							
4	612421411	Oprava váp. omiet. vnút. stien hrubých 30-50%	256,000	m2	110,00	28 160,00	9 018,88	7 513,60	2 644,48			6 430,26	2 552,78	82,9
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem	1,536	m3	2 682,00	4 119,55	16,09 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,512	m3	2 917,00	1 493,50	5,83 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,343	m3	9 930,00	3 406,38	13,31 za m3							
		Omietkár	51,200	Nh	94,90	4 858,88	18,98 za m3							
		Stavebný tesár	13,824	Nh	83,60	1 155,68	4,51 za m3							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1

Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník HSV	17,920	Nh	83,60	1 498,11	5,85 za m3							
5	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	325,000	m2	129,00	41 925,00	12 320,75	11 661,00	4 104,75			9 979,67	3 858,83	118,3
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	2,275	m3	2 682,00	6 101,55	18,77 za m3							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,650	m3	2 917,00	1 896,05	5,83 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,435	m3	9 930,00	4 324,51	13,31 za m3							
		Omietkár	78,000	Nh	106,30	8 291,40	25,51 za m3							
		Stavebný tesár	17,550	Nh	83,60	1 467,18	4,51 za m3							
		Stavebný robotník HSV	22,750	Nh	83,60	1 901,90	5,85 za m3							
6	612422191	Priplatok za kaž. ďal. 1 cm hr. do 5 %	256,000	m2	7,00	1 792,00	343,04	568,32	199,68			486,38	194,58	5,8
		MVC omietka škarovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,128	m3	2 682,00	343,29	1,34 za m3							
		Omietkár	3,328	Nh	106,30	353,76	1,38 za m3							
		Stavebný robotník HSV	2,560	Nh	83,60	214,01	0,84 za m3							
7	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	2,000	kus	203,00	406,00	45,90	141,76	49,90			121,32	47,12	1,5
		B10 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,015	m3	2 625,00	39,37	19,69 za m3							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,000	m3	8 164,00	6,53	3,27 za m3							
		Murár	1,388	Nh	94,90	131,72	65,86 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,120	Nh	83,60	10,03	5,02 za m3							
8	553300770	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm	2,000	kus	780,00	1 560,00	1 560,00							
9	5534550pc	Dvere oceľ.úžité požiarne-30min. 90x197 cm s oceľ.zárubňou	1,000	kus	18 930,00	18 930,00	18 930,00							
10	611602220	Dvere vnútorné hladké plné 90x197 Prefa	1,000	kus	1 930,00	1 930,00	1 930,00							
11	611605170	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 90x197 Prefa	1,000	kus	2 420,00	2 420,00	2 420,00							
12	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	1,000	kus	4 000,00	4 000,00	1 144,02	792,04	278,80	452,48		964,26	368,40	8,8
		Tyč kruhová na výstuž do betonu 10216 d 12 mm	0,000	t	26 103,00	7,56	7,57 za m3							
		Tyč oceľová plochá 10000 70x5 mm	0,002	t	31 527,00	68,72	68,73 za m3							
		Elektróda E-B123 055029.d 3,15	0,015	1000 ks	3 186,00	47,79	47,79 za m3							
		Klinec stavebný 022825 2,8/63	1,280	kg	32,80	41,99	42,00 za m3							
		Klinec stavebný 022825 3,1/80	0,330	kg	32,20	10,63	10,63 za m3							
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. 60-100mm	0,183	m3	2 769,00	507,00	507,00 za m3							
		Doska SM omietaná 2.24-32xš dĺžka do 3000mm	0,017	m3	4 328,00	76,17	76,17 za m3							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,027	m3	9 225,00	252,94	252,95 za m3							
		Klin pre blokárov	4,000	kus	9,80	39,20	39,20 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	91,973	Sk	1,00	91,97	91,97 za m3							
		Murár	2,016	Nh	94,90	191,31	191,32 za m3							
		Betonár	0,265	Nh	83,60	22,15	22,15 za m3							
		Železiar v stavebníctve	0,257	Nh	94,90	24,36	24,39 za m3							
		Stavebný tesár	4,355	Nh	94,90	413,28	413,29 za m3							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník HSV	1,242	Nh	94,90	117,86	117,87 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,216	Nh	106,30	23,02	23,02 za m3							
		Autožeriav 8t 235knm	0,595	Sh	730,00	434,71	434,72 za m3							
		Zváračka oblúková TYR 200a	0,216	Sh	82,00	17,76	17,76 za m3							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**157 571,00**	**Sk**			**66 217,55**	**35 664,24**	**12 553,77**	**452,48**		**30 808,44**	**11 874,52**	**377,2**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
13	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	48,000	m2	61,50	2 952,00	70,08	1 135,68	399,84			971,93	374,47	14,7
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,096	m3	59,20	5,68	0,12 za m3							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	0,960	kus	41,25	39,60	0,83 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	24,948	Sk	1,00	24,94	0,52 za m3							
		Stavebný robotník HSV	13,584	Nh	83,60	1 135,62	23,66 za m3							
14	961043111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	1,000	m3	1 460,00	1 460,00		367,20	129,25	281,62		492,52	189,41	3,9
		Murár	3,561	Nh	94,90	337,93	337,94 za m3							
		Stavebný robotník HSV	0,350	Nh	83,60	29,26	29,26 za m3							
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	1,717	Sh	164,00	281,62	281,62 za m3							
15	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,200	t	201,00	442,20		175,97	61,95			143,85	60,42	2,6
		Stavebný robotník HSV	2,695	Nh	65,30	175,98	79,99 za m3							
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,800	t	22,50	198,00		78,76	27,72			64,38	27,14	1,2
		Stavebný robotník HSV	1,205	Nh	65,30	78,72	8,95 za m3							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	5 052,20	Sk			70,08	1 757,61	618,76	281,62		1 672,68	651,44	22,6
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	165 703,20	Sk			69 200,33	37 464,18	13 187,43	767,10		32 538,24	12 545,91	400,3
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
17	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rez. hlad. 200x200 do malty	48,000	m2	315,00	15 120,00	3 346,08	4 606,08	1 621,44			3 941,96	1 604,44	38,4
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,960	m3	2 950,00	2 832,00	59,00 za m3							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	514,080	Sk	1,00	514,08	10,71 za m3							
		Obkladač stien	38,448	Nh	119,80	4 606,07	95,96 za m3							
18	597641200	Dlaždice keramické s hl.povr. líca A 200x200x10	48,960	m2	486,00	23 794,56	23 794,56							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**38 914,56**	**Sk**			**27 140,64**	**4 606,08**	**1 621,44**			**3 941,96**	**1 604,44**	**38,4**
		77 - PODLAHY spolu :	**38 914,56**	**Sk**			**27 140,64**	**4 606,08**	**1 621,44**			**3 941,96**	**1 604,44**	**38,4**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		784 - Maľby												
19	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	340,000	m2	12,10	4 114,00	248,20	1 516,40	533,80			1 297,76	517,84	14,2
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,102	100 ks	391,00	39,88	0,12 za m3							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,051	t	3 453,00	176,10	0,52 za m3							
		Ostatný materiál pre maľby	30,600	Sk	1,00	30,60	0,09 za m3							
		Maliar, natierač	14,280	Nh	106,30	1 517,96	4,46 za m3							
20	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	340,000	m2	33,50	11 390,00	914,60	4 114,00	1 448,40			3 520,82	1 392,18	34,3
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	5,100	kg	57,20	291,72	0,86 za m3							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,102	100 ks	391,00	39,88	0,12 za m3							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,125	t	3 453,00	434,38	1,28 za m3							
		Ostatný materiál pre maľby	149,600	Sk	1,00	149,60	0,44 za m3							
		Maliar, natierač	34,340	Nh	119,80	4 113,93	12,10 za m3							
21	784424911	Opr. maľba váp. 2 far. biely strop s obrús. v miest. do3,8m	180,000	m2	26,00	4 680,00	387,00	1 690,20	595,80			1 446,50	560,50	12,6
		Farba prášk. do interiéru žltá svetlá	1,350	kg	52,50	70,87	0,39 za m3							
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	1,350	kg	57,20	77,22	0,43 za m3							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,054	100 ks	391,00	21,11	0,12 za m3							
		Vápno vzdušné VVB 1 staveb. účely kus VL	0,039	t	3 453,00	136,73	0,76 za m3							
		Ostatný materiál pre maľby	80,730	Sk	1,00	80,73	0,45 za m3							
		Maliar natierač	12,600	Nh	134,10	1 689,66	9,39 za m3							
22	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	180,000	m2	83,50	15 030,00	10 836,00	1 665,00	586,80			1 424,93	517,27	15,6
		Farba disperzná AKUMEX V 2007	36,000	kg	210,00	7 560,00	42,00 za m3							
		Akrylátová farba JUPOL	72,000	kg	41,50	2 988,00	16,60 za m3							
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	1,764	kg	123,00	216,97	1,21 za m3							
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,180	100 ks	391,00	70,38	0,39 za m3							
		Maliar, natierač	15,660	Nh	106,30	1 664,65	9,25 za m3							
		784 - Maľby spolu :	**35 214,00**	**Sk**			**12 385,80**	**8 985,60**	**3 164,80**			**7 690,01**	**2 987,79**	**76,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**35 214,00**	**Sk**			**12 385,80**	**8 985,60**	**3 164,80**			**7 690,01**	**2 987,79**	**76,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**74 128,56**	**Sk**			**39 526,44**	**13 591,68**	**4 786,24**			**11 631,97**	**4 592,23**	**115,3**

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1

Objekt :Stavebné úpravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
		Za rozpočet celkom :	239 831,76	Sk			108 726,77	51 055,86	17 973,67	767,10		44 170,21	17 138,14	515,6

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba: Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1	Miesto: Kasárne Trebišov	Rozpočet:	
Objekt: Plynoinštlácia	JKSO:	Spracoval:	
		Dňa: . .	Zmluva č.:

Odberateľ:	Posádková správa budov Trebišov	07501	Trebišov	IČO:		DIČ:
Dodávateľ:	Plynmont-komp spol.s r.o.	07222	Strážske	IČO:	31711561	DIČ: SK2020498755
Projektant:				IČO:		DIČ:

1 M3 OP | 1 M2 UP

1 M2 ZP | 1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	47 105,00	105 470,00	152 575,00
2	PSV:	100 501,00	73 455,50	173 956,50
3	MCE:	20 966,00	6 163,50	27 129,50
4	iné:			
5	Súčet:	168 572,00	185 089,00	353 661,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Prace nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	37 384,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	37 384,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	391 045,00
22	DPH 19% z:	391 045,00	74 298,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	465 343,60

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	12 905,00	6 800,00	19 705,00	16,70000	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	3 300,00	0,00	3 300,00	4,72693	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30 900,00	98 670,00	129 570,00	2,49735	2,730
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 105,00	105 470,00	152 575,00	23,92428	2,730
723 - Vnútorný plynovod	73 901,00	55 365,50	129 266,50	0,62205	0,000
734 - Armatúry	1 490,00	0,00	1 490,00	0,01350	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	25 110,00	18 090,00	43 200,00	0,28890	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	100 501,00	73 455,50	173 956,50	0,92445	0,000
M21 - 155 Elektromontáže	675,00	377,50	1 052,50	0,00125	0,000
M23 - 157 Montáž potrubia	19 858,50	5 786,00	25 644,50	0,45977	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	432,50	0,00	432,50	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	20 966,00	6 163,50	27 129,50	0,46102	0,000
OSTATNÉ	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	37 384,00	0,00	37 384,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	205 956,00	185 089,00	391 045,00	25,30975	2,730

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant
Dodávateľ **Plynmont-komp spol.s r.o.**

Spracoval
JKSO
Dátum . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNÉ PRÁCE												
1	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	30,000 m3		276,00	8 280,00		2 892,60	1 018,20	495,90		2 789,44	1 083,86	36,3
		Stavebný robotník HSV	2,760 Nh		83,60	230,73	7,69 za m3							
		Stavebný robotník HSV	26,910 Nh		94,90	2 553,75	85,13 za m3							
		Vodič	1,140 Nh		94,90	108,18	3,61 za m3							
		Rypadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	0,570 Sh		870,00	495,90	16,53 za m3							
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením do 100m3	10,000 m3		85,50	855,00		232,80	81,90	140,90		288,42	110,98	2,9
		Stavebný robotník HSV	2,620 Nh		83,60	219,03	21,90 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,100 Nh		94,90	9,49	0,95 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,040 Nh		106,30	4,25	0,43 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,036 Sh		1 305,00	46,98	4,70 za m3							
		Valec vibračný ved. s.75 1,1t	0,067 Sh		88,00	7,65	0,77 za m3							
		Ubíjadlo vibračné	1,392 Sh		62,00	86,30	8,63 za m3							
3	174201101	Zásyp nezhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	20,000 m3		33,50	670,00		179,60	63,20	114,80		226,37	86,03	2,3
		Stavebný robotník HSV	2,020 Nh		83,60	168,87	8,44 za m3							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,100 Nh		106,30	10,63	0,53 za m3							
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,088 Sh		1 305,00	114,84	5,74 za m3							
4	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1	10,000 m3		680,00	6 800,00	6 800,00							
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,000 m3		310,00	3 100,00		1 220,60	429,70			1 044,61	405,09	15,8
		Stavebný robotník HSV	14,600 Nh		83,60	1 220,56	122,06 za m3							
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :	19 705,00 Sk				6 800,00	4 525,60	1 593,00	751,60		4 348,84	1 685,96	57,4
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
6	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	2,500 m3		1 320,00	3 300,00	2 481,62	325,82	114,70			278,85	99,00	4,2
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	4,726 t		525,00	2 481,63	992,65 za m3							
		Stavebný robotník HSV	3,897 Nh		83,60	325,83	130,33 za m3							
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	3 300,00 Sk				2 481,62	325,82	114,70			278,85	99,00	4,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
7	953802325	Montáž kom. vložky pevnej 200 mm do 30 m	30,000	m	1 030,00	30 900,00	8 564,70	8 864,40	3 120,30			7 245,93	3 104,67	97,7
		Spona dymová d 160 mm	1,250	kus	19,20	24,00	0,80 za m3							
		Dvierka kominové kombinované	2,499	kus	406,60	1 016,45	33,88 za m3							
		Doska kominová 400x400 do d 200 mm	1,250	kus	540,00	675,05	22,50 za m3							
		MVCJ z kaše vápennej a cementu	0,039	m3	2 580,00	101,39	3,38 za m3							
		MC omietková obyč. cement portl. vodotesná	0,403	m3	3 330,00	1 343,65	44,79 za m3							
		Tehla plná CP 29x14x6,5 P 10	0,251	1000 ks	14 768,00	3 708,24	123,61 za m3							
		Materiál lešenový v používaní	0,082	m3	9 930,00	816,24	27,21 za m3							
		Šnúra sklenená KEMAFIL d 3mm	0,450	kg	818,00	368,10	12,27 za m3							
		Ostatný materiál pre práce HSV	511,651	Sk	1,00	511,65	17,06 za m3							
		Murár	24,210	Nh	83,60	2 023,95	67,47 za m3							
		Murár	53,430	Nh	94,90	5 070,50	169,02 za m3							
		Stavebný tesár	9,030	Nh	94,90	856,94	28,56 za m3							
		Stavebný robotník HSV	10,920	Nh	83,60	912,91	30,43 za m3							
8	4849100pc	Kominová zostava S3-vykur.tech.Protherm prísl.	30,000	m	2 860,00	85 800,00	85 800,00							
9	4849101pc1	Montážna konzola pre KKV-vykur.techn.Protherm prísl.	3,000	kus	4 290,00	12 870,00	12 870,00							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	129 570,00	Sk			107 234,70	8 864,40	3 120,30			7 245,93	3 104,67	97,7
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	152 575,00	Sk			116 516,32	13 715,82	4 828,00	751,60		11 873,62	4 889,63	159,4
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		723 - Vnútorný plynovod												
10	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	36,000	m	330,00	11 880,00	5 879,16	2 383,92	839,16			2 040,20	737,56	19,1
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 1/2	36,000	m	78,20	2 815,20	78,20 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodav. 10 8 m3	2,710	m3	291,00	788,84	21,91 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodav. 6 kg	1,792	kg	897,00	1 608,14	44,67 za m3							
		Koleno č. 90 138205 čierna liatina DN 1/2	7,200	kus	11,70	84,24	2,34 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN 1/2	3,600	kus	11,70	42,12	1,17 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna liatina DN 1/2	3,600	kus	13,00	46,80	1,30 za m3							
		Zátka č. 290 138248 čierna liatina DN 1/2	3,600	kus	8,90	32,04	0,89 za m3							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 1/2	5,400	kus	6,00	32,40	0,90 za m3							
		Háky na potr. kov. 1/2 G	0,054	100 ks	977,50	52,78	1,47 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	376,762	Sk	1,00	376,76	10,47 za m3							
		Murár	2,124	Nh	106,30	225,78	6,27 za m3							
		Stavebný tesár	0,396	Nh	106,30	42,09	1,17 za m3							
		Stavebný inštalatér	9,252	Nh	149,70	1 385,02	38,47 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	7,704	Nh	94,90	731,10	20,31 za m3							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozv ov ÚK v b.č.
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
11	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	30,000	m	436,00	13 080,00	5 949,30	2 802,60	986,40			2 398,51	943,19	23,5
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 3/4	30,000	m	97,20	2 916,00	97,20 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	1,947	m3	291,00	566,57	18,89 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,329	kg	897,00	1 192,11	39,74 za m3							
		Koleno č. 90 138205 čierna liatina DN3/4	6,000	kus	16,30	97,80	3,26 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN3/4	4,500	kus	14,10	63,45	2,12 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 3/4x1/2	4,500	kus	11,00	49,50	1,65 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna liatina DN 3/4	3,000	kus	14,50	43,50	1,45 za m3							
		Zátka č. 290 138248 čierna liatina DN3/4	4,500	kus	9,80	44,10	1,47 za m3							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 3/4	9,000	kus	5,50	49,50	1,65 za m3							
		Háky na potr. kov. 3/4 G	0,150	100 ks	850,00	127,50	4,25 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,001	m3	2 410,00	4,33	0,14 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	794,907	Sk	1,00	794,90	26,50 za m3							
		Murár	8,970	Nh	106,30	953,51	31,78 za m3							
		Stavebný tesár	0,420	Nh	106,30	44,64	1,49 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,710	Nh	119,80	204,85	6,83 za m3							
		Stavebný inštalatér	5,700	Nh	149,70	853,29	28,44 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	7,020	Nh	106,30	746,22	24,87 za m3							
12	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	6,000	m	491,00	2 946,00	1 612,80	523,98	184,44			448,43	176,35	4,2
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 1	6,000	m	166,00	996,00	166,00 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,306	m3	291,00	89,22	14,87 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,204	kg	897,00	182,98	30,50 za m3							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d31,8	2,400	kus	52,50	126,00	21,00 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN1	0,900	kus	20,50	18,45	3,08 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 1x3/4	0,900	kus	16,40	14,76	2,46 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna liatina DN 1	0,600	kus	19,70	11,82	1,97 za m3							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 1	1,200	kus	6,10	7,32	1,22 za m3							
		Háky na potr. kov. 1 G	0,009	100 ks	1 250,00	11,25	1,88 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,000	m3	2 410,00	1,01	0,17 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	153,950	Sk	1,00	153,95	25,66 za m3							
		Murár	1,524	Nh	119,80	182,57	30,43 za m3							
		Stavebný tesár	0,096	Nh	106,30	10,20	1,70 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,170	Nh	134,10	156,89	26,15 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,504	Nh	149,70	75,44	12,57 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	0,930	Nh	106,30	98,85	16,48 za m3							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
13	723150312	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	48,000	m	570,00	27 360,00	18 168,96	3 575,04	1 258,56			3 059,58	1 297,86	25,7
		Rúrky ocel. bezošve 11353.1 d 57 mm hr.steny 2,9 mm	48,168	m	190,00	9 151,92	190,67 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	4,992	m3	291,00	1 452,67	30,26 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	3,878	kg	897,00	3 478,92	72,48 za m3							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d57	14,400	kus	80,50	1 159,20	24,15 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN2	14,400	kus	61,50	885,60	18,45 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 1/2x3/8	9,600	kus	9,90	95,04	1,98 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna liatina DN 2	9,600	kus	68,50	657,60	13,70 za m3							
		Zátka č. 290 138248 čierna liatina DN1/2	7,200	kus	8,90	64,08	1,34 za m3							
		Zátka č. 290 138248 čierna liatina DN 2	2,400	kus	50,00	120,00	2,50 za m3							
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 2	12,000	kus	22,00	264,00	5,50 za m3							
		Záves stropný ST.D 6/4 G DN 57	4,800	kus	53,50	256,80	5,35 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,019	m3	2 410,00	46,27	0,96 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	536,648	Sk	1,00	536,64	11,18 za m3							
		Murár	3,792	Nh	119,80	454,28	9,46 za m3							
		Stavebný tesár	0,672	Nh	106,30	71,43	1,49 za m3							
		Stavebný inštalatér	13,584	Nh	134,10	1 821,61	37,95 za m3							
		Stavebný inštalatér	6,480	Nh	149,70	970,05	20,21 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	2,716	Nh	94,90	257,82	5,37 za m3							
14	723150318	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3	3,000	m	3 440,00	10 320,00	8 795,13	597,33	210,27			511,21	206,06	4,3
		Rúrky ocel. bezošve 11353.0 d 219 mm hr.steny 6,3 mm	2,947	m	1 674,00	4 933,61	1644,54 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,048	m3	291,00	305,16	101,72 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,763	kg	897,00	684,59	228,20 za m3							
		Ohyb 90° r=4 DN DN200mm	0,390	kus	6 650,00	2 593,50	864,50 za m3							
		Zátka č. 290 138248 čierna liatina DN1/2	0,150	kus	8,90	1,33	0,45 za m3							
		Nátrubok oceľový 138335 DN 1/2	0,150	kus	12,30	1,84	0,62 za m3							
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 216/6	0,750	kus	197,00	147,75	49,25 za m3							
		Záves stropný STAVITEL DN 159	0,300	kus	69,00	20,70	6,90 za m3							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,001	m3	2 410,00	2,89	0,96 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	103,731	Sk	1,00	103,73	34,58 za m3							
		Murár	0,588	Nh	106,30	62,50	20,83 za m3							
		Stavebný tesár	0,213	Nh	106,30	22,64	7,55 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,457	Nh	134,10	329,48	109,83 za m3							
		Stavebný inštalatér	1,197	Nh	149,70	179,19	59,73 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	0,033	Nh	106,30	3,50	1,17 za m3							
15	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2,6	1,000	m	306,00	306,00	204,32	40,27	14,18			34,47	12,76	0,2
		Rúrky ocel. bezošve 11353.0 d 38 mm hr.steny 2,6 mm	1,036	m	120,60	124,94	124,94 za m3							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,078	m3	291,00	22,81	22,81 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,060	kg	897,00	54,53	54,54 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	2,026	Sk	1,00	2,02	2,03 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,269	Nh	149,70	40,26	40,27 za m3							
16	723150369	Chránička plyn. potrubia D 89/3 6	1,000	m	730,00	730,00	535,12	75,90	26,72			64,96	27,30	0,5
		Rúrky ocel. bezošvé 11353 0 d 89 mm hr steny 3,6 mm	1,036	m	362,70	375,75	375,76 za m3							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,163	m3	291,00	47,43	47,43 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,120	kg	897,00	108,35	108,36 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	3,569	Sk	1,00	3,56	3,57 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,507	Nh	149,70	75,89	75,90 za m3							
17	3884109pc	Tlakomer č. 03388 rozsah 0-10kPa	1,000	kus	1 910,00	1 910,00	1 910,00							
18	3884pc1	Prípojka tlakomeru 13752.1 M20x1,5G1/2	1,000	kus	75,50	75,50	75,50							
19	5513443601	Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 2	1,000	kus	800,00	800,00	800,00							
20	723190204	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	2,000	súbor	1 500,00	3 000,00	1 583,84	560,48	197,28			479,66	178,74	3,5
		Rúrky závitové bežné 11343 okované 1	3,000	m	193,00	579,00	289,50 za m3							
		Koleno č. 90 138205 čierna liatina DN1	8,000	kus	21,50	172,00	86,00 za m3							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN1	4,000	kus	20,50	82,00	41,00 za m3							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 čierna liatina DN 1x3/4	2,000	kus	16,40	32,80	16,40 za m3							
		Vsuvka č. 280 138243 čierna liatina DN 1	6,000	kus	19,70	118,20	59,10 za m3							
		Skrutkovanie č. 330 138260 čierna liatina DN 1	2,000	kus	55,50	111,00	55,50 za m3							
		Kľúče kohútové č. 901 17	2,000	kus	43,00	86,00	43,00 za m3							
		Kohút plynový s nátrubkom 4K 800 1	2,000	kus	196,00	392,00	196,00 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	10,838	Sk	1,00	10,83	5,42 za m3							
		Stavebný inštalatér	3,744	Nh	149,70	560,47	280,24 za m3							
21	723232123	Armat. plyn. s 2 závitmi, nízkotlak. regulátor typ 954 G 3/4	1,000	súbor	373,00	373,00	173,87	78,31	27,57			67,02	26,23	0,5
		Regulátor tlaku plynu 954 3/4	1,000	kus	170,00	170,00	170,00 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez	0,010	kg	250,70	2,50	2,51 za m3							
		Fermež ľanová	0,010	kg	77,60	0,77	0,78 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	0,582	Sk	1,00	0,58	0,58 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,584	Nh	134,10	78,31	78,31 za m3							
22	723234221	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor ALs5U, ALz6U armat. skr	1,000	kus	3 070,00	3 070,00	2 951,79	47,75	16,81			40,87	12,78	0,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,200	m3	291,00	58,20	58,20 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,140	kg	897,00	125,58	125,58 za m3							
		Drôt zvarací G-102 lesklý d 2	0,060	kg	108,00	6,48	6,48 za m3							

Stavba :Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Regulátor tlaku plynu ALS-5U/AB svietiplyn	1,000	kus	2 738,00	2 738,00	2738,00 za m3							
		Priadza konopná JL pramen rez	0,060	kg	250,70	15,04	15,04 za m3							
		Fermež ľanová	0,060	kg	77,60	4,65	4,66 za m3							
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	3,828	Sk	1,00	3,82	3,83 za m3							
		Stavebný inštalatér	0,319	Nh	149,70	47,75	47,75 za m3							
23	422407420pc	Bezpečnostný uzáver plynu BAP DN50-NT-B s obtokom	1,000	kus	34 580,00	34 580,00	34 580,00							
24	4224353001	Regulátor 2-jrtá rada AI S5 svietiplyn	1,000	kus	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
25	723239106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	4,000	kus	209,00	836,00	14,80	324,12	114,08			277,39	105,61	2,1
		Ostatný materiál pre vnútorné plynoinštalácie	14,800	Sk	1,00	14,80	3,70 za m3							
		Stavebný inštalatér	2,165	Nh	149,70	324,13	81,03 za m3							
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	129 266,50	Sk			101 234,59	11 009,70	3 875,47			9 422,30	3 724,44	84,2
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	129 266,50	Sk			101 234,59	11 009,70	3 875,47			9 422,30	3 724,44	84,2
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		734 - Armatúry												
26	734173414	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	2,000	súbor	745,00	1 490,00	986,46	199,40	70,18			170,65	63,31	1,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodav. 10,8 m3	0,200	m3	291,00	58,20	29,10 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,140	kg	897,00	125,58	62,79 za m3							
		Skrutka hrubá 021303 4D 16x60	0,008	1000 ks	7 210,00	57,68	28,84 za m3							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 50	4,000	kus	170,00	680,00	340,00 za m3							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	64,993	Sk	1,00	64,99	32,50 za m3							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,332	Nh	149,70	199,40	99,70 za m3							
		734 - Armatúry spolu :	1 490,00	Sk			986,46	199,40	70,18			170,65	63,31	1,3
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 490,00	Sk			986,46	199,40	70,18			170,65	63,31	1,3
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
27	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	270,000	kg	93,00	25 110,00	3 542,40	8 402,40	2 956,50	105,30		7 257,56	2 845,84	70,7
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3,8x67	0,402	1000 ks	1 830,00	736,20	2,73 za m3							
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0,270	1000 ks	4 940,00	1 333,80	4,94 za m3							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,402	1000 ks	3 660,00	1 472,41	5,45 za m3							
		Stavebný zámočník	65,340	Nh	119,80	7 827,73	28,99 za m3							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	5,400	Nh	106,30	574,02	2,13 za m3							
		Zváračka oblúková usm. 350a	0,567	Sh	186,00	105,46	0,39 za m3							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt : Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
28	553000020pc	konzoly nástenné bočné+ prichytky trubkové	270,000	kg	67,00	18 090,00	18 090,00							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	**43 200,00**	**Sk**			**21 632,40**	**8 402,40**	**2 956,50**	**105,30**		**7 257,56**	**2 845,84**	**70,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**43 200,00**	**Sk**			**21 632,40**	**8 402,40**	**2 956,50**	**105,30**		**7 257,56**	**2 845,84**	**70,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**173 956,50**	**Sk**			**123 853,45**	**19 611,50**	**6 902,15**	**105,30**		**16 850,51**	**6 633,59**	**156,3**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
29	210800546	Vodič inštalačný pevne uložený CY 4	25,000	m	27,00	675,00		264,75	93,25			226,57	90,43	1,9
		Elektroinštalatér	1,975	Nh	134,10	264,84	10,59 za m3							
30	341000M34	Vodič CY 4,00 drôt, zelžltý	25,000	m	15,10	377,50	377,50							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 052,50**	**Sk**			**377,50**	**264,75**	**93,25**			**226,57**	**90,43**	**1,9**
		M23 - 157 Montáž potrubia												
31	230022101	Montáž rúr. dielov privarovacích 11 - 13 219 x 6,3	2,000	kus	710,00	1 420,00	425,26	389,96	137,26			333,74	133,78	2,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 6,5 m3	0,244	m3	300,00	73,47	36,74 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 7kg	0,263	kg	780,00	205,87	102,94 za m3							
		Elektróda E-B123 055029 d 2	0,019	1000 ks	1 630,00	31,91	15,96 za m3							
		Elektróda E-B123 055029 d 2,5	0,027	1000 ks	2 620,00	73,25	36,63 za m3							
		Kotúč brúsny FLEXO šírka 20 230 x 3	0,111	kus	184,00	20,57	10,29 za m3							
		Kotúč brúsny FLEXO šírka 20 230 x 4	0,074	kus	235,00	17,52	8,76 za m3							
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	2,635	Sk	1,00	2,63	1,32 za m3							
		Zvárači, rezači plameňom	2,908	Nh	134,10	389,96	194,98 za m3							
32	552838660	Dna meracie bombírové d 219/6	2,000	kus	278,00	556,00	556,00							
33	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	1,000	sada	2 100,00	2 100,00	95,21	789,45	277,69			675,62	261,83	5,8
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	95,211	Sk	1,00	95,21	95,21 za m3							
		Zvárači, rezači plameňom	5,887	Nh	134,10	789,44	789,45 za m3							
34	230170002	Príprava pre skúšku tesnosti 50- 80	1,000	sada	2 370,00	2 370,00	101,64	892,30	314,09			763,64	296,33	6,5
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	101,637	Sk	1,00	101,63	101,64 za m3							
		Zvárači, rezači plameňom	6,654	Nh	134,10	892,30	892,30 za m3							
35	230170011	Skúška tesnosti potrubia do 40	72,000	m	6,50	468,00		183,60	64,80			157,13	62,47	1,3
		Zvárači, rezači plameňom	1,368	Nh	134,10	183,44	2,55 za m3							
36	230170012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	48,000	m	14,00	672,00		264,00	93,12			225,94	88,94	1,9
		Zvárači, rezači plameňom	1,968	Nh	134,10	263,90	5,50 za m3							
37	230170013	Skúška tesnosti potrubia 100- 125	3,000	m	17,00	51,00		20,13	7,08			17,23	6,56	0,1
		Zvárači, rezači plameňom	0,150	Nh	134,10	20,11	6,71 za m3							

Stavba :Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
38	230180066	Montáž rúrových dielov 32	2,000	kus	134,00	268,00		105,56	37,16			90,34	34,94	0,7
		Monter potrubár	0,008	Nh	119,80	0,95	0,48 za m3							
		Zvárači, rezači plameňom	0,780	Nh	134,10	104,59	52,30 za m3							
39	230200010	Montáž plynovodu z polyetyl rúr zváraných elektrotvarovkami D 32	25,000	m	196,00	4 900,00	88,00	316,50	111,50	2 132,25		1 620,58	631,17	2,5
		Kyslík stlačený techn vo fľašiach dodáv. 6,5 m3	0,050	m3	300,00	15,00	0,60 za m3							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv 7kg	0,050	kg	780,00	39,00	1,56 za m3							
		Elektróda E-B123 055029 d 2	0,011	1000 ks	1 630,00	18,33	0,73 za m3							
		Kotúč brúsny FLEXO šírka 20 230 x 3	0,050	kus	184,00	9,20	0,37 za m3							
		Kotúč brúsny FLEXO šírka 20 230 x 4	0,025	kus	235,00	5,87	0,24 za m3							
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	0,589	Sk	1,00	0,58	0,02 za m3							
		Monter potrubár	1,325	Nh	119,80	158,73	6,35 za m3							
		Zvárači, rezači plameňom	1,200	Nh	131,40	157,68	6,31 za m3							
		Traktor kolesový 56kw	1,115	Sh	627,00	699,10	27,96 za m3							
		Traktor pásový 118kw	0,017	Sh	851,00	14,89	0,60 za m3							
		Valník 9-12 t	0,137	Sh	795,00	109,31	4,37 za m3							
		Rozvozovka rúr	0,112	Sh	957,00	107,66	4,31 za m3							
		Ukladač rúr do 15t	1,025	Sh	750,00	768,75	30,75 za m3							
		Oplen do 14t	0,147	Sh	162,00	23,89	0,96 za m3							
		Prives do 10 t	1,115	Sh	59,00	65,78	2,63 za m3							
		Autoženiav 8t 235knm	0,110	Sh	907,00	99,77	3,99 za m3							
		Zvarovací agregát	1,960	Sh	124,00	243,04	9,72 za m3							
40	286166008	FRIALEN prechodka PE/ocel USTN s vonk. záv.PE 100SDR 11DN/R	2,000	kus	1 440,00	2 880,00	2 880,00							
41	230210003	Oprava opláštenia a izol. ovinutím pásky-2 vrst.	1,000	m2	122,00	122,00	32,19	14,50	5,10	28,13		30,22	11,86	0,1
		Tmel BUTYLMASTIC	0,016	kg	495,00	7,92	7,92 za m3							
		Lepidlo izolačné PRIMER POLYKEN 927	0,014	kg	63,80	0,89	0,89 za m3							
		Izolačná páska POLYKEN 930-25	0,074	m2	149,00	11,02	11,03 za m3							
		Krycia páska POLYKEN 955-20	0,147	m2	84,00	12,34	12,35 za m3							
		Monter potrubár	0,121	Nh	119,80	14,49	14,50 za m3							
		Traktor kolesový 56kw	0,041	Sh	627,00	25,70	25,71 za m3							
		Prives do 10 t	0,041	Sh	59,00	2,41	2,42 za m3							
42	345031200	M-zásuvka 29050.58/4	2,000	kus	700,00	1 400,00	1 400,00							
43	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	25,000	m	62,00	1 550,00	42,75	438,00	154,25	208,00		506,52	200,48	3,6
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	42,840	Sk	1,00	42,84	1,71 za m3							
		Monter potrubár	3,125	Nh	119,80	374,37	14,98 za m3							
		Zvárači, rezači plameňom	0,475	Nh	134,10	63,69	2,55 za m3							
		Valník 5 1-9 t	0,287	Sh	610,00	175,37	7,02 za m3							
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	0,002	Sh	443,00	1,10	0,04 za m3							
		Zvarovací agregát	0,220	Sh	143,00	31,46	1,26 za m3							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
44	230230076	Čistenie potrubi 200	25,000	m	9,50	237,50	21,50	39,25	13,75	61,75		72,68	28,57	0,3
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	21,420	Sk	1,00	21,42	0,86 za m3							
		Montér potrubár	0,075	Nh	119,80	8,98	0,36 za m3							
		Zvárači, rezači plameňom	0,225	Nh	134,10	30,17	1,21 za m3							
		Valnik 5.1-9 t	0,015	Sh	610,00	9,15	0,37 za m3							
		Cisternový voz	0,005	Sh	545,00	2,72	0,11 za m3							
		Ukladač rur do 15t	0,017	Sh	750,00	13,12	0,53 za m3							
		Kompresor mobilný 0,350m3/s	0,017	Sh	1 350,00	23,62	0,95 za m3							
		Zvarovací agregát	0,092	Sh	143,00	13,22	0,53 za m3							
45	230250002	Montáž kontroného vývodu napäťového zemného KVZ	2,000	kus	2 850,00	5 700,00	676,58	957,68	337,10	1 380,88		1 693,70	654,06	7,9
		Farba syntetická zinkochromátová S 2004	0,400	kg	146,00	58,40	29,20 za m3							
		Skrutka presna 021101.2 5S sustružená M4x30	0,004	1000 ks	1 380,00	5,52	2,76 za m3							
		Matica 6hranná presná 4P 021407 ísovaná 4	0,004	1000 ks	96,50	0,38	0,19 za m3							
		Náplň termitová E15+H105	4,000	kus	124,00	496,00	248,00 za m3							
		Pás ťažký asfaltový BITUMOS SR 85	0,200	m2	83,00	16,60	8,30 za m3							
		Ostatný material pre montáž potrubia M23	99,667	Sk	1,00	99,66	49,83 za m3							
		Stavebny elektrikár, udržbár	7,994	Nh	119,80	957,68	478,84 za m3							
		Automobil skriňový do 6 t	2,422	Sh	570,00	1 380,88	690,44 za m3							
46	286111pc1	PE-80 SDR 11.0 (0,4 Mpa) 32x3,0 nav.	25,000	m	38,00	950,00	950,00							
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**25 644,50**	**Sk**			**7 269,13**	**4 410,93**	**1 553,10**	**3 811,01**		**6 187,34**	**2 412,99**	**34,1**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
47	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22 cm	25,000	m	17,30	432,50	235,50	77,75	27,25			66,54	25,46	0,6
		Ostatný materiál pre montáže - M46	235,620	Sk	1,00	235,62	9,42 za m3							
		Stavebný robotník pn elektroinštal. pr.	0,650	Nh	119,80	77,87	3,11 za m3							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**432,50**	**Sk**			**235,50**	**77,75**	**27,25**			**66,54**	**25,46**	**0,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**27 129,50**	**Sk**			**7 882,13**	**4 753,43**	**1 673,60**	**3 811,01**		**6 480,45**	**2 528,88**	**36,7**
		OSTATNÉ												
48	210999993	HZS- Revizie	16,000	hod	340,00	5 440,00		2 145,60	755,20			1 836,24	702,96	0,7
		Elektroinštalatér	16,000	Nh	134,10	2 145,60	134,10 za m3							
49	210999993p	HZS- príprava ku komplexnému preskúšaniu	24,000	hod	304,00	7 296,00		2 875,20	1 012,08			2 460,64	948,08	1,0
		Elektroinštalatér	24,000	Nh	119,80	2 875,20	119,80 za m3							
50	210999994	HZS- komplexné preskúšanie	24,000	hod	304,00	7 296,00		2 875,20	1 012,08			2 460,64	948,08	1,0
		Elektroinštalatér	24,000	Nh	119,80	2 875,20	119,80 za m3							
51	210999994pc	HZS -skúšobná prevádzka	72,000	hod	241,00	17 352,00		6 832,80	2 404,80			5 847,62	2 266,78	3,1
		Stav.elektrikár elektroinštalatér	72,000	Nh	94,90	6 832,80	94,90 za m3							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :Plynoinštlácia

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OSTATNÉ spolu :	37 384,00	Sk				14 728,80	5 184,16			12 605,14	4 865,90	5,9
		Za rozpočet celkom :	391 045,00	Sk			248 251,90	52 809,55	18 587,91	4 667,91		47 809,72	18 918,00	358,5

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1	Miesto: Kasárne Trebišov	Rozpočet:	
Objekt :ELI	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov	07501 Trebišov	IČO:	DIČ:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.	07222 Strážske	IČO: 31711561	DIČ: SK2020498755
Projektant:		IČO:	DIČ:

1 M3 OP
1 M2 ZP
1 M2 UP
1 M

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	28 808,10	163 250,60	192 058,70
4	iné:			
5	Súčet:	28 808,10	163 250,60	192 058,70

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Ing. ĎURÍK Ladislav
konateľ
ODSÚHLASIL

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	18 176,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	18 176,00

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	210 234,70
22	DPH 19% z:	210 234,70	39 944,60
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	250 179,30

F	Odpočet - pripočet

tlačivo: ODIS A10

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :ELI

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	20 102,10	122 851,60	142 953,70	0,08568	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zabezpeč. zariadeni	4 220,00	38 219,00	42 439,00	0,00000	0,000
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	4 486,00	2 180,00	6 666,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	28 808,10	163 250,60	192 058,70	0,08568	0,000
OSTATNÉ	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000	0,000
OSTATNÉ spolu:	18 176,00	0,00	18 176,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	46 984,10	163 250,60	210 234,70	0,08568	0,000

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant
Dodávateľ **Plynmont-komp spol.s r.o.**

Spracoval
JKSO
Dátum . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210010063	Rúrka tuhá kovová, závitová, uložená pevne 21 mm	42,000	m	37,50	1 575,00		619,50	217,98			530,18	207,34	4,6
		Elektroinštalatér	4,620	Nh	134,10	619,54	14,75 za m							
2	345707K03	Rúrka el-inšt oceľ závitová 6021, pancierová (3m)	42,000	m	78,50	3 297,00	3 297,00							
3	210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	30,000	m	50,00	1 500,00		591,30	208,20			506,04	194,46	4,4
		Elektroinštalatér	4,410	Nh	134,10	591,38	19,71 za m							
4	3450720900	Lišta Niedax	30,000	m	22,00	660,00	660,00							
5	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	4,000	kus	198,00	792,00		312,72	110,08			267,64	101,56	2,3
		Elektroinštalatér	2,332	Nh	134,10	312,72	78,18 za m							
6	345685D01	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	4,000	kus	99,00	396,00	396,00							
7	2100203031	Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm -lavka	15,000	m	171,00	2 565,00		1 007,70	354,75			862,40	340,15	7,5
		Elektroinštalatér	7,515	Nh	134,10	1 007,76	67,18 za m							
8	921AN37847pc	Lávka drôtená CF 54/50	15,000	kus	128,00	1 920,00	1 920,00							
9	210020922	Upchávka protipožiarna - prechod stenou hrúbky 30cm	0,050	m2	7 250,00	362,50		142,74	50,24			122,17	47,33	1,0
		Elektroinštalatér	1,064	Nh	134,10	142,74	2854,99 za m							
10	210040553	Svorka pre CY 25	6,000	kus	174,00	1 044,00		410,34	144,42			351,18	136,06	3,0
		Elektroinštalatér	3,060	Nh	134,10	410,34	68,39 za m							
11	354903023	Svorka pre CV25	6,000	kus	25,00	150,00	150,00							
12	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	140,000	kus	16,00	2 240,00		882,00	310,80			754,62	292,38	6,5
		Elektroinštalatér	6,580	Nh	134,10	882,37	6,30 za m							
13	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	8,000	kus	24,00	192,00		76,16	26,80			65,18	23,86	0,5
		Elektroinštalatér	0,568	Nh	134,10	76,16	9,52 za m							
14	210110007	Spínač nástenný IP20-44, do 63A, rad 3	1,000	kus	273,00	273,00		107,41	37,81			91,92	35,86	0,8
		Elektroinštalatér	0,801	Nh	134,10	107,41	107,41 za m							
15	35844005pc	Vypínač 3pol S32JI1103 A6/R s červ páčkou 32A,500V,pevne	1,000	kus	2 121,00	2 121,00	2 121,00							

Objekt :ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracn (Nh)
16	210111111	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP67, 2P+Z	1,000	kus	115,00	115,00								
		Elektroinštalatér	0,337	Nh	134,10	45,19	45,19 za m	45,19	15,91			38,67	15,23	
17	345410D08pc	Zásuvka priemyselná nástenná 416RS6	1,000	kus	158,00	158,00	158,00							
18	210120451	Istič modulový 3-pól do 25A	1,000	kus	102,00	102,00								
		Elektroinštalatér	0,300	Nh	134,10	40,23	40,23 za m	40,23	14,16			34,42	13,19	
19	35852A014	PR 63-B 32A	1,000	kus	512,00	512,00	512,00							
20	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	1,000	kus	407,00	407,00								
		Elektroinštalatér	1,145	Nh	134,10	153,54	153,54 za m	153,54	54,05			143,20	56,21	1
21	9212426pc4	Kascon	1,000	kus	12 200,00	12 200,00	12 200,00							
22	9212426pc5	RVT-06-set	4,000	kus	10 400,00	41 600,00	41 600,00							
23	921AN37795pc	Rozvádzač RMS 1	1,000	kus	46 150,00	46 150,00	46 150,00							
24	210200056	Svietidlo žiarovkové stropné 1x200W, IP54	2,000	kus	235,00	470,00								
		Elektroinštalatér	1,382	Nh	134,10	185,32	92,66 za m	185,32	65,24			158,60	60,84	1,
25	3483E0210	Svietidlo žiarovk. 513 06 01 Ž 200 W IP 54 s košom	2,000	kus	560,00	1 120,00	1 120,00							
26	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	1,000	m	146,00	146,00								
		Elektroinštalatér	0,429	Nh	134,10	57,52	57,53 za m	57,53	20,25			49,24	18,98	0,4
27	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	5,000	m	44,60	223,00	223,00							
28	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	10,000	kg	66,30	663,00	663,00							
29	210220232	Tyč zvodová, JP20	1,000	kus	236,00	236,00								
		Elektroinštalatér	0,692	Nh	134,10	92,79	92,80 za m	92,80	32,67			79,43	31,10	0,6
30	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	2,000	kus	74,00	148,00								
		Elektroinštalatér	0,436	Nh	134,10	58,46	29,23 za m	58,46	20,58			50,04	19,92	0,4
31	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	2,000	kus	20,00	40,00	40,00							
32	210220302	Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	1,000	kus	104,00	104,00								
		Elektroinštalatér	0,304	Nh	134,10	40,76	40,77 za m	40,77	14,35			34,89	13,99	0,3
33	354903Z25	Svorka SZ, skúšobna	1,000	kus	68,00	68,00	68,00							
34	354903Z90pc	Svorka univerzálna FeZn	15,000	kus	69,00	1 035,00	1 035,00							
35	210220325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	1,000	kus	426,00	426,00								
		Elektroinštalatér	1,250	Nh	134,10	167,62	167,63 za m	167,63	59,01			143,46	55,90	1,2
36	921AN30577pc	Svorkovnica pre vyrovnanie potenciálu PS/PS	1,000	kus	446,00	446,00	446,00							

tavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
)bjekt :ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
37	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	2,000	kus	428,00	856,00		336,86	118,58			288,29	112,27	2,5
		Elektroinštalatér	2,512	Nh	134,10	336,85	168,43 za m							
38	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	256,00	256,00		100,84	35,50			86,30	33,36	0,7
		Elektroinštalatér	0,752	Nh	134,10	100,84	100,84 za m							
39	354902Z07	Tyč zvodová JP 20 bez osadenia, (l=2000mm, D=20mm)	1,000	kus	204,00	204,00	204,00							
40	354902Z31	- držiak zvodovej tyče DJ 2, do muriva	1,000	kus	78,00	78,00	78,00							
41	354902Z70	- stneška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	1,000	kus	58,00	58,00	58,00							
42	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	44,00	176,00	176,00							
43	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	2,000	kus	462,00	924,00	924,00							
44	354905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	161,00	161,00	161,00							
45	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	2,000	kus	28,00	56,00	56,00							
46	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	53,00	53,00		20,79	7,32			17,80	7,09	0,1
		Elektroinštalatér	0,155	Nh	134,10	20,78	20,79 za m							
47	548951100pc	Štítok PVC pre označenie zvodov	1,000	kus	5,60	5,60	5,60							
48	210330191	Meranie odporu nulovych smyčiek	12,000	kus	148,00	1 776,00		701,64	246,96			600,48	226,92	5,2
		Elektroinštalatér	5,232	Nh	134,10	701,61	58,47 za m							
49	210802152	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 2x0,75	5,000	m	27,00	135,00		52,95	18,65			45,32	18,08	0,3
		Elektroinštalatér	0,395	Nh	134,10	52,96	10,59 za m							
50	341104M05	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 2Bx0,75	5,000	m	15,50	77,50	77,50							
51	210802157	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 3x0,75	50,000	m	27,00	1 350,00		529,50	186,50			453,15	180,85	3,9
		Elektroinštalatér	3,950	Nh	134,10	529,69	10,59 za m							
52	341104M19	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 3Ax0,75	50,000	m	18,10	905,00	905,00							
53	210802159	Šnúra 500V pevne uložená CMSM 3x1,50	2,000	m	27,00	54,00		21,18	7,45			18,13	7,23	0,1
		Elektroinštalatér	0,158	Nh	134,10	21,18	10,59 za m							
54	341104M27	Šnúra Cu jadro 500V CMSM 3Cx1,50	2,000	m	23,10	46,20	46,20							
55	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	15,000	m	27,00	405,00		158,85	55,95			135,95	54,25	1,1
		Elektroinštalatér	1,185	Nh	134,10	158,90	10,59 za m							
56	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	15,000	m	15,40	231,00	231,00							
57	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	35,000	m	27,00	945,00		370,65	130,55			317,21	126,59	2,7
		Elektroinštalatér	2,765	Nh	134,10	370,78	10,59 za m							

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
58	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY-o 3x2,5	35,000	m	22,60	791,00	791,00							
59	341487M251	Kábel H05W-F 4x1,5	15,000	m	16,10	241,50	241,50							
60	341487M252	Kábel H05W 3x1,5	84,000	m	12,20	1 024,80	1 024,80							
61	341487M253	Kábel H05W-F 2x1	17,000	m	7,00	119,00	119,00							
62	210810053	Kábel 750V pevne uložený CYKY 4x10	35,000	m	31,00	1 085,00		427,00	150,15			365,44	142,41	3,1
		Elektroinštalatér	3,185	Nh	134,10	427,10	12,20 za m							
63	341201M36	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx10	35,000	m	118,00	4 130,00	4 130,00							
64	210950101	Štítok označovací na kábel	72,000	kus	6,80	489,60		192,96	67,68			165,14	63,82	1,4
		Elektroinštalatér	1,440	Nh	134,10	193,10	2,68 za m							
65	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	72,000	kus	12,00	864,00	864,00							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**142 953,70**	**Sk**			**122 851,60**	**7 904,56**	**2 782,60**			**6 776,69**	**2 638,23**	**58,9**
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a												
66	220500220	Zapojenie Panel DT1 vrátane ústredne a čidiel	1,000	kus	4 220,00	4 220,00	1 160,75	1 206,23	424,59			1 032,30	396,13	8,9
		Ostatný materiál pre montáže - M22	1 160,749	Sk	1,00	1 160,74	1160,75 za m							
		Mechanik slaboprúdových elektrických zar.	8,995	Nh	134,10	1 206,22	1206,23 za m							
67	9212426pc6	Panel DT1	1,000	kus	38 219,00	38 219,00	38 219,00							
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a	**42 439,00**	**Sk**			**39 379,75**	**1 206,23**	**424,59**			**1 032,30**	**396,13**	**8,9**
		M46 - 202 Zemne práce vykonávané pri externých												
68	460200143	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	10,000	m	71,50	715,00		281,70	99,20			241,08	93,02	2,6
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	2,650	Nh	106,30	281,69	28,17 za m							
69	460420021	Zhodenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	10,000	m	29,00	290,00	155,30	52,10	18,30			44,58	19,72	0,4
		Ostatný materiál pre montáže - M46	155,295	Sk	1,00	155,29	15,53 za m							
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	0,490	Nh	106,30	52,08	5,21 za m							
70	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	10,000	m	41,50	415,00	345,90	27,60	9,70			23,62	8,18	0,2
		Ostatný materiál pre montáže - M46	345,933	Sk	1,00	345,93	34,59 za m							
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	0,260	Nh	106,30	27,63	2,76 za m							
71	460560143	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	10,000	m	29,00	290,00		114,80	40,40			98,25	36,55	1,0
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	1,080	Nh	106,30	114,80	11,48 za m							
72	460680022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	8,000	kus	347,00	2 776,00	60,00	1 070,64	376,88			916,27	352,21	10,0
		Ostatný materiál pre montáže - M46	59,976	Sk	1,00	59,97	7,50 za m							
		Stavebný robotník pri elektroinštal. pr.	10,072	Nh	106,30	1 070,65	133,83 za m							
73	358456A02	Tlačidlo BP 1Z+1V 20A 250V	5,000	kus	436,00	2 180,00	2 180,00							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov UK v b.č.1
Objekt :ELI

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**6 666,00**	**Sk**			**2 741,20**	**1 546,84**	**544,48**			**1 323,80**	**509,68**	**14,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**192 058,70**	**Sk**			**164 972,55**	**10 657,63**	**3 751,67**			**9 132,79**	**3 544,04**	**82,5**
		OSTATNÉ												
74	210999993p	HZS-skúšky a prehliadky el.rozvodov,revízna správa	18,000	hod	340,00	6 120,00		2 413,80	849,60			2 065,77	790,83	0,7
		Elektroinštalatér	18,000	Nh	134,10	2 413,80	134,10 za m							
75	210999994	HZS- skúšky a prehliadky bleskozvod,vyhotovenie správy	14,000	hod	340,00	4 760,00		1 877,40	660,80			1 606,71	615,09	0,6
		Elektroinštalatér	14,000	Nh	134,10	1 877,40	134,10 za m							
76	210999994pc	HZS- montáž a oživenie detekcie plynu	10,500	hod	304,00	3 192,00		1 257,90	442,78			1 076,54	414,77	0,4
		Elektroinštalatér	10,500	Nh	119,80	1 257,90	119,80 za m							
77	210999997	HZS- montáž a oživenie regulácie kotolne	13,500	hod	304,00	4 104,00		1 617,30	569,29			1 384,11	533,29	0,5
		Elektroinštalatér	13,500	Nh	119,80	1 617,30	119,80 za m							
		OSTATNÉ spolu :	18 176,00	Sk				7 166,40	2 522,48			6 133,13	2 353,99	2,4
		Za rozpočet celkom :	210 234,70	Sk			164 972,55	17 824,03	6 274,15			15 265,92	5 898,03	84,9

Odberateľ: Posádková správa budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: Plynmont-komp spol.s r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
722 - Vnútorný vodovod	18 271,00	0,00	18 271,00	0,05828	0,000
731 - Kotolne	15 351,00	162 060,00	177 411,00	0,21044	0,560
732 - Strojovne	24 985,00	297 556,00	322 541,00	0,34421	0,246
733 - Rozvod potrubia	630 455,00	0,00	630 455,00	4,99820	1,176
734 - Armatúry	19 645,50	43 105,14	62 750,64	1,31096	0,324
735 - Vykurovacie telesá	81 747,00	330 647,20	412 394,20	2,74102	4,397
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	54 740,00	100 996,00	155 736,00	0,32165	0,000
783 - Nátery	74 865,00	0,00	74 865,00	0,11270	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	920 059,50	934 364,34	1 854 423,84	10,09746	6,703
M23 - 157 Montáž potrubia	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00000	0,000
Za rozpočet celkom	953 099,50	934 364,34	1 887 463,84	10,09746	6,703

Odberateľ **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant
Dodávateľ **Plynmont-komp spol.s r.o.**

Spracoval
JKSO
Dátum . .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
1	722130213	Potrubie vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	6,000 m		487,00	2 922,00	1 270,98	652,92	229,80			558,79	209,51	5,3
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 1	6,170 m		112,00	691,08	115,18 za m							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 1	1,200 kus		25,00	30,00	5,00 za m							
		Koleno č.92 138207 pozinkované DN 1	0,240 kus		32,70	7,84	1,31 za m							
		Oblúk č. 2 138210 pozinkovaný DN 1	1,560 kus		77,40	120,74	20,12 za m							
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN 1	1,800 kus		38,00	68,40	11,40 za m							
		Nátrubok č. 270 138235 pozinkovaný DN 1	0,120 kus		25,00	3,00	0,50 za m							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 1x3/4	0,600 kus		18,20	10,92	1,82 za m							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 1	1,020 kus		23,40	23,86	3,98 za m							
		Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 1	0,120 kus		14,90	1,78	0,30 za m							
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk závit pozinkované DN 1	0,360 kus		76,80	27,64	4,61 za m							
		Háky na potr. kov. 1 G	0,013 100 ks		1 250,00	16,50	2,75 za m							
		Obj. dv. K 2 06 2210 1 G d 34	2,400 kus		22,30	53,52	8,92 za m							
		Držiak K2-06 2237 rúr. závitová 1	3,600 kus		20,00	72,00	12,00 za m							
		Záves stropný ST D 5/4 G DN 38	0,384 kus		54,70	21,00	3,50 za m							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,000 m3		2 410,00	0,86	0,14 za m							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	121,791 Sk		1,00	121,79	20,30 za m							
		Murár	1,794 Nh		106,30	190,70	31,78 za m							
		Stavebný tesár	0,084 Nh		106,30	8,92	1,49 za m							
		Stavebný inštalatér	2,100 Nh		149,70	314,37	52,40 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,464 Nh		94,90	138,93	23,16 za m							
2	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	32,000 m		44,00	1 408,00	860,00	210,88	74,24			180,48	62,40	1,7
		Izolácia potrubia MIRELON 35x13mm	32,000 m		27,50	880,00	27,50 za m							
		Stavebný inštalatér	1,760 Nh		119,80	210,84	6,59 za m							
3	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	90,000 m		51,50	4 635,00	3 060,00	614,70	216,00			526,07	218,23	5,1
		Izolácia potrubia MIRELON 42x13mm	90,000 m		34,00	3 060,00	34,00 za m							
		Stavebný inštalatér	5,130 Nh		119,80	614,57	6,83 za m							
4	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	120,000 m		61,50	7 380,00	5 203,20	848,40	298,80			726,08	303,52	7,0
		Izolácia potrubia MIRELON 52x13mm	120,000 m		41,50	4 980,00	41,50 za m							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Spona na MIRELON	360,000	kus	0,62	223,20	1,86 za m							
		Stavebný inštalatér	7,080	Nh	119,60	848,18	7,07 za m							
5	722182119	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 90	18,000	m	107,00	1 926,00	1 566,00	140,22	49,32			120,00	50,46	1,1
		Izolácia potrubia MIRELON 92x13mm	18,000	m	87,00	1 566,00	87,00 za m							
		Stavebný inštalatér	1,170	Nh	119,80	140,16	7,79 za m							
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**18 271,00**	**Sk**			**11 980,18**	**2 467,12**	**868,16**			**2 111,42**	**844,12**	**20,5**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**18 271,00**	**Sk**			**11 980,18**	**2 467,12**	**868,16**			**2 111,42**	**844,12**	**20,5**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		731 - Kotolne												
6	731100805	Demontáž kotlov liat. Viadrus U, G, Emka, MPO, PLuto 7 čl	2,000	kus	1 290,00	2 580,00	11,56	1 013,80	356,86			867,63	330,15	9,1
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,004	m3	285,00	1,14	0,57 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,004	kg	874,00	3,49	1,75 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	6,929	Sk	1,00	6,92	3,46 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,560	Nh	134,10	1 013,79	506,90 za m							
7	731249126	Montáž kotlov oceľ. na kvapalné a plynné palivo nad 35 do 52 kW	2,000	súbor	3 370,00	6 740,00	180,16	2 586,56	910,46			2 213,62	849,20	17,4
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,160	m3	285,00	45,60	22,80 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,100	kg	874,00	87,40	43,70 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	47,165	Sk	1,00	47,16	23,58 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,628	Nh	134,10	218,31	109,16 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	15,820	Nh	149,70	2 368,25	1184,13 za m							
8	4841743pc	Kotol stacionárny plynový PROTHERM Gnzzly 50 KLO 59/85kW	2,000	kus	81 030,00	162 060,00	162 060,00							
9	731391813	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 20 m2	1,000	kus	505,00	505,00		199,35	70,17			170,61	64,87	1,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,664	Nh	119,80	199,34	199,35 za m							
10	731890801	Vnútrost. prem. výbur. hmôt z kotolní vodor. 100 m v do 6m	1,800	t	3 070,00	5 526,00		2 175,66	765,82			1 861,97	722,54	20,5
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	0,543	Nh	94,90	51,58	28,66 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	19,981	Nh	106,30	2 124,06	1180,04 za m							
		731 - Kotolne spolu :	**177 411,00**	**Sk**			**162 251,72**	**5 975,37**	**2 103,31**			**5 113,83**	**1 966,76**	**48,8**
		732 - Strojovne												
11	732110811	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 100	2,000	m	54,50	109,00		43,12	15,18			36,91	13,79	0,3
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,360	Nh	119,80	43,12	21,56 za m							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
12	732111135	Rozdeľovače a zberače, teleso DN 150	2,000	kus	3 450,00	6 900,00	4 097,82	1 106,10	389,34			946,62	360,12	8,3
		Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 80	0,034	t	31 970,00	1 104,88	552,44 za m							
		Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 159 mm hr steny 4,5 mm	2,072	m	740,00	1 533,28	766,64 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,690	m3	285,00	196,65	98,33 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,520	kg	874,00	454,48	227,24 za m							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN1/2	2,000	kus	11,70	23,40	11,70 za m							
		Závlačka K2-06 2271 hladká 159/4,5	4,000	kus	19,30	77,20	38,60 za m							
		Dna merne bombirové d 159/5	4,000	kus	105,80	423,20	211,60 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	284,728	Sk	1,00	284,72	142,36 za m							
		Murár	2,000	Nh	106,30	212,60	106,30 za m							
		Inštalater ústredného kúrenia	5,284	Nh	149,70	791,01	395,51 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	1,080	Nh	94,90	102,49	51,25 za m							
13	732111233	Pripl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 150	2,000	kus	565,00	1 130,00	1 029,40	38,92	13,70			33,31	14,67	0,2
		Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 80	0,004	t	31 970,00	138,11	69,06 za m							
		Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 159 mm hr.steny 4,5 mm	1,036	m	851,00	881,63	440,82 za m							
		Závlačka K2-06 2271 hladká 159/4,5	0,500	kus	19,30	9,65	4,83 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,260	Nh	149,70	38,92	19,46 za m							
14	732111316	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 40	3,000	kus	310,00	930,00	429,78	197,16	69,39			168,74	64,93	1,3
		Rúrky ocel. bezošvé 11353.1 d 44,5 mm hr steny 2,6 mm	0,990	m	150,00	148,50	49,50 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,330	m3	285,00	94,05	31,35 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,210	kg	874,00	183,54	61,18 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3,675	Sk	1,00	3,67	1,23 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,317	Nh	149,71	197,16	65,72 za m							
15	732111322	Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	1,000	kus	465,00	465,00	231,25	91,92	32,36			78,67	30,80	0,6
		Rúrky ocel. bezošvé 11353.1 d 76 mm hr.steny 3,2 mm	0,350	m	290,00	101,50	101,50 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,140	m3	285,00	39,90	39,90 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,100	kg	874,00	87,40	87,40 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,450	Sk	1,00	2,45	2,45 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,614	Nh	149,70	91,91	91,92 za m							
16	732320814	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 500 l	1,000	kus	411,00	411,00		161,73	56,93			138,42	53,92	1,3
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,350	Nh	119,80	161,73	161,73 za m							
17	732331519	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 200/100 l	1,000	súbor	8 320,00	8 320,00	8 063,36	100,58	35,40			86,07	34,59	0,8
		Skrutka do steny SL 3054 4D 12x120	0,003	1000 ks	7 348,00	22,04	22,04 za m							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 1	1,000	kus	76,80	76,80	76,80 za m							
		Nádoba EXPANZOMAT V 200L	1,000	kus	7 941,00	7 941,00	7941,00 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	23,514	Sk	1,00	23,51	23,51 za m							
		Betonár	0,010	Nh	72,40	0,72	0,72 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,458	Nh	134,10	61,41	61,42 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	0,405	Nh	94,90	38,43	38,43 za m							
18	732390853	Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l	1,000	kus	620,00	620,00		244,39	86,03			209,16	80,42	2,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,040	Nh	119,80	244,39	244,39 za m							
19	732393815	Rozrezanie demontovaných nadrží do 1000 l	1,000	kus	2 600,00	2 600,00	1 877,20	282,73	99,52			241,97	98,58	2,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	2,600	m3	285,00	741,00	741,00 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,300	kg	874,00	1 136,20	1136,20 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,360	Nh	119,80	282,72	282,73 za m							
20	732420813	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 50	2,000	kus	169,00	338,00	33,74	119,80	42,16			102,53	39,77	1,0
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,100	m3	285,00	28,50	14,25 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,006	kg	874,00	5,24	2,62 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,000	Nh	119,80	119,80	59,90 za m							
21	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	6,000	súbor	260,00	1 560,00	478,50	426,42	150,12			364,94	140,02	3,1
		Skrutka hruba 021303 4D 12x50	0,048	1000 ks	2 800,00	134,40	22,40 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	344,095	Sk	1,00	344,09	57,35 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,180	Nh	134,10	426,43	71,07 za m							
22	732429113	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 50	6,000	súbor	267,00	1 602,00	478,50	443,34	156,06			379,42	144,68	3,3
		Skrutka hruba 021303 4D 12x50	0,048	1000 ks	2 800,00	134,40	22,40 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	344,095	Sk	1,00	344,09	57,35 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,306	Nh	134,10	443,33	73,89 za m							
23	4263A09pc1	Čerpadlo elektron obehové WILO TOP E40/1-10EMPN10	2,000	suprava	38 600,00	77 200,00	77 200,00							
24	4263A09pc2	Čerpadlo WILO INLINE 1 iPn 50/250-2,2/4	1,000	suprava	51 400,00	51 400,00	51 400,00							
25	4263A09pc3	ELektron obeh čerpadlo WILO E 30/1-5EM PN10	1,000	suprava	8 100,00	8 100,00	8 100,00							
26	4263A1002	Čerpadlo WILO E30/1-3EM PN10	1,000	suprava	7 490,00	7 490,00	7 490,00							
27	426811200	Kúrenárske obehové čerpadlo Salmson WILO 2xRS 25/4EM PN10	2,000	kus	2 890,00	5 780,00	5 780,00							
28	4291154pc	Ventilátor APYV D 350 axial pretlak. bez tlmiacej vložky	1,000	kus	13 100,00	13 100,00	13 100,00							
29	4361M01pc	Upravňa vody el mag EZV 150M	1,000	kus	95 500,00	95 500,00	95 500,00							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1

Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
30	4841F6722pc	Nádoba expanzná REFLEX N 200l	1,000	kus	6 440,00	6 440,00	6 440,00							
31	484880600pc1	Zmiešavač 3cestný ESBE 3MG 40 servopohon 92 230V 15Nm	2,000	kus	8 745,00	17 490,00	17 490,00							
32	5512C35pc1	Zmiešavač 3 cestný ESBE 3 G32 servopohon 92 230V 15Nm	1,000	kus	8 030,00	8 030,00	8 030,00							
33	5512C35pc2	3-cestný ventil ESBE 3G 25 servopohon rada 92 230V 15Nm	1,000	kus	7 026,00	7 026,00	7 026,00							
		732 - Strojovne spolu :	**322 541,00**	**Sk**			**314 275,55**	**3 256,21**	**1 146,19**			**2 786,76**	**1 076,29**	**25,0**
		733 - Rozvod potrubia												
34	733120815	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 38	240,000	m	40,00	9 600,00	3 465,60	2 385,60	840,00			2 041,64	867,16	19,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	4,800	m3	285,00	1 368,00	5,70 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	2,400	kg	874,00	2 097,60	8,74 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	19,920	Nh	119,80	2 386,41	9,94 za m							
35	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	150,000	m	55,50	8 325,00	2 593,50	2 247,00	790,50			1 923,01	770,99	18,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	4,500	m3	285,00	1 282,50	8,55 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,500	kg	874,00	1 311,00	8,74 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	18,750	Nh	119,80	2 246,25	14,98 za m							
36	733120826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	12,000	m	83,00	996,00	312,36	268,80	94,56			230,05	90,23	2,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,360	m3	285,00	102,60	8,55 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,240	kg	874,00	209,76	17,48 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,244	Nh	119,80	268,83	22,40 za m							
37	733121110	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 22/2,6	320,000	m	243,00	77 760,00	41 411,20	14 252,80	5 017,60			12 197,78	4 880,62	115,2
		Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 22 mm hr.steny 2,6 mm	331,520	m	77,60	25 725,95	80,39 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	12,160	m3	285,00	3 465,60	10,83 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	9,216	kg	874,00	8 054,78	25,17 za m							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 3/4	128,000	kus	6,30	806,40	2,52 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3 358,998	Sk	1,00	3 358,99	10,50 za m							
		Murár	13,760	Nh	106,30	1 462,68	4,57 za m							
		Stavebný tesár	5,760	Nh	106,30	612,28	1,91 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	79,040	Nh	134,10	10 599,26	33,12 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	16,640	Nh	94,90	1 579,13	4,93 za m							
38	733121111	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 25/2,6	360,000	m	255,00	91 800,00	51 325,20	15 879,60	5 590,80			13 590,01	5 414,39	129,6
		Rúrky ocel. bezošvé 11353.0 d 25 mm hr.steny 2,6 mm	372,960	m	90,30	33 678,28	93,55 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	13,680	m3	285,00	3 898,80	10,83 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	10,368	kg	874,00	9 061,63	25,17 za m							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 3/4	144,000	kus	6,30	907,20	2,52 za m							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	3 778,873	Sk	1,00	3 778,87	10,50 za m							
		Murár	15,480	Nh	106,30	1 645,52	4,57 za m							
		Stavebný tesár	6,480	Nh	106,30	688,82	1,91 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	88,920	Nh	134,10	11 924,17	33,12 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	17,100	Nh	94,90	1 622,79	4,51 za m							
39	733121112	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 28/2,6	290,000	m	274,00	79 460,00	47 330,90	12 600,50	4 434,10			10 783,71	4 310,79	100,9
		Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 28 mm hr.steny 2,6 mm	291,392	m	94,00	27 390,84	94,45 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	11,020	m3	285,00	3 140,70	10,83 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	8,352	kg	874,00	7 299,64	25,17 za m							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d31,8	75,400	kus	60,40	4 554,16	15,70 za m							
		Objímka rúrka oceľová veľkosť 1	58,000	kus	6,10	353,80	1,22 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	4 592,770	Sk	1,00	4 592,77	15,84 za m							
		Murár	11,020	Nh	106,30	1 171,42	4,04 za m							
		Stavebný tesár	5,220	Nh	106,30	554,88	1,91 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	71,862	Nh	134,10	9 636,69	33,23 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	13,050	Nh	94,90	1 238,44	4,27 za m							
40	733121115	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 38/2,6	210,000	m	432,00	90 720,00	60 704,70	11 823,00	4 162,20			10 118,31	3 911,79	98,0
		Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,157	t	29 440,00	4 636,80	22,08 za m							
		Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 38 mm hr.steny 2,6 mm	209,916	m	115,00	24 140,34	114,95 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	16,464	m3	285,00	4 692,24	22,34 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	12,768	kg	874,00	11 159,23	53,14 za m							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d38	54,600	kus	60,40	3 297,84	15,70 za m							
		Tyč závesná na strop s okom L=400 d 10	84,000	kus	51,80	4 351,20	20,72 za m							
		Tyč závesná na strop s okom L=600 d 10	84,000	kus	69,00	5 796,00	27,60 za m							
		Závlačka K2-06 2271 hladká 38/2,5	84,000	kus	7,20	604,80	2,88 za m							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,084	m3	2 410,00	202,44	0,96 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1 823,346	Sk	1,00	1 823,34	8,68 za m							
		Murár	9,030	Nh	106,30	959,88	4,57 za m							
		Stavebný tesár	3,780	Nh	106,30	401,81	1,91 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	60,480	Nh	134,10	8 110,36	38,62 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	24,780	Nh	94,90	2 351,62	11,20 za m							
41	733121116	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 44,5/2,6	180,000	m	487,00	87 660,00	60 768,00	10 573,20	3 722,40			9 048,72	3 547,68	87,8
		Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,135	t	29 440,00	3 974,40	22,08 za m							
		Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 44,5 mm hr.steny 2,6 mm	171,180	m	142,00	24 307,56	135,04 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	14,544	m3	285,00	4 145,04	23,03 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	11,844	kg	874,00	10 351,65	57,51 za m							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d44,5	90,000	kus	59,50	5 355,00	29,75 za m							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Tyč závesná na strop s.okom L=400 d 10	72,000	kus	51,80	3 729,60	20,72 za m							
		Tyč závesná na strop s.okom L=600 d 10	72,000	kus	69,00	4 968,00	27,60 za m							
		Závlačka K2-06 2271 závitová 6/4	72,000	kus	26,00	1 872,00	10,40 za m							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,072	m3	2 410,00	173,52	0,96 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1 890,720	Sk	1,00	1 890,72	10,50 za m							
		Murár	7,740	Nh	106,30	822,76	4,57 za m							
		Stavebný tesár	3,240	Nh	106,30	344,41	1,91 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	55,620	Nh	134,10	7 458,64	41,44 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	20,520	Nh	94,90	1 947,34	10,82 za m							
42	733121118	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 57/2,9	220,000	m	545,00	119 900,00	83 936,60	14 377,00	5 060,00			12 304,06	4 222,34	115,5
		Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	0,138	t	29 440,00	4 080,38	18,55 za m							
		Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 2,9 mm	203,720	m	175,00	35 651,00	162,05 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	23,056	m3	285,00	6 570,96	29,87 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	17,776	kg	874,00	15 536,22	70,62 za m							
		Oblúk rúrkový A-4d 11353.0 K90° d57	110,000	kus	80,50	8 855,00	40,25 za m							
		Tyč závesná na strop s okom L=400 d 10	66,000	kus	51,80	3 418,80	15,54 za m							
		Tyč závesná na strop s okom L=600 d 10	66,000	kus	69,00	4 554,00	20,70 za m							
		Závlačka K2-06 2271 hladká 57/3 latinová 40	66,000	kus	8,00	528,00	2,40 za m							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,066	m3	2 410,00	159,06	0,72 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	4 582,930	Sk	1,00	4 582,93	20,83 za m							
		Murár	7,480	Nh	106,30	795,12	3,61 za m							
		Stavebný tesár	3,960	Nh	106,30	420,94	1,91 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	83,820	Nh	134,10	11 240,26	51,09 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	20,240	Nh	94,90	1 920,77	8,73 za m							
43	733121125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	30,000	m	1 070,00	32 100,00	25 503,30	2 592,90	912,60			2 219,04	872,16	20,4
		Uholník rovnoramenný 11373 65x65x6 mm	0,033	t	29 440,00	980,35	32,68 za m							
		Rúrky oceľ. bezošvé 11353.0 d 89 mm hr.steny 3,6 mm	16,035	m	364,00	5 836,74	194,56 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	4,896	m3	285,00	1 395,36	46,51 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	3,624	kg	874,00	3 167,37	105,58 za m							
		Ohyb 90° r=4 DN DN80mm	15,000	kus	825,00	12 375,00	412,50 za m							
		Tyč závesná na strop s okom L=400 d 10	7,500	kus	51,80	388,50	12,95 za m							
		Tyč závesná na strop s okom L=600 d 10	7,500	kus	69,00	517,50	17,25 za m							
		Závlačka K2-06 2271 hladká 89/3,5	7,500	kus	9,80	73,50	2,45 za m							
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,007	m3	2 410,00	18,07	0,60 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	750,810	Sk	1,00	750,81	25,03 za m							
		Murár	0,930	Nh	106,30	98,85	3,30 za m							
		Stavebný tesár	0,660	Nh	106,30	70,15	2,34 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	16,080	Nh	134,10	2 156,32	71,88 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	2,820	Nh	94,90	267,61	8,92 za m							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
44	733141102	Odvzdušňovacie nádoby z rúrok oceľových do DN 50	6,000	kus	605,00	3 630,00	1 390,86	886,68	312,12			758,83	281,51	6,6
		Rúrky oceľ. bezošvé 11353.1 d 57 mm hr.steny 2,9 mm	0,900	m	201,00	180,90	30,15 za m							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	1,020	m3	285,00	290,70	48,45 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,660	kg	874,00	576,84	96,14 za m							
		Nátrubok č. 270 138235 čierna liatina DN3/8	6,000	kus	13,80	82,80	13,80 za m							
		Dna mierne bombirové d 57/3	12,000	kus	21,40	256,80	42,80 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	2,844	Sk	1,00	2,84	0,47 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	6,612	Nh	134,10	886,66	147,78 za m							
45	733190225	Tlaková skúška potrubia z oceľ. rúrok hladkých do pr 89/3,6	1 610,000	m	17,40	28 014,00	2 237,90	10 126,90	3 558,10			8 666,76	3 424,34	67,6
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	37,867	m3	59,30	2 245,52	1,39 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	67,620	Nh	149,70	10 122,71	6,29 za m							
46	733190801	Odrezanie objímok dvojitých do DN 50	100,000	kus	2,80	280,00	130,00	60,00	21,00			51,35	17,65	0,5
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,150	m3	285,00	42,75	0,43 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,100	kg	874,00	87,40	0,87 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,500	Nh	119,80	59,90	0,60 za m							
47	733191823	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	100,000	kus	2,10	210,00	56,00	60,00	21,00			51,35	21,65	0,5
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,075	m3	285,00	21,37	0,21 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,040	kg	874,00	34,96	0,35 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,500	Nh	119,80	59,90	0,60 za m							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	630 455,00	Sk			381 166,12	98 133,98	34 536,98			83 984,62	32 633,30	783,7
		734 - Armatúry												
48	734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	8,000	kus	216,00	1 728,00	4,88	677,60	238,48			579,90	227,14	5,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	4,900	Sk	1,00	4,90	0,61 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,656	Nh	119,80	677,58	84,70 za m							
49	734173417	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 80	2,000	súbor	1 130,00	2 260,00	1 538,08	286,52	100,86			245,21	89,33	1,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,320	m3	253,00	80,96	40,48 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,200	kg	874,00	174,80	87,40 za m							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 80	4,000	kus	291,00	1 164,00	582,00 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	118,310	Sk	1,00	118,31	59,16 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,914	Nh	149,70	286,52	143,26 za m							
50	3883282000	Stonkový teplomer DTR 0-200st dĺ.stonky 60mm	10,000	kus	375,00	3 750,00	3 750,00							
51	3883282001	Nádržka teplomerová M20x1,5 65mm	20,000	kus	88,00	1 760,00	1 760,00							
52	3884109pc	Tlakomer 03402 0-600kpa/1	10,000	kus	1 309,00	13 090,00	13 090,00							
53	422845061	Klapka škrtiaca medzipríruba DN 80 PN 16	2,000	kus	3 530,00	7 060,00	7 060,00							

Stavba :Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
54	734190818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	6,000	kus	76,50	612,00	4,88	239,60	84,32			205,05	78,15	2,0
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	4,900	Sk	1,00	4,90	0,61 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,000	Nh	119,80	239,60	29,95 za m							
55	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	6,000	kus	31,00	186,00	91,08	37,38	13,14			32,00	12,40	0,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	0,132	m3	253,00	33,39	5,57 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,066	kg	874,00	57,68	9,61 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,312	Nh	119,80	37,37	6,23 za m							
56	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	12,000	kus	116,00	1 392,00	556,92	329,16	115,92			281,70	108,30	2,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,792	m3	253,00	200,37	16,70 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,408	kg	874,00	356,59	29,72 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,748	Nh	119,80	329,21	27,43 za m							
57	734209101	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	2,000	kus	21,00	42,00	7,16	13,68	4,82			11,71	4,63	0,1
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	7,160	Sk	1,00	7,16	3,58 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,102	Nh	134,10	13,67	6,84 za m							
58	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	30,000	kus	21,50	645,00	107,40	213,30	75,00			182,55	66,75	1,5
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	107,400	Sk	1,00	107,40	3,58 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,590	Nh	134,10	213,21	7,11 za m							
59	422123321	Ventil uzatvárací pre exp. nádobz MK DN 25 Reflex	1,000	kus	1 330,00	1 330,00	1 330,00							
60	422123332pc	Flamco Prescor 5600 1":5/4" - 3bar	2,000	kus	1 841,40	3 682,80	3 682,80							
61	422844371	Klapka spätna zvisla 6/4"	2,000	kus	256,30	512,60	512,60							
62	422844372	Klapka spätna zvisla 1"	1,000	kus	123,20	123,20	123,20							
63	422844373	Klapka spätna zvisla 3/4"	2,000	kus	99,00	198,00	198,00							
64	422844374	Klapka spätna zvisla 5/4"	1,000	kus	174,00	174,00	174,00							
65	422844375	Klapka spätna zvisla 2"	1,000	kus	371,74	371,74	371,74							
66	5510010pc1	Guľový kohut voda 1"	4,000	kus	156,20	624,80	624,80							
67	5510010pc2	Guľový kohut voda 3/4"	2,000	sub	112,20	224,40	224,40							
68	5510010pc3	Guľový kohut voda 5/4"	5,000	sub	281,60	1 408,00	1 408,00							
69	5510010pc4	Guľový kohut voda 6/4"	13,000	sub	364,10	4 733,30	4 733,30							
70	5510010pc5	Guľový kohut voda 2"	3,000	sub	532,40	1 597,20	1 597,20							
71	5510010pc6	Filter Y 2"	1,000	sub	543,40	543,40	543,40							
72	5510010pc7	Filter Y 5/4"	1,000	sub	258,50	258,50	258,50							
73	5510010pc8	Filter Y 6/4"	2,000	sub	347,60	695,20	695,20							

Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
74	5510010pc9	Ventil vypúšťací KFE 3/4"	10,000	sub	96,80	968,00	968,00							
75	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	4,000	kus	75,50	302,00	22,24	110,48	38,88					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	22,240	Sk	1,00	22,24	5,56 za m					94,56	35,84	0,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,824	Nh	134,10	110,49	27,62 za m							
76	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	5,000	kus	83,00	415,00	27,80	152,20	53,55					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	27,800	Sk	1,00	27,80	5,56 za m					130,25	51,20	1,1
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,135	Nh	134,10	152,20	30,44 za m							
77	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	7,000	kus	97,50	682,50	44,94	251,58	88,55					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	44,940	Sk	1,00	44,94	6,42 za m					215,31	82,12	1,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,876	Nh	134,10	251,57	35,94 za m							
78	734209117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	17,000	kus	126,00	2 142,00	109,14	797,81	280,84					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	109,140	Sk	1,00	109,14	6,42 za m					682,78	271,43	5,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,950	Nh	134,10	797,69	46,94 za m							
79	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	4,000	kus	150,00	600,00	25,68	226,36	79,68					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	25,680	Sk	1,00	25,68	6,42 za m					193,73	74,55	1,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,688	Nh	134,10	226,36	56,59 za m							
80	734209125	Montáž armatúr s troma závitmi G 1	1,000	kus	107,00	107,00	8,64	38,62	13,59					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	8,640	Sk	1,00	8,64	8,64 za m					33,05	13,10	0,2
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,288	Nh	134,10	38,62	38,62 za m							
81	734209126	Montáž armatúr s troma závitmi G 5/4	2,000	kus	124,00	248,00	17,28	91,18	32,10					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	17,280	Sk	1,00	17,28	8,64 za m					78,04	29,40	0,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,680	Nh	134,10	91,18	45,59 za m							
82	734209128	Montáž armatúr s troma závitmi G 2	1,000	kus	184,00	184,00	8,64	69,06	24,31					
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	8,640	Sk	1,00	8,64	8,64 za m					59,11	22,88	0,5
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,515	Nh	134,10	69,06	69,06 za m							
83	734890801	Vnútrost. prem. vybur. hmôt armatúr vodor. 100 m v do 6 m	12,000	t	675,00	8 100,00		3 193,44	1 124,04					
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	8,004	Nh	94,80	758,77	63,23 za m					2 732,99	1 049,53	30,9
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr	22,896	Nh	106,30	2 433,84	202,82 za m							
		734 - Armatúry spolu :	62 750,64	Sk			45 679,90	6 727,97	2 368,08					
		735 - Vykurovacie telesá												
84	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	46,000	kus	109,00	5 014,00	1 269,60	1 477,06	519,80					
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10 8 m3	1,840	m3	253,00	465,52	10,12 za m					5 757,94	2 216,75	58,1
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,920	kg	874,00	804,08	17,48 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	12,328	Nh	119,80	1 476,89	32,11 za m					1 264,10	483,44	12,3

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1

Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena		Materiál	Mzdy	OPN			Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
					jednotková	celkom			Odvody	Stroje	Doprava			
85	735151832pc	Demontáž ventilov a šrubení	32,000	kus	96,50	3 088,00	1 088,64	786,56	276,80			673,15	262,85	13,1
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,760	m3	253,00	445,28	13,92 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,736	kg	874,00	643,26	20,10 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,398	Nh	106,30	786,44	24,58 za m							
86	735153300	Pripl. za odvzdušňovací ventil teles VSŽ	88,000	kus	48,00	4 224,00	2 365,44	731,28	257,84			625,84	243,60	5,4
		Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 8	88,000	kus	21,50	1 892,00	21,50 za m							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	473,162	Sk	1,00	473,16	5,38 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,456	Nh	134,10	731,64	8,31 za m							
87	735158120	Výkur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky teles vodou	88,000	kus	159,00	13 992,00	110,00	5 450,72	1 918,40			4 664,82	1 848,06	45,4
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	110,000	Sk	1,00	110,00	1,25 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	45,496	Nh	119,80	5 450,42	61,94 za m							
88	735159220	Montáž vyk. teles panel. 2 rad. do 1500mm	87,000	kus	273,00	23 751,00		9 340,32	3 287,73			7 993,60	3 129,35	87,6
		Murár	0,957	Nh	106,30	101,72	1,17 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	40,455	Nh	119,80	4 846,50	55,71 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	46,284	Nh	94,90	4 392,35	50,49 za m							
89	735159310	Montáž vyk. teles panel. 3 rad. do 1140mm	1,000	kus	305,00	305,00		120,18	42,30			102,85	39,67	1,1
		Murár	0,011	Nh	106,30	1,16	1,17 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,572	Nh	119,80	68,52	68,53 za m							
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,532	Nh	94,90	50,48	50,49 za m							
90	484521021	Teleso vyh.doskove dvojite KORAD typ 21K 600x600	7,000	kus	1 771,00	12 397,00	12 397,00							
91	484521041	Teleso vyh.doskove dvojité KORAD typ 21K 600x800	2,000	kus	2 112,00	4 224,00	4 224,00							
92	484521061	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 21K 600x1000	4,000	kus	2 453,00	9 812,00	9 812,00							
93	484521271	Teleso vyh.doskove dvojité KORAD typ 22K 600x600	6,000	kus	2 046,00	12 276,00	12 276,00							
94	484521291	Teleso vyh.doskove dvojité KORAD typ 22K 600x800	37,000	kus	2 508,00	92 796,00	92 796,00							
95	484521311	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD 22K 600x1000	13,000	kus	2 981,00	38 753,00	38 753,00							
96	484521321	Teleso vyh.doskove dvojité KORAD typ 22K 600x1100	6,000	kus	3 212,00	19 272,00	19 272,00							
97	484521331	Teleso vyh.doskove dvojité KORAD typ 22K 600x1200	8,000	kus	3 454,00	27 632,00	27 632,00							
98	484521361	Teleso vyh.doskove dvojité KORAD typ 22K 600x1500	1,000	kus	4 158,00	4 158,00	4 158,00							
99	484521371	Teleso vyh.doskové dvojité KORAD typ 22K 600x1600	1,000	kus	4 389,00	4 389,00	4 389,00							
100	484521560	Teleso vyh.doskové trojite s 3xkonverkt typ 33K KORAD 600x1000	1,000	kus	4 213,00	4 213,00	4 213,00							

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1
Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
101	735161811	Demontáž vyk. telies rúrkových s hlník. lamelami do 1500 mm	1,000	kus	125,00	125,00	30,73	37,02	13,03			31,68	12,54	0,3
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10,8 m3	0,042	m3	253,00	10,62	10,63 za m							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,023	kg	874,00	20,10	20,10 za m							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,309	Nh	119,80	37,01	37,02 za m							
102	735411814	Demontáž konvektorov dĺžky nad 2150 mm	20,000	kus	222,00	4 440,00		1 751,40	616,40			1 498,87	573,33	14,6
		Inštalatér ústredného kúrenia	14,620	Nh	119,80	1 751,47	87,57 za m							
103	5517103090	HERZ termostatická hlavica H	103,000	kus	269,50	27 758,50	27 758,50							
104	5517103091	HERZ ventil TS 90 1/2" P	86,000	kus	377,30	32 447,80	32 447,80							
105	5517103092	HERZ ventil TS90 1/2" R	17,000	kus	377,30	6 414,10	6 414,10							
106	5517103093	HERZ RL-5 šrob. 1/2" P stand.	86,000	kus	243,10	20 906,60	20 906,60							
107	5517103094	HERZ RL-5 šrob. 1/2" R stand.	17,000	kus	243,10	4 132,70	4 132,70							
108	5517103095	HERZ Stromax AG 5/4"	1,000	kus	1 299,20	1 299,20	1 299,20							
109	5517103096	HERZ Stromax AG 2"	2,000	kus	2 937,00	5 874,00	5 874,00							
110	5517103097	HERZ STROMAX AG 6/4"	1,000	kus	1 892,30	1 892,30	1 892,30							
111	735999904	HZS skúšobná prevádzka	72,000	hod	259,00	18 648,00		5 803,20	2 042,64			8 213,12	2 589,04	72,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	72,000	Nh	119,80	8 625,60	119,80 za m							
112	735999905	HZS komplexne vyskúšanie	24,000	hod	340,00	8 160,00		3 218,40	1 132,80			2 754,36	1 054,44	24,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	24,000	Nh	134,10	3 218,40	134,10 za m							
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	412 394,20	Sk			335 511,61	28 716,14	10 107,74			27 822,39	10 236,32	276,2
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	1 605 551,84	Sk			1 238 884,90	142 809,67	50 262,30			125 465,54	48 129,42	1 191,9
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
113	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	595,000	kg	92,00	54 740,00	7 806,40	18 379,55	6 467,65	208,25		15 861,34	6 016,81	155,8
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3 8x67	0,886	1000 ks	1 830,00	1 622,38	2,73 za m							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,595	1000 ks	4 940,00	2 939,30	4,94 za m							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0,886	1000 ks	3 660,00	3 244,77	5,45 za m							
		Stavebný zámočník	143,990	Nh	119,80	17 250,00	28,99 za m							
		Stavebný robotník pri montážnych pr.	11,900	Nh	94,90	1 129,31	1,90 za m							
		Zváračka oblúková usm. 350a	1,249	Sh	167,00	208,66	0,35 za m							
114	553000020pc	Konzoly nástenné bočné typKNBz 6	280,000	kus	360,70	100 996,00	100 996,00							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu	155 736,00	Sk			108 802,40	18 379,55	6 467,65	208,25		15 861,34	6 016,81	155,8

Stavba : Rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK v b.č.1

Objekt :Ústredné vykurovanie

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**155 736,00**	**Sk**			**108 802,40**	**18 379,55**	**6 467,65**	**208,25**		**15 861,34**	**6 016,81**	**155,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
115	783425250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +základ	1 610,000	m	46,50	74 865,00	28 448,70	18 434,50	6 488,30			15 776,53	5 716,97	172,2
		Farba syntetická miniová S 2005	60,375	kg	211,00	12 739,12	7,91 za m							
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	38,640	kg	180,00	6 955,20	4,32 za m							
		INDUSTROL(Synta) email vonkajší biely S 2013	38,640	kg	199,00	7 689,36	4,78 za m							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	12,880	kg	52,80	680,06	0,42 za m							
		Plátno brusné mušlino G 150x200 150	0,966	100 ks	398,00	384,46	0,24 za m							
		Maliar, natierač	172,270	Nh	106,30	18 312,30	11,37 za m							
		Príplatok za sťažené podmienky	1,065	Nh	119,80	127,62	0,08 za m							
		783 - Nátery spolu :	74 865,00	Sk			28 448,70	18 434,50	6 488,30			15 776,53	5 716,97	172,2
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	74 865,00	Sk			28 448,70	18 434,50	6 488,30			15 776,53	5 716,97	172,2
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 854 423,84	Sk			1 388 116,18	182 090,84	64 086,41	208,25		159 214,83	60 707,32	1 540,6
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M23 - 157 Montáž potrubia												
116	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti do 40	5,000	sada	2 100,00	10 500,00	476,05	3 947,25	1 389,45			3 378,12	1 309,13	29,4
		Ostatný materiál pre montáž potrubia M23	476,059	Sk	1,00	476,05	95,21 za m							
		Zvárači, rezači plameňom	29,435	Nh	134,10	3 947,23	789,45 za m							
117	230170012	Skúška tesnosti potrubia 50- 80	1 610,000	m	14,00	22 540,00		8 855,00	3 123,40			7 578,25	2 983,35	66,0
		Zvárači, rezači plameňom	66,010	Nh	134,10	8 851,94	5,50 za m							
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	33 040,00	Sk			476,05	12 802,25	4 512,85			10 956,37	4 292,48	95,4
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	33 040,00	Sk			476,05	12 802,25	4 512,85			10 956,37	4 292,48	95,4
		Za rozpočet celkom :	1 887 463,84	Sk			1 388 592,23	194 893,09	68 599,26	208,25		170 171,20	64 999,80	1 636,1

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu PSBTV-99/2008 zo dňa 21.10. 2008.

Poštárková správa budov • MICHALOVCE •

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov