Zmluva o dielo č.PSB 6/4-51-2/2007

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava kanalizácie b. č.7 , Žilina“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Dolinajec Štefan – technik- vodohospodár**
1.2.	**Zhotoviteľ:**	**TYPOS** **Vladimír Trúchly** **023 33 Povina 315**
	IČO :	**17 869 811**
	IČ DPH :	**SK 1020-458230**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
	Číslo účtu :	**0310666190/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.3. Názov stavby : **Ubytovňa mužstva b. č. 7**

2.4. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava kanalizácie na b.č.7 „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

Posádková správa budov * ŽILINA *

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.2. Termín zahájenia prác : **1.6.2007**

4.3. Termín ukončenia prác : **8.6.2007**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**38 454,00 Sk**
DPH 19 %	**7 306,00 Sk**
Cena spolu s DPH	**45 761,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.3.1 ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.3.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p.Dolinajca , ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.



Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela



13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
1.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 31.5.2007

Posádková správa budov
ŽILINA

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

Posádková správa budov ŽILINA

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie , b. č. 7		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :
	Žilina		IČ DPH :
Dodávateľ :	Vladimír Trúchly - TYPOS	IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230
	02333 Povina 315		IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	31 000,24	5 838,10	36 838,34
2	PSV :	1 616,50		1 616,50
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	32 616,74	5 838,10	38 454,84

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		38 454,84
22	DPH 19 % z :	38 454,84	7 306,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		45 761,24

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Posádková správa budov
ŽILINA

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
041/7635 065

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil ku [illegible]
a cenám OPRČ/2017

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie , b. č. 7

Ing. Miloš Kovaľ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	21 371,29	18 817,69	2 553,60	4,560	
2 - ZÁKLADY	898,56	898,56		0,536	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 125,00	1 125,00		1,701	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 274,93	2 274,93		1,576	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 644,90	360,40	3 284,50	0,227	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 523,66	7 523,66		0,008	1,497
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	36 838,34	31 000,24	5 838,10	8,609	1,497
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
725 - Zariaďovacie predmety	1 616,50	1 616,50		0,000	0,112
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	1 616,50	1 616,50		0,000	0,112
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 616,50	1 616,50		0,000	0,112
Za rozpočet celkom :	38 454,84	32 616,74	5 838,10	8,610	1,609

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Spracoval :*

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie , b. č. 7 *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
	120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného	1,536	m3	5 650,00	8 678,40		19
	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	7,200	m3	995,00	7 164,00		19
	133302120	Hĺbenie šachiet v hom. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	0,588	m3	1 830,00	1 076,04		19
	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	7,788	m3	62,00	482,86		19
	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	5,388	m3	42,50	228,99		19
	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	4,800	m3	79,00	379,20		19
	583312900	Kamenivo ťažené drobné 0-2	4,560	t	560,00		2 553,60	19
	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	1,800	m3	449,00	808,20		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**21 371,29**	**Sk**		**18 817,69**	**2 553,60**	
		2 - ZÁKLADY						
	279311111	Podbetónovanie základového muriva tr. B 7,5 (C8/10)	0,216	m3	4 160,00	898,56		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**898,56**	**Sk**		**898,56**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	0,900	m3	1 250,00	1 125,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 125,00**	**Sk**		**1 125,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,049	m3	3 550,00	173,95		19
	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	0,602	m3	3 490,00	2 100,98		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 274,93**	**Sk**		**2 274,93**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN125	10,000	m	13,40	134,00		19
	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	2,000	kus	900,00		1 800,00	19
	2863K6619	Rúra odpadová HTEM, DN 100, dĺ.BL 1000 mm - 120 293 004	1,000	kus	119,00		119,00	19
	2863K7036	Rúra odpadová RAUPIANO, DN 50, BL-1500 mm - 120144003	1,000	kus	190,00		190,00	19
	2863K7152	Koleno sifónové RAUPIANO, DN 50/50 - 121444001	2,000	kus	43,50		87,00	19
	2863K7507	Koleno AWADUKT - KGB,DN 125, 30st. - 170553	2,000	kus	65,00		130,00	19
	2863K7552	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 125 / 110 - 171523	1,000	kus	126,00		126,00	19
	286504590	Odbočka odpadová PVC d110/ 63 mm	1,000	kus	54,50		54,50	19
	286504620	Odbočka odpadová PVC d 125/100mm	2,000	kus	88,00		176,00	19
	286505390	Prechod hrdlový PVC d 110/125mm	1,000	kus	92,00		92,00	19
	552415280	Prechod liatinový DN 100/125	1,000	kus	510,00		510,00	19
	899623141	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope	0,080	m3	2 830,00	226,40		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**3 644,90**	**Sk**		**360,40**	**3 284,50**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	4,000	m	725,00	2 900,00		19
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	20,000	m2	57,00	1 140,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie , b. č. 7 *Ing. Miloš Kovaľ*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,049	m3	3 350,00	164,15		19
	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,074	m3	2 750,00	203,50		19
	965049112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	0,074	m3	945,00	69,93		19
	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	11,000	m	111,00	1 221,00		19
	971042341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	1,000	kus	447,00	447,00		19
	971042551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	0,216	m3	6 380,00	1 378,08		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 523,66**	**Sk**		**7 523,66**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**36 838,34**	**Sk**		**31 000,24**	**5 838,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		725 - Zariaďovacie predmety						
	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	1,000	súbor	177,00	177,00		19
	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	1,000	súbor	97,50	97,50		19
	725249101	Montáž sprchových kabín	1,000	súbor	412,00	412,00		19
	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	930,00	930,00		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 616,50**	**Sk**		**1 616,50**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 616,50**	**Sk**		**1 616,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 616,50**	**Sk**		**1 616,50**		
		Za rozpočet celkom :	**38 454,84**	**Sk**		**32 616,74**	**5 838,10**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava poruchy kanalizácie , b. č. 7

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného	1,536	m3	5 650,00	8 678,40		2 974,72	1 652,78	33,42	2 818,00	1 199,46
	132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	7,200	m3	995,00	7 164,00		3 842,35			2 323,09	998,55
	133302120	Hĺbenie šachiet v hom. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	0,588	m3	1 830,00	1 076,04		578,40			349,70	147,93
	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	7,788	m3	62,00	482,85		260,04			157,24	65,57
	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m hom. tr. 1-4	5,388	m3	42,50	228,99		7,05	32,48	83,08	74,15	32,20
	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	4,800	m3	79,00	379,20		139,87	60,72	2,73	122,92	52,95
	583312900	Kamenivo ťažené drobné 0-2	4,560	t	560,00	2 553,60	2 553,60					
	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	1,800	m3	449,00	808,20		384,24	47,57	2,03	262,31	112,03
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**21 371,29**	**Sk**			**2 553,60**	**8 186,70**	**1 793,56**	**121,27**	**6 107,41**	**2 608,73**
		2 - ZÁKLADY										
	279311111	Podbetónovanie základového muriva tr. B 7,5 (C8/10)	0,216	m3	4 160,00	898,56	533,34	196,46			118,78	49,96
		2 - ZÁKLADY spolu :	**898,56**	**Sk**			**533,34**	**196,46**			**118,78**	**49,96**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	0,900	m3	1 250,00	1 125,00	849,14	147,67			89,28	38,90
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 125,00**	**Sk**			**849,14**	**147,67**			**89,28**	**38,90**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	0,049	m3	3 550,00	173,95	149,85	12,83			7,76	3,49
	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	0,602	m3	3 490,00	2 100,98	1 841,07	140,99			85,25	33,65
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 274,93**	**Sk**			**1 990,93**	**153,83**			**93,01**	**37,15**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN125	10,000	m	13,40	134,00	1,30	70,60	0,80	0,10	43,21	17,99
	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	2,000	kus	900,00	1 800,00	1 800,00					

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	2863K6619	Rúra odpadová HTEM, DN 100, dl.BL 1000 mm - 120 293 004	1,000	kus	119,00	119,00	119,00					
	2863K7036	Rúra odpadová RAUPIANO, DN 50, BL-1500 mm - 120144003	1,000	kus	190,00	190,00	190,00					
	2863K7152	Koleno sifónové RAUPIANO, DN 50/50 - 121444001	2,000	kus	43,50	87,00	87,00					
	2863K7507	Koleno AWADUKT - KGB,DN 125, 30st. - 170553	2,000	kus	65,00	130,00	130,00					
	2863K7552	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 125 / 110 - 171523	1,000	kus	126,00	126,00	126,00					
	286504590	Odbočka odpadová PVC d110/ 63 mm	1,000	kus	54,50	54,50	54,50					
	286504620	Odbočka odpadová PVC d 125/100mm	2,000	kus	88,00	176,00	176,00					
	286505390	Prechod hrdlový PVC d 110/125mm	1,000	kus	92,00	92,00	92,00					
	552415280	Prechod liatinový DN 100/125	1,000	kus	510,00	510,00	510,00					
	899623141	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope	0,080	m3	2 830,00	226,40	207,65	10,09			6,10	2,55
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**3 644,90**	**Sk**			**3 493,45**	**80,69**	**0,80**	**0,10**	**49,31**	**20,54**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	4,000	m	725,00	2 900,00	2 024,12	77,72	384,56	10,24	285,67	117,69
	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	20,000	m2	57,00	1 140,00	28,60	596,20			360,48	154,72
	965043321	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 1 m2	0,049	m3	3 350,00	164,15		88,24			53,35	22,55
	965043421	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2	0,074	m3	2 750,00	203,50		109,24			66,05	28,20
	965049112	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	0,074	m3	945,00	69,93		37,52			22,69	9,71
	969021121	Búranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	11,000	m	111,00	1 221,00	133,76	582,12			351,93	153,19
	971042341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 30 cm	1,000	kus	447,00	447,00	6,96	236,42			142,94	60,68
	971042551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	0,216	m3	6 380,00	1 378,08	8,17	735,73			444,83	189,33
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 523,86**	**Sk**			**2 201,61**	**2 463,19**	**384,56**	**10,24**	**1 727,94**	**736,10**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**36 838,34**	**Sk**			**11 622,09**	**11 228,56**	**2 178,92**	**131,61**	**8 185,73**	**3 491,40**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		725 - Zariaďovacie predmety										
	725240811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	1,000	súbor	177,00	177,00		74,39			77,87	24,74
	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	1,000	súbor	97,50	97,50		41,11			43,03	13,36

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	725249101	Montáž sprchových kabín	1,000	súbor	412,00	412,00	23,65	163,54			171,20	53,61
	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	930,00	930,00	81,50	357,44			374,17	116,89
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 616,50**	**Sk**			**105,15**	**636,48**			**666,27**	**208,60**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**1 616,50**	**Sk**			**105,15**	**636,48**			**666,27**	**208,60**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 616,50**	**Sk**			**105,15**	**636,48**			**666,27**	**208,60**
		Za rozpočet celkom :	**38 454,84**	**Sk**			**11 727,24**	**11 865,04**	**2 178,92**	**131,61**	**8 852,00**	**3 700,00**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA-6/4-51-2/2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina