33

V Rožňave, 28.04. 2005
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 14
Prílohy :

ZMLUVA O DIELO č. 33 /2005

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objenávateľ	: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR v zastúpení Posádková správa budov Rožňava
Zastúpený	: Vedúci PSB Rožňava Ing. Milan SMIDA
IČO	: 00805190
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000172330/8180

1.2. Zhotoviteľ	: PAPSERVIS Slavošovce s. r. o.
Zastúpený	: Ing.Jozef Grenda
IČO	: 36 198 013
IČ DPH	: SK 2020037184
DIČ	: 2020037184
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa a.s. Rožňava
Číslo účtu	: 051 067 68 28/ 0900

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo na zhotovenie prác na základe podmienok Zákona č. 523 / 2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade s § 76 citovaného zákona a v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

"Oprava svetlíkov b. č. 042 - TOV" VÚ Rožňava
v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia

3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : *2. 05. 2005*
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: *31. 08. 2005*
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 4 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Poskytnutie vody, elektrickej energie na realizáciu diela dodávateľ nepožaduje.
3.3.3.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1, Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1.Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

Základ ceny pre DPH	:	**499 998,14 Sk**
DPH 19%	:	94 999,60 Sk
Cena o dielo celkom v rátane DPH	:	**594 997,74 Sk**

4.2.1.Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3.V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4.Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.

5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

7.2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.3. Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.4. Vlastníkom stavby je SR – MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.

7.5. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.6. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom technického dozoru poveruje: *zam. Stanislav Šeleng.*

7.7. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: *Ing. Jozef Grenda*

7.8. Dielo sa bude preberať naraz ako celok

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.

Článok VIII.
Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.

8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, zam. Stanislav Šeleng
Za zhotoviteľa : Ing. Jozef Grenda, Vladimír Štrigner

8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný 2x za týždeň podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

Článok IX.
Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2. Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení neskorších doplnkov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet (k výtlačku č.1 uloženého u PSB Rožňava)
- prílohy : č.1 – Dohoda na zaistenie BOZP (k výtlačku č. 1 a 4)

10.5. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

28.04. 2005
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

Vedúci PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA

28.04.2005
V Rožňave dňa .....

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o.
049 36 SLAVOŠOVCE 487
IČ DPH : SK 2020037184

Za zhotoviteľa:

Ing. Jozef Grenda
konateľ

Krycí list rozpočtu

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.

: Oprava svetlíkov b.č.042-TOV	JKSO :
ekt : B.č. 042-TOV	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Rožňava | Zmluva č. | Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov , Rožňava — IČO : 00805190 — DIČ :
04801 Rožňava — IČ DPH :

Dodávateľ : PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o. — IČO : 36198013 — DIČ : 2020037184
04936 Slavošovce 487 — IČ DPH :

Projektant : — IČO : — DIČ :
IČ DPH :

1 M3 OP	594 998 Sk	za M3 OP	1 M	594 998 Sk	za M
1 M2 ZP	594 998 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 998 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	65 126,81	352 971,00	418 097,81
2	PSV :	54 180,33	18 480,00	72 660,33
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	119 307,14	371 451,00	490 758,14

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	9 240,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	9 240,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 998,14
22	DPH 19 % z :	499 998,14	94 999,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 997,74

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obsterávateľ :

Dátum : 18.04.

Pečiatka : Posádková správa budov * ROŽŇAVA *

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PAPSERVIS SLAVOŠOVCE, s.r.o. 049 86 SLAVOŠOVCE 487 IČ DPH : SK 2020037184

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

správa budov , Rožňava
.VIS SLAVOŠOVCE s.r.o.
,vetlíkov b.č.042-TOV
,2-TOV

Projektant :
Spracoval :
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.

,or. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	311272336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P3-550 *2*/0,3*0,6*3/+/0,3*1,2*3/=2,16*	2,160	m3	3 620,00	7 819,20		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 819,20**	**Sk**		**7 819,20**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
2	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká *124,8*0,2=24,96* *5,4+4,5=9,9*	34,860	m2	166,00	5 786,76		19
3	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II *124,8*0,2=24,96* *5,4+4,5=9,90*	34,860	m2	270,00	9 412,20		19
4	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá *40,2*0,3=12,06*	12,060	m2	144,00	1 736,64		19
5	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open .	6,800	m2	132,00	897,60		19
6	648991113	Osadenie parapetných dosák nad 20 cm *Hliníková parapetná doska* *2,1+6+5,4+4,2*3+4,8*2=40,2*	40,200	m	78,50	3 155,70		19
7	5534C2503	Parapeta vonkajšia hliníková šír.180 mm *2,1*6+5,4+4,2*3+4,8*2=40,2*	40,200	m	445,00		17 889,00	19
8	5534C2513	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír.165-225 mm *bočná krytka*	12,000	pár	161,00		1 932,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**40 809,90**	**Sk**		**20 988,90**	**19 821,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
9	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	114,600	m2	40,50	4 641,30		19
10	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	114,600	m2	25,00	2 865,00		19
11	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	114,600	m2	19,50	2 234,70		19
12	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	132,560	m2	21,00	2 783,76		19
13	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	97,940	m2	116,00	11 361,04		19
14	968072247	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2 .	104,040	m2	57,00	5 930,28		19
15	553458700	Okno oceľové s polykarbonátovou výplňou *Výplň : polykarbonát opál 6/16 mm - lišty - tesnenia* *-pieskovanie* *-náter :3xpolyuretan*	12,000	kus	21 566,00		258 792,00	19
16	553458701	Dvojokno plastové kombinované *Výplň: polykarbonát opál 6/16 mm*	6,000	kus	12 393,00		74 358,00	19
17	979013312	Zvislá doprava vybúraných hmôt do 3,5 m .	3,250	t	550,00	1 787,50		19
18	979013319	Pripl. za ďalších 3,5 m výšky	3,250	t	78,00	253,50		19

Prehľad rozpočtových nákladov

položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
9081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,250	t	247,00	802,75		19
979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	52,500	t	8,50	446,25		19
21 979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,250	t	88,50	287,63		19
22 999990001	Poplatok za skládku	3,250	t	900,00	2 925,00		19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**369 468,71**	**Sk**		**36 318,71**	**333 150,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**418 097,81**	**Sk**		**65 126,81**	**352 971,00**	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	76 - KONŠTRUKCIE						
	764 - Konštrukcie klampiarske						
23 764410230	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200-vnútorné	40,200	m	223,00	8 964,60		19
24 998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	89,646	%	1,60	143,43		19
	764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**9 108,03**	**Sk**		**9 108,03**		
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
25 767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5 *Montáž a kotvenie okien oceľových*	174,000	hod	250,00	43 500,00		19
26 999767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie *Chemické kotvy*	154,000	ks	120,00		18 480,00	19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**61 980,00**	**Sk**		**43 500,00**	**18 480,00**	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**71 088,03**	**Sk**		**52 608,03**	**18 480,00**	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	784 - Maľby						
27 784452271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	69,880	m2	22,50	1 572,30		19
	784 - Maľby spolu :	**1 572,30**	**Sk**		**1 572,30**		
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 572,30**	**Sk**		**1 572,30**		
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**72 660,33**	**Sk**		**54 180,33**	**18 480,00**	
	OSTATNÉ						
28 S-1711040	Autoženiav 12,5t 333kn ADK 125-2	10,000	Sh	740,00	7 400,00		19
29 S-1803020	Montážna plošina Avia 0,2t 16m	10,000	Sh	184,00	1 840,00		19
	OSTATNÉ spolu :	**9 240,00**	**Sk**		**9 240,00**		
	Za rozpočet celkom :	**499 998,14**	**Sk**		**128 547,14**	**371 451,00**	

Odberateľ : **Posádková správa budov , Rožňava**
Projektant :
Dodávateľ : **PAPSERVIS SLAVOŠOVCE s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava svetlíkov b.č.042-TOV
Objekt : B.č. 042-TOV

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
1	311272336	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P3-550	2,160	m3		3 620,00	7 819,20	7 199,52	7 632,47	186,73	1,024
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,216	m3	0,100	50,00	10,80	5,00 za m3			
		YTONG tenkovrsv. malta biela bal	0,035	t	0,016	9 940,00	353,61	163,71 za m3			
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,008	m3	0,004	2 270,00	19,61	9,08 za m3			
		Pórobetón. presná tvarovka YTONG hladká 60x25x30 P3-550	2,233	m3	1,034	2 610,00	5 829,27	2698,74 za m3			
		Materiál lešenový v používaní	0,031	m3	0,014	8 280,00	263,44	121,96 za m3			
		MURÁR	3,326	Nh	1,540	84,50	281,08	130,13 za m3			
		MURÁR	0,561	Nh	0,260	93,00	52,22	24,18 za m3			
		Stavebný robotník HSV	2,870	Nh	1,329	67,20	192,90	89,31 za m3			
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 819,20**	**Sk**				**7 199,52**	**7 632,47**	**186,73**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
2	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	34,860	m2		166,00	5 786,76	3 858,55	5 212,64	574,01	1,110
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,083	m3	0,002	50,00	4,18	0,12 za m3			
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,679	m3	0,019	1 920,00	1 305,15	37,44 za m3			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,139	m3	0,004	2 220,00	309,55	8,88 za m3			
		Omietkár	14,501	Nh	0,416	91,40	1 325,46	38,02 za m3			
		Stavebný robotník HSV	4,427	Nh	0,127	74,80	331,15	9,50 za m3			
3	622421143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	34,860	m2		270,00	9 412,20	5 784,65	8 323,29	1 088,89	1,131
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,069	m3	0,002	50,00	3,48	0,10 za m3			
		MVC omietka škárovacia obyč. hydrát váp. a cem.	0,592	m3	0,017	1 920,00	1 137,83	32,64 za m3			
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,104	m3	0,003	2 030,00	212,29	6,09 za m3			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,104	m3	0,003	2 220,00	232,16	6,66 za m3			
		Omietkár	30,084	Nh	0,863	91,40	2 749,69	78,88 za m3			
		Stavebný robotník HSV	5,298	Nh	0,152	67,20	356,07	10,21 za m3			
4	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	12,060	m2		144,00	1 736,64	1 202,53	1 575,37	161,29	1,102
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,024	m3	0,002	50,00	1,20	0,10 za m3			
		MC omietková obyč. cem. troskoportlandský	0,205	m3	0,017	2 460,00	504,34	41,82 za m3			
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,036	m3	0,003	2 220,00	80,31	6,66 za m3			
		Omietkár	5,197	Nh	0,431	74,80	388,79	32,24 za m3			
		Stavebný robotník HSV	1,000	Nh	0,083	67,20	67,26	5,58 za m3			

Poradové číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
5	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	6,800	m2		132,00	897,60	669,22	827,36	70,27	1,085
		Sklotextilná mriežka Baumit open	7,480	m2	1,100	54,50	407,66	59,95 za m3			
		Omietkár	1,564	Nh	0,230	74,80	116,98	17,20 za m3			
		Stavebný robotník HSV	0,816	Nh	0,120	60,50	49,36	7,26 za m3			
		ZAVESNA KLIETKA 0,6T 6M	1,020	Sh	0,150	32,00	32,64	4,80 za m3			
6	648991113	Osadenie parapetných dosák nad 20 cm	40,200	m		78,50	3 155,70	1 866,50	2 776,73	378,98	1,136
		MVCJ hydrát vápenný a cement	0,040	m3	0,001	2 030,00	81,60	2,03 za m3			
		MC-5 spojivo na murovanie troskoportlandský	0,120	m3	0,003	2 270,00	273,76	6,81 za m3			
		MURÁR	12,462	Nh	0,310	76,10	948,35	23,59 za m3			
		Stavebný robotník HSV	2,412	Nh	0,060	67,20	162,08	4,03 za m3			
7	5534C2503	Parapeta vonkajšia hliníková šír.180 mm	40,200	m		445,00	17 889,00	17 889,00	17 889,00		1,000
8	5534C2513	Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír.165-225 mm	12,000	pár		161,00	1 932,00	1 932,00	1 932,00		1,000
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**40 809,90**	**Sk**				**33 202,46**	**38 536,40**	**2 273,46**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
9	941941051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	114,600	m2		40,50	4 641,30	2 502,47	4 014,08	626,82	1,156
		Ostatný materiál pre práce HSV	2,647	Sk	0,023	1,00	2,64	0,02 za m3			
		Lešenári	23,149	Nh	0,202	67,20	1 555,62	13,57 za m3			
		Doprava materiálu v používaní	397,157	Sk	3,465	1,00	397,15	3,47 za m3			
10	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	114,600	m2		25,00	2 865,00	2 801,44	2 845,47	19,00	1,007
		Rebrík L40x40x5 3000mm	0,048	kus	0,000	560,00	26,95	0,24 za m3			
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	2,713	kus	0,023	535,00	1 451,84	12,67 za m3			
		Lešenie rúrkové-nánožka	0,239	kus	0,002	42,50	10,17	0,09 za m3			
		Lešenie rúrkové-spojka nastavovacia	0,900	kus	0,007	63,00	56,74	0,50 za m3			
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	10,976	kus	0,095	61,00	669,55	5,84 za m3			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,012	m3	0,000	3 650,00	46,01	0,40 za m3			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,065	m3	0,000	6 550,00	427,85	3,73 za m3			
		Ostatný materiál pre práce HSV	39,708	Sk	0,346	1,00	39,70	0,35 za m3			
		Lešenári	0,802	Nh	0,007	67,20	53,90	0,47 za m3			
11	941941851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	114,600	m2		19,50	2 234,70	1 197,68	1 921,79	313,02	1,163
		Lešenári	13,179	Nh	0,115	67,20	885,62	7,73 za m3			
12	952901110	Čistenie vonkajších okien, dverí umytím	132,560	m2		21,00	2 783,76	1 566,89	2 419,66	364,13	1,150
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	0,331	m3	0,002	50,00	16,57	0,13 za m3			
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	3,314	kus	0,025	34,50	114,33	0,86 za m3			
		Ostatný materiál pre práce HSV	26,028	Sk	0,196	1,00	26,02	0,20 za m3			
		Stavebný robotník HSV	17,232	Nh	0,130	60,50	1 042,58	7,87 za m3			
13	962081141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	97,940	m2		116,00	11 361,04	6 687,93	9 973,51	1 387,13	1,139
		Materiál lešenový v používaní	0,145	m3	0,001	8 590,00	1 253,54	12,80 za m3			
		Murár	52,789	Nh	0,539	68,40	3 610,81	36,87 za m3			

Výrobná kalkulácia - náklady

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Stavebný tesár	5,974	Nh	0,061	68,40	408,64	4,17 za m3			
14	968072247	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých nad 4 m2	104,040	m2		57,00	5 930,28	3 731,42	5 274,12	655,66	1,124
		Materiál lešenový v používaní	0,142	m3	0,001	8 280,00	1 180,18	11,34 za m3			
		Murár	22,368	Nh	0,215	67,20	1 503,16	14,45 za m3			
		Stavebný tesár	5,722	Nh	0,055	67,20	384,53	3,70 za m3			
15	553458700	Okno oceľové s polykarbonátovou výplňou	12,000	kus		21 566,00	258 792,00	258 792,00	258 792,00		1,000
16	553458701	Dvojokno plastové kombinované	6,000	kus		12 393,00	74 358,00	74 358,00	74 358,00		1,000
17	979013312	Zvislá doprava vybúraných hmôt do 3,5 m	3,250	t		550,00	1 787,50	956,98	1 535,57	251,91	1,164
		Vodič autožeriavu	1,235	Nh	0,380	74,80	92,37	28,42 za m3			
		Vodič	1,235	Nh	0,380	83,00	102,50	31,54 za m3			
		Viazač bremien	1,235	Nh	0,380	67,20	82,99	25,54 za m3			
		Autožeriav 8t 235knm	0,976	Sh	0,300	595,00	581,28	178,86 za m3			
18	979013319	Prípl. za ďalších 3,5 m výšky	3,250	t		78,00	253,50	135,96	218,17	35,31	1,162
		Vodič autožeriavu	0,175	Nh	0,054	74,80	13,12	4,04 za m3			
		Vodič	0,175	Nh	0,054	83,00	14,56	4,48 za m3			
		Viazač bremien	0,175	Nh	0,054	67,20	11,79	3,63 za m3			
		Autožeriav 8t 235knm	0,138	Sh	0,042	595,00	82,57	25,41 za m3			
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,250	t		247,00	802,75	430,82	691,29	111,46	1,161
		Stavebný robotník HSV	1,911	Nh	0,588	60,50	115,61	35,57 za m3			
		Cestná doprava	274,540	Sk	84,474	1,00	274,54	84,47 za m3			
20	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	52,500	t		8,50	446,25	238,87	383,30	62,94	1,164
		Cestná doprava	238,801	Sk	4,548	1,00	238,80	4,55 za m3			
21	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	3,250	t		88,50	287,62	154,19	247,41	40,23	1,163
		Stavebný robotník HSV	0,299	Nh	0,092	60,50	18,08	5,57 za m3			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,022	Nh	0,007	74,80	1,70	0,52 za m3			
		Nakladač kolesový 1,60m3 3.2t	0,020	Sh	0,006	895,00	18,32	5,64 za m3			
		Cestná doprava	109,112	Sk	33,573	1,00	109,11	33,57 za m3			
22	999990001	Poplatok za skládku	3,250	t		900,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**369 468,71**	**Sk**				**356 479,70**	**365 599,42**	**3 867,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**418 097,81**	**Sk**				**396 881,69**	**411 768,30**	**6 327,83**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
23	764410230	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200-vnútorné	40,200	m		223,00	8 964,60	5 075,96	8 025,35	939,15	1,117
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,043	t	0,001	39 400,00	1 694,75	42,16 za m3			
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,120	1000 ks	0,003	307,00	37,02	0,92 za m3			

Výrobná kalkulácia - náklady

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,093	1000 ks	0,002	53,00	4,94	0,12 za m3			
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	3,296	kg	0,082	27,50	90,65	2,26 za m3			
		Príponka drôtena pozinkovaná	0,120	100 ks	0,003	302,00	36,42	0,91 za m3			
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	394,458	Sk	9,812	1,00	394,45	9,81 za m3			
		Stavebný klampiar	18,090	Nh	0,450	68,40	1 237,35	30,78 za m3			
		Stavebný klampiar	2,693	Nh	0,067	68,40	184,22	4,58 za m3			
		Stavebný klampiar	7,839	Nh	0,195	84,50	662,39	16,48 za m3			
24	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	89,646	%		1,60	143,43	143,43	143,43		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**9 108,03**	**Sk**				**5 219,39**	**8 168,78**	**939,15**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
		Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	174,000	hod		250,00	43 500,00	19 525,58	39 964,96	3 534,34	1,088
25	767999905	Stavebný zámočník	174,000	Nh	1,000	83,00	14 442,00	83,00 za m3			
26	999767000	Ostatný materiál pre kovové doplnkové konštrukcie	154,000	ks		120,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**61 980,00**	**Sk**				**38 005,58**	**58 444,96**	**3 534,34**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**71 088,03**	**Sk**				**43 224,97**	**66 613,74**	**4 473,49**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		784 - Maľby									
		Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	69,880	m2		22,50	1 572,30	836,46	1 384,36	187,93	1,136
		Farba prášk. do interiéru červeň svetlá	0,524	kg	0,007	46,00	24,10	0,35 za m3			
		Pasta tónovacia latexová žltá V 3504	0,524	kg	0,007	93,50	49,00	0,70 za m3			
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,020	100 ks	0,000	337,00	7,06	0,10 za m3			
		Náter maliarsky Primalex PLUS 7,5 kg	0,009	t	0,000	21 600,00	196,22	2,81 za m3			
		Náter maliarsky Superlex 10 kg paleta	0,002	t	0,000	15 400,00	32,28	0,46 za m3			
		Ostatný materiál pre maľby	4,116	Sk	0,058	1,00	4,11	0,06 za m3			
27	784452271	Maliar, natierač	5,171	Nh	0,074	74,80	386,79	5,54 za m3			
		784 - Maľby spolu :	**1 572,30**	**Sk**				**836,46**	**1 384,36**	**187,93**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 572,30**	**Sk**				**836,46**	**1 384,36**	**187,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**72 660,33**	**Sk**				**44 061,44**	**67 998,11**	**4 661,43**	
		OSTATNÉ									
28	S-1711040	Autožeriav 12,5t 333kn ADK 125-2	10,000	Sh		740,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00		1,000
29	S-1803020	Montážna plošina Avia 0,2t 16m	10,000	Sh		184,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00		1,000
		OSTATNÉ spolu :	**9 240,00**	**Sk**				**9 240,00**	**9 240,00**		
		Za rozpočet celkom :	**499 998,14**	**Sk**				**450 185,59**	**489 008,87**	**10 989,26**	

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: 767	časť cennika: HZS	kód položky: 767999905		TOV : 000	
popis KP: Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5			hod		250,00 Sk
popis TOV:			0,00000 t		1,000 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	78,00
3. OPN	Odvody z miezd	35 %	27,45	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu :	27,45
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	75,93
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	34,46
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	34,54
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	250,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713607-767-5	Stavebný zámočník	1,00000 Nh	78,00	78,00

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**372 496,92**	**82,7**
Doprava	**1 020,16**	**0,2**
Poddodávky		
Spolu :	**373 517,09**	**83,0**

		%nákladov
Mzdy :	**33 841,54**	**7,5**
Odvody :	**11 914,68**	**2,6**
Stroje :	**714,84**	**0,2**
Spolu :	**46 471,06**	**10,3**

Ostatné :	**30 197,43**	**6,7**
Priame náklady	**450 185,59**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**26 805,24**	**7,2** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**12 018,04**	**25,9** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**38 823,28**	

Náklady spolu : **489 008,87**

Zisk a riziko

Zisk :	**10 989,26**	**2,2** % zisk / náklady
Cena :	**499 998,14**	**2,2** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**110,0**	

