ID=12333

62/09-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSBMI - 62 /2009 – Z

na odstránenie havárie por. č. 108/2009

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov organizácie: Ministerstvo obrany SR
PSB Michalovce
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Posádková správa budov Michalovce,
Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
Sídlo organizácie: Moyzesova 1 ,071 01 Michalovce
Zastúpený: PhDr. Juraj ROSOCHÁČ, riaditeľ PSB Michalovce
Oprávnený rokovať
vo veciach technických: z. Milan LITVÁK
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171928/8180
Tel. 0960550 203, fax : 0960550 201

1.2. Zhotoviteľ:

Názov organizácie: PRESTÍŽ - BOJKO
Zastúpený: Mikuláš BOJKO - majiteľ
IČO: 10801995
DIČ DPH: SK1020694356
Bankové spojenie: VÚB TREBIŠOV
Číslo účtu : 55449-622/200
Číslo telefónu: 0905 151852
Živnostenský list: **811-1175**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: Zistenie a odstránenie poruchy na teplovodnom potrubí v kanály budovy č.10 – kotolňa k budove č.9 učebný blok.

(por. č. havárie: 108//2009)

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela bude: **Kasárne TREBIŠOV kotolňa v budove č.10 a šachta v budove 9**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **19. 03. 2009**

Ukončenie : **31. 03. 2009**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **: kasárni TREBIŠOV** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

Posádková správa budov MICHALOVCE

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je určená odborným odhadom ako cena maximálna vo výške :

Cena vrátane DPH : ***2 000,00 €*** (60 252,00SKK)

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

slovom : **Dvetisíc EUR**

Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry!

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje

Posádková správa budov MICHALOVCE

sa dodržiavať Zákon o BOZP č.126/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákon 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane pred požiarmi, Vyhl.č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Za objednávateľa protokol podpíše osoba oprávnená rokovať vo veciach technických.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY - ZÁRUKA

9.1. Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby a o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve“. Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

Posádková správa budov MICHALOVCE

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

10.4. Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI. INÉ USTANOVENIA

11.1. Dodávateľ prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

11.2. Zakázané činnosti.
Dodávateľ prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora, ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ elektromontážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach.

12.3. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 19.03.2009

V Trebišove, dňa: 19.03.2009

Posádkové a správne budovy * MICHALOVCE *

PhDr. Juraj ROSOCHÁČ
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

Mikuláš BOJKO PRESTÍŽ - BOJKO
majiteľ Práce PSV - Jarková 13
********** 075 01 Trebišov
zhotoviteľ

Výtlačok číslo :
Počet listov :
Počet príloh :

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. PSBMI-62/2009-Z
na odstránenie havárie por. č. 108/2009

Čl. I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR PSB Michalovce Kutuzovova 8 832 47 Bratislava – Nové mesto
Kontaktná adresa:	Posádková správa budov Michalovce, Užhorodská 1, 071 01 Michalovce
Sídlo organizácie:	Moyzesova 1, 071 01 Michalovce
Zastúpený:	PhDr. Juraj Rosocháč, riaditeľ PSB Michalovce
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	z. Milan Litvák
IČO:	30845572
Bankové spojenie:	štátna pokladňa
Číslo účtu:	7000171928/8180
Tel., fax:	0960550203, 0960550201

Zhotoviteľ:	PRESTÍŽ-BOJKO
Sídlo:	**Jarková 13, 075 01 Trebišov** **Živnostenský list 811-1175**
Zastúpený:	Mikuláš BOJKO - majiteľ
Kontakt:	✆ 0905 151 852

IČO:	10801995
IČ DPH:	SK1020694356
Bankové spojenie:	VÚB Trebišov
Číslo účtu:	55449-622/0200

Posádková správa budov MICHALOVCE

uzatvárajú v súlade s článkom X. bod 10.1 Zmluvy o dielo č. PSBMI-62/2009-Z a zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a noviel Dodatok č. 1 k vyššie uvedenej zmluve o dielo takto:

1. V článku IV. TERMÍN PLNENIA - bod 4.1. Zmluvy o dielo č. PSBMI-62/2009-Z sa text:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch :
Začiatok : 19.03.2009
Ukončenie : 31.03.2009

nahrádza textom :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch :
Začiatok : 19.03.2009
Ukončenie : 06.04.2009

2. V článku V. CENA DIELA – bod 5.1 Zmluvy o dielo č. PSBMI-62/2009-Z sa text:

Cena diela je určená odborným odhadom ako cena maximálna vo výške :
Cena vrátane DPH : 2 000,00 EUR (60 252,00 SKK)
Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Slovom : Dvetisíc EUR
Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry!

nahrádza textom :

Cena diela je určená ako cena maximálna vo výške :
Cena vrátane DPH : 4 800,00 EUR (144 604,80 SKK)
Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
Slovom : Štyritisícosemsto EUR
Ponukový rozpočet odsúhlasený odborným pracovníkom SAPaÚ Trenčín bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry!

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán.

V Trebišove, dňa 1.4.2009 V Michalovciach, dňa 1.4.2009

za zhotoviteľa
Mikuláš Bojko
majiteľ spoločnosti

PRESTÍŽ - BOJKO
Práce PSV - Jarková 13
075 01 Trebišov

za objednávateľa
PhDr. Juraj Rosocháč
riaditeľ PSB Michalovce

Posádková správa budov MICHALOVCE

ROZPOČET

Stavba: K Zistenie a odstranenie poruchy na teplovodnom potrubi v kanali bč.10 -kotolňa k bč9- učebny blok
Objekt: Kasarne kpt. Nálepku Trebišov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ PSB Michalovce
Zhotoviteľ: Prstiž Bojko

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**1 767,25**	**1 767,25**	**20,597**
	1		**Zemné práce**				**0,00**	**254,60**	**254,60**	**0,000**
1	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	m2	9,600	13,99	0,00	134,34	134,34	0,000
2	001	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	4,800	10,45	0,00	50,15	50,15	0,000
3	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,800	11,34	0,00	54,42	54,42	0,000
4	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	4,800	0,77	0,00	3,70	3,70	0,000
5	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,800	2,50	0,00	12,00	12,00	0,000
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**1 033,04**	**1 033,04**	**20,597**
6	011	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	3,320	122,73	0,00	407,45	407,45	7,899
7	011	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,300	115,57	0,00	265,80	265,80	5,472
8	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,142	1 441,00	0,00	204,62	204,62	0,171
9	011	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	3,840	40,41	0,00	155,16	155,16	7,054
	9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**404,76**	**404,76**	**0,000**
10	013	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200 t	m3	5,620	47,00	0,00	264,14	264,14	0,000
11	013	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	5,620	25,02	0,00	140,62	140,62	0,000
	99		**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**74,85**	**74,85**	**0,000**
12	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	20,597	2,48	0,00	51,16	51,16	0,000
13	221	998222095	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	20,597	1,15	0,00	23,69	23,69	0,000
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**215,01**	**1 999,14**	**2 214,15**	**0,811**

PRESTÍŽ - BOJKO
PSV - Jarková 13
01 Trebišov

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**					**78,05**	**45,31**	**123,35**	**0,146**
14	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	25,600	0,14	✓	0,00	3,64	3,64	0,000
15	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	25,600	1,51	✓	0,00	38,61	38,61	0,014
16	*628*	*6283115500*	*Pás ťažký asfaltový IPA 380/sh s 40 a*	*m2*	*29,440*	*2,65*	✓	*78,05*	*0,00*	*78,05*	*0,132*
17	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	1,20	✓	0,00	3,07	3,07	0,000
		713	**Izolácie tepelné**					**136,97**	**172,40**	**309,37**	**0,056**
18	713	713400821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia pásmi alebo fóliami potrubie 0,00210t	m2	10,000	2,06	✓	0,00	20,60	20,60	0,000
19	713	713482308	Montaž trubíc MIRELON hr.20mm,vnút.priemer 76 mm	m	60,000	2,53	✓	0,00	151,80	151,80	0,026
20	*283*	*2837711800*	*Mirelon izolácia 76/20"*	*m*	*69,000*	*1,99*	✓	*136,97*	*0,00*	*136,97*	*0,030*
		733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**					**0,00**	**1 667,97**	**1 667,97**	**0,602**
21	731	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3	m	50,000	1,36	✓	0,00	68,20	68,20	0,003
22	731	733120826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89	m	50,000	2,04	✓	0,00	101,95	101,95	0,003
23	731	733121124	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/5,0	m	50,000	27,92	✓	0,00	1 395,85	1 395,85	0,596
24	731	733123122	Príplatok za zhotovenie pripojky z hladkých rúrok priemer 76/3,6	ks	4,000	16,11	✓	0,00	64,44	64,44	0,000
25	731	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	50,000	0,29	✓	0,00	14,50	14,50	0,000
26	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	16,45	✓	0,00	23,03	23,03	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**					**0,00**	**113,46**	**113,46**	**0,007**
27	783	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter	m	60,000	1,89	✓	0,00	113,46	113,46	0,007
			Celkom bez DPH					**215,01**	**3 766,38**	**3 981,39**	**21,408**
			DPH 19%							756,46	
			Spolu s DPH							4 737,85	

VEREJ : ING. MARUSIAK

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a bytov
TRENČÍN

PRESTÍŽ - BOJKO
Práce PSV - Jarková 13
075 01 Trebišov

z. Milan LITVÁK
na vedomie

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo : PSBMI-62/2009-Z.

.....

z.Marta Koceľová
samostatný odborný referent