ZMLUVA O DIELO PSB ZV-690-13/2009

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/ a na základe Zápisnice o vyhodnotení ponúk č. PSBZV-690-9/2009

I. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ: v zastúpení štatutárneho zástupcu:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Zvolen** Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen **Ing. Tomáš Tóth – riaditeľ**
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	70000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Číslo telefónu : Fax/e-mail :	Ing. Jaroslav Ďurčík 0960 452 467 0960 452 469
(ďalej len objednávateľ)	

1.2.

Poskytovateľ:	**Ján Krajčovič - KRAJMONT** Nová Bošáca č. 479 913 08 Nová Bošáca
Zastúpený:	**Ján Krajčovič**
Právna forma:	fyzická osoba
IČO:	33 974 349
IČ DPH (DIČ):	SK1020588371
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	4007852378/7500
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov ÚVO (obchodného registra, živnostenského registra):	Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom, číslo živnostenského registra: 304-6629
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ján Krajčovič
Číslo telefónu:	032/7788871
Číslo faxu/e-mail:	-
(ďalej len poskytovateľ)	



II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby:
Oprava po vykonaných OP a OS tlakových zariadení

2.2. Miesto stavby: Zvolen, Vlkanová, Brezno Sliač

Predmetom zmluvy je:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Výmenníkove stanice Kasárne Sliač :	
- VS č. 62 – telocvičňa – proiprúdový výmenník ÚK č. 1, 2, doplniť chýbajúce trojcestné kohúty na tlakomeroch 160 mm/ 0-1 MPa	2 ks
- VS č. 62 – telocvičňa – akumulačný ohrievač TÚV, doplniť chýbajúci trojcestný kohút na tlakomery 160 mm/ 0-1 MPa	1 ks
- VS č. 12 – L norma – akumulačný ohrievač TÚV, doplniť chýbajúci trojcestný kohút na tlakomery 160 mm/ 0-1 MPa	1 ks
- VS č. 20 – stará ošetrovňa – výmenník ÚK č. 1, doplniť chýbajúcu trojcestnú armatúru na tlakomery 160 mm/ 0-1 MPa	1 ks
- VS č. 20 – stará ošetrovňa – vzdušník kompresora č.2, doplniť chýbajúci trojcestný kohút na tlakomery 100 mm/ 0-1 MPa	1 ks
- VS č. 76 – sklad – akumulačný ohrievač TÚV č. 1, 2, vymeniť poistné ventily DN 25 PN 4	2 ks
- VS č. 53 – sklad – akumulačný ohrievač TÚV č. 1,2, doplniť chýbajúce trojcestné kohúty na tlakomeroch 100 mm/ 0-1,6 MPa	2 ks
- VS č.89 – energoblok – výmenník ÚK č.1,2, nefunkčné tlakomery 100 mm/ 0-600 kPa s chýbajúcou trojcestnou armatúrou, doplniť	2 ks
- VS č. 69 – KJB – akumulačný ohrievač TÚV č. 1,2 s pracovným pretlakom 6 barov, doplniť chýbajúce tlakomery s trojcestnou armatúrou	2 ks
- VS č. 81 – dielne PAD – akumulačný ohrievač TÚV, vymeniť nefunkčný poistný ventil	1 ks
STN Brezno	
- VS budova č. 4 – akumulačný ohrievač TÚV, vymeniť nefunkčný poistný ventil	1 ks
- VS budova č. 6 – akumulačný ohrievač TÚV, vymeniť nefunkčný poistný ventil závažový DN 25, doplniť teplomer a tlakomer	1 ks
Plynová kotolňa Vlkanová	
- teplovodný kotol č. 1, 2, doplniť chýbajúce trojcestné kohúty pod tlakomermi 100 mm/ 0-1 MPa	2 ks
- teplovodný kotol č. 1, výmena šupátka DN 100	1 ks
K SNP Podborová	
- prevozná kotolňa, výmena doplňovacieho čerpadla do systému, typ 32-SVA-II-LM-90	1 ks

Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.



III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 19.11.2009
Ukončenie prác: 30.11.2009

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**2 770,31 €**
DPH	**526,36 €**
Cena celkom s DPH	**3 296,67 €**
	(99 315,45Sk)

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu ako aj množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.



VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.



IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.
10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.
10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.
10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom
11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ján Krajčovič
11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ing. Jaroslav Ďurčík.
11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Ján Krajčovič - KRAJMONT

Vo Zvolene dňa 18.11.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871 0905-693504

Zhotoviteľ:

Krycí list rozpočtu v EUR

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Stavba : PSB - ZVOLEN 2009	KS :
Objekt : Oprava po vykonaných OP a OS tlakových zariadení	Rozpočet :
Časť : - Oprava po vykonaných OP a OS tlak.zariadení	Spracoval : Kredátusová
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Zvolen ZVOLEN	IČO : 30845572	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT 91308 NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349 č.479	DIČ : 1020588371 IČ DPH : SK1020588371
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	3 297 EUR za M3 OP	1 M	3 297 EUR za M
1 M2 ZP	3 297 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	3 297 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	2 697,49		2 697,49
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 697,49		2 697,49

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	26,97
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	18,88
13	Sťažené podmienky	1,00 %	26,97
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		72,82

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 770,31
22	DPH 19 % z : 2 770,31	526,36
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 296,67

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7789571, 0905-693504

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	83 458,36
Cena s DPH	99 315,48
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**
Projektant :

KS :
Dátum : . .
Spracoval : **Kredátusová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : PSB - ZVOLEN 2009
Objekt : Oprava po vykonaných OP a OS tlakových zariadení
Časť : - Oprava po vykonaných OP a OS tlak.zariadení

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
732 - Strojovne	**89,34**	**89,34**		*2 691,46*	
734 - Armatúry	**2 608,15**	**2 608,15**		*78 573,13*	0,059
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**2 697,49**	**2 697,49**		*81 264,58*	0,059
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 697,49**	**2 697,49**		*81 264,58*	0,059
Za rozpočet celkom :	**2 697,49**	**2 697,49**		*81 264,58*	0,059

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

Objednávateľ : **MO SR Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **Ján Krajčovič -KRAJMONT**
Stavba : PSB - ZVOLEN 2009
Objekt : Oprava po vykonaných OP a OS tlakových zariadení
Časť : - Oprava po vykonaných OP a OS tlak.zariadení

Projektant :
Spracoval : **Kredátusová**
KS : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
1	731-732291915	Napustenie vyhriev. telies do 1000 l pri oprav.	6,000 kus		10,20	**61,20**	*1 843,71*
2	731-732324814	Vypustenie vody pri demontáži z nádrži do 500 l	6,000 kus		4,69	**28,14**	*847,75*
		732 - Strojovne spolu :	**89,34 EUR**			**89,34**	*2 691,46*
		734 - Armatúry					
3	731-734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	5,000 kus		4,90	**24,50**	*738,09*
		2 " VS sklad č. 76 " = 2,000					
		1 " VS č.81 dielne ak.ohr." = 1,000					
		1 " Brezno b.č. 4 " = 1,000					
		1 " Brezno b.č. 6 " = 1,000					
4	731-734251125	Ventily poistné závitové P10-237-606 G 1	5,000 kus		167,00	**835,00**	*25 155,21*
		2 = 2,000					
		2 = 2,000					
		1 = 1,000					
5	731-734291931	Opr. závit. armatúr, spätná montáž šróbenia do G 1/2	2,000 kus		1,68	**3,36**	*101,22*
6	731-734321215	Skrutkovanie horúcovodné privarovacie DN 25	4,000 súbor		18,70	**74,80**	*2 253,42*
7	731-734420821	Demontáž tlakomerov diferenciálnych	16,000 kus		0,63	**10,08**	*303,67*
		" VS č.62 - výmenník " 2 = 2,000					
		"VS č.62 - akum.ohr." 1 = 1,000					
		" VS č.12 - ak.ohr." 1 = 1,000					
		" VS č.20 - ak.ohr. " 1 = 1,000					
		" VS č.20 - vým.UK" 1 = 1,000					
		" VS sklad č.53 ak.ohr." 2 = 2,000					
		2 " VS č.89 " = 2,000					
		2 " Kotolňa Vlkanová " = 2,000					
8	731-734421160	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 83322 pr. 100	4,000 kus		79,50	**318,00**	*9 580,07*
		2 " VS č.89 energoblok vým.UK" = 2,000					
		2 " VS č.69 ak.ohr." = 2,000					
9	731-734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	16,000 kus		15,20	**243,20**	*7 326,64*
10	731-734429230	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm + tlak.kohút	12,000 kus		85,50	**1 026,00**	*30 909,28*
11	731-734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	10,000 kus		6,80	**68,00**	*2 048,57*
12	731-998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	26,029 %		0,20	**5,21**	*156,96*
		734 - Armatúry spolu :	**2 608,15 EUR**			**2 608,15**	*78 573,13*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 697,49 EUR**			**2 697,49**	*81 264,58*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**2 697,49 EUR**			**2 697,49**	*81 264,58*
		Za rozpočet celkom :	**2 697,49 EUR**			**2 697,49**	*81 264,58*

KRAJCOVIC JÁN
KRAJMONT
IČO: 339743[illegible]
tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB ZV-690-13/2009



.....
Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen