69/07-Z

# ZMLUVA O DIELO

## číslo : PSB - 69 /2007 - Z

**uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka**
**(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)**

### I.ZMLUVNÉ STRANY

*1.1. Objednávateľ:* **SR zastúpená MO SR**
**Posádková správa budov MICHALOVCE**

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

*1.2. Zhotoviteľ:*

Názov a sídlo: **PLYNMONT – KOMP, s.r.o.**
Adresa : **ul. Mierová 142, 072 22 STRÁŽSKE**

Zastúpený: **Ing. Peter MIHOČKO**

IČO: **31 711 561**
DIČ: **SK2020498755**

Bankové spoj.: **VUB - Strážske**
Číslo účtu: **1134513455/0200**
Číslo telefónu: **056/6491170**
Živnostenský list: **Výpis z obchodného registra V.č.: 6524/V**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

## II.PREDMET ZMLUVY

*2.1.* Predmet diela je: ***Oprava tepelnej izolácie vonkajších rozvodov teplovodného potrubia v objekte Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou.***

Miesto: **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**
Podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu

*2.2.* Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

*2.3.* Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

*2.4.* Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

*2.5.* Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

*2.6.* Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

## III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

*3.1.* Miestom zhotovenia diela bude: **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou**

## IV. TERMÍN PLNENIA

*4.1.* Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **02.07.2007**
Ukončenie : **31.07.2007**

*4.2.* Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

Posádková správa budov MICHALOVCE

*4.3.* Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne, Dukelské kasárne a VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

## V.CENA DIELA

*5.1* .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH : **335.774,17 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH **:** **63.797,10 Sk**
Cena vrátane DPH : ***399.571,27 Sk***
slovom : **Tristodeväťdesiatdeväťtisícpäťstosedemdesiatjedenslovenskýchkorún 27/100**

***Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.***

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

*6.1.* Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

*6.2.* Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
**Užhorodská 1**
**071 01 MICHALOVCE**

*6.3.* Lehota splatnosti faktúry je 35 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

*6.4.* Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

6.5. Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti § 15 zákona č.289/95 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a ďalej musí obsahovať:

**. označenie, že ide o faktúru**
**. IČO oboch zmluvných strán**
**. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie**
**. obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech, ktorého sa plnenie uskutočňuje**
**. poradové číslo dokladu**
**. názov a množstvo plnenia**
**. číslo zmluvy(vrátane platných dodatkov)**
**. deň vystavenia faktúry**
**. deň odoslania faktúry**
**. termín splatnosti faktúry**
**. konštantný symbol**
**. formu úhrady**
**. výšku plnenia celkom**
**. sumu k úhrade**
**. meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúr**
**. pečiatku vystavovateľa faktúry**
**. miesto plnenia zmluvy**
**. bankové spojenie**
**. číslo registrácie potvrdené živnostenským úradom alebo potvrdením krajského súdu**
**- súpis vykonaných prác**
**- dodací list na materiál**

## VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.* Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

*7.2.* Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.126/2006 a Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmi, Vyhl. č.374/90 Zb. z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.* Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

Posádková správa budov MICHALOVCE

*7.4* Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o zámočníckych prácach, ktoré vykonáva, montážny denník na vykonané zámočnícke práce, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

## VIII. ODOVZDANIE DIELA

*8.1.* Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

*8.2.* O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

## IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

*9.1* .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne : podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

*9.2.* Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

*9.3.* Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

*9.4.* Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

*9.5* Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

## X. ZMENA ZMLUVY

*10.1* Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

*10.2.* Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

*10.3.* Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

Posádková správa budov MICHALOVCE

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

## XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

*11.3* Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal.

*11.4.* Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ zámočnícky - montážnych prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do montážneho denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z. z. a platných predpisov .

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

## XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.* Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.* Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

*12.3.* Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – odsúhlasený ponukový rozpočet.

*12.4.* Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 28.06.2007

Posádková správa budov MICHALOVCE

**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
**riaditeľ PSB**
**********
**objednávateľ**

V Michalovciach, dňa: 28.06.2007

PLYNMONT - KOMP spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755

**Ing. Peter MIHOČKO**
**konateľ**
**********
**zhotoviteľ**

# Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

| | |
|---|---|
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | JKSO : |
| | Rozpočet : |
| | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| Miesto : Zmluva č. | Dňa : 18.06.2007 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : | Posádková správa budov Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : |
| | 07101 Michalovce | Užhorodská 1 | |
| Dodávateľ : | Plynmont-komp spol.s r.o. | IČO : 31711561 | DIČ : SK2020498755 |
| | 07222 Strážske | Mierová 142 | |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 399 571 Sk | za M3 OP | 1 M | 399 571 Sk | za M |
| 1 M2 ZP | 399 571 Sk | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 399 571 Sk | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 145 439,37 | 190 334,80 | 335 774,17 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 145 439,37 | 190 334,80 | 335 774,17 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 335 774,17 |
| 22 | DPH 19 % z : | 335 774,17 | 63 797,10 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 399 571,27 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 18.6.2007

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

Podpis : TLAČIL

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755

Podpis : 18.6.2007

Tlačivo : ODIS A50

# Súhrnný list zákazky - vybrané údaje

Dátum : 18.06.2007

| Názov stavby,objektu,časti alebo PS | Rozpočet: | ZRN | ORN | ZRN + ORN | NUS | IN | ON | Spolu bez DPH | DPH - 1. sadzba | DPH - 2. sadzba | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Čerpanie: | | | Fakturované | Zostatok | | | | | | |
| | VK: | ZRN | ORN | ZRN + ORN | | | | | | | |
| | VF: | | | Vykonané | Zostatok | | | | | | |
| | OP: | | | Plánované | Zostatok | | | | | | |
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | | | | | | | | | | | |
| ....Objekt :Dukelské kasárne | | 116 369.40 | | 116 369.40 | | | | 116 369.40 | 22 110.20 | | 138 479.60 |
| | | | | | 116 369.40 | | | | | | |
| | | 116 369.40 | | 116 369.40 | | | | | | | |
| | | | | | 116 369.40 | | | | | | |
| | | | | | 116 369.40 | | | | | | |
| **Spolu za Objekt :Dukelské kasárne :** | | 116 369.40 | | 116 369.40 | | | | 116 369.40 | 22 110.20 | | 138 479.60 |
| | | | | | 116 369.40 | | | | | | |
| | | 116 369.40 | | 116 369.40 | | | | | | | |
| | | | | | 116 369.40 | | | | | | |
| | | | | | 116 369.40 | | | | | | |
| ....Objekt :Mestské kasárne | | 40 801.97 | | 40 801.97 | | | | 40 801.97 | 7 752.40 | | 48 554.37 |
| | | | | | 40 801.97 | | | | | | |
| | | 40 801.97 | | 40 801.97 | | | | | | | |
| | | | | | 40 801.97 | | | | | | |
| | | | | | 40 801.97 | | | | | | |
| **Spolu za Objekt :Mestské kasárne :** | | 40 801.97 | | 40 801.97 | | | | 40 801.97 | 7 752.40 | | 48 554.37 |
| | | | | | 40 801.97 | | | | | | |
| | | 40 801.97 | | 40 801.97 | | | | | | | |
| | | | | | 40 801.97 | | | | | | |
| | | | | | 40 801.97 | | | | | | |
| ....Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620 | | 178 602.80 | | 178 602.80 | | | | 178 602.80 | 33 934.50 | | 212 537.30 |
| | | | | | 178 602.80 | | | | | | |
| | | 178 602.80 | | 178 602.80 | | | | | | | |
| | | | | | 178 602.80 | | | | | | |
| | | | | | 178 602.80 | | | | | | |

| Názov stavby,objektu,časti alebo PS | Rozpočet: | ZRN | ORN | ZRN + ORN | NUS | IN | ON | Spolu bez DPH | DPH - 1. sadzba | DPH - 2. sadzba | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Čerpanie: | | | Fakturované | Zostatok | | | | | | |
| | VK: | ZRN | ORN | ZRN + ORN | | | | | | | |
| | VF: | | | Vykonané | Zostatok | | | | | | |
| | OP: | | | Plánované | Zostatok | | | | | | |
| **Spolu za Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620 :** | | 178 602.80 | | 178 602.80 | | | | 178 602.80 | 33 934.50 | | 212 537.30 |
| | | | | | 178 602.80 | | | | | | |
| | | 178 602.80 | | 178 602.80 | | | | | | | |
| | | | | | 178 602.80 | | | | | | |
| | | | | | 178 602.80 | | | | | | |
| **Stavba spolu :** | | 335 774.17 | | 335 774.17 | | | | 335 774.17 | 63 797.10 | | 399 571.27 |
| | | | | | 335 774.17 | | | | | | |
| | | 335 774.17 | | 335 774.17 | | | | | | | |
| | | | | | 335 774.17 | | | | | | |
| | | | | | 335 774.17 | | | | | | |

# Krycí list kalkulácie

*Ing. Melcerová Mária*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620 | JKSO : | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce | 07101 | Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. | 07222 | Strážske | IČO : 31711561 | DIČ : SK2020498755 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 212 537 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 212 537 Sk | za M2 UP | | |
| 1 M2 ZP | 212 537 Sk | za M2 ZP | 1 M | 212 537 Sk | za M | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 77 159,60 | 101 443,20 | 178 602,80 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 77 159,60 | 101 443,20 | 178 602,80 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : 18.6.2007 | Dátum : 18.6.2007 |
| Pečiatka : | Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE | Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 178 602,80 |
| 22 | DPH 19 %-z : 178 602,80 | 33 934,50 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 212 537,30 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | | |

*Tlačivo : ODIS A10*

MINISTERSTVO OBRANY ... Prevádzkový úrad TRENČÍN

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**

*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 713400811 | Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia | 150,000 | m2 | 102,00 | 15 300,00 | | 4 779,00 | 1 681,50 | | | 6 763,59 | 2 075,91 | 54,0 |
| | | Montér tepelných izolácií | 54,000 | Nh | 88,50 | 4 779,00 | 31,86 za m2 | | | | | | | |
| 2 | 713400841 | Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy | 150,000 | m2 | 99,50 | 14 925,00 | | 4 647,00 | 1 635,00 | | | 6 576,77 | 2 066,23 | 52,5 |
| | | Montér tepelných izolácií | 52,500 | Nh | 88,50 | 4 646,25 | 30,98 za m2 | | | | | | | |
| 3 | 713411111 | Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom | 150,000 | m2 | 93,00 | 13 950,00 | 1 654,50 | 3 828,00 | 1 347,00 | | | 5 417,67 | 1 702,83 | 40,0 |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 1 654,053 | Sk | 1,00 | 1 654,05 | 11,03 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 5,550 | Nh | 79,40 | 440,67 | 2,94 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 34,500 | Nh | 98,20 | 3 387,90 | 22,59 za m2 | | | | | | | |
| 4 | 6315A2560pc | Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm | 150,000 | m | 463,10 | 69 465,00 | 69 465,00 | | | | | | | |
| 5 | 713491111 | Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným | 133,000 | m2 | 125,00 | 16 625,00 | 1 026,76 | 4 874,45 | 1 715,70 | | | 6 898,69 | 2 109,40 | 49,7 |
| | | Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13 | 0,465 | 1000 ks | 431,00 | 200,63 | 1,51 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16 | 0,465 | 1000 ks | 1 020,00 | 474,81 | 3,57 za m2 | | | | | | | |
| | | Prir. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4 | 0,715 | kg | 21,50 | 15,38 | 0,12 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 335,310 | Sk | 1,00 | 335,31 | 2,52 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 0,532 | Nh | 79,40 | 42,24 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 49,210 | Nh | 98,20 | 4 832,42 | 36,33 za m2 | | | | | | | |
| 6 | 1381403pc | Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm | 133,000 | m2 | 217,20 | 28 887,60 | 28 887,60 | | | | | | | |
| 7 | 713491112 | Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným | 17,000 | m2 | 890,00 | 15 130,00 | 623,56 | 4 512,82 | 1 588,48 | | | 6 386,88 | 2 018,26 | 45,9 |
| | | Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13 | 0,391 | 1000 ks | 431,00 | 168,52 | 9,91 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16 | 0,391 | 1000 ks | 1 020,00 | 398,82 | 23,46 za m2 | | | | | | | |
| | | Prir. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4 | 0,621 | kg | 21,50 | 13,35 | 0,79 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 42,859 | Sk | 1,00 | 42,85 | 2,52 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 0,068 | Nh | 79,40 | 5,39 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 45,900 | Nh | 98,20 | 4 507,38 | 265,14 za m2 | | | | | | | |
| 8 | 1381403pc1 | Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm | 17,000 | m2 | 181,80 | 3 090,60 | 3 090,60 | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | **177 373,20** | **Sk** | | | **104 748,02** | **22 641,27** | **7 967,68** | | | **32 043,60** | **9 972,63** | **242,2** |

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **177 373,20** | **Sk** | | | **104 748,02** | **22 641,27** | **7 967,68** | | | **32 043,60** | **9 972,63** | **242,2** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 783425750 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné | 116,000 | m | 10,60 | 1 229,60 | 671,64 | 175,16 | 61,48 | | | 247,90 | 73,42 | 2,4 |
| | | Farba syntetická míniová S 2005 | 3,480 | kg | 178,00 | 619,44 | 5,34 za m2 | | | | | | | |
| | | Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 | 0,812 | kg | 44,50 | 36,13 | 0,31 za m2 | | | | | | | |
| | | Plátno brúsne mušno G 150x200 150 | 0,046 | 100 ks | 336,00 | 15,59 | 0,13 za m2 | | | | | | | |
| | | Maliar, natierač | 2,436 | Nh | 71,60 | 174,41 | 1,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Príplatok za sťažené, podmienky | 0,011 | Nh | 98,20 | 1,15 | 0,01 za m2 | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **1 229,60** | **Sk** | | | **671,64** | **175,16** | **61,48** | | | **247,90** | **73,42** | **2,4** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **1 229,60** | **Sk** | | | **671,64** | **175,16** | **61,48** | | | **247,90** | **73,42** | **2,4** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **178 602,80** | **Sk** | | | **105 419,66** | **22 816,43** | **8 029,16** | | | **32 291,50** | **10 046,05** | **244,6** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **178 602,80** | **Sk** | | | **105 419,66** | **22 816,43** | **8 029,16** | | | **32 291,50** | **10 046,05** | **244,6** |

# Krycí list ponukového rozpočtu

*Ing. Melcerová Mária*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620 | JKSO : | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce | 07101 | Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. | 07222 | Strážske | IČO : 31711561 | DIČ : SK2020498755 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 212 537 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 212 537 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 212 537 Sk | za M2 ZP | 1 M | 212 537 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 77 159,60 | 101 443,20 | 178 602,80 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 77 159,60 | 101 443,20 | 178 602,80 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : 2. TLAČTL

Dátum : 18.6.2007

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum : 18.6.2007

Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755 - 4 -

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 178 602,80 |
| 22 | DPH 19 % z : 178 602,80 | 33 934,50 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 212 537,30 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**

*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**

**Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620**

## Rekapitulácia nákladov

*Ing. Melcerová Mária*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | 177 373,20 | 75 930,00 | 101 443,20 | 150,005 | 3,750 | 99,31 |
| 71 - IZOLÁCIE | 177 373,20 | 75 930,00 | 101 443,20 | 150,005 | 3,750 | 99,31 |
| 783 - Nátery | 1 229,60 | 1 229,60 | | 0,004 | | 0,68 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 1 229,60 | 1 229,60 | | 0,004 | | 0,68 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 178 602,80 | 77 159,60 | 101 443,20 | 150,010 | 3,750 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 178 602,80 | 77 159,60 | 101 443,20 | 150,010 | 3,750 | |

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :VVP Kamenica n.Cirochou -kóta 620**

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**
*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**
*Projektant :*

*JKSO :*
*Dátum :* . .
*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | |
| 1 | 713400811 | Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia | 150,000 | m2 | 102,00 | 15 300,00 | | | | 0,005 | 0,750 |
| 2 | 713400841 | Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy | 150,000 | m2 | 99,50 | 14 925,00 | | | | 0,020 | 3,000 |
| 3 | 713411111 | Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom | 150,000 | m2 | 93,00 | 13 950,00 | | | | | |
| 4 | 6315A2560pc | Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm | 150,000 | m | 463,10 | | 69 465,00 | | | | |
| 5 | 713491111 | Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným | 133,000 | m2 | 125,00 | 16 625,00 | | 0,00002 | 0,003 | | |
| 6 | 1381403pc | Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm | 133,000 | m2 | 217,20 | | 28 887,60 | 1,00000 | 133,000 | | |
| 7 | 713491112 | Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným | 17,000 | m2 | 890,00 | 15 130,00 | | 0,00016 | 0,003 | | |
| 8 | 1381403pc1 | Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm | 17,000 | m2 | 181,80 | | 3 090,60 | 1,00000 | 17,000 | | |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | **177 373,20** | **Sk** | | **75 930,00** | **101 443,20** | | **150,005** | | **3,750** |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **177 373,20** | **Sk** | | **75 930,00** | **101 443,20** | | **150,005** | | **3,750** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 9 | 783425750 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné | 116,000 | m | 10,60 | 1 229,60 | | 0,00004 | 0,005 | | |
| | | 783 - Nátery spolu : | **1 229,60** | **Sk** | | **1 229,60** | | | **0,005** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **1 229,60** | **Sk** | | **1 229,60** | | | **0,005** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **178 602,80** | **Sk** | | **77 159,60** | **101 443,20** | | **150,010** | | **3,750** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **178 602,80** | **Sk** | | **77 159,60** | **101 443,20** | | **150,010** | | **3,750** |

# Krycí list kalkulácie

*Ing. Melcerová Mária*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :Mestské kasárne | JKSO : | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce | 07101 | Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. | 07222 | Strážske | IČO : 31711561 | DIČ : SK2020498755 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 48 554 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 48 554 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 48 554 Sk | za M2 ZP | 1 M | 48 554 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 17 062,27 | 23 739,70 | 40 801,97 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 17 062,27 | 23 739,70 | 40 801,97 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : TLAČIL | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : 18.6.2007 | Dátum : 18.6.2007 |
| Pečiatka : | Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE | Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 40 801,97 |
| 22 | DPH 19 % z : 40 801,97 | 7 752,40 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 48 554,37 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**

*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :Mestské kasárne**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 713400811 | Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia | 35,000 | m2 | 102,00 | 3 570,00 | | 1 115,10 | 392,35 | | | 1 578,18 | 484,37 | 12,6 |
| | | Montér tepelných izolácií | 12,600 | Nh | 88,50 | 1 115,10 | 31,86 za m2 | | | | | | | |
| 2 | 713400841 | Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy | 35,000 | m2 | 99,50 | 3 482,50 | | 1 084,30 | 381,50 | | | 1 534,58 | 482,12 | 12,2 |
| | | Montér tepelných izolácií | 12,250 | Nh | 88,50 | 1 084,12 | 30,98 za m2 | | | | | | | |
| 3 | 713411111 | Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom | 35,000 | m2 | 93,00 | 3 255,00 | 386,05 | 893,20 | 314,30 | | | 1 264,13 | 397,32 | 9,3 |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 385,945 | Sk | 1,00 | 385,94 | 11,03 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 1,295 | Nh | 79,40 | 102,82 | 2,94 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 8,050 | Nh | 98,20 | 790,51 | 22,59 za m2 | | | | | | | |
| 4 | 6315A2560pc | Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm | 35,000 | m | 463,10 | 16 208,50 | 16 208,50 | | | | | | | |
| 5 | 713491111 | Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným | 33,000 | m2 | 125,00 | 4 125,00 | 254,76 | 1 209,45 | 425,70 | | | 1 711,71 | 523,38 | 12,3 |
| | | Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13 | 0,115 | 1000 ks | 431,00 | 49,78 | 1,51 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16 | 0,115 | 1000 ks | 1 020,00 | 117,81 | 3,57 za m2 | | | | | | | |
| | | Prir. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4 | 0,177 | kg | 21,50 | 3,81 | 0,12 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 83,197 | Sk | 1,00 | 83,19 | 2,52 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 0,132 | Nh | 79,40 | 10,48 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 12,210 | Nh | 98,20 | 1 199,02 | 36,33 za m2 | | | | | | | |
| 6 | 1381403pc | Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm | 33,000 | m2 | 217,20 | 7 167,60 | 7 167,60 | | | | | | | |
| 7 | 713491112 | Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným | 2,000 | m2 | 890,00 | 1 780,00 | 73,36 | 530,92 | 186,88 | | | 751,40 | 237,44 | 5,4 |
| | | Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13 | 0,046 | 1000 ks | 431,00 | 19,82 | 9,91 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16 | 0,046 | 1000 ks | 1 020,00 | 46,92 | 23,46 za m2 | | | | | | | |
| | | Prir. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4 | 0,073 | kg | 21,50 | 1,57 | 0,79 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 5,042 | Sk | 1,00 | 5,04 | 2,52 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 0,008 | Nh | 79,40 | 0,63 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 5,400 | Nh | 98,20 | 530,28 | 265,14 za m2 | | | | | | | |
| 8 | 1381403pc1 | Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm | 2,000 | m2 | 181,80 | 363,60 | 363,60 | | | | | | | |
| 9 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 399,522 | % | 1,40 | 559,33 | | | | | | | | |

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :Mestské kasárne**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | **40 511,53** | **Sk** | | | **24 453,87** | **4 832,97** | **1 700,73** | | | **6 840,00** | **2 124,63** | **51,9** |
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **40 511,53** | **Sk** | | | **24 453,87** | **4 832,97** | **1 700,73** | | | **6 840,00** | **2 124,63** | **51,9** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 783425750 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné | 27,400 | m | 10,60 | 290,44 | 158,64 | 41,37 | 14,52 | | | 58,55 | 17,34 | 0,5 |
| | | Farba syntetická míniová S 2005 | 0,822 | kg | 178,00 | 146,31 | 5,34 za m2 | | | | | | | |
| | | Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 | 0,191 | kg | 44,50 | 8,53 | 0,31 za m2 | | | | | | | |
| | | Plátno brúsne mušino G 150x200 150 | 0,010 | 100 ks | 336,00 | 3,68 | 0,13 za m2 | | | | | | | |
| | | Maliar, natierač | 0,575 | Nh | 71,60 | 41,19 | 1,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Príplatok za sťažené, podmienky | 0,002 | Nh | 98,20 | 0,27 | 0,01 za m2 | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **290,44** | **Sk** | | | **158,64** | **41,37** | **14,52** | | | **58,55** | **17,34** | **0,5** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **290,44** | **Sk** | | | **158,64** | **41,37** | **14,52** | | | **58,55** | **17,34** | **0,5** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **40 801,97** | **Sk** | | | **24 612,51** | **4 874,34** | **1 715,25** | | | **6 898,55** | **2 141,97** | **52,5** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **40 801,97** | **Sk** | | | **24 612,51** | **4 874,34** | **1 715,25** | | | **6 898,55** | **2 141,97** | **52,5** |

# Krycí list ponukového rozpočtu

*Ing. Melcerová Mária*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :Mestské kasárne | JKSO : | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce | 07101 | Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. | 07222 | Strážske | IČO : 31711561 | DIČ : SK2020498755 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 48 554 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 48 554 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 48 554 Sk | za M2 ZP | 1 M | 48 554 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 17 062,27 | 23 739,70 | 40 801,97 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 17 062,27 | 23 739,70 | 40 801,97 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : 18.6.2007 | Dátum : 18.6.2007 |
| Pečiatka : | Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE | Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | | 40 801,97 |
| 22 | DPH 19 % z : | 40 801,97 | 7 752,40 |
| 23 | | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | | 48 554,37 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**

*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**

**Objekt :Mestské kasárne**

## Rekapitulácia nákladov

*Ing. Melcerová Mária*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | 40 511,53 | 16 771,83 | 23 739,70 | 35,000 | 0,875 | 99,28 |
| 71 - IZOLÁCIE | 40 511,53 | 16 771,83 | 23 739,70 | 35,000 | 0,875 | 99,28 |
| 783 - Nátery | 290,44 | 290,44 | | 0,001 | | 0,71 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 290,44 | 290,44 | | 0,001 | | 0,71 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 40 801,97 | 17 062,27 | 23 739,70 | 35,002 | 0,875 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 40 801,97 | 17 062,27 | 23 739,70 | 35,002 | 0,875 | |

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :Mestské kasárne**

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**
*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**
*Projektant :*

*JKSO :*
*Dátum :* . .
*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | |
| 1 | 713400811 | Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia | 35,000 | m2 | 102,00 | 3 570,00 | | | | 0,005 | 0,175 |
| 2 | 713400841 | Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy | 35,000 | m2 | 99,50 | 3 482,50 | | | | 0,020 | 0,700 |
| 3 | 713411111 | Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom | 35,000 | m2 | 93,00 | 3 255,00 | | | | | |
| 4 | 6315A2560pc | Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm | 35,000 | m | 463,10 | | 16 208,50 | | | | |
| 5 | 713491111 | Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným | 33,000 | m2 | 125,00 | 4 125,00 | | 0,00002 | 0,001 | | |
| 6 | 1381403pc | Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm | 33,000 | m2 | 217,20 | | 7 167,60 | 1,00000 | 33,000 | | |
| 7 | 713491112 | Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným | 2,000 | m2 | 890,00 | 1 780,00 | | 0,00016 | | | |
| 8 | 1381403pc1 | Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm | 2,000 | m2 | 181,80 | | 363,60 | 1,00000 | 2,000 | | |
| 9 | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 399,522 | % | 1,40 | 559,33 | | | | | |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | **40 511,53** | **Sk** | | **16 771,83** | **23 739,70** | | **35,001** | | **0,875** |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **40 511,53** | **Sk** | | **16 771,83** | **23 739,70** | | **35,001** | | **0,875** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 10 | 783425750 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné | 27,400 | m | 10,60 | 290,44 | | 0,00004 | 0,001 | | |
| | | 783 - Nátery spolu : | **290,44** | **Sk** | | **290,44** | | | **0,001** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **290,44** | **Sk** | | **290,44** | | | **0,001** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **40 801,97** | **Sk** | | **17 062,27** | **23 739,70** | | **35,002** | | **0,875** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **40 801,97** | **Sk** | | **17 062,27** | **23 739,70** | | **35,002** | | **0,875** |

# Krycí list kalkulácie

*Ing. Melcerová Mária*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :Dukelské kasárne | JKSO : | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce | 07101 | Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. | 07222 | Strážske | IČO : 31711561 | DIČ : SK2020498755 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 138 480 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 138 480 Sk | za M2 UP | | |
| 1 M2 ZP | 138 480 Sk | za M2 ZP | 1 M | 138 480 Sk | za M | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 51 217,50 | 65 151,90 | 116 369,40 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 51 217,50 | 65 151,90 | 116 369,40 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : Z. TLAUTH

Dátum : 18.6.2007

Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum : 18.6.2007

Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 116 369,40 |
| 22 | DPH 19 % z : 116 369,40 | 22 110,20 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 138 479,60 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**
*Projektant :*
*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**

*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :Dukelské kasárne**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 713400811 | Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia | 99,000 | m2 | 102,00 | 10 098,00 | | 3 154,14 | 1 109,79 | | | 4 463,98 | 1 370,09 | 35,6 |
| | | Montér tepelných izolácií | 35,640 | Nh | 88,50 | 3 154,14 | 31,86 za m2 | | | | | | | |
| 2 | 713400841 | Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy | 99,000 | m2 | 99,50 | 9 850,50 | | 3 067,02 | 1 079,10 | | | 4 340,67 | 1 363,71 | 34,6 |
| | | Montér tepelných izolácií | 34,650 | Nh | 88,50 | 3 066,52 | 30,98 za m2 | | | | | | | |
| 3 | 713411111 | Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom | 99,000 | m2 | 93,00 | 9 207,00 | 1 091,97 | 2 526,48 | 889,02 | | | 3 575,66 | 1 123,87 | 26,4 |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 1 091,674 | Sk | 1,00 | 1 091,67 | 11,03 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 3,663 | Nh | 79,40 | 290,84 | 2,94 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 22,770 | Nh | 98,20 | 2 236,01 | 22,59 za m2 | | | | | | | |
| 4 | 6315A2560pc | Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm | 99,000 | m | 463,10 | 45 846,90 | 45 846,90 | | | | | | | |
| 5 | 713491111 | Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným | 78,000 | m2 | 125,00 | 9 750,00 | 602,16 | 2 858,70 | 1 006,20 | | | 4 045,84 | 1 237,10 | 29,1 |
| | | Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13 | 0,273 | 1000 ks | 431,00 | 117,66 | 1,51 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16 | 0,273 | 1000 ks | 1 020,00 | 278,46 | 3,57 za m2 | | | | | | | |
| | | Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4 | 0,419 | kg | 21,50 | 9,02 | 0,12 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 196,648 | Sk | 1,00 | 196,64 | 2,52 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 0,312 | Nh | 79,40 | 24,77 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 28,860 | Nh | 98,20 | 2 834,05 | 36,33 za m2 | | | | | | | |
| 6 | 1381403pc | Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm | 78,000 | m2 | 217,20 | 16 941,60 | 16 941,60 | | | | | | | |
| 7 | 713491112 | Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným | 13,000 | m2 | 890,00 | 11 570,00 | 476,84 | 3 450,98 | 1 214,72 | | | 4 884,08 | 1 543,38 | 35,1 |
| | | Skrutka do plechu 021232 C 4,8x13 | 0,299 | 1000 ks | 431,00 | 128,86 | 9,91 za m2 | | | | | | | |
| | | Skrutka samovŕtna TEKS 2 4,8x16 | 0,299 | 1000 ks | 1 020,00 | 304,98 | 23,46 za m2 | | | | | | | |
| | | Prír. za pozinkov. skrutky 15MIKR M4 | 0,475 | kg | 21,50 | 10,21 | 0,79 za m2 | | | | | | | |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 32,774 | Sk | 1,00 | 32,77 | 2,52 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 0,052 | Nh | 79,40 | 4,12 | 0,32 za m2 | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 35,100 | Nh | 98,20 | 3 446,82 | 265,14 za m2 | | | | | | | |
| 8 | 1381403pc1 | Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm | 13,000 | m2 | 181,80 | 2 363,40 | 2 363,40 | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné spolu :** | **115 627,40** | **Sk** | | | **67 322,87** | **15 057,32** | **5 298,83** | | | **21 310,23** | **6 638,15** | **161,0** |

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :Dukelské kasárne**

## Výrobná kalkulácia - náklady

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **71 - IZOLÁCIE spolu :** | **115 627,40** | **Sk** | | | **67 322,87** | **15 057,32** | **5 298,83** | | | **21 310,23** | **6 638,15** | **161,0** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 783425750 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné | 70,000 | m | 10,60 | 742,00 | 405,30 | 105,70 | 37,10 | | | 149,60 | 44,30 | 1,4 |
| | | Farba syntetická míniová S 2005 | 2,100 | kg | 178,00 | 373,80 | 5,34 za m2 | | | | | | | |
| | | Riedidlo olejovo-syntetické S 6006 | 0,490 | kg | 44,50 | 21,80 | 0,31 za m2 | | | | | | | |
| | | Plátno brúsne moľino G 150x200 150 | 0,028 | 100 ks | 336,00 | 9,40 | 0,13 za m2 | | | | | | | |
| | | Maliar, natierač | 1,470 | Nh | 71,60 | 105,25 | 1,50 za m2 | | | | | | | |
| | | Príplatok za sťažené, podmienky | 0,007 | Nh | 98,20 | 0,69 | 0,01 za m2 | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery spolu :** | **742,00** | **Sk** | | | **405,30** | **105,70** | **37,10** | | | **149,60** | **44,30** | **1,4** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :** | **742,00** | **Sk** | | | **405,30** | **105,70** | **37,10** | | | **149,60** | **44,30** | **1,4** |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :** | **116 369,40** | **Sk** | | | **67 728,17** | **15 163,02** | **5 335,93** | | | **21 459,83** | **6 682,45** | **162,5** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **116 369,40** | **Sk** | | | **67 728,17** | **15 163,02** | **5 335,93** | | | **21 459,83** | **6 682,45** | **162,5** |

# Krycí list ponukového rozpočtu

*Ing. Melcerová Mária*

| | | |
|---|---|---|
| Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia | Miesto : | Rozpočet : |
| Objekt :Dukelské kasárne | JKSO : | Spracoval : Ing.Melcerová Mária |
| | Zmluva č. | Dňa : . . |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce | 07101 | Michalovce | IČO : 00805246 | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. | 07222 | Strážske | IČO : 31711561 | DIČ : SK2020498755 | IČ DPH : |
| Projektant : | | | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 138 480 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 138 480 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 138 480 Sk | za M2 ZP | 1 M | 138 480 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | | | |
| 2 | PSV : | 51 217,50 | 65 151,90 | 116 369,40 |
| 3 | MCE : | | | |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 51 217,50 | 65 151,90 | 116 369,40 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia staby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : |
| Podpis : | Podpis : z.TLAČ. | Podpis : |
| Dátum : | Dátum : 18.6.2007 | Dátum : 18.6.2007 |
| Pečiatka : | Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE | Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRÁŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755 |

| D | ON - ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 116 369,40 |
| 22 | DPH 19 % z : 116 369,40 | 22 110,20 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 138 479,60 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|

*Tlačivo : ODIS A10*

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**

*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**

*Projektant :*

*JKSO :*

*Dátum :* . .

*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**

**Objekt :Dukelské kasárne**

## Rekapitulácia nákladov

*Ing. Melcerová Mária*

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Cena spolu | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť spolu (t) | Suť spolu (t) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | 115 627,40 | 50 475,50 | 65 151,90 | 91,003 | 2,475 | 99,36 |
| 71 - IZOLÁCIE | 115 627,40 | 50 475,50 | 65 151,90 | 91,003 | 2,475 | 99,36 |
| 783 - Nátery | 742,00 | 742,00 | | 0,002 | | 0,63 |
| 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | 742,00 | 742,00 | | 0,002 | | 0,63 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 116 369,40 | 51 217,50 | 65 151,90 | 91,006 | 2,475 | |
| **Za rozpočet celkom :** | 116 369,40 | 51 217,50 | 65 151,90 | 91,006 | 2,475 | |

**Stavba :Oprava tepelnej izolácie vonkajších rovodov teplovodného potrubia**
**Objekt :Dukelské kasárne**

*Odberateľ :* **Posádková správa budov Michalovce**
*Dodávateľ :* **Plynmont-komp spol.s r.o.**
*Projektant :*

*JKSO :*
*Dátum :* . .
*Spracoval :* **Ing.Melcerová Mária**

## Prehľad rozpočtových nákladov

*Ing. Melcerová Mária*

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Náklady spolu | | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Montáž | Dodávka | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY PSV** | | | | | | | | | |
| | | **71 - IZOLÁCIE** | | | | | | | | | |
| | | **713 - Izolácie tepelné** | | | | | | | | | |
| 1 | 713400811 | Odstránenie tep. izolácie oplechovania potrubia | 99,000 | m2 | 102,00 | 10 098,00 | | | | 0,005 | 0,495 |
| 2 | 713400841 | Odstránenie tep. izolácie potrubia z vlákn. mater. s konštr. bez povrch. úpravy | 99,000 | m2 | 99,50 | 9 850,50 | | | | 0,020 | 1,980 |
| 3 | 713411111 | Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. pripev. oceľovým drôtom | 99,000 | m2 | 93,00 | 9 207,00 | | | | | |
| 4 | 6315A2560pc | Doska čadičová Nobasil TS 150kg/m3 , hr. 12cm | 99,000 | m | 463,10 | | 45 846,90 | | | | |
| 5 | 713491111 | Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným | 78,000 | m2 | 125,00 | 9 750,00 | | 0,00002 | 0,002 | | |
| 6 | 1381403pc | Plech oceľ.hladký pozinkovaný tr. 10 004.2,hr. 0,6mm | 78,000 | m2 | 217,20 | | 16 941,60 | 1,00000 | 78,000 | | |
| 7 | 713491112 | Montáž tep. izolácie ohybov oplechovaním pevným | 13,000 | m2 | 890,00 | 11 570,00 | | 0,00016 | 0,002 | | |
| 8 | 1381403pc1 | Plech oceľ. hladký pozinkovaný tr. 10 004.2 hr. 0,5mm | 13,000 | m2 | 181,80 | | 2 363,40 | 1,00000 | 13,000 | | |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | **115 627,40** | **Sk** | | **50 475,50** | **65 151,90** | | **91,004** | | **2,475** |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | **115 627,40** | **Sk** | | **50 475,50** | **65 151,90** | | **91,004** | | **2,475** |
| | | **78 - DOKONČOVACIE PRÁCE** | | | | | | | | | |
| | | **783 - Nátery** | | | | | | | | | |
| 9 | 783425750 | Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné | 70,000 | m | 10,60 | 742,00 | | 0,00004 | 0,003 | | |
| | | 783 - Nátery spolu : | **742,00** | **Sk** | | **742,00** | | | **0,003** | | |
| | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | **742,00** | **Sk** | | **742,00** | | | **0,003** | | |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | **116 369,40** | **Sk** | | **51 217,50** | **65 151,90** | | **91,006** | | **2,475** |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **116 369,40** | **Sk** | | **51 217,50** | **65 151,90** | | **91,006** | | **2,475** |

# DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

**Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-69/2007-Z**

Posádkové športové zariadenie MICHALOVCE

.....

**Ing. Dušan Dragúň**
**vedúci organizačného oddelenia**