Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 30.11.2010
Meno pracovníka a podpis: Erika VAŠKOVÁ

Dodatok č.1

k zmluve č. **PSB-21-25/2006**

čl.1. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38 080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	z. Michal Tkáč
1.2	Zhotoviteľ:	Ing. Miroslav Mularčik - MOVYROB
	Sídlo:	Železničiarska 4, 08001 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Miroslav Mularčik
	IČO:	10739254
	IČ DPH :	SK 1020737850
	Bankové spojenie:	VÚB Prešov
	Číslo účtu:	60944-572/0200

1.3 Zapísaný v OÚ Prešov registračné číslo 707-3128

čl.2
Predmet dodatku: Doplnenie prác

Predmetom tohto dodatku k zmluve PSB-21-25/2006 je doplnenie a vykonanie prác pri úprava miestnosti ÚFZ – b.č. 35 v rozsahu ponukového rozpočtu. Dodátok k zmluve sa uzatvára z dôvodu, že požadované práce neboli zahrnuté v Zmluve o dielo č. PSB-21-25/2006 a vyplynuli z požiadavky užívateľa.

Cena za zhotovenie predmetu dodatku je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

Cena za zhotovenie prác podľa dodátku je:
Cena bez DPH 7 249,70 Sk
DPH 19% 1 377,40 Sk
Cena s DPH 8 627,10 Sk
Slovom: Osem tisíc šesťsto dvadsať sedem 10/100

Celková cena diela sa nemení a je
Cena bez DPH 617 390,09 Sk
DPH 19% 117 304,10 Sk
Cena s DPH 734 694,19 Sk
Slovom: Sedemstotridsaťštyritisícšestodeväťdesiatštyri 30/100

V Prešove, dňa: 13.3.2006 V Prešove 13.3.2006

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Zhotoviteľ
Ing. Miroslav MULARČIK

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva je rozpočtovo krytá z RPP č. 635006. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Nedostatky neboli zistené.
Dátum: 13.3.2006 Samostatný odborný referent : z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom výberového konania. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.3.2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.3.2006 Samostatný odborný referent: z. Michal Tkáč

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č.502/2001Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je rozpočtovo zabezpečená. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 13.3.2006 Samostatný odborný referent: z. Marta Ferencová

Krycí list rozpočtu

Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov	JKSO :
Objekt :BUDOVA č. 35, m.č. 210, 211, 212, 213	Rozpočet :
Časť : m. č. 212 zmena	Spracoval : Dvorščák Pavel
Miesto : PREŠOV	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB PREŠOV	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	8 627 Sk	za M3 OP	1 M	8 627 Sk za M
	1 M2 ZP	8 627 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	8 627 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 242,50		2 242,50
2	PSV :	2 282,20	2 725,00	5 007,20
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	4 524,70	2 725,00	7 249,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		7 249,70
22	DPH 19 % z :	7 249,70	1 377,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		8 627,10

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

ING. MIROSLAV MULARČÍK
MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
IČO: 10739254 DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK 1020737850

Podpis :


)erateľ : **PSB PREŠOV**
fávateľ : **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
vba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov
ekt :BUDOVA č. 35, m.č. 210, 211, 212, 213
:ť : m. č. 212 zmena

Projektant :
Spracoval : **Dvorščák Pavel**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB, Prešov

r. o	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	632661003	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	11,500	m2	195,00	2 242,50		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 242,50**	**Sk**		**2 242,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 242,50**	**Sk**		**2 242,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		725 - Zariaďovacie predmety						
	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	84,30	168,60		19
	6 610	Umývadlo biele 510x390x240 so zadnou stenou 317 V	2,000	kus	750,00		1 500,00	19
	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	2,000	súbor	560,80	1 121,60		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**2 790,20**	**Sk**		**1 290,20**	**1 500,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 790,20**	**Sk**		**1 290,20**	**1 500,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	3,100	m2	320,00	992,00		19
	597671500	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	3,500	m2	350,00		1 225,00	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 217,00**	**Sk**		**992,00**	**1 225,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 217,00**	**Sk**		**992,00**	**1 225,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 007,20**	**Sk**		**2 282,20**	**2 725,00**	
		Za rozpočet celkom :	**7 249,70**	**Sk**		**4 524,70**	**2 725,00**	



Odberateľ : **PSB PREŠOV**
Projektant :
Dodávateľ : **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**

Spracoval : **Dvorščák Pavel**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov
Objekt :BUDOVA č. 35, m.č. 210, 211, 212, 213
Časť : m. č. 212 zmena

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v MH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	632661003	Vyrov podláh cem.poter.pre priem.podl.MFC-FINAL420 hr. 3mm	11,500	m2	195,00	163,79	12,56	4,80	13,85	0,150
					2 242,50	1 883,59	144,44	55,20	159,28	1,725
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 242,50**	**Sk**		**1 883,59**	**144,44**	**55,20**	**159,28**	**1,725**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 242,50**	**Sk**		**1 883,59**	**144,44**	**55,20**	**159,28**	**1,725**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		725 - Zariaďovacie predmety								
2	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	84,30		27,22	9,58	47,50	0,362
					168,60		54,44	19,16	95,00	0,724
3	642171610	Umývadlo biele 510x390x240 so zadnou stenou 317 V	2,000	kus	750,00	750,00				
					1 500,00	1 500,00				
4	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	2,000	súbor	560,80	121,14	138,37	48,71	252,58	1,575
					1 121,60	242,28	276,74	97,42	505,16	3,150
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**2 790,20**	**Sk**		**1 742,28**	**331,18**	**116,58**	**600,16**	**3,874**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 790,20**	**Sk**		**1 742,28**	**331,18**	**116,58**	**600,16**	**3,874**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
5	781415015	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 300x150 do tmelu	3,100	m2	320,00	70,98	95,07	33,46	120,49	1,126
					992,00	220,04	294,72	103,73	373,52	3,491
6	597671500	Obkl. ker. RAKODUR 300x200x8 OT2 I	3,500	m2	350,00	350,00				
					1 225,00	1 225,00				
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**2 217,00**	**Sk**		**1 445,04**	**294,72**	**103,73**	**373,52**	**3,491**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**2 217,00**	**Sk**		**1 445,04**	**294,72**	**103,73**	**373,52**	**3,491**

Stavba :Úprava vnútorných priestorov Finančný úrad Prešov
Objekt :BUDOVA č. 35, m.č. 210, 211, 212, 213
Časť : m. č. 212 zmena

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPH	Režie a zisk	Pracnosť v MH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**5 007,20**	**Sk**		**3 187,32**	**625,90**	**220,31**	**973,68**	**7,365**
		Za rozpočet celkom :	**7 249,70**	**Sk**		**5 070,90**	**770,34**	**275,51**	**1 132,95**	**9,090**
				Výrobná réžia :	**693,12**	**Správna réžia :**	**313,40**		**Zisk :**	**126,43**