PSB-127-37-4/2006

ZMLUVA O DIELO č. 117/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577 č. faxu: 0960/412531
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Daniel Petrus, tlf.: 0960/452465
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Igor TURŇA – I.T.inštalatérske práce**
	Sídlo	:	Nogradyho 563/23, Zvolen
	V zastúpení	:	Igor Turňa
	IČO	:	37550624
	DIČ	:	1032960104
	IČ pre DPH	:	nie je platca DPH
	Bankové spojenie	:	Istrobanka Zvolen
	Číslo účtu	:	10006-607231120/4900
	Kontakt:	:	0905/434301
	Osoba oprávnená rokovať Vo veciach technických	:	Igor Turňa

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu Zvolen, č. registra: 311-3169 .

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Oprava vodovodnej prípojky b.č. 1, Vlkanová**
Miesto stavby: vojenský objekt Vlkanová

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vodovodnej prípojky k b.č. 1 a výmena uzatváracieho ventilu na vodovodnej prípojke.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu,

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: **11.12.2006**
Ukončenie prác: **15.12.2006**

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	38 653,13 Sk
DPH 19 %	0
CENA CELKOM :	**38 653,13 Sk**

Slovom:Tridsaťosemtisícšesťstopäťdesiatri 13/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.4 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a Obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto

zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim, a platného práva Slovenskej republiky.

10.6 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.7 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Igor Turňa

10.8 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Daniel Petrus, tlf.: 0960/452465.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Učastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , 11.12.2006

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

IGOR TURNA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z.z. Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná. Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum 11.12.06

Z. D. Petrus

hodnosť, meno priezvisko a podpis povereného zamestnanca

PSB-127-34-3/2006

Krycí list ponukového rozpočtu

Názov stavby	Oprava vodovodnej prípojky k budove č.1	JKSO	
Názov objektu	ubytovňa VU Vlkanová	EČO	
Názov časti		Miesto	Vlkanova
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	Igor Turňa	37550624	nie som plátca DPH
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			32

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 1 846	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0.00%	0
2		Montáž 36 330	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0.00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0.00%	0
4		Montáž 1 796	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0.00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0.00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	39 972	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady	
23	Celkové náklady	39 971,75
24		
25		

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kliz.a.a doložka	0
28	Zvýhodnenie +	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 8.12.06

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 7.12.06

Pečiatka

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

opraví ho PAVLIK BEDNÁR
asist. odpočívajúci

Rekapitulácia ponukového rozpočtu

Stavba : Oprava vodovodnej prípojky k budove č.1
Objekt : ubytovňa VU Vlkanová
Časť :

Objednávateľ
Zhotoviteľ Igor Turňa

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zemné práce	17 252	0	8 337	525	0	0	6 010	2 380	0
2	Zakladanie	1 685	1 060	304	0	0	0	234	86	0
5	Komunikácie	1 738	1 523	47	65	2	0	71	30	0
8	Rúrové vedenie	9 173	6 965	1 076	0	0	0	828	305	0
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 813	6	497	0	595	0	439	276	0
99	Presun hmôt HSV	6 517	0	2 878	482	0	0	2 163	994	0
	HSV Celkom	**38 178**	**9 554**	**13 139**	**1 072**	**597**	**0**	**9 746**	**4 070**	**0**
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 794	42	431	0	0	0	440	174	708
	PSV Celkom	**1 794**	**42**	**431**	**0**	**0**	**0**	**440**	**174**	**708**
	Celkom	**39 972**	**9 595**	**13 570**	**1 072**	**597**	**0**	**10 186**	**4 244**	**708**

Ponukový rozpočet

Stavba : Oprava vodovodnej pripojky k budove č.1

Spracoval

Objekt : ubytovňa VU Vlkanová

Časť :


P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky HSV										
1		**Zemné práce**										
41	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr vrstvy do 150 mm 0,225 t	M2	3,280	450,60	1 478	0	443	274	0	557	204
42	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živičných, o hr vrstvy nad 50 do 100 mm	M2	3,280	108,10	355	0	98	78	0	129	49
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	8,218	33,40	274	0	52	133	0	52	38
15	132201101	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr 3 ručne	m3	8,218	817,20	6 716	0	3 446	0	0	2 343	926
16	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	8,218	634,10	5 211	0	2 674	0	0	1 818	719
17	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	8,218	144,50	1 188	0	609	0	0	414	164
18	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	M3	6,658	206,50	1 375	0	679	40	0	467	190
19	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1,560	264,20	412	0	211	0	0	144	57
20	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	1,560	156,50	244	0	125	0	0	85	34
						17 252	**0**	**8 337**	**525**	**0**	**6 010**	**2 380**
		1 Zemné práce										
2		**Zakladanie**										
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	2,100	802,20	1 685	1 060	304	0	0	234	86
						1 685	**1 060**	**304**	**0**	**0**	**234**	**86**
		2 Zakladanie										
5		**Komunikácie**										
27	567125115	Podklad z prostého betónu tr B 10 (zn I) hr 150 mm	M2	3,280	339,10	1 112	977	42	22	0	52	19
21	576332111	Koberec asfaltový z kam. drobného ťaž. (pieskový) v pruhu šírky do 3 m po zhutnení hr. 40 mm	M2	3,280	190,70	626	545	4	43	2	19	11
						1 738	**1 523**	**47**	**65**	**2**	**71**	**30**
		5 Komunikácie										
8		**Rúrové vedenie**										
28	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	M	2,000	4,50	9	0	4	0	0	3	1
29	286137550	Rurka tlak rpe d63x8,6 sigma3,2	kg	3,000	93,00	279	279	0	0	0	0	0
30	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí	KUS	3,000	109,40	328	7	156	0	0	120	44
31	319418090	Vsuvka jednoznačná č.280 138243 D 2"	kus	1,000	105,00	105	105	0	0	0	0	0
32	422777981	Prípojka VOZ 702 63-2"	kus	1,000	198,50	199	199	0	0	0	0	0
33	161953501	Príruba so závitom DN 80/2"	kus	1,000	685,00	685	685	0	0	0	0	0
34	273223110	Krúžok tesniaci gumový D 80 80x140x3 mm	kus	2,000	26,20	52	52	0	0	0	0	0
38	891313321	Montáž vodovodného ventilu mechanického 2"	KUS	1,000	574,80	575	261	153	0	0	118	43
39	422122000	Ventil 2"	kus	1,000	528,00	528	528	0	0	0	0	0

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	899623141	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15 (zn.II)	M3	2,500	2 565,40	6 414	4 848	763	0	0	587	216
8		**Rúrové vedenie**				**9 173**	**6 965**	**1 076**	**0**	**0**	**828**	**305**
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**										
24	971052441	Prieraz v betóne	KUS	1,000	865,80	866	6	434	0	0	295	131
35	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	1,519	470,70	715	0	64	0	426	116	109
36	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	11,130	20,90	233	0	0	0	168	29	35
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 813**	**6**	**497**	**0**	**595**	**439**	**276**
99		**Presun hmôt HSV**										
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	11,534	565,00	6 517	0	2 878	482	0	2 163	994
99		**Presun hmôt HSV**				**6 517**	**0**	**2 878**	**482**	**0**	**2 163**	**994**
		HSV Celkom				**38 178**	**9 554**	**13 139**	**1 072**	**597**	**9 746**	**4 070**
		Práce a dodávky PSV										
722		**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**										
11	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	M	2,000	73,40	147	41	44	0	0	45	18
12	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	2,000	24,70	49	0	20	0	0	21	8
13	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,400	18,75	8	0	0	0	0	0	0
14	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie potrubia	KUS	4,000	69,80	279	0	115	0	0	118	47
25	722190902	Vypojenie vodovodného potrubia 3" 380,70 JE?	KUS	2,000	305,40	611	0	252	0	0	257	102
26	722190904	Napojenie vodovodného potrubia 3"	KUS	2,000	350,00	700	0	0	0	0	0	0
722		**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1 794**	**42**	**431**	**0**	**0**	**440**	**174**
		PSV Celkom				**1 794**	**42**	**431**	**0**	**0**	**440**	**174**
		Celkom				**39 972**	**9 595**	**13 570**	**1 072**	**597**	**10 186**	**4 244**

Pol. č. 25,26 nedávajú zmysel, nepoznám ich

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 117/2006 (PSB-127-34-4/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen