FA-756

100 | 07 - Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 100 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **František Stanko - STAVES**

Adresa : **Suché 95, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **František Stanko - majiteľ firmy**

IČO: **33889601**
DIČ: **SK 1020668737**

Bankové spoj.: **VÚB Michalovce**
Číslo účtu: **1142297756/0200**
Číslo telefónu: **0905 535 831**
Živnostenský list: **žo-96/06435 zo dňa 19.03.1996**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **Havária prípojky vody k b.č.2 – VVP Kamenica nad Cir.**

Miesto**: VVP Kamenica nad Cirochou**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela *:***VVP Kamenica nad Cirochou**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **08..10.2007**

Ukončenie : **31.10.200**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

Posádková správa budov MICHALOVCE

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **VVP Kamenica nad Cirochou** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**82 339,09 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**15 644,40 Sk**
Cena vrátane DPH	**97 983,49 Sk**

slovom : **Devädesiatsedemtisícdeväťstoosemdesiattrislovenskýchkorún 49/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

Posádková správa budov MICHALOVCE

VII. REALIZÁCIA DIELA

7.1. Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.330/96 , Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

Posádková správa Michalovce

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

11.5. Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

11.6. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7. Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

12.2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 08.10.2007

Posádková správa budov * Michalovce *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
Riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 08.10.2007

STAVES
Suché 95
071 01 Michalovce
IČO 338 89 601

František STANKO
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

Stavba : Havária prípojky vody k budove č.2 VÚP Kamenica n/Cir.	Miesto :	Rozpočet :
	JKSO :	Spracoval : Ing.Melerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Michalovce	07101 Michalovce	IČO : 00805246	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : František Stanko STAVES, Suché 95, 07101 Michalovce		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	97 983 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	97 983 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	97 983 Sk	za M2 ZP		1 M	97 983 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	63 809,59	1 895,40	65 704,99
2	PSV :	16 244,31	389,79	16 634,10
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	80 053,90	2 285,19	82 339,09

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : Ing. Butkovský	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov MICHALOVCE	Pečiatka : STAVES Suché 95 071 01 Michalovce IČO 338 89 601

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	82 339,09
22	DPH 19 % z : 82 339,09	15 644,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	97 983,49

F	Odpočet - prípočet	

ičivo : ODIS A10

Ing. Marián Bednár

Odberateľ : **Posádková správa budov Michalovce**
Projektant :
Dodávateľ : **František Stanko STAVES, Suché 95, 07101 Michalovce**

Spracoval : **Ing.Melerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vodovodnej prípojky budova H ,Valaškovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	119001101	Úprava výkopku vrhčením	15,210	m3	74,50	1 133,14				607,03		367,01	159,10	
2	119001401	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm	18,000	m	231,00	4 158,00	1 672,02	986,76	347,40			806,59	345,23	12,6
3	130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	1,140	m3	5 360,00	6 110,40		1 040,93	366,40	1 872,79		1 983,17	847,09	10,5
4	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	15,210	m3	1 230,00	18 708,30		5 965,20	2 099,74	1 974,25		6 069,71	2 599,38	59,8
5	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	15,210	m3	229,00	3 483,09		1 348,06	474,55	45,93		1 129,71	484,83	15,3
6	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	3,200	m3	1 630,00	5 216,00		2 071,55	729,18			1 693,33	721,93	24,6
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	15,210	m3	62,00	943,02		375,68	132,17			307,09	128,06	5,2
8	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	3,200	m3	685,00	2 192,00		872,96	307,29			713,57	298,17	12,1
9	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	15,210	m3	30,00	456,30		96,73	34,07	114,98		148,59	61,91	1,3
10	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	3,200	m3	156,00	499,20		198,88	70,01			162,57	67,73	2,7
11	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	6,360	m3	79,00	502,44		137,05	48,27	84,33		163,02	69,75	1,9
12	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	2,000	m3	235,00	470,00		177,42	62,46	13,10		152,95	64,07	2,4
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	3,510	m3	286,00	1 003,86		398,84	140,40			326,02	138,59	5,5
14	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	3,510	m3	169,00	593,19		236,22	83,15			193,10	80,71	3,2
15	581533300pc	Piesok pre lôžko	3,510	m3	540,00	1 895,40	1 895,40							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**47 364,35**	**Sk**			**3 567,42**	**13 906,32**	**4 895,12**	**4 712,43**		**14 216,43**	**6 066,61**	**157,8**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
16	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	2,340	m3	960,00	2 246,40	1 690,11	220,66	77,66			180,37	77,59	3,0
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 246,40**	**Sk**			**1 690,11**	**220,66**	**77,66**			**180,37**	**77,59**	**3,0**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
17	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	0,974	m3	3 560,00	3 467,44	3 042,62	168,72	59,39			137,92	58,77	2,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnú (Nh)
18	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	0,974	m3	45,50	44,31		17,66	6,22			14,44	5,98	0,1
19	631361721	Výstuž betónových mazanín z ocele 10425	0,058	t	46 200,00	2 679,60	2 451,15	78,20	27,52	16,81		74,09	31,81	0,8
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**6 191,36**	**Sk**			**5 493,77**	**264,59**	**93,14**	**16,81**		**226,45**	**96,58**	**3,3**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
20	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,128	m3	2 230,00	285,44		73,17	25,75	54,66		92,86	38,98	0,8
21	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	0,204	m3	4 620,00	942,48		219,50	77,26	180,06		288,29	177,35	2,7
22	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	1,020	m2	52,00	53,04		16,13	5,68	6,72		17,26	7,24	0,2
23	971052341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. murive hr. do 30 cm	1,000	kus	620,00	620,00	7,30	243,82	85,82			199,30	83,76	3,4
24	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,003	t	266,00	266,79		42,22	14,86		86,41	86,76	36,53	0,5
25	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	14,042	t	8,60	120,76					65,15	39,40	16,20	
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,003	t	221,00	221,66		87,97	30,96			71,92	30,80	1,2
27	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkac	1,003	t	1 200,00	1 203,60					250,75	151,61	801,24	
28	999281111	Presun hmôt pre opravy	10,490	t	590,00	6 189,10		2 045,65	720,03	557,75		2 009,37	856,28	27,2
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 902,88**	**Sk**			**7,30**	**2 728,49**	**960,38**	**799,20**	**402,32**	**2 956,77**	**2 048,40**	**36,3**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**65 704,99**	**Sk**			**10 758,60**	**17 120,07**	**6 026,32**	**5 528,45**	**402,32**	**17 580,02**	**8 289,19**	**200,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		722 - Vnútorný vodovod												
29	722130803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	18,000	m	61,00	1 098,00		341,64	120,24			483,52	152,60	4,3
30	722171216	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 63/6,7	18,000	m	515,00	9 270,00	4 597,74	1 444,32	508,32			2 044,11	675,51	16,1
31	722190226	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 50	1,000	súbor	3 500,00	3 500,00	2 536,30	300,26	105,69			424,94	132,81	2,9
		Rúrky závitové bežné 11343 pozinkované 2	1,200	m	214,00	256,80	256,80 za kus							
		Koleno č. 90 138205 pozinkované DN 2	3,000	kus	76,50	229,50	229,50 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prach (Nh)
		Odbočka TE č. 130 138220 pozinkovaná DN 2	1,000	kus	118,00	118,00	118,00 za kus							
		Prechodka redukovaná č. 241 138240 pozinkovaná DN 1/2x3/8	1,000	kus	9,60	9,60	9,60 za kus							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 3/4	1,000	kus	14,10	14,10	14,10 za kus							
		Vsuvka č. 280 138243 pozinkovaná DN 2	3,000	kus	68,00	204,00	204,00 za kus							
		Zátka č. 290 138248 pozinkovaná DN 2	0,030	kus	49,50	1,48	1,49 za kus							
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 2	1,000	kus	215,00	215,00	215,00 za kus							
		Ventil priamy prechodný KE 83T 2	1,000	kus	620,00	620,00	620,00 za kus							
		Ventil spätný nátrubkový VE 3030 2	1,000	kus	476,00	476,00	476,00 za kus							
		Ventil prevzdušňovací T1070 3/4	1,000	kus	386,00	386,00	386,00 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	5,819	Sk	1,00	5,81	5,82 za kus							
		Stavebný inštalatér	1,854	Nh	98,20	182,06	182,06 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,687	Nh	108,00	74,19	74,20 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,371	Nh	118,60	44,00	44,00 za kus							
32	722208106	Montáž šróbenia 331 pozink G 2"	1,000	kus	269,00	269,00	218,65	15,66	5,51			22,16	7,02	0,1
		Skrutkovanie nárožné č. 331 138261 vnút. a vonk. závit pozinkované DN 2	1,000	kus	215,00	215,00	215,00 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	3,652	Sk	1,00	3,65	3,65 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,132	Nh	118,60	15,65	15,66 za kus							
33	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	18,000	m	33,00	594,00	178,02	128,70	45,36			182,14	59,78	1,2
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,002	t	40 800,00	110,16	6,12 za kus							
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,014	m3	253,00	3,64	0,20 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,002	kg	780,00	1,82	0,10 za kus							
		Príruby privarovacie s hrdlom PN 1,6 MPa DN 40	0,108	kus	147,00	15,87	0,88 za kus							
		Príruby zaslep. PN1,6 11375 40	0,108	kus	223,00	24,08	1,34 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	22,478	Sk	1,00	22,47	1,25 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,342	Nh	98,20	33,58	1,87 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,702	Nh	108,00	75,81	4,21 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,162	Nh	118,60	19,21	1,07 za kus							
34	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	147,310	%	0,60	88,38								
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**14 819,39**	**Sk**			**7 530,71**	**2 230,58**	**785,12**			**3 156,87**	**1 027,72**	**24,7**
		725 - Zariaďovacie predmety												
35	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	1,000	súbor	140,00	140,00		43,51	15,32			61,59	19,58	0,5
36	725119106	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom nízko položené	1,000	kus	327,00	327,00	19,94	95,55	33,63			135,23	42,65	0,9
		Predĺženie s nátrubkom K E263 1/2x15	1,000	kus	12,80	12,80	12,80 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	7,139	Sk	1,00	7,13	7,14 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melce

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prach (Nh)
		Stavebný inštalatér	0,973	Nh	98,20	95,54	95,55 za kus							
37	725119205	Montáž záchodových mís z keramiky(diturvit) bez nádrže so sed. normálnym	1,000	kus	605,00	605,00	301,27	94,47	33,25			133,70	42,31	0,9
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	0,125	kus	20,50	2,56	2,56 za kus							
		Prechod sklzový PVC d114/110mm	1,000	kus	44,50	44,50	44,50 za kus							
		Skrutka mosadzná s polguľovou hlavou 021812 6x 60	0,004	1000 ks	3 590,00	14,36	14,36 za kus							
		Sedátko záchodové T3542 biele	1,000	kus	220,00	220,00	220,00 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	19,850	Sk	1,00	19,85	19,85 za kus							
		Stavebný inštalatér	0,962	Nh	98,20	94,46	94,47 za kus							
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 072,00**	**Sk**			**321,21**	**233,53**	**82,20**			**330,52**	**104,54**	**2,4**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**15 891,39**	**Sk**			**7 851,92**	**2 464,11**	**867,32**			**3 487,39**	**1 132,26**	**27,2**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždic keramických												
38	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	1,020	m2	346,00	352,92	109,73	75,85	26,70			107,36	33,26	0,7
39	5973A0pc	Dlažba	1,040	m2	374,80	389,79	389,79						-0,00	
		771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu :	**742,71**	**Sk**			**499,52**	**75,85**	**26,70**			**107,36**	**33,26**	**0,7**
		77 - PODLAHY spolu :	**742,71**	**Sk**			**499,52**	**75,85**	**26,70**			**107,36**	**33,26**	**0,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 634,10**	**Sk**			**8 351,44**	**2 539,96**	**894,02**			**3 594,75**	**1 165,52**	**27,9**
		Za rozpočet celkom :	**82 339,09**	**Sk**			**19 110,04**	**19 660,03**	**6 920,34**	**5 528,45**	**402,32**	**21 174,77**	**9 454,71**	**228,5**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: ZoD - PSB-100/2007-Z

.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia