ZMLUVA O DIELO č. KaVSÚ-16-153/2006

č. PSB MT 82 -RŠÚ /2006

Uzatvorená v nadväznosti na rámcovú dohodu č. KaVSÚ-16-113/2006 a podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bartoš Igor
Zhotoviteľ	IKORES Slovakia s.r.o, Votrubova 28, 821 09 Bratislava
Zastúpený:	Ing. Stanislav Petrovský, konateľ spoločnosti
IČO:	35814730
DIČ:	SK2020259769
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava
Číslo účtu:	402028073/7500
Registrácia v obchodnom registri:	Okr. súd Bratislava odd. Sro vl.č. 24367/B
ÚVO:	2006/07-PO-B0935
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Dagmar Hlavová, p. Eduard Šimko

Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory - 1. etapa 2006" zmluvu o dielo, ktorá je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy sú: „Stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania budovy č. 38 na administratívne priestory- 1. etapa 2006",

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa a podľa predloženej projektovej dokumentácie a oceneného výkazu výmer

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce 1.etapy:
termín začatia: **23. októbra 2006**
termín ukončenia : **15. decembra 2006**

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom s predĺžením do 18.00 hod 7 dní v týždni.

3.3. V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : **K4.čsb Martin**

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou rámcovej dohody pre 1.etapu výstavby

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	5 928050,75
DPH 19%	1126329,6
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**7 054 381,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na náklady objednávateľa.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované **dielčími faktúrami** na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.

7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.

8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do päť pracovných dní od podpísania zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s fotokópiou stavebného povolenia. Zároveň určí zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie.

8.6. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bartoš Igor** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie.

8.8. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho: **Ing. Gabrielu Dimovú**

8.9. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:

8.9.1.stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie montážneho denníka

8.10. Počas realizácie prác bude montážny denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.

8.10.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.

8.10.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.

8.11. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov
- stavebný denník

8.12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny nedokončeného diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní od termínu splatnosti, je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút vyžadujú zmluvné strany písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte **K4.čsb Martin PSB Martin** pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového vozidla – preskúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných
- predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.5. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonaňie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.6. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 483571-2**

11.7. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.8. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práce vo výškach, pád predmetov z výšky, nebezpečenstvo úrazu el. prúdom, nebezpečenstvo výbuchu plynu,**

11.9. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 504/2002 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský – požiarny technik a technik BOZP
- Za dodávateľa : Irena Komadová – technik BOZP

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 23 -10- 2006

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
zhotoviteľ
Ing. Stanislav Petrovský

IKORES Slovakia spol. s r.o.
OTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLA
35814730 IČ DPH: SK2020259769

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :

Miesto : Zmluva č. Dňa : 18.08.2006

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	Ikores Slovakia s r.o.	IČO : 35814730	DIČ : 2020259769
	82109 Bratislava	Votrubova 28	IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	7 054 380 Sk	za M3 OP	1 M	7 054 380 Sk	za M
1 M2 ZP	7 054 380 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	7 054 380 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 626 877,32	80 555,00	1 707 432,32
2	PSV :	2 653 899,67	409 985,98	3 063 885,65
3	MCE :	1 156 732,78		1 156 732,78
4	iné :			
5	Súčet :	5 437 509,77	490 540,98	5 928 050,75

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 928 050,75
22	DPH 19 % z : 5 928 050,75	1 126 329,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 054 380,35
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Pozemková správa bytov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **18.08.2006**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu uživ.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	982,50	982,50			
2 - ZÁKLADY	4 200,00	4 200,00		3,652	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	241 948,71	241 948,71		58,596	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10 356,00	10 356,00		2,171	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 054 417,80	973 862,80	80 555,00	52,191	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	395 527,31	395 527,31		0,237	111,796
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 707 432,32	1 626 877,32	80 555,00	116,848	111,796
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 296,00	844,10	4 451,90	0,107	
713 - Izolácie tepelné	85 132,04	24 959,86	60 172,18	0,164	
71 - IZOLÁCIE	90 428,04	25 803,96	64 624,08	0,272	
721 - Vnútorná kanalizácia	518 598,33	518 598,33			
723 - Vnútorný plynovod	99 351,76	99 351,76			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	617 950,09	617 950,09			
731 - Kotolne	1 146 341,15	1 146 341,15			
733 - Rozvod potrubia	342 835,15	342 835,15		0,008	0,637
734 - Armatúry	1 025,00	1 025,00		0,002	0,025
735 - Vykurovacie telesá	1 671,12	1 671,12			1,708
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	1 491 872,42	1 491 872,42		0,010	2,370
762 - Konštrukcie tesárske	326,74	141,79	184,95	0,000	
763 - Konštrukcie - drevostavby	304 338,99	304 338,99		5,002	
766 - Konštrukcie stolárske	114 158,34	22 558,34	91 600,00	0,322	5,556
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	8 028,00	528,00	7 500,00	0,000	
76 - KONŠTRUKCIE	426 852,07	327 567,12	99 284,95	5,326	5,556
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	36 707,29	16 093,29	20 614,00	1,547	
775 - Podlahy vlysové a parketové	1 202,75	1 202,75			0,566
776 - Podlahy povlakové	189 863,27	35 360,72	154 502,55	0,103	0,070
77 - PODLAHY	227 773,31	52 656,76	175 116,55	1,650	0,636
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	113 863,39	42 902,99	70 960,40	4,285	
783 - Nátery	7 675,00	7 675,00		0,012	
784 - Maľby	87 471,32	87 471,32		0,708	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	209 009,71	138 049,31	70 960,40	5,006	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	3 063 885,64	2 653 899,66	409 985,98	12,266	8,563
PRÁCE A DODÁVKY M					

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
M21 - 155 Elektromontáže	837 390,39	837 390,39			
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	5 000,00	5 000,00			
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	314 342,39	314 342,39			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 156 732,78	1 156 732,78			
Za rozpočet celkom :	5 928 050,74	5 437 509,76	490 540,98	129,114	120,360

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : **18.08.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	1,500	m3	655,00	982,50		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**982,50**	**Sk**		**982,50**		
		2 - ZÁKLADY						
2	274311114	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B15 cement portl.	1,500	m3	2 800,00	4 200,00		19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**4 200,00**	**Sk**		**4 200,00**		
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
3	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	17,415	m3	5 130,00	89 338,95		19
4	311272204	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT40 hr.400mm s výplňou B20	0,666	m3	4 060,00	2 703,96		19
5	311272212	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P2-400	3,750	m3	3 660,00	13 725,00		19
6	317161113	Preklady POROTHERM 120/65/1500 mm	35,000	kus	470,00	16 450,00		19
7	342272536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	196,280	m2	610,00	119 730,80		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**241 948,71**	**Sk**		**241 948,71**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
8	411388531	Zabetónovanie otvoru nad 0,25 do 1 m2 v stropoch, vrátane debn. a výstuže	0,863	m3	12 000,00	10 356,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**10 356,00**	**Sk**		**10 356,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
9	61041112	Cementovanie mliekom -prednástrek 7.400 2.748,966	1 148,966	m2	19,50	22 404,84		19
10	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková Baumit	35,930	m2	313,00	11 246,09		19
11	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	86,400	m2	332,00	28 684,80		19
12	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit 7.400 2.662,166	1 062,566	m2	295,00	313 456,97		19
13	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	3,308	m3	3 350,00	11 081,80		19
14	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,060	t	36 400,00	2 184,00		19
15	63245525-P	Poter RIGIPS RIFLUX F 300	293,510	m2	1 850,00	542 993,50		19
16	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 1.3 2.76	19,000	kus	183,00	3 477,00		19
17	553314190	Zárubňa oceľová CGA 70x197x11cm P 1.1 2.2	3,000	kus	640,00		1 920,00	19
18	553314200	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm L 1.1 2.11	12,000	kus	645,00		7 740,00	19
19	553314220	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm L	1,000	kus	655,00		655,00	19
20	553319610	Zárubňa oceľová CGU 60x197x11cm	4,000	kus	560,00		2 240,00	19
21	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-krídl. do 2,5 m2	1,000	kus	3 660,00	3 660,00		19
22	55345507	Dvere požiarne-30min. 80x197 cm pož.uzáver	3,000	kus	13 500,00		40 500,00	19
23	55345553	Dvere požiarne-45 min. 90x197 cm pož.uzáver	1,000	kus	27 500,00		27 500,00	19
24	648952422	Osadenie + dodávka plast.parap.dosák vnút. 200 mm	1,000	ks	749,00	749,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
25	648952423	Osadenie + dodávka plast.dosák vnút.460mm	26,000	ks	1 304,80	33 924,80		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 054 417,80**	**Sk**		**973 862,80**	**80 555,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
26	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	1. 1,5 2. 0,03 1,530	m3	2 260,00	3 457,80		19
27	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	34,500	m2	74,00	2 553,00		19
28	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	68,164	m2	90,50	6 168,84		19
29	962032314	Búranie pilierov z tehál	10,080	m3	950,00	9 576,00		19
30	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	1. 1,5 2. 2,475 3,975	m3	2 230,00	8 864,25		19
31	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	2,170	m2	52,00	112,84		19
32	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	25,560	m2	91,50	2 338,74		19
33	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	5,000	kus	10,50	52,50		19
34	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1. 18 2. 3 21,000	kus	8,80	184,80		19
35	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	8,145	m2	109,00	887,81		19
36	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	17,677	m2	207,00	3 659,14		19
37	971033561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	5,103	m3	1 490,00	7 603,47		19
38	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. strop. hr. do 15 cm	17,000	kus	99,50	1 691,50		19
39	974032664	Vysek. rýh v murive z dutých tehál pre nosníky do 15 x 15 cm	8,450	m	109,00	921,05		19
40	974032668	Vysek. rýh v murive z dutých tehál pre nosníky do 15 x 35 cm	1,300	m	187,00	243,10		19
41	974042534	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 15 cm	1,500	m	189,00	283,50		19
42	974042537	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 30 cm	20,700	m	267,00	5 526,90		19
43	976047331	Vybúranie betón. krycích dosák na murive hr. nad 10 cm	8,040	m	143,00	1 149,72		19
44	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	716,026	m2	59,50	42 603,55		19
45	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	131,015	m2	76,00	9 957,14		19
46	978071261	Demontáž izolácie asfalt.vod.nad 1 m2	2,320	m2	158,00	366,56		19
47	978071511	Demontáž ,izol.dosák do 120kg/m3 hr.do 5 cm do 1m2	13,027	m2	176,00	2 292,75		19
48	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1. 96,729 2. 58,932 155,061	t	246,00	38 145,01		19
49	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	1. 96,729 2. 58,932 155,061	t	149,00	23 104,09		19
50	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1. 96,729 2. 58,932 155,061	t	268,00	41 556,35		19
51	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1. 384,516 2. 235,728 620,244	t	8,90	5 520,17		19
52	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	155,061	t	215,00	33 338,12		19
53	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	775,305	t	24,00	18 607,32		19
54	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	22,500	t	800,00	18 000,00		19
55	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1. 96,729 2. 58,932 155,061	t	550,00	85 283,55		19
56	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m	1. 68,653 2. 21,212 89,865	t	239,00	21 477,74		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**395 527,31**	**Sk**		**395 527,31**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 707 432,32**	**Sk**		**1 626 877,32**	**80 555,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
57	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	22,335	m2	4,65	103,86		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
58	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL, sudy	0,012	t	40 800,00		489,60	19
59	111632450	Tmel asfltový ATIS S-LUTEX špec.	0,029	t	36 700,00		1 064,30	19
60	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	12,000	m2	48,00	576,00		19
61	628331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	13,800	m2	210,00		2 898,00	19
62	998711203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	51,325	%	3,20	164,24		19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**5 296,00**	**Sk**		**844,10**	**4 451,90**	
		713 - Izolácie tepelné						
63	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	282,830	m2	18,30	5 175,79		19
64	28376299	Doska z ľahčeného polystyrénu elast.podlaha hr.50mm	325,255	m2	185,00		60 172,18	19
65	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	390,660	m2	47,00	18 361,02		19
66	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	837,090	%	1,70	1 423,05		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**85 132,04**	**Sk**		**24 959,86**	**60 172,18**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**90 428,04**	**Sk**		**25 803,96**	**64 624,08**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
67	721-ZT	Zdravotechnika -vnút.rozvody a zariadenie	1,000	kpl.	518 598,33	518 598,33		19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**518 598,33**	**Sk**		**518 598,33**		
		723 - Vnútorný plynovod						
68	723-OPZ	OPZ- odberné plynové zariadenie	1,000	kpl.	99 351,76	99 351,76		19
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**99 351,76**	**Sk**		**99 351,76**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**617 950,09**	**Sk**		**617 950,09**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
69	731-P	ÚK-Plynová kotoľňa	1,000	kpl.	1 146 341,15	1 146 341,15		19
		731 - Kotolne spolu :	**1 146 341,15**	**Sk**		**1 146 341,15**		
		733 - Rozvod potrubia						
70	733-R	Rozvod potrubia ÚK	1,000	kpl.	337 003,65	337 003,65		19
71	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	135,000	m	21,50	2 902,50		19
72	733120819	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3	58,000	m	50,50	2 929,00		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**342 835,15**	**Sk**		**342 835,15**		
		734 - Armatúry						
73	734200812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	25,000	kus	41,00	1 025,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**1 025,00**	**Sk**		**1 025,00**		
		735 - Vykurovacie telesá						
74	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	74,272	m2	22,50	1 671,12		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**1 671,12**	**Sk**		**1 671,12**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 491 872,42**	**Sk**		**1 491 872,42**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		762 - Konštrukcie tesárske						
75	762311103	Montáž kotevných železí	1,233	kus	115,00	141,79		19
76	54872261	Kotva HILTY do bet.	1,233	kus	150,00		184,95	19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**326,74**	**Sk**		**141,79**	**184,95**	
		763 - Konštrukcie - drevostavby						

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu uživ.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
77	76313222	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol.RB15 mm	287,840	m2	990,00	284 961,60		19
78	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	2 849,616	%	6,80	19 377,39		19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**304 338,99**	**Sk**		**304 338,99**		
		766 - Konštrukcie stolárske						
79	766411812	Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m2	173,640	m2	69,50	12 067,98		19
80	766411822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	173,640	m2	22,00	3 820,08		19
81	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	20,000	kus	169,00	3 380,00		19
82	61161714	Dvere vnútorné plné 60x197 biele	4,000	kus	5 000,00		20 000,00	19
83	611617180	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované biele	3,000	kus	5 500,00		16 500,00	19
84	61161720	Dvere vnútorné plné 80x197	9,000	kus	5 500,00		49 500,00	19
85	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	20,000	kus	108,00	2 160,00		19
86	61187156	Prah dubový do 100 cm šírka 10cm	20,000	kus	280,00		5 600,00	19
87	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	1 130,280	%	1,00	1 130,28		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**114 158,34**	**Sk**		**22 558,34**	**91 600,00**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
88	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	1,600	m2	330,00	528,00		19
89	484B1380	Mreža ochranná	1,000	ks	7 500,00		7 500,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**8 028,00**	**Sk**		**528,00**	**7 500,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**426 852,07**	**Sk**		**327 567,12**	**99 284,95**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
90	771473113	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 12cm	23,300	m	57,00	1 328,10		19
91	771554114	Montáž podlahy teraco do flexib.lepidla do 16ks/m2	12,000	m2	298,00	3 576,00		19
92	592465800	Dlaždice teracové HBT 25/25/2,5 farebné	13,200	m2	326,00		4 303,20	19
93	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	26,960	m2	333,00	8 977,68		19
94	59764040	Dlažba keramická	29,656	m2	550,00		16 310,80	19
95	77158979	Prípl. za škárovanie	26,960	m2	16,50	444,84		19
96	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	346,406	%	5,10	1 766,67		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**36 707,29**	**Sk**		**16 093,29**	**20 614,00**	
		775 - Podlahy vlysové a parketové						
97	775531800	Demontáž parketových tabúl lepených s lištami	28,300	m2	42,50	1 202,75		19
		775 - Podlahy vlysové a parketové spolu :	**1 202,75**	**Sk**		**1 202,75**		
		776 - Podlahy povlakové						
98	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	255,300	m	15,10	3 855,03		19
99	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	70,660	m2	57,00	4 027,62		19
100	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	272,610	m2	80,00	21 808,80		19
101	28377645	Soklík PVC	268,650	m	17,00		4 567,05	19
102	2841A0600	Krytiny podlahová Mona-Lino /alt.NOVOFLOR 1,7 mm	299,871	m2	500,00		149 935,50	19
103	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	297,150	m	15,90	4 724,68		19
104	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	1 889,187	%	0,50	944,59		19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**189 863,27**	**Sk**		**35 360,72**	**154 502,55**	
		77 - PODLAHY spolu :	**227 773,31**	**Sk**		**52 656,76**	**175 116,55**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu uživ.bud.č.38 pre PSB Martin

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
105	78141501	Montáž keram.obkladov vnút.do tmelu	98,420	m2	386,00	37 990,12		19
106	59774092	Obklad. keramický	101,372	m2	700,00		70 960,40	19
107	78141970	Prípl. za škárovanie	101,372	m2	20,00	2 027,44		19
108	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	1 109,780	%	2,60	2 885,43		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**113 863,39**	**Sk**		**42 902,99**	**70 960,40**	
		783 - Nátery						
109	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	50,000	m2	105,00	5 250,00		19
110	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	50,000	m2	48,50	2 425,00		19
		783 - Nátery spolu :	**7 675,00**	**Sk**		**7 675,00**		
		784 - Maľby						
111	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	1 143,416	m2	76,50	87 471,32		19
		784 - Maľby spolu :	**87 471,32**	**Sk**		**87 471,32**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**209 009,71**	**Sk**		**138 049,31**	**70 960,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 063 885,64**	**Sk**		**2 653 899,66**	**409 985,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
112	210	Elektromontáže, silnoprúd	1,000	kpl.	748 002,69	748 002,69		19
113	210-S	Elektroinštalácia -slaboprúd	1,000	kpl.	89 387,70	89 387,70		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**837 390,39**	**Sk**		**837 390,39**		
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
114	24008021-P	Demontáž vzduchotechniky vrátane podkrovia	20,000	hod.	250,00	5 000,00		19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**5 000,00**	**Sk**		**5 000,00**		
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.						
115	360-M	MaR a PRS -plynová kotolňa	1,000	kpl.	314 342,39	314 342,39		19
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**314 342,39**	**Sk**		**314 342,39**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 156 732,78**	**Sk**		**1 156 732,78**		
		Za rozpočet celkom :	**5 928 050,74**	**Sk**		**5 437 509,76**	**490 540,98**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Martin -ZTI prízemie	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	617 132 Sk	za M3 OP	1 M	617 132 Sk	za M
1 M2 ZP	617 132 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	617 132 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	81 713,22		81 713,22
2	PSV :	272 990,11	163 895,00	436 885,11
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	354 703,33	163 895,00	518 598,33

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	518 598,33
22	DPH 19 % z : 518 598,33	98 533,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	617 132,03
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Martin -ZTI prízemie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	37 863,22	37 863,22			
8 - RÚROVÉ VEDENIA	43 850,00	43 850,00		16,782	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	81 713,22	81 713,22		16,782	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	50 345,45	50 345,45		0,357	
722 - Vnútorný vodovod	180 439,50	180 439,50		0,565	
725 - Zariaďovacie predmety	185 921,17	22 026,17	163 895,00	0,086	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	416 706,12	252 811,12	163 895,00	1,009	
783 - Nátery	20 179,00	20 179,00		0,007	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	20 179,00	20 179,00		0,007	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	436 885,12	272 990,12	163 895,00	1,016	
Za rozpočet celkom :	518 598,34	354 703,34	163 895,00	17,798	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**

Stavba :Martin -ZTI prízemie

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	62,000	m3	322,00	19 964,00		19
2	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	62,000	m3	21,00	1 302,00		19
3	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	62,000	m3	60,50	3 751,00		19
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	11,198	m3	42,50	475,92		19
5	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	11,198	m3	142,00	1 590,12		19
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	11,198	m3	21,00	235,16		19
7	172102105	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	11,198	m3	350,00	3 919,30		19
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	43,684	m3	79,50	3 472,88		19
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,117	m3	278,00	1 978,53		19
10	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	7,117	m3	165,00	1 174,31		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**37 863,22**	**Sk**		**37 863,22**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
11	893222111	Šachta vodomerná	1,000	kus	43 850,00	43 850,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**43 850,00**	**Sk**		**43 850,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**81 713,22**	**Sk**		**81 713,22**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
12	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	33,000	m	361,00	11 913,00		19
13	721171112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	13,000	m	565,00	7 345,00		19
14	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	5,000	m	199,00	995,00		19
15	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	7,000	m	228,00	1 596,00		19
16	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	7,000	m	238,00	1 666,00		19
17	721173206	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	1,000	m	261,00	261,00		19
18	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	6,000	kus	48,00	288,00		19
19	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	5,000	kus	53,50	267,50		19
20	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	3,000	kus	79,50	238,50		19
21	722110114	Potrubie vodov. z liat. rúr prírubových DN 50 / 200	1,000	m	4 410,00	4 410,00		19
22	722110115	Potrubie vodov. z liat. rúr prírubových DN 50 / 300	2,000	m	5 130,00	10 260,00		19
23	721211207	Privzdušňovací ventil HL 900	2,000	kus	1 244,00	2 488,00		19
24	721211303	Liatinová tvarovka E DN 80	1,000	kus	2 651,00	2 651,00		19
25	721223406	Liatinová tvarovka - príruba X-R DN 80/50	1,000	kus	2 760,00	2 760,00		19
26	721273145	Čistič DN 100	4,000	kus	555,00	2 220,00		19
27	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	30,000	m	15,50	465,00		19
28	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	13,000	m	21,00	273,00		19
29	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,358	t	453,00	162,17		19
30	998721192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. kanalizáciu	0,358	t	241,00	86,28		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Martin -ZTI prízemie

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**50 345,45**	**Sk**		**50 345,45**		
		722 - Vnútorný vodovod						
31	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	39,000	m	278,00	10 842,00		19
32	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	59,000	m	282,00	16 638,00		19
33	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	17,000	m	433,00	7 361,00		19
34	722130214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	14,000	m	476,00	6 664,00		19
35	722130216	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	15,000	m	655,00	9 825,00		19
36	722130901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	2,000	kus	22,00	44,00		19
37	722170957	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K286 G 2	2,000	kus	605,00	1 210,00		19
38	722171216	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 63/6,7	1,000	m	499,00	499,00		19
39	722182111	Tepelná izolácia POLIFOAM hr.10 mm 10 mm 1/2"x10	39,000	m	60,50	2 359,50		19
40	722182112	Tepelná izolácia POLIFOAM hr.10mm-3/4"x10	59,000	m	80,00	4 720,00		19
41	722182113	Tepelná izolácia POLIFOAM hr.10mm-1"x10	17,000	m	110,00	1 870,00		19
42	722182114	Detto,ale -1 1/4"x10	14,000	m	155,00	2 170,00		19
43	722182116	Detto,ale 1 1/2x10	15,330	m	220,00	3 372,60		19
44	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	15,000	kus	141,00	2 115,00		19
45	722190405	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výp. do DN 50	1,000	kus	185,00	185,00		19
46	722211111	Armat. prírub. Filter D 71118 - 016 DN 50	1,000	súbor	2 940,00	2 940,00		19
47	722211112	Armat. prírub. posúvač PN 1,0 S 20-118-610 stud. vodu DN 50	2,000	súbor	5 790,00	11 580,00		19
48	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	4,000	kus	148,00	592,00		19
49	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	7,000	pár	299,00	2 093,00		19
50	722220914	Skrutkovanie DN 63 /50	1,000	kus	348,00	348,00		19
51	722220917	Príruba závitová DN 50	1,000	kus	282,50	282,50		19
52	722224111	Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	2,000	kus	122,00	244,00		19
53	722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	3,000	kus	254,00	762,00		19
54	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	7,000	kus	311,00	2 177,00		19
55	722231043	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1	2,000	kus	391,00	782,00		19
56	722231044	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 5/4	4,000	kus	585,00	2 340,00		19
57	722231045	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 6/4	1,000	kus	690,00	690,00		19
58	722231046	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 2	1,000	kus	945,00	945,00		19
59	722231062	Vodomer WP V 50	1,000	kus	25 000,00	25 000,00		19
60	722231063	Kompenzátor DN 50	1,000	kus	10 254,00	10 254,00		19
61	722231064	Filter DN 50	1,000	kus	5 000,00	5 000,00		19
62	722231163	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1	1,000	kus	1 150,00	1 150,00		19
63	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	3,000	kus	72,50	217,50		19
64	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	7,000	kus	90,00	630,00		19
65	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	2,000	kus	99,00	198,00		19
66	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	4,000	kus	116,00	464,00		19
67	722239105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	1,000	kus	131,00	131,00		19
68	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	1,000	kus	146,00	146,00		19
69	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa s výzbr. 25 konop.	3,000	súbor	11 200,00	33 600,00		19
70	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	145,000	m	32,50	4 712,50		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
71	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	145,000	m	20,00	2 900,00		19
72	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,565	t	410,00	231,65		19
73	998722192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre vnút. vodovod	0,565	t	273,00	154,25		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**180 439,50**	**Sk**		**180 439,50**		
		725 - Zariaďovacie predmety						
74	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	665,00	1 330,00		19
75	642361130	Misa záchodová kombinovaná V 3356-spodný odpad	2,000	kus	5 850,00		11 700,00	19
76	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	74,00	148,00		19
77	725129202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor	790,00	1 580,00		19
78	6425B2043	Pisoár TIZIO	2,000	kus	6 800,00		13 600,00	19
79	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	2,000	súbor	525,00	1 050,00		19
80	921AN36594	SPLACHOVAC PISOAROVY APIS 5 12V PO NAREZ	2,000	kus	7 200,00		14 400,00	19
81	725139102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	2,000	kus	90,50	181,00		19
82	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	7,000	súbor	615,00	4 305,00		19
83	6421A0603	Umývadlo	7,000	kus	2 750,00		19 250,00	19
84	725219601	Montáž stĺpa keramic k umývadlu	7,000	súbor	68,50	479,50		19
85	6421E0201	Stĺp -	7,000	kus	725,00		5 075,00	19
86	725249104	Montáž sprchovej vaničky	3,000	súbor	805,00	2 415,00		19
87	5521K6500	Vanička sprchovacia	3,000	kus	5 450,00		16 350,00	19
88	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	3,000	súbor	1 840,00	5 520,00		19
89	5521A0304	Kút sprchový	3,000	kus	12 500,00		37 500,00	19
90	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	825,00	825,00		19
91	6427C0101	Výlevka	1,000	kus	6 230,00		6 230,00	19
92	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	4,000	súbor	123,00	492,00		19
93	725829201	Montáž batérií umýv. a drezových a výlevkových	8,000	kus	154,00	1 232,00		19
94	551440001	Batéria umývadlová	7,000	kus	3 950,00		27 650,00	19
95	551455391	Batéria sprchová	3,000	kus	3 780,00		11 340,00	19
96	725849201	Montáž batérií sprch. nástен. s pevnou výškou	3,000	kus	221,00	663,00		19
97	725849206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	3,000	kus	58,00	174,00		19
98	725869101	Montáž zápach. uzávierok	18,000	kus	87,50	1 575,00		19
99	921AN31095	Dvierka lakované kovové 30x30	4,000	kus	200,00		800,00	19
100	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,086	t	427,00	36,72		19
101	998725192	Prípl. za zväč. presun hmôt do 100 m pre zariad. predmety	0,086	t	232,00	19,95		19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**185 921,17**	**Sk**		**22 026,17**	**163 895,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**416 706,12**	**Sk**		**252 811,12**	**163 895,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
102	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	22,000	m	44,50	979,00		19
103	783425150	Prepojovacie práce + demontáž	64,000	hod.	300,00	19 200,00		19
		783 - Nátery spolu :	**20 179,00**	**Sk**		**20 179,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 179,00**	**Sk**		**20 179,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**436 885,12**	**Sk**		**272 990,12**	**163 895,00**	
		Za rozpočet celkom :	**518 598,34**	**Sk**		**354 703,34**	**163 895,00**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB		JKSO :
Objekt:Plynová kotolňa Martin,ul.Jilemnického		Rozpočet :
Časť : Plyn		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 18.08.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	118 229 Sk	za M3 OP	1 M	118 229 Sk	za M
1 M2 ZP	118 229 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	118 229 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 848,80		9 848,80
2	PSV :	58 261,94	1 823,00	60 084,94
3	MCE :	5 388,02	24 030,00	29 418,02
4	iné :			
5	Súčet :	73 498,76	25 853,00	99 351,76

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	99 351,76
22	DPH 19 % z : 99 351,76	18 876,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	118 228,56
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **18.08.2006**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB Objekt:Plynová kotolňa Martin,ul.Jilemnického
Časť : Plyn

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	2 011,00	2 011,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	270,00	270,00		0,567	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 567,80	7 567,80		0,006	0,236
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	9 848,80	9 848,80		0,573	0,236
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	50 628,01	50 135,01	493,00	0,226	0,240
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	50 628,01	50 135,01	493,00	0,226	0,240
733 - Rozvod potrubia	1 060,00	1 060,00		0,001	
734 - Armatúry	2 840,00	2 840,00		0,002	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	3 900,00	3 900,00		0,004	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 575,88	2 245,88	1 330,00	0,022	0,015
76 - KONŠTRUKCIE	3 575,88	2 245,88	1 330,00	0,022	0,015
783 - Nátery	1 981,05	1 981,05		0,002	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 981,05	1 981,05		0,002	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	60 084,94	58 261,94	1 823,00	0,255	0,255
PRÁCE A DODÁVKY M					
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	5 054,50	5 054,50			
MCE - ostatné	24 363,52	333,52	24 030,00	0,326	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	29 418,02	5 388,02	24 030,00	0,326	
Za rozpočet celkom :	99 351,76	73 498,76	25 853,00	1,155	0,491

Odberateľ : *Projektant :*

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.** *Spracoval :*

Stavba :Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB *JKSO :* *Dátum :* **18.08.2006**

Objekt:Plynová kotolňa Martin,ul.Jilemnického

Časť : Plyn

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	133302120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.4 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	1,000	m3	1 780,00	1 780,00		19
2	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	1,000	m3	231,00	231,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 011,00**	**Sk**		**2 011,00**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
3	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	0,300	m3	900,00	270,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**270,00**	**Sk**		**270,00**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
4	953991341	Dodávka a osad. hmožd. do muriva železobet. 16-20 mm	16,000	kus	285,00	4 560,00		19
5	971033141	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	5,000	kus	48,50	242,50		19
6	971033161	Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,000	kus	136,00	136,00		19
7	971033231	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,000	kus	42,00	42,00		19
8	971033261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,000	kus	231,00	231,00		19
9	971033361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	2,000	kus	321,00	642,00		19
10	971042131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 15 cm	11,000	kus	67,50	742,50		19
11	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,491	t	246,00	120,79		19
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,491	t	268,00	131,59		19
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	4,910	t	8,90	43,70		19
14	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,491	t	215,00	105,57		19
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,491	t	24,00	11,78		19
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,491	t	465,00	228,32		19
17	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,574	t	575,00	330,05		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**7 567,80**	**Sk**		**7 567,80**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**9 848,80**	**Sk**		**9 848,80**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		723 - Vnútorný plynovod						
18	723120202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	13,000	m	295,00	3 835,00		19
19	723120203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	1,000	m	391,00	391,00		19
20	723120205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	3,400	m	493,00	1 676,20		19
21	723120206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	27,500	m	520,00	14 300,00		19
22	723120809	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 80	30,000	m	167,00	5 010,00		19
23	7231302091	Potrubie plyn. ocel. rúrok Bralen DN 80	1,500	m	1 450,00	2 175,00		19
24	723150315	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	1,000	m	1 140,00	1 140,00		19
25	723150342	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25	1,000	kus	610,00	610,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	723150354	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 80/40	1,000	kus	1 550,00	1 550,00		19
27	723150368	Chránička plyn. potrubia D 76/3.2	0,800	m	520,00	416,00		19
28	723190203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	2,000	súbor	1 090,00	2 180,00		19
29	723234221	Skrinka plynomera 650x650x350 mm	1,000	kus	9 500,00	9 500,00		19
30	7239999991	Napojenie potrubia BRALEN na jest.rozvod	1,000	kpl.	2 950,00	2 950,00		19
31	2861A0801	Páska Denso E15, spodná - kotúč	1,000	kus	192,00		192,00	19
32	2861A0802	Páska Denso PE3, vrchná - kotúč	1,000	kus	301,00		301,00	19
33	7239999992	Revízia plynu ,uvedenie do prevádzky	1,000	kpl.	4 000,00	4 000,00		19
34	998723201	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	502,262	%	0,80	401,81		19
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**50 628,01**	**Sk**		**50 135,01**	**493,00**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**50 628,01**	**Sk**		**50 135,01**	**493,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		733 - Rozvod potrubia						
35	733193928	Opr. ocel. hlad. potrubia, zaslepenie dienkom pr. 108	2,000	kus	530,00	1 060,00		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**1 060,00**	**Sk**		**1 060,00**		
		734 - Armatúry						
36	734421130	Manometer DN 160	1,000	kus	2 190,00	2 190,00		19
37	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	650,00	650,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**2 840,00**	**Sk**		**2 840,00**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 900,00**	**Sk**		**3 900,00**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
38	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	20,000	kg	86,50	1 730,00		19
39	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	20,000	kg	66,50		1 330,00	19
40	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	15,000	kg	32,50	487,50		19
41	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	35,475	%	0,80	28,38		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**3 575,88**	**Sk**		**2 245,88**	**1 330,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**3 575,88**	**Sk**		**2 245,88**	**1 330,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
42	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	3,000	m2	144,00	432,00		19
43	783424240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	44,900	m	34,50	1 549,05		19
		783 - Nátery spolu :	**1 981,05**	**Sk**		**1 981,05**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 981,05**	**Sk**		**1 981,05**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**60 084,94**	**Sk**		**58 261,94**	**1 823,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
44	240070961	Mriežka krycia-čelná strana potr. 315x 200	1,000	kus	134,00	134,00		19
45	240070965	Mriežka krycia-čelná strana potr. 400x200	1,000	kus	137,00	137,00		19
46	240071006	Mriežka krycia-osadenie do muriva 315x 200	1,000	kus	118,00	118,00		19
47	240071010	Mriežka krycia-osadenie do muriva 400x200	1,000	kus	126,00	126,00		19
48	240080064	Potrubie oceľové 4hranné sk. I ON 120405 obvod 1050	3,500	m	472,00	1 652,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Plyn

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
49	240080065	Potrubie oceľové 4hranné sk. I ON 120405 obvod 1500	5,500	m	525,00	2 887,50		19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**5 054,50**	**Sk**		**5 054,50**		
		MCE - ostatné						
50	990240191	Presun hmôt pre M 24 do 500 m	277,935	%	1,20	333,52		19
51	429727750	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 315x 200	1,000	kus	450,00		450,00	19
52	429727820	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 200	1,000	kus	475,00		475,00	19
53	429728420	Mriežka štvorcová PK 120793 vyhotovenie 2 315x 200	1,000	kus	800,00		800,00	19
54	429728460	Mriežka štvorcová PK 120793 vyhotovenie 2 400x 200	1,000	kus	880,00		880,00	19
55	429800471	Rúra rovná do obvodu d 1000 pozink. plech 1	3,500	m	1 950,00		6 825,00	19
56	429800472	Rúra rovná do obvodu d 1200 mm pozink. plech 1	5,500	m	2 200,00		12 100,00	19
57	429800671	Tvarovka do obvodu 1000 mm pozink. plech 1	1,000	kus	2 500,00		2 500,00	19
		MCE - ostatné spolu :	**24 363,52**	**Sk**		**333,52**	**24 030,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**29 418,02**	**Sk**		**5 388,02**	**24 030,00**	
		Za rozpočet celkom :	**99 351,76**	**Sk**		**73 498,76**	**25 853,00**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 22.08.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 364 146 Sk	za M3 OP	1 M	1 364 146 Sk	za M
1 M2 ZP	1 364 146 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 364 146 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	28 500,00	105 500,00	134 000,00
2	PSV :	449 617,31	562 723,84	1 012 341,15
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	478 117,31	668 223,84	1 146 341,15

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 146 341,15
22	DPH 19 % z :	1 146 341,15	217 804,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 364 145,95
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ **Ikores Slovakia s r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum **22.08.2006**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	134 000,00	28 500,00	105 500,00	1,837	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	134 000,00	28 500,00	105 500,00	1,837	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	8 307,73	3 314,89	4 992,84	0,013	
71 - IZOLÁCIE	8 307,73	3 314,89	4 992,84	0,013	
722 - Vnútorný vodovod	19 373,50	19 373,50		0,127	
724 - Strojné vybavenie	215 880,00	215 880,00		0,367	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	235 253,50	235 253,50		0,495	
731 - Kotolne	580 428,00	43 772,00	536 656,00	9,913	
732 - Strojovne	8 051,58	8 051,58		0,023	
733 - Rozvod potrubia	35 985,03	27 375,03	8 610,00	0,261	
734 - Armatúry	130 910,58	123 695,58	7 215,00	0,256	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	755 375,19	202 894,19	552 481,00	10,455	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	11 932,74	6 682,74	5 250,00	0,073	
76 - KONŠTRUKCIE	11 932,74	6 682,74	5 250,00	0,073	
783 - Nátery	1 472,00	1 472,00		0,003	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 472,00	1 472,00		0,003	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 012 341,16	449 617,32	562 723,84	11,040	
Za rozpočet celkom :	1 146 341,16	478 117,32	668 223,84	12,877	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**

Projektant :

Spracoval :

- **Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa**

JKSO :

Dátum : **22.08.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	314291116	Montáž komínov a dymovodov	1,000	súbor	28 500,00	28 500,00		19
2	596600310	Komín + dymovod PPs 150	1,000	súbor	105 500,00		105 500,00	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**134 000,00**	**Sk**		**28 500,00**	**105 500,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**134 000,00**	**Sk**		**28 500,00**	**105 500,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		713 - Izolácie tepelné						
3	713462131	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 16	12,000	m	32,40	388,80		19
4	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	11,000	m	33,72	370,92		19
5	713462133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 25	28,000	m	35,52	994,56		19
6	713462134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	18,000	m	36,60	658,80		19
7	713462138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 50	20,000	m	44,40	888,00		19
8	2723A0106	Izolácia hadicová - pr.had.17 mm	12,000	m	33,12		397,44	19
9	2723A0108	Izolácia hadicová - pr.had.22 mm	11,000	m	36,60		402,60	19
10	2723A0110	Izolácia hadicová - pr.had.28 mm	28,000	m	43,20		1 209,60	19
11	2723A0112	Izolácia hadicová - pr.had.35 mm	18,000	m	50,40		907,20	19
12	2723A0317	Izolácia hadicová - pr.had.50 mm	20,000	m	103,80		2 076,00	19
13	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24 m	0,013	t	835,00	10,86		19
14	998713192	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	0,013	t	227,00	2,95		19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**8 307,73**	**Sk**		**3 314,89**	**4 992,84**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**8 307,73**	**Sk**		**3 314,89**	**4 992,84**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		722 - Vnútorný vodovod						
15	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	11,000	m	278,00	3 058,00		19
16	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	13,000	m	282,00	3 666,00		19
17	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	24,000	m	433,00	10 392,00		19
18	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	43,000	m	32,50	1 397,50		19
19	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	43,000	m	20,00	860,00		19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**19 373,50**	**Sk**		**19 373,50**		
		724 - Strojné vybavenie						
20	724132111	Montáž úpravne vody EZV 20	1,000	súbor	2 240,00	2 240,00		19
21	724132112	Úpravňa vody EZV 20	1,000	súbor	9 500,00	9 500,00		19
22	724132113	Montáž úpravne vody ER/KS 25+ doprava	1,000	súbor	25 450,00	25 450,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
23	724132114	Úpravňa vody ER/KS 25	1,000	súbor	98 500,00	98 500,00		19
24	724149101	Montáž čerpadiel	4,000	kus	1 230,00	4 920,00		19
25	724211101	Čerpadlo GRUNFOS UPS 15-14 BU	1,000	súbor	6 950,00	6 950,00		19
26	724211104	Čerpadlo GRUNFOS Magma 32 - 100	1,000	súbor	34 300,00	34 300,00		19
27	724211105	Čerpadlo GRUNFOS UPS 32-55	1,000	súbor	17 930,00	17 930,00		19
28	724211106	Čerpadlo GRUNFOS AP 35B 5006	1,000	súbor	16 090,00	16 090,00		19
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**215 880,00**	**Sk**		**215 880,00**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**235 253,50**	**Sk**		**235 253,50**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
29	731129026	Vypustenie a napustenie sústavy ÚK	1,000	súbor	2 400,00	2 400,00		19
30	731129027	Montáž kotlov	2,000	súbor	7 250,00	14 500,00		19
31	731139008	Spustenie kotlov servisom	2,000	súbor	3 500,00	7 000,00		19
32	731999904	Kotolne, HZS T4 - Vykurovacia skúška	72,000	hod	276,00	19 872,00		19
33	484B00900	Kotol VIESMAN Vitodens 300	2,000	kus	175 250,00		350 500,00	19
34	484B01000	Neutralizačné zariadenie	1,000	kus	132 200,00		132 200,00	19
35	484B01302	Expanzná nádoba 35 L	3,000	kus	2 352,00		7 056,00	19
36	484B01303	Ohrievač vody 160 l VITOCEL	1,000	kus	38 500,00		38 500,00	19
37	484B01342	Rozdelovač a zberač	2,000	kus	4 200,00		8 400,00	19
		731 - Kotolne spolu :	**580 428,00**	**Sk**		**43 772,00**	**536 656,00**	
		732 - Strojovne						
38	732199100	Montáž orientačných štítkov	10,000	súbor	62,00	620,00		19
39	732210911	Štítky orientačné	10,000	kus	139,73	1 397,30		19
40	732219112	Montáž ohrievačov vody ležatých PN 0,6/0,6 MPa 200 l	1,000	súbor	5 990,00	5 990,00		19
41	998732102	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	0,023	t	1 240,00	28,52		19
42	998732193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre strojovne	0,023	t	685,00	15,76		19
		732 - Strojovne spolu :	**8 051,58**	**Sk**		**8 051,58**		
		733 - Rozvod potrubia						
43	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	2,000	m	235,00	470,00		19
44	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	6,000	m	340,00	2 040,00		19
45	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	18,000	m	412,00	7 416,00		19
46	733111108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	20,000	m	575,00	11 500,00		19
47	733121122	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/3,2	1,000	m	775,00	775,00		19
48	733124115	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	2,000	kus	605,00	1 210,00		19
49	3882A1229	Vodomer Sensus ET	1,000	kus	550,00		550,00	19
50	3882A1230	Vodomer SEnsus M-N	1,000	kus	1 100,00		1 100,00	19
51	733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32	4,000	kus	790,00	3 160,00		19
52	316103530	Ohyby DN 25 - DN 50	30,000	kus	232,00		6 960,00	19
53	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	26,000	m	6,70	174,20		19
54	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	20,000	m	15,30	306,00		19
55	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	0,262	t	915,00	239,73		19
56	998733193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	0,262	t	321,00	84,10		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**35 985,03**	**Sk**		**27 375,03**	**8 610,00**	
		734 - Armatúry						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
57	734109114	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 50	2,000	súbor	820,00	1 640,00		19
58	734111418	Hyadraulický stabilizátor	1,000	súbor	9 900,00	9 900,00		19
59	734163411	Filter DN 15	1,000	súbor	140,00	140,00		19
60	734163412	Filter DN 20	1,000	súbor	170,00	170,00		19
61	734163413	Filter DN 25	1,000	súbor	224,00	224,00		19
62	722262201	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4	1,000	kus	344,00	344,00		19
63	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 1	1,000	kus	412,00	412,00		19
64	722262211	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 3/4 VM 3-5V	1,000	kus	1 390,00	1 390,00		19
65	722262213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	1,000	kus	2 690,00	2 690,00		19
66	734163414	Filter DN 32	1,000	súbor	271,00	271,00		19
67	734163416	Filter DN 50	1,000	súbor	363,00	363,00		19
68	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	1,000	kus	173,00	173,00		19
69	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	2 101,00	2 101,00		19
70	722231063	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1	3,000	kus	284,00	852,00		19
71	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	3,000	kus	371,00	1 113,00		19
72	722231066	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 2	2,000	kus	690,00	1 380,00		19
73	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	72,000	kus	19,00	1 368,00		19
74	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	17,000	kus	19,60	333,20		19
75	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	15,000	kus	56,00	840,00		19
76	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	7,000	kus	68,50	479,50		19
77	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	18,000	kus	75,00	1 350,00		19
78	734209116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	19,000	kus	88,00	1 672,00		19
79	734209118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	17,000	kus	135,00	2 295,00		19
80	734211113	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8	68,000	kus	54,50	3 706,00		19
81	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	6,000	kus	219,00	1 314,00		19
82	734251125	Ventily poistné závitové P10-237-606 G 1	1,000	kus	3 820,00	3 820,00		19
83	734261213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	7,000	kus	84,50	591,50		19
84	734261214	Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4	3,000	kus	128,00	384,00		19
85	734261215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	8,000	kus	187,00	1 496,00		19
86	734261216	Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	8,000	kus	252,00	2 016,00		19
87	734261222	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 2	5,000	kus	295,50	1 477,50		19
88	734271133	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2	6,000	kus	256,00	1 536,00		19
89	734271134	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 3/4	2,000	kus	243,00	486,00		19
90	734271135	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1	5,000	kus	393,00	1 965,00		19
91	734271136	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 5/4	7,000	kus	585,00	4 095,00		19
92	734271138	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 2	4,000	kus	945,00	3 780,00		19
93	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	17,000	kus	166,00	2 822,00		19
94	734292313	Hydrocontrol DN 32 + sada	3,000	kus	8 500,00	25 500,00		19
95	734295115	Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 32 + montáž	1,000	kus	4 835,00	4 835,00		19
96	422726000	Slučka kondenzačná zahnutá 178066 20x1,5	8,000	kus	86,00		688,00	19
97	734411148	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTU 160mm	7,000	kus	685,00	4 795,00		19
98	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdrom alebo pevným stonk.	7,000	kus	171,00	1 197,00		19
99	734421150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	8,000	kus	1 580,00	12 640,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu bud.č.38 pre BSB Martin-plynová kotolňa

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
100	734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	8,000	kus	650,00	5 200,00		19
101	422606500	Klapka spetná DN 25	2,000	kus	124,00		248,00	19
102	422607030	Klapka spetná DN 32	2,000	kus	150,00		300,00	19
103	422607120	Doplňovací ventil HONEYWEL DN 15 + montáž	1,000	kus	5 979,00		5 979,00	19
104	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	8,000	kus	376,00	3 008,00		19
105	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	32,000	kus	157,00	5 024,00		19
106	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,256	t	690,00	176,64		19
107	998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,256	t	1 290,00	330,24		19
		734 - Armatúry spolu :	**130 910,58**	**Sk**		**123 695,58**	**7 215,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**755 375,19**	**Sk**		**202 894,19**	**552 481,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
108	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	50,000	kg	86,50	4 325,00		19
109	422505040	Upevňovací systém LARF - doplnkové konštrukcie	50,000	kg	105,00		5 250,00	19
110	767995102	Hydraulické vyregulovanie ÚK	3,000	ks	750,00	2 250,00		19
111	998767103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,074	t	966,00	71,48		19
112	998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,074	t	490,00	36,26		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**11 932,74**	**Sk**		**6 682,74**	**5 250,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**11 932,74**	**Sk**		**6 682,74**	**5 250,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
113	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	46,000	m	32,00	1 472,00		19
		783 - Nátery spolu :	**1 472,00**	**Sk**		**1 472,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 472,00**	**Sk**		**1 472,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 012 341,16**	**Sk**		**449 617,32**	**562 723,84**	
		Za rozpočet celkom :	**1 146 341,16**	**Sk**		**478 117,32**	**668 223,84**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stave.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin-rozvody ÚK	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Zmluva č.	Dňa : 22.08.2006

Odberateľ :		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava		IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	401 034 Sk	za M3 OP		1 M	401 034 Sk	za M
	1 M2 ZP	401 034 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	401 034 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	227 495,91	109 507,74	337 003,65
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	227 495,91	109 507,74	337 003,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		337 003,65
22	DPH 19 % z :	337 003,65	64 030,70
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		401 034,35

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ

Dodávateľ **Ikores Slovakia s r.o.**

Projektant

JKSO

Dátum **22.08.2006**

Spracoval

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stave.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin-rozvody ÚK

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	76 335,52	72 704,58	3 630,94	0,069	
71 - IZOLÁCIE	76 335,52	72 704,58	3 630,94	0,069	
733 - Rozvod potrubia	87 547,11	84 107,11	3 440,00	0,996	
734 - Armatúry	61 774,21	35 717,41	26 056,80	0,050	
735 - Vykurovacie telesá	93 994,84	20 164,84	73 830,00	4,404	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	243 316,16	139 989,36	103 326,80	5,451	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 779,97	5 229,97	2 550,00	0,045	
76 - KONŠTRUKCIE	7 779,97	5 229,97	2 550,00	0,045	
783 - Nátery	9 572,00	9 572,00		0,017	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	9 572,00	9 572,00		0,017	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	337 003,65	227 495,91	109 507,74	5,583	
Za rozpočet celkom :	337 003,65	227 495,91	109 507,74	5,583	

Odberateľ :
Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**
Stavba :Stave.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin-rozvody UK

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : **22.08.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		713 - Izolácie tepelné						
1	713462131	Montáž trubíc z Pe hr.15-20mm,DN DO 38	751,000	m	87,60	65 787,60		19
2	713462132	Izolácia TUBEX hr.20 mm DN10	1,500	m	49,32	73,98		19
3	713462133	Izolácia TUBEX hr.20 DN15	12,500	m	54,00	675,00		19
4	713462134	Izolácia TUBEX hr.20 DN 20	40,000	m	62,40	2 496,00		19
5	713462135	Izolácia TUBEX hr.20mm DN25	21,000	m	72,00	1 512,00		19
6	713462138	Montáž trubíc z PE hr.15-20mm,DN 42-70	22,500	m	96,00	2 160,00		19
7	2723A0106	Izolácia Tubex hr.20mmDN32	4,500	m	82,32		370,44	19
8	2723A0108	Izolácia TUBEX hr.20mm DN 40	13,000	m	93,00		1 209,00	19
9	2723A0110	Izolácia TUBEX hr.20mm DN 50	5,000	m	106,80		534,00	19
10	2723A0112	Plastové spony	5,000	bal.	65,00		325,00	19
11	2723A0309	Lepidlo	1,500	m	795,00		1 192,50	19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**76 335,52**	**Sk**		**72 704,58**	**3 630,94**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**76 335,52**	**Sk**		**72 704,58**	**3 630,94**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		733 - Rozvod potrubia						
12	733111102	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 10	84,000	m	209,00	17 556,00		19
13	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	56,500	m	235,00	13 277,50		19
14	733111104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	60,500	m	254,00	15 367,00		19
15	733111105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	21,000	m	340,00	7 140,00		19
16	733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	4,500	m	412,00	1 854,00		19
17	733111107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	13,000	m	472,00	6 136,00		19
18	733111108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	5,000	m	575,00	2 875,00		19
19	316104850	Ohyb 90° r=3 DN 25mm	4,000	kus	195,00		780,00	19
20	316108010	Ohyb 90° r=4 DN 50mm	2,000	kus	430,00		860,00	19
21	316305170	Oblúk rúrkový A-3d 11353.0 K90° DN 40	4,000	kus	450,00		1 800,00	19
22	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	54,000	kus	71,00	3 834,00		19
23	733121122	Pevný bod PB 1	1,000	kus	4 950,00	4 950,00		19
24	733121123	Pevný bod PB 2	1,000	kus	4 500,00	4 500,00		19
25	733124113	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 25/20	2,000	kus	540,00	1 080,00		19
26	733124115	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 40/25	3,000	kus	605,00	1 815,00		19
27	733124117	Zhotovenie rúrk. prechodov z rúrok hladkých kovaním 50/32	2,000	kus	790,00	1 580,00		19
28	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	139,500	m	6,70	934,65		19
29	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	5,000	m	15,30	76,50		19
30	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	0,996	t	815,00	811,74		19
31	998733193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	0,996	t	321,00	319,72		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**87 547,11**	**Sk**		**84 107,11**	**3 440,00**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stave.úpravy pre zmenu účelu uživ.bud.č.38 pre PSB Martin-rozvody UK

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		734 - Armatúry						
32	734209102	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/8	7,000	kus	19,00	133,00		19
33	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	10,000	kus	19,00	190,00		19
34	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	54,000	kus	56,00	3 024,00		19
35	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	6,000	kus	68,50	411,00		19
36	734209115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	2,000	kus	75,00	150,00		19
37	551211000	Hlavica termostatická	21,000	kus	504,00		10 584,00	19
38	551211010	Ventil radiatorový Heimeier DN 15	21,000	kus	388,80		8 164,80	19
39	551211020	Šróbenie regulačné Heimeier DN 15	21,000	kus	348,00		7 308,00	19
40	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	4,000	kus	219,00	876,00		19
41	734261223	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1/2	2,000	kus	90,50	181,00		19
42	734261224	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 3/4	6,000	kus	137,00	822,00		19
43	734261225	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1	2,000	kus	202,00	404,00		19
44	734271133	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2	2,000	kus	256,00	512,00		19
45	734271134	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 3/4	6,000	kus	313,00	1 878,00		19
46	734271135	Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1	2,000	kus	393,00	786,00		19
47	734291112	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	7,000	kus	157,00	1 099,00		19
48	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	10,000	kus	166,00	1 660,00		19
49	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	3,000	kus	157,00	471,00		19
50	734999904	Vykurovacieа skúška	72,000	hod	299,00	21 528,00		19
51	734999905	Vypustenie vody	5,000	hod	299,00	1 495,00		19
52	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	0,051	t	620,00	31,62		19
53	998734193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	0,051	t	1 290,00	65,79		19
		734 - Armatúry spolu :	**61 774,21**	**Sk**		**35 717,41**	**26 056,80**	
		735 - Vykurovacie telesá						
54	735158120	Vykur. teleso panel. 2 radové, tlak. skúšky teles vodou	21,000	kus	144,00	3 024,00		19
55	484528090	Teleso vykurovacie 400/500 21K	1,000	kus	1 798,80		1 798,80	19
56	484531750	Teleso vykurovacie 600/700 21K	1,000	kus	2 384,40		2 384,40	19
57	484531770	Teleso vykurovacie 600/900 21K	6,000	kus	2 782,80		16 696,80	19
58	484531780	Teleso vykurovacie 600/1000 21K	2,000	kus	2 982,00		5 964,00	19
59	484531790	Zatka + záslepka	21,000	kus	66,00		1 386,00	19
60	484531791	Držiak + konzola	21,000	kus	300,00		6 300,00	19
61	484531801	Teleso vykurovacie 600/1100 21K	10,000	kus	3 211,20		32 112,00	19
62	484531820	Teleso vykurovacie 600/1000 22K	2,000	kus	3 594,00		7 188,00	19
63	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové	21,000	kus	605,00	12 705,00		19
64	998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	4,405	t	655,00	2 885,28		19
65	998735193	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	4,405	t	352,00	1 550,56		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**93 994,84**	**Sk**		**20 164,84**	**73 830,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**243 316,16**	**Sk**		**139 989,36**	**103 326,80**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
66	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	30,000	kg	110,00	3 300,00		19
67	422505040	Doplnkové konštrukcie	30,000	kus	85,00		2 550,00	19
68	767995102	Hydraulické vyregulovanie	21,000	ks	89,00	1 869,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Stave.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin-rozvody UK

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
69	998767103	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	0,045	t	865,00	38,92		19
70	998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,045	t	490,00	22,05		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**7 779,97**	**Sk**		**5 229,97**	**2 550,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**7 779,97**	**Sk**		**5 229,97**	**2 550,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
71	783424140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	97,000	m	32,00	3 104,00		19
72	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	147,000	m	44,00	6 468,00		19
		783 - Nátery spolu :	**9 572,00**	**Sk**		**9 572,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**9 572,00**	**Sk**		**9 572,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**337 003,65**	**Sk**		**227 495,91**	**109 507,74**	
		Za rozpočet celkom :	**337 003,65**	**Sk**		**227 495,91**	**109 507,74**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin		JKSO :
Objekt :Elektroinštalácia - silnoprúd		Rozpočet :
		Spracoval : Ján Raučina
Miesto : Martin	Zmluva č.	Dňa : 28.08.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	890 123 Sk	za M3 OP		1 M	890 123 Sk	za M
	1 M2 ZP	890 123 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	890 123 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	21 013,50		21 013,50
2	PSV :			
3	MCE :	177 643,30	549 345,89	726 989,19
4	iné :			
5	Súčet :	198 656,80	549 345,89	748 002,69

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	748 002,69
22	DPH 19 % z : 748 002,69	142 120,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	890 123,19

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum **28.08.2006**
Spracoval : **Ján Raučina**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu uživ.bud.č.38 pre PSB Martin **Objekt :Elektroinštalácia - silnoprúd**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	21 013,50	21 013,50		0,236	1,110
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	21 013,50	21 013,50		0,236	1,110
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	702 281,69	152 935,80	549 345,89	6,171	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	24 707,50	24 707,50			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	726 989,19	177 643,30	549 345,89	6,171	
Za rozpočet celkom :	748 002,69	198 656,80	549 345,89	6,407	1,110

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin
Objekt :Elektroinštalácia - silnoprúd

Projektant :
Spracoval : **Ján Raučina**
JKSO : *Dátum :* **28.08.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	971035131	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	39,000	kus	34,00	1 326,00		19
2	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	4,000	kus	78,00	312,00		19
3	971035151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 45 cm	23,000	kus	154,00	3 542,00		19
4	972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	2,000	kus	158,00	316,00		19
5	973032616	Vysek. kapies pre špalíky v murive dut. tehál do 10 x 10 x 5 cm	137,000	kus	29,50	4 041,50		19
6	973032619	Vysek. kapies pre špalíky v murive dut. tehál do 15 x 15 x 10 cm	4,000	kus	58,50	234,00		19
7	974082113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	385,000	m	28,00	10 780,00		19
8	974082115	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 10 cm	14,000	m	33,00	462,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**21 013,50**	**Sk**		**21 013,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**21 013,50**	**Sk**		**21 013,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
9	210010106	Lišta el-inšt. kanál PVC do š.150-200 mm	80,000	m	74,50	5 960,00		19
10	210010134	Rúrka PE uložená pevne 47 mm	39,000	m	35,00	1 365,00		19
11	210010301	Škatuľa KP pristrojová bez zapojenia	42,000	kus	23,50	987,00		19
12	210010313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	5,000	kus	59,50	297,50		19
13	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	77,000	kus	101,00	7 777,00		19
14	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	22,000	kus	174,00	3 828,00		19
15	210020011	Upevnenie príchytky GRIP na strop	65,000	kus	51,50	3 347,50		19
16	210020012	Záves hrebeňový pre 10 káblov	120,000	kus	60,00	7 200,00		19
17	210020801	Vyplnenie otvoru plsťou a protipožiarnym tmelom CP 611A do 40x40	8,000	kus	98,00	784,00		19
18	210020802	Vyplnenie otvoru plsťou a protipožiarnym tmelom CP 611A do 100x100	2,000	kus	162,00	324,00		19
19	210021001	Otvor - zhotovenie do sádrokartónu do D-200mm	54,000	kus	166,00	8 964,00		19
20	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	148,000	kus	14,00	2 072,00		19
21	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	12,000	kus	14,70	176,40		19
22	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	39,000	kus	21,00	819,00		19
23	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	8,000	kus	46,50	372,00		19
24	210100010	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 150	4,000	kus	101,00	404,00		19
25	210100351	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žíl + ukonč. do P21	2,000	kus	59,50	119,00		19
26	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	13,000	kus	71,50	929,50		19
27	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	4,000	kus	84,00	336,00		19
28	210110004	Spínač nástenný IP20-44, rad.6	4,000	kus	84,00	336,00		19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
29	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	4,000	kus	101,00	404,00		19
30	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	10,000	kus	34,50	345,00		19
31	210110043	Spínač zapustený IP20, rad.5	14,000	kus	39,50	553,00		19
32	210110045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	4,000	kus	39,50	158,00		19
33	210111012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	22,000	kus	84,00	1 848,00		19
34	210111021	Zásuvka IP20, X-násobná 10/16A - 250V Mosaic do žlabu	13,000	kus	99,50	1 293,50		19
35	210111022	Zásuv. IP20, X-násob. 10/16A - 250V Mosaic s prepäť. do žlab	7,000	kus	99,50	696,50		19
36	210111525	Vidlica priemyselná 63-125A / 500V, IP67, 3P+Z+(N)	1,000	kus	98,00	98,00		19
37	210190002	Montáž rozvodnice do 50 kg	4,000	kus	342,00	1 368,00		19
38	210190003	Montáž rozvodnice do 100 kg	1,000	kus	476,00	476,00		19
39	210191502	Osadenie tenkocementovej skrine (SR)	1,000	kus	85,00	85,00		19
40	210191532	Usadenie rozvádzača ER 1.0+1.1	1,000	kus	85,00	85,00		19
41	210200043	Svietidlo s jednopäticovou žiarivkou, prisad. núdzové, IP20	2,000	kus	141,00	282,00		19
42	210201003	Svietidlo podhľadové kruhové do D 250mm + s núdz. modulom	5,000	kus	201,00	1 005,00		19
43	210201009	Svietidlo s jednopäticovou žiarivkou IP20, prisadené	4,000	kus	201,00	804,00		19
44	210201010	Svietidlo s jednopäticovou žiarivkou, prisad. s vyšim krytím	11,000	kus	206,00	2 266,00		19
45	210201039	Svietidlo žiarivkové podhľadové 2x36W, IP20	53,000	kus	223,00	11 819,00		19
46	210201040	Svietidlo žiarivkové vstavané 2x36W, IP20 s núdzovým modul.	11,000	kus	223,00	2 453,00		19
47	210201073	Svietidlo žiarivkové závesné 1x36W, IP54	16,000	kus	217,00	3 472,00		19
48	210201074	Svietidlo žiarivkové závesné 2x36W, IP54	11,000	kus	217,00	2 387,00		19
49	210201075	Svietidlo žiarivkové závesné IP54, 1x36W, záves+hák+škatuľa	12,000	kus	262,00	3 144,00		19
50	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek		m	31,50			19
51	210220101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm		m	128,00			19
52	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)		kus	65,00			19
53	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)		kus	91,00			19
54	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia		kus	375,00			19
55	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC		kus	46,50			19
56	210220451	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, voľne uložené	145,000	m	14,70	2 131,50		19
57	210220463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m		kus	895,00			19
58	210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	840,000	m	11,90	9 996,00		19
59	210810006	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	1 650,000	m	11,90	19 635,00		19
60	210810007	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x4	16,000	m	11,90	190,40		19
61	210810008	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x6-16	26,000	m	11,90	309,40		19
62	210810013	Kábel 750V voľne uložený CYKY 5x10	105,000	m	14,70	1 543,50		19
63	210810014	Kábel 750V voľne uložený CYKY 4x16	12,000	m	17,30	207,60		19
64	210810015	Kábel 750V voľne uložený CXKE-V 5x1,5	10,000	m	11,90	119,00		19
65	210810015	Kábel 750V voľne uložený CXKE-V 5x1,5	210,000	m	11,90	2 499,00		19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt: Elektroinštalácia - silnoprúd

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
66	210810089	Kábel 1kV voľne uložený CYKY 4x25	45,000	m	17,30	778,50		19
67	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	1,000	hod	299,00	299,00		19
68	213290020	Manipulácia v sieti NN	1,000	hod	299,00	299,00		19
69	213290030	Skušobná prevádzka	4,000	hod	299,00	1 196,00		19
70	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	75,000	hod	299,00	22 425,00		19
71	213290150	Nešpecifikované práce	11,000	hod	299,00	3 289,00		19
72	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	22,000	hod	299,00	6 578,00		19
73	111632600	Tmel elastický protipožiarny CP 611A Hilti / 310 ml /	6,000	t	411,00		2 466,00	19
74	341000M52	Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zel/žlty	152,250	m	61,80		9 409,05	19
75	341201M13	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5	204,500	m	19,20		3 926,40	19
76	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	687,500	m	19,20		13 200,00	19
77	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	1 742,500	m	31,60		55 063,00	19
78	341201M21	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx4	16,800	m	50,50		848,40	19
79	341201M23	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx6	27,300	m	74,70		2 039,31	19
80	341201M38	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx16	12,600	m	256,90		3 236,94	19
81	341201M41	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Dx1,5	10,500	m	31,80		333,90	19
82	341201M48	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx10	110,250	m	200,80		22 138,20	19
83	341202M03	Kábel Cu jadro 1kV CYKY 4Bx25	47,250	m	450,00		21 262,50	19
84	341488M53	Kábel nehorľavý CXKE-V 5Cx1,5	220,500	m	67,40		14 861,70	19
85	345300D01	Spínač rad.1 Lexel WNT 100C IP44	12,000	kus	69,60		835,20	19
86	345300D02	Spínač rad.1 /0 tlačítkový Lexel WNT 101 IP 44	1,000	kus	78,80		78,80	19
87	345300D03	Spínač rad.5 Lexel WNT 500 IP44	4,000	kus	89,70		358,80	19
88	345300D04	Spínač rad.6 Lexel WNT 600 IP 44	4,000	kus	74,60		298,40	19
89	345300D05	Spínač rad.1 Lexel WPT 100H	8,000	kus	99,70		797,60	19
90	345300D06	Spínač rad.1/0 tlačítkový Lexel WPT 101H	1,000	kus	105,60		105,60	19
91	345300D07	Spínač rad.5 Lexel WPT 500H	15,000	kus	128,50		1 927,50	19
92	345300D10	Spínač rad.6 Lexel WPT 600H	10,000	kus	103,90		1 039,00	19
93	345300D11	Spínač rad.6 Lexel LIP 600H IP	4,000	kus	176,00		704,00	19
94	345400D10	Zásuvka 2-nás. Lexel GWP 232	22,000	kus	119,00		2 618,00	19
95	345400D11	Zásuvka 4-nás. pre DLP 731 76 legrand	13,000	kus	362,10		4 707,30	19
96	345404L02	Zásuvka 1-nás. 7411 Mosaic, 10/ 16A-250V~, 2P+Z, s PO	7,000	kus	1 229,00		8 603,00	19
		- NEZ : nezámenná - červená s ochrannými clonkami (2MD)						
		- so SIG : signálkou, bez nadstavca na vidlicu ref.č. 50299						
97	345600K02	Škatuľa KP prístrojová 1903	74,000	kus	5,80		429,20	19
98	345632I01	Škatuľa KU, KP prístrojová pre zostavy do rady ASD 70, D70x45	42,000	kus	4,15		174,30	19
99	345651I60	Škatuľa odbočovacia PKG 200 IEC, na povrch IP65	5,000	kus	487,00		2 435,00	19
100	345685D34	Škatuľa KR rozvodka 6457-13, IP65, 5x3 / 4mm2	22,000	kus	76,30		1 678,60	19
101	345705I05	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 40 IEC, izolačná	40,950	m	36,80		1 506,96	19
102	34571K101	Lišta el-inšt hranatá LH 20x20 (3m)	84,000	m	15,60		1 310,40	19
103	34571K121	Lišta el-inšt hranatá LH 40x20 (3m)	52,500	m	24,80		1 302,00	19
104	34571K141	Lišta el-inšt hranatá LH 40x40 bez priečky (3m)	26,250	m	36,50		958,13	19
105	3482E0002	Svietidlo OMS Tornádo PC/T8 1xZ36W, IP 65	8,000	kus	1 580,00		12 640,00	19
106	3482E0006	Svietidlo OMS Tornádo PC/T8 2xZ36W IP 65	10,000	kus	1 860,00		18 600,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Elektroinštalácia - silnoprúd

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
107	3482E0010	Svietidlo OMS Relax PB/T8 LA 2xZ36W	5,000	kus	2 150,00		10 750,00	19
108	3482E0014	Svietidlo OMS Relax PB/T8 PAR MAT 2xZ36W	49,000	kus	2 950,00		144 550,00	19
109	3482E0018	Svietidlo OMS násten. PLAST 1 OPÁL 1x22W IP 40	6,000	kus	480,00		2 880,00	19
110	3482E0022	Svietidlo OMS násten. FORWALL 31 OPÁL 1x22 T-R IP 20	11,000	kus	680,00		7 480,00	19
111	3482P0650	Svietidlo downlight 213 OMS 2x18W TC-D	20,000	kus	2 150,00		43 000,00	19
112	3482P0654	Svietidlo downlight 221 OMS 2x18W TC-D	16,000	kus	2 500,00		40 000,00	19
113	3488S0002	Núdzový modul OMS 6-36W/1hod	3,000	kus	1 148,00		3 444,00	19
114	3488S0006	Núdzový modul OMS 6-36W/1hod	2,000	kus	1 148,00		2 296,00	19
115	3488S0010	Svietidlo núdzové OMS EMERGENCY IP65 2824/T5/D/M 1hod	3,000	kus	2 150,00		6 450,00	19
116	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče		kus	37,10			19
117	354903Z10	Svorka SK, krížová		kus	22,10			19
118	354903Z20	Svorka SS, spojovacia		kus	15,10			19
119	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr		kus	31,60			19
120	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná		kus	40,20			19
121	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm		kus	420,40			19
122	354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod		kus	7,20			19
123	357014D059	Rozvodnice dodávka	1,000	kus	52 000,00		52 000,00	19
124	358014D26	Prívodka 63A, IP67, 39+E IP67, 245.6396, Scame	1,000	kus	823,10		823,10	19
125	921AN16901	Trubica TL/D36/840 super 80	160,000	kus	56,90		9 104,00	19
126	921AN16913	Žiarivka kruhová TL-E 22/33	23,000	kus	157,00		3 611,00	19
127	921AN19844	Škatuľa ASD 70	42,000	kus	4,00		168,00	19
128	921AN20688	Prichytka OBO GRIP 15	80,000	kus	8,10		648,00	19
129	921AN20751	Prichytka OBO GRIP 30	40,000	kus	14,00		560,00	19
130	921AN22228	GULATINA 8MM pozink		kus	41,90			19
131	921AN22698	RAMIK montážny Legrand pre DLP 8M	13,000	kus	116,90		1 519,70	19
132	921AN22704	RAMIK montážny Legrand 109 21 pre Mosaic 2M	7,000	kus	31,50		220,50	19
133	921AN28105	Doplnok Cone GREEN 221	12,000	kus	227,00		2 724,00	19
134	921AN28567	Žiarivka PL/C 18/830/2P	33,000	kus	130,80		4 316,40	19
135	921AN32257	Doplnok Cone ORANGE 221	4,000	kus	227,00		908,00	19
136	921AN36107	GULATINA 8		kg	41,90			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**702 281,69**	**Sk**		**152 935,80**	**549 345,89**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
137	240000100	Montáž vzduchotechnických zariadení	1,000	Sk	12 000,00	12 000,00		19
138	460200153	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	50,000	m	84,00	4 200,00		19
139	460270047	Zamurovanie bez konc dielu, skrine 2xSR 5-6	1,000	kus	5 290,00	5 290,00		19
140	460420001	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou	50,000	m	21,50	1 075,00		19
141	460560153	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70, zemina tr 3	50,000	m	32,00	1 600,00		19
142	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	17,500	m2	31,00	542,50		19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**24 707,50**	**Sk**		**24 707,50**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**726 989,19**	**Sk**		**177 643,30**	**549 345,89**	
		Za rozpočet celkom :	**748 002,69**	**Sk**		**198 656,80**	**549 345,89**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin	JKSO :
Objekt :Elektroinštalácia - slaboprúd	Rozpočet :
	Spracoval : Ján Raučina

Miesto : Martin | Zmluva č. | Dňa : 28.08.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	106 371 Sk	za M3 OP	1 M	106 371 Sk za M
	1 M2 ZP	106 371 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	106 371 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 587,00		3 587,00
2	PSV :			
3	MCE :	31 353,50	54 447,20	85 800,70
4	iné :			
5	Súčet :	34 940,50	54 447,20	89 387,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	89 387,70
22	DPH 19 % z : 89 387,70	16 983,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	106 371,40
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 26, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ *JKSO*

Dodávateľ *Dátum* **28.08.2006**

Projektant *Spracoval* **Ján Račina**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu užív.bud.č.38 pre PSB Martin **Objekt :Elektroinštalácia - slaboprúd**

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 587,00	3 587,00		0,001	0,104
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 587,00	3 587,00		0,001	0,104
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	7 071,50	7 071,50			
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačnýc	78 729,20	24 282,00	54 447,20	0,027	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	85 800,70	31 353,50	54 447,20	0,027	
Za rozpočet celkom :	89 387,70	34 940,50	54 447,20	0,028	0,104

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :
Spracoval : Ján Raučina
Stavba :Stav.úpravy pre zmenu účelu uživ.bud.č.38 pre PSB Martin
JKSO : Dátum : 28.08.2006
Objekt :Elektroinštalácia - slaboprúd

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	971035141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	12,000	kus	78,00	936,00		19
2	971052261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 60 cm	2,000	kus	1 180,00	2 360,00		19
3	972054141	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. strop. hr. do 15 cm	3,000	kus	97,00	291,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 587,00**	**Sk**		**3 587,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 587,00**	**Sk**		**3 587,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
4	210010105	Lišta el-inšt PVC podlahová	39,000	m	44,00	1 716,00		19
5	210010106	Lišta el-inšt, kanál PVC do š.150-200 mm	55,000	m	74,50	4 097,50		19
6	210020801	Prestup požiarny do 40x40	2,000	kus	98,00	196,00		19
7	210020802	Prestup požiarny do 100x100	2,000	kus	162,00	324,00		19
8	210270801	Štítok označ na zásuvku RJ 45	36,000	kus	20,50	738,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 071,50**	**Sk**		**7 071,50**		
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
9	220061181	Kábel UTP uložený voľne do žlabu	1 350,000	m	10,00	13 500,00		19
10	220330022	Montáž dispečerskej zásuvky pod omietkou	36,000	kus	206,00	7 416,00		19
11	220330023	Overenie parametrov RJ 45 UTP	36,000	kus	93,50	3 366,00		19
12	247426100	Tmel 310 ml elastický protipožiarny CP 611A Hilti	2,000	ks	411,00		822,00	19
13	341800M67	Kábel na prenos dát cat 5e UTP	1 422,000	m	8,10		11 518,20	19
14	34552L013	Rámček Mosaic 2MD 75002, biely	23,000	kus	14,70		338,10	19
15	34571A501	Žľab s krytom, biely : 40x40		m	36,00			19
16	34571A540	Žľab s krytom, biely : 40x80 9003		m	99,10			19
17	34571K141	Lišta el-inšt hranatá LH 40x40 bez priečky (3m)	21,000	m	46,50		976,50	19
18	34571K181	Lišta el-inšt hranatá LH 80x40 P s pevnou priečkou (3m)	18,000	m	133,00		2 394,00	19
19	34571L113	Kanál el-inšt 104 12-DLP 80x 505mm	59,300	m	185,00		10 970,50	19
20	34571L268	- spojka kanála DLP 10692	21,000	kus	16,00		336,00	19
21	34571L454	Kryt delený 30159-DLP60, šírky 60mm	1,000	m	12 500,00		12 500,00	19
22	34571L454	Kryt delený 30159-DLP60, šírky 60mm	39,000	m	69,00		2 691,00	19
23	34571L514	Kryt koncový na prechod steny DLP	26,000	kus	112,00		2 912,00	19
24	34571L528	Uhol - vnútorný 10602	1,000	kus	81,00		81,00	19
25	34571L597	Uhol plochý -	2,000	kus	130,00		260,00	19
26	34571L605	Odbočka "T" diel DLP 10735	3,000	kus	155,00		465,00	19
27	34571L665	Spojka krytu, DLP65	21,000	kus	26,00		546,00	19
28	631428020	Rohož čadičová plsť lepenková 80kg/m3 hr. 3 cm	1,000	m2	268,00		268,00	19
29	921AN04232	Kryt 8721 40X40 koncový 9003	2,000	kus	17,70		35,40	19
30	921AN04234	Kryt 40X40 ohybový 8723	9,000	kus	23,30		209,70	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Elektroinštalácia - slaboprúd

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
31	921AN04237	Kryt 40X40 spojovací 8722	3,000	kus	17,70		53,10	19
32	921AN04277	Kryt LV 80X40 spojovací 8662	2,000	kus	27,90		55,80	19
33	921AN04284	Kryt LH 80X40 koncový 8661	3,000	kus	27,90		83,70	19
34	921AN04286	Kryt LH 80X40 ohybový 8663	3,000	kus	40,40		121,20	19
35	921AN20270	Zásuvka 2XRJ45 C5E PO Legrand Mosaic 742 85	36,000	kus	185,00		6 660,00	19
36	921AN23083	Záslepka LE 10722 DLP 80X50	5,000	kus	30,00		150,00	19
		M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	**78 729,20**	**Sk**		**24 282,00**	**54 447,20**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**85 800,70**	**Sk**		**31 353,50**	**54 447,20**	
		Za rozpočet celkom :	**89 387,70**	**Sk**		**34 940,50**	**54 447,20**	

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB			JKSO :
Objekt:Plynová kotolňa Martin,ul.Jilemnického			Rozpočet :
Časť : MaR kotolne			Spracoval :
Miesto :		Zmluva č.	Dňa : 18.08.2006

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia s r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 2020259769 IČ DPH : SK2020259769
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	374 067 Sk	za M3 OP	1 M	374 067 Sk	za M
1 M2 ZP	374 067 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	374 067 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	63 446,91	238 392,48	301 839,39
4	iné :			
5	Súčet :	63 446,91	238 392,48	301 839,39

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	12 503,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	12 503,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	314 342,39
22	DPH 19 % z : 314 342,39	59 725,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	374 067,49
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259769 (4)

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : **18.08.2006**

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB Objekt:Plynová kotolňa Martin,ul.Jilemnického

Časť : MaR kotolne

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	51 181,35	21 032,87	30 148,48	11,895	
M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regula	250 658,04	42 414,04	208 244,00	0,017	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	301 839,39	63 446,91	238 392,48	11,912	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	12 503,00	12 503,00			
Za rozpočet celkom :	314 342,39	75 949,91	238 392,48	11,912	

Odberateľ :

Dodávateľ : **Ikores Slovakia s r.o.**

Stavba :Stav. úpravy pre zmenu účelu užívania bud. č.38 na admin.priest.pre PSB

Objekt:Plynová kotolňa Martin,ul.Jilemnického

Časť : MaR kotolne

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : **18.08.2006**

Prehľad rozpočtových nákladov

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
1	210010022	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 23 mm (1523)	36,000	m	23,00	828,00		19
2	210010122	Rúrka PE uložená voľne 20,5 mm	30,000	m	30,50	915,00		19
3	210020309	Žľab káblový kovový do 250/100 mm, s vekom (MARS)	8,000	m	171,00	1 368,00		19
4	210020661	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - Jöckl	30,000	kg	34,00	1 020,00		19
5	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	120,000	kus	14,40	1 728,00		19
6	210100503	Ukončenie káblov špeciálnych smršť. záklopkou 4x1	26,000	kus	146,00	3 796,00		19
7	210110021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	1,000	kus	103,00	103,00		19
8	210111021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	4,000	kus	103,00	412,00		19
9	210220002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	28,000	m	47,50	1 330,00		19
10	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	30,000	m	34,00	1 020,00		19
11	210802336	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x0,75	30,000	m	24,00	720,00		19
12	210802341	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 4x0,75	15,000	m	24,00	360,00		19
13	210810041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	15,000	m	24,00	360,00		19
14	210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	35,000	m	24,00	840,00		19
15	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	10,000	m	24,00	240,00		19
16	210860221	Kábel signálny pevne uložený JYTY 2x1	60,000	m	24,00	1 440,00		19
17	210860222	Kábel signálny pevne uložený JYTY 4x1	22,000	m	24,00	528,00		19
18	210950101	Štítok označovací na kábel	80,000	kus	6,10	488,00		19
19	210950101	Štítok označovací na kábel	80,000	kus	6,10	488,00		19
20	211200101	Svietidlo núdzové orientačné NOO 1/MM	1,000	kus	187,00	187,00		19
21	220111786	Uzemňovacia zbernica úplná -montáž	1,000	kus	1 030,00	1 030,00		19
22	M21-MD	Mimostavenisková doprava	1,150	%	301,48	346,70		19
23	M21-MV	Murárske výpomoce	1,150	%	192,01	220,81		19
24	M21-PD	Presun dodávok	1,150	%	301,48	346,70		19
25	M21-PM	Podružný materiál	1,150	%	301,48	346,70		19
26	M21-PPV	Podiel podružených výkonov	1,150	%	496,49	570,96		19
27	132310180	Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3 mm	0,030	t	27 600,00		828,00	19
28	2830405500	Hmoždinka so skrutkou 6x30 mm	122,000	ks	8,50		1 037,00	19
29	2830406000	Hmoždinka so skrutkou 8x40mm	112,000	ks	12,50		1 400,00	19
30	2830409500	Hmoždinka lemovaná so skrutkou 10x50mm	8,000	ks	11,00		88,00	19
31	2832E0203	Páska sťahovacia prírodná 200x3,6mm	200,000	kus	3,50		700,00	19
32	2834A0208	Spojka R-žlabu pozinkovaná 50	8,000	kus	10,00		80,00	19
33	2863A0804	Koleno 90st žlabu pozinkované 250/50	2,000	kus	485,00		970,00	19
34	2863C1123	T-kus pozinkovaný 100/250/50	1,000	kus	400,00		400,00	19
35	2863E4407	Spojka 651602	12,000	kus	15,00		180,00	19
36	286546760	Koleno 651612	12,000	kus	25,00		300,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
37	341001M25	Vodič CY 10 medený	30,000	m	12,40		372,00	19
38	341101M21	Šnúra Cu jadro 300V (H03VV-F) CYLY 3Cx0,75	31,500	m	14,10		444,15	19
39	341103M48	Šnúra Cu jadro 500V CYSY 4 Cx 0,75	15,750	m	13,50		212,63	19
40	341201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ax1,5	15,000	m	14,10		211,50	19
41	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	35,000	m	18,70		654,50	19
42	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	10,000	m	30,50		305,00	19
43	341602M01	Kábel signálny JYTY 2x1	60,000	m	14,70		882,00	19
44	341602M03	Kábel signálny JYTY 4x1	22,000	m	23,00		506,00	19
45	3450330200	Zásuvka s krytom PLEXO 66-904-66	3,000	kus	375,00		1 125,00	19
46	3450333100	Zásuvka 24V,743 03 s krabicou 917 91 a adaptérom	1,000	kus	280,00		280,00	19
47	3452200680	Hríbikové tlačítko v plastovej skrinke IP43	1,000	ks	1 850,00		1 850,00	19
48	345705I03	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 25 IEC, izolačná	36,000	m	18,30		658,80	19
49	345706I08	Rúrka pancierová ohybná	2,000	m	17,50		35,00	19
50	34571I902	Žľab káblový poz.2000/250/50	4,040	ks	275,00		1 111,00	19
51	3480181401	Svietidlo do rozvádzačov LGR	1,000	kus	4 600,00		4 600,00	19
52	354418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	12,000	kus	15,40		184,80	19
53	354419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	1,000	kus	51,00		51,00	19
54	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	28,000	kg	50,50		1 414,00	19
55	354903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	10,000	kus	39,00		390,00	19
56	3585658O72	Veko kolena pozinkované 250	2,000	kus	135,00		270,00	19
57	3585658O74	Veko T-kusu 100/250	1,000	kus	175,00		175,00	19
58	3585658O75	Veko žľabu pozinkované 2000/250	4,040	kus	185,00		747,40	19
59	3585658O80	Kles.stup.oblúk pozinkovaný 250/50	4,000	kus	175,00		700,00	19
60	3585658O81	Veko kles.stup.oblúk pozink.250	4,000	kus	98,00		392,00	19
61	360020612	Upevňovací bod príchytkou HM 8-12	208,000	kus	6,50		1 352,00	19
62	405S00313	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	1,000	kus	550,00		550,00	19
63	553475540	Nosník žľabu pozink.250	8,000	kus	70,00		560,00	19
64	921AN04468	Škatuľa KO 125 E	1,000	kus	51,00		51,00	19
65	921AN15200	Podpera PV01 vedenia do muriva	28,000	kus	13,40		375,20	19
66	921AN19282	Rúrka káblová ohybná LGRD	30,000	m	85,00		2 550,00	19
67	921AN25009	Zmršťovacie bužírky čierne 12,7-6,4mm	2,600	kus/m	37,50		97,50	19
68	921AN36341	MARS prepážka 50	4,000	kus	78,00		312,00	19
69	921AN37076	Vývodka PG 13,5	12,000	kus	10,50		126,00	19
70	921AN37333	Spojovací materiál	0,800	kus	550,00		440,00	19
71	921AN37926	Príchytka klipsová pre tuhé PVC	24,000	kus	7,50		180,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**51 181,35**	**Sk**		**21 032,87**	**30 148,48**	
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.						
72	360020382	Montáž-odber tlaku 5900-315-3	2,000	kus	70,00	140,00		19
73	360020385	Montáž-odber teploty pre snímač D32	4,000	kus	58,50	234,00		19
74	210290740	Montáž EM ventila ,typ 2VE	2,000	kus	106,00	212,00		19
75	360410017	Montáž odp.snímač teploty	4,000	kus	120,00	480,00		19
76	3450200502	Kont.prvky vyp.M22-K01	1,000	kus	150,00		150,00	19
77	3585101F15	Istič LGR 063 72	4,000	kus	175,00		700,00	19
78	3883C0405	Snímač teploty odporový do potrubia ,Viessmann	4,000	ks	1 450,00		5 800,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
79	921AN03643	Detektor úniku plynov Gc 20N	1,000	kus	8 500,00		8 500,00	19
80	210010101	Rozvádzačový káblový kanálPVC	9,000	m	85,00	765,00		19
81	210010105	Lišta el-inšt PVC podlahová	5,000	m	45,50	227,50		19
82	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	15,000	kus	179,00	2 685,00		19
83	210110104	Spínač koncový vč.zapojenia	1,000	kus	108,00	108,00		19
84	210111200	Zásuvka istená v skrini	1,000	kus	137,00	137,00		19
85	210120325	Zvodič prepätia dvojpólový	1,000	kus	3 500,00	3 500,00		19
86	210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	8,000	kus	56,00	448,00		19
87	210120420	Vypínacia spúšťk ističu 230V	1,000	kus	75,00	75,00		19
88	210120463	Istič modulový 3-pól. do 25A, s prid. modulom v skrinke	1,000	kus	262,00	262,00		19
89	210140001	Hlavica ovládacia, alebo signálna, bez zapojenia	7,000	kus	18,40	128,80		19
90	210140011	Spínacia jednotka 1A/48V, 6A/380V	9,000	kus	39,50	355,50		19
91	210140033	Diel spojovací, montáž	7,000	kus	11,00	77,00		19
92	210140421	Signálka s čelnou doskou, žiarovkou, bez transformátora	7,000	kus	72,50	507,50		19
93	210140518	Svietidlo rozvádzačové	1,000	kus	150,00	150,00		19
94	210140652	Húkačka elektrická (CE)	1,000	kus	235,00	235,00		19
95	210150051	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 2P/3Z	1,000	kus	91,00	91,00		19
96	210150053	Relé pomocné, pamäťové AC/DC, kontakty 4P	5,000	kus	123,00	615,00		19
97	210150155	Zásuvka a pätica pre pomocné relé, spájkovací spodok	5,000	kus	313,00	1 565,00		19
98	210150157	Zásuvka a pätica pre pomocné relé, skrutkovací spodok	1,000	kus	190,00	190,00		19
99	210150481	Montáž časového relé (TK,TX,RT)	1,000	kus	137,00	137,00		19
100	210170031	Trafo NN 1-fáz.v kryte, 1x prim/1x sek, do 200VA	1,000	kus	126,00	126,00		19
101	210192571	Svorkovnica radová pre vodič do 2,5 mm2	100,000	kus	11,00	1 100,00		19
102	210192572	Svorkovnica radová pre vodič 4-6 mm2	72,000	kus	13,20	950,40		19
103	210192701	Zhotovenie otvoru do liatinových škatúľ do D16 mm	31,000	kus	34,00	1 054,00		19
104	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch lepený	9,000	kus	6,70	60,30		19
105	210290741	Montáž motorického spotrbiča,elektr.servopohonu	4,000	kus	415,00	1 660,00		19
106	210800563	Vodič Cu inštalačný uložený v rozvodnici CY 1	300,000	m	37,00	11 100,00		19
107	211160001	Montáž napáj.zdroja so zapojením do 250W	1,000	kus	475,00	475,00		19
108	220110565	Montáž rozvádzača oceľopl.pre vonk.a vnút.inštaláciu	1,000	kus	275,00	275,00		19
109	221330911	Montáž detektora plynov,dvojstupňový	2,000	kus	1 350,00	2 700,00		19
110	360410018	Montáž a zapoj.sním tlaku	2,000	kus	285,00	570,00		19
111	2863D6902	Spona pre relé RT	1,000	kus	32,00		32,00	19
112	311612900	Nit oceľový zápustný 022311 4x10	1,000	1000 ks	98,50		98,50	19
113	341000M13	Vodič CY 1,00	300,000	m	4,85		1 455,00	19
114	3450200501	Kont.prvky zap.M22-K10	8,000	kus	145,00		1 160,00	19
115	3450200504	LED m.18-30V M22-LED-G	3,000	kus	155,00		465,00	19
116	3450200505	Led.m.85-264V M22-LED230-G	1,000	kus	240,00		240,00	19
117	3450200506	LED m.85-264V M22-LED230-R	1,000	kus	240,00		240,00	19
118	3450200507	LED m.18-30V M22-LED-B	2,000	kus	147,00		294,00	19
119	3450619800	Svorka IK 2,5mm,bežová	70,000	kus	25,00		1 750,00	19
120	34506198011	Svorka IK 2,5mm,modrá	30,000	kus	25,00		750,00	19
121	3450620300	Svorka IK 122004 zemniaca	60,000	kus	79,00		4 740,00	19
122	3450620400	Svorka IK 123 000 konc.čierna	15,000	kus	35,00		525,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
123	3450620401	koncová doštička béžová	24,000	kus	8,50		204,00	19
124	3450620402	Koncová doštička modrá	14,000	kus	10,50		147,00	19
125	3450620403	Prep.mostíky IK	20,000	kus	38,00		760,00	19
126	3450620404	Odd.dosky svor.červené	20,000	kus	13,00		260,00	19
127	3450620405	Označenie svorkovnic IK	100,000	kus	4,50		450,00	19
128	3450620600	Svorka IK 140 004 s poistkou	12,000	kus	105,00		1 260,00	19
129	345301T02	Spínač polohový TITAN LS-11/L	1,000	kus	1 100,00		1 100,00	19
130	34571I905	Žľab 874.4040	6,000	m	103,00		618,00	19
131	34571I906	Žľab 874.8040	3,000	m	195,00		585,00	19
132	3480255901	Svietidlo LGR B65	1,000	ks	4 850,00		4 850,00	19
133	3570124100	Rozvád.NP -0806025 800x600x250	1,000	kus	7 500,00		7 500,00	19
134	3570P1511	Spona pre relé PT 4-pól.	5,000	kus	29,50		147,50	19
135	3581160701	1TB-DIN 150VA,bez.trans.DIN lišta 150VA	1,000	kus	1 480,00		1 480,00	19
136	3581562100	Sklopoistka F 35/4A	23,000	kus	6,50		149,50	19
137	3585100O68	Istič LGR 06266	1,000	kus	595,00		595,00	19
138	3585101F13	Istič LGR 06160,B16,	3,000	kus	178,00		534,00	19
139	3585101F14	Istič LGR 06185,B10	1,000	kus	178,00		178,00	19
140	3585381F22	Spúšť vypínacia k ističom LGR	1,000	kus	634,00		634,00	19
141	3585602C46	Zvodič prepätia LGRD 03938	1,000	kus	3 750,00		3 750,00	19
142	3585658O72	Veko kolena pozinkované 250	1,000	kus	250,00		250,00	19
143	358650F05	Relé PT 570 524,4P	5,000	kus	197,00		985,00	19
144	358657F04	Relé časové MCR 230	1,000	kus	1 945,00		1 945,00	19
145	358782O05	Zdroj 12V/O ,15A DC,	1,000	kus	4 860,00		4 860,00	19
146	374507151	Lišta DIN TS35/050/0	5,000	kus	55,00		275,00	19
147	3885001911	Ventil solenoidný 2VE32DC,elektromagnet 230V	1,000	kus	3 580,00		3 580,00	19
148	3885001930	Ventil solenoidný 2VE16DC	1,000	kus	2 250,00		2 250,00	19
149	4055005250	AR30W23SF020,El.pohon 24V 50Hz,krut.moment 15Nm,spoj.reg.	4,000	kus	18 500,00		74 000,00	19
150	562890001	El.samolepka č.16	1,000	kus	105,00		105,00	19
151	562890002	El.samolepka -označenie ovlad.prvkov	8,000	kus	55,00		440,00	19
152	6423E9062	Tlačidlo hríbikové	1,000	kus	175,00		175,00	19
153	921AN03646	Detektor úniku CO GIC 40,dvojst.	1,000	kus	8 750,00		8 750,00	19
154	921AN05013	Škatuľa 6455-11P ACEDUR plast sv.SIV	15,000	kus	63,00		945,00	19
155	921AN08884	Dióda ochranná pre RT	1,000	kus	1,00		1,00	19
156	921AN08909	Pätica pre relé PT 4pól.YPT	5,000	kus	205,00		1 025,00	19
157	921AN09397	Pätica pre Relé RT	1,000	kus	245,00		245,00	19
158	921AN16393	Relé 3RT 424 012	1,000	kus	235,00		235,00	19
159	921AN17964	Húkačka 4FE 601 15	1,000	kus	1 750,00		1 750,00	19
160	921AN28997	Adaptér M22-A	7,000	kus	35,50		248,50	19
161	921AN36995	Vývodka PG-13,5	16,000	kus	13,50		216,00	19
162	921AN36996	Vývodka PG-11	13,000	kus	13,00		169,00	19
163	921AN36997	Vývodka PG-16	2,000	kus	14,00		28,00	19
164	921AN37408	Zásuvka IGR na DIN	1,000	kus	210,00		210,00	19
165	921AN37924	Kontakt prídavný LGR	1,000	kus	500,00		500,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	
166	210230154	Tlakomer kontaktný vrátane zapojenia	2,000	kus	129,00	258,00		19
167	360410025	Montáž snímača teploty	1,000	kus	96,50	96,50		19
168	360420102	Montáž mikroproces.regulátora,zapojenie	1,000	kus	4 250,00	4 250,00		19
169	3581010002	Riadiaci systém Viessmann Vitotronic 333 s rozšír.modulom	1,000	kus	45 500,00		45 500,00	19
170	4054C0273	Vonkajší odpor.snímač teploty Viessmann	1,000	kus	2 500,00		2 500,00	19
171	405623101	Regulátor 405611136014	1,000	kus	3 845,00		3 845,00	19
172	921AN09080	Ovl.hlavica troj.s aret.M22-WRLK3-G	3,000	kus	185,00		555,00	19
173	921AN09081	Ovl.hlavica tlačidlová M22-DL-B	1,000	kus	185,00		185,00	19
174	921AN30468	Signálka zel.M22-L-G	1,000	kus	185,00		185,00	19
175	921AN30469	Signálka čer.M22-L-R	1,000	kus	185,00		185,00	19
176	M36-MD	Mimostavenisková doprava	1,150	%	1 733,92	1 994,01		19
177	M36-MV	Murárske výpomoce	1,150	%	370,02	425,52		19
178	M36-PD	Presun dodávok	1,150	%	1 733,92	1 994,01		19
		M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	**250 658,04**	**Sk**		**42 414,04**	**208 244,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**301 839,39**	**Sk**		**63 446,91**	**238 392,48**	
		OSTATNÉ						
179	HZS-001	Revízie	5,000	hod	307,00	1 535,00		19
180	HZS-002	Demontáž pôvodnej inštalácie	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
181	HZS-003	Práca montéra pri zapojení siete	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
182	HZS-004	Nešpecifikované práce	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
183	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaniu	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
184	HZS-006	Komplexné vyskúšanie	4,000	hod	307,00	1 228,00		19
185	HZS-007	Skúšobná prevádzka	72,000	hod	50,00	3 600,00		19
186	HZS-009OS	Oživenie riadiaceho systému	2,000	hod	307,00	614,00		19
187	HZS-008	Programovanie riadiaceho systému	2,000	Sk	307,00	614,00		19
		OSTATNÉ spolu :	**12 503,00**	**Sk**		**12 503,00**		
		Za rozpočet celkom :	**314 342,39**	**Sk**		**75 949,91**	**238 392,48**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 6. 9. 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*

