(6.)

# D O D A T O K č. 1
## ku Zmluve o dielo č. LOBB/10/01/2003/OÚ

**I .** Zmluvné strany Zmluvy o dielo č. LOBB/10/01/2003/OÚ sa v súlade s článkom 10, bod 10.4 dohodli na nasledovnom:

**1.** Upravuje sa článok **8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY** nasledovne:

mení sa obsah bodu

**8.1** Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR. Kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 v znení zmluvy) zabezpečuje podľa „Plánu kvality“ (príloha č.3), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku..

**2.** Dopĺňa sa príloha č.3 – „Plán kvality“ (2 listy).

**II.** Iné ustanovenia Zmluvy o dielo č. LOBB/10/01/2003/OÚ sa týmto dodatkom nemenia.

**III.** Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

**IV.** Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. LOBB/10/01/2003/OÚ.

**V.** Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Banskej Bystrici
dňa: 5.6.2003

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA *

Vo Zvolene
dňa : 19. VI. 2003

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL * 23 *

Príloha č. 3

Počet listov: 2

# Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/01/2003/OÚ

## 1. Účel plánu kvality

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/01/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

## 2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním nálezovej opravy zariadení TAN-U 140/70 a KZOA v rozsahu podľa ZOD č. LOBB/10/01/2003/OÚ (bod 2.1. a príloha č. 1).

## 3. Plán kontrol kvality:

### 3.1.Plán kontrol kvality zariadenia TAN-U140/70:

| P.č. | Náplň kontroly | Dokument | Stupeň kontroly | Vykoná |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kontrola vymenených dielov zariadenia, ističe, stykače, relé, kondenzátory | nález | MOK | ORK |
| 2. | Kontrola vymenených meracích prístrojov | nález | MOK | ORK |
| 3. | Kontrola PÚ | nález | MOK | ORK |
| 4. | Kontrola parametrov podľa KNP | nález | MOK | ORK |
| 5. | Výstupná kontrola opravy zariadenia TAN-U | nález | VK | ORK+ VÚKK |

**3.2.Plán kontrol kvality zariadenia KZOA:**

| P.č. | Náplň kontroly | Dokument | Stupeň kontroly | Vykoná |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kontrola opravy ovládacej skrine KZOA-1 | TchP 453/2-1, 453/2-8 + nález | MOK | ORK |
| 2. | Kontrola opravy odporovej jednotky KZOA-2 | TchP 453/3-1 + nález | MOK | ORK |
| 3. | Kontrola opravy svorkovnice KZOA-3 | TchP 453/4-1 + nález | MOK | ORK |
| 4. | Kontrola opravy napájacieho zdroja Z1 | TchP 453/5-1 + nález | MOK | ORK |
| 5. | Kontrola kvality povrchových úprav | TchP 453/2-8, 453/3-7, 453/5-7 + nález | MOK | ORK |
| 6. | Výstupná kontrola zariadenia KZOA | TchP 453/1 + nález | VK | ORK+ VÚKK |

## 4. Použité skratky

MOK – medzioperačná kontrola

VK – výstupná kontrola

ORK – odbor riadenia kvality

PÚ – povrchové úpravy

VÚKK – Vojenský úrad kvality a kodifikácie

**Vedúci odboru riadenia kvality**

**Ing. Peter Chovanec**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

*dátum* *meno* *podpis*