171 - 33/2007

ZMLUVA O DIELO č. 07005

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** — **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Ján Puškár.

1.2 Zhotoviteľ — **STAVBAL, s.r.o.**

Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:

„Bratislava Kutuzovove kasárne, b.č. LI – Opravy a stavebné úpravy m.č. 1.10 a 1.11“

v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začiatok prác: 25.5.2007,
ukončenie prác: 8.6.2007.
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela,

uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa..

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať- podľa svojich prevádzkových možností, najneskôr však do 25.5.2007 - stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**:**	**894 419,17 Sk**
DPH % 19	**:**	**169 939,60 Sk**
cena celkom	**:**	**1 064 358,77 Sk**
cena celkom zaokrúhlená	**:**	**1 064 359,- Sk.**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1. Práce budú faktúrované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 Zb. o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinný absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa – u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.

7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho : Jána Balaja, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave, dňa: 13.4.2007

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Kutuzovove kasárne b.č. LI, časť A - Oprava a stavebné úpravy m.č. 1.10 a	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava — Zmluva č. — Dňa : . .	

Odberateľ :	MO SR - Posadková správa budov Bratislava Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o. 91321 Mnichová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 064 359 Sk	za M3 OP	1 M	1 064 359 Sk	za M
1 M2 ZP	1 064 359 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 064 359 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	94 148,74		94 148,74
2	PSV :	249 794,31	323 227,12	573 021,43
3	MCE :	38 822,50	128 426,50	167 249,00
4	iné :			
5	Súčet :	382 765,55	451 653,62	834 419,17

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	60 000,00
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	60 000,00

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	894 419,17
22	DPH 19 % z : 894 419,17	169 939,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 064 358,77
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mnichova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Kutuzovove kasárne b.č. LI, časť A - Oprava a stavebné úpravy m.č. 1.10 a

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	48 180,41	48 180,41		1,097	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	45 968,33	45 968,33		0,092	8,693
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	94 148,74	94 148,74		1,189	8,693
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
734 - Armatúry	3 847,68	3 847,68		0,002	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	3 847,68	3 847,68		0,002	
762 - Konštrukcie tesárske	14 295,27	8 959,84	5 335,43	0,469	
763 - Konštrukcie - drevostavby	75 703,18	28 292,13	47 411,05	0,323	
766 - Konštrukcie stolárske	25 888,98	3 404,98	22 484,00	0,000	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	232 449,91	36 629,91	195 820,00	0,002	0,369
76 - KONŠTRUKCIE	348 337,34	77 286,86	271 050,48	0,795	0,369
772 - Podlahy z prírodného kameňa	1 731,38	596,59	1 134,79	0,270	
776 - Podlahy povlakové	61 257,09	10 215,24	51 041,85	0,178	0,071
77 - PODLAHY	62 988,47	10 811,83	52 176,64	0,448	0,071
783 - Nátery	3 830,40	3 830,40		0,010	
784 - Maľby	2 409,72	2 409,72			
786 - Čalunnícke úpravy	151 607,81	151 607,81		0,123	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	157 847,93	157 847,93		0,133	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	573 021,42	249 794,30	323 227,12	1,378	0,439
PRÁCE A DODÁVKY M					
21-M - 155 Elektromontáže	167 249,00	38 822,50	128 426,50	0,011	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	167 249,00	38 822,50	128 426,50	0,011	
Za rozpočet celkom :	834 419,16	382 765,54	451 653,62	2,577	9,133

Odberateľ : **MO SR - Posadková správa budov Bratislava** Projektant :

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** Spracoval :

Stavba :Kutuzovove kasárne b.č. LI, časť A - Oprava a stavebné úpravy m.č. 1.10 a 1.11 JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*(0,60+2,40+0,60+2,40+0,60+2,40+0,60+2,60)*	24,400	m	36,00	878,40	
2	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	7,384	m2	195,00	1 439,88	
3	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	7,384	m2	33,00	243,67	
4	612991271	Nátery vnút.omietok stien Sakret SIF-E Silikátová farebná 1x a 1x penetr.náter *2*(8,63+8,20)*3,55 = 119,493* *-(2,40+0,60+2,40+0,60+2,40)*2,60 = -21,840* *-1,60*2,10*2 = -6,720*	90,933	m2	117,00	10 639,16	
5	629451112	Vyrovnávacia vrstva MC šír. 15-30 cm *3,55*2 = 7,100*	7,100	m	64,00	454,40	
6	631311121	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. 8 cm *8,20*0,15*0,08 = 0,098* *(1,10+1,70)*0,05*0,05 = 0,007*	0,105	m3	3 140,00	329,70	
7	641991941	Osadenie rámov okien z plastov nad 10 m2 s montážnou penou *(0,60+2,40+0,60+2,40+0,60+2,40+0,60)*2,60 = 24,960*	24,960	kus	1 370,00	34 195,20	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**48 180,41**	**Sk**		**48 180,41**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m *8,63*8,20*3,55 = 251,219*	251,219	m3	10,40	2 612,68	
9	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	251,219	m3	6,80	1 708,29	
10	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	251,219	m3	5,90	1 482,19	
11	943955021	Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m *8,63*8,20 = 70,766*	70,766	m2	24,00	1 698,38	
12	943955191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -5021-3 a -5141	70,766	m2	11,70	827,96	
13	943955821	Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m	70,766	m2	13,00	919,96	
14	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m *8,20*(5,63+0,15+2,85) = 70,766*	70,766	m2	56,00	3 962,90	
15	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 *(8,20-0,72-0,68)*3,55 = 24,140*	24,140	m2	90,50	2 184,67	
16	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 *2*6 = 12,000*	12,000	kus	11,80	141,60	
17	968071113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	6,000	kus	17,70	106,20	
18	968072356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2 *1,20*3,00*6 = 21,600*	21,600	m2	144,00	3 110,40	
19	978059211	Vybúranie obkladov stien z umelého kameňa plochy 1 m2	7,384	m2	373,00	2 754,23	

Tlačivo : ODIS B10

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*(8,20*4+5,37+2,85)*0,18 = 7,384*					
20	979011111	Zvislé doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	9,133	t	248,00	2 264,98	
21	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,133	t	269,00	2 456,78	
22	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	91,330	t	8,90	812,84	
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,133	t	217,00	1 981,86	
24	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	9,133	t	465,00	4 246,84	
25	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,189	t	585,00	695,57	
26	999990005	Vytvorenie technického otvoru prepojenia pre TV	1,000	kpl	12 000,00	12 000,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**45 968,33**	**Sk**		**45 968,33**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**94 148,74**	**Sk**		**94 148,74**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		734 - Armatúry					
27	14200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	6,000	kus	29,00	174,00	
28	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	3,000	kus	487,00	1 461,00	
29	734221672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	3,000	kus	525,00	1 575,00	
30	734231213	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2	3,000	kus	210,00	630,00	
31	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	38,400	%	0,20	7,68	
		734 - Armatúry spolu :	**3 847,68**	**Sk**		**3 847,68**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 847,68**	**Sk**		**3 847,68**	
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
32	762431130	Montáž obloženia stien hrúbka do 25 mm	2,460	m2	89,50	220,17	
		*8,20*0,30 = 2,460*					
33	605125420	Doska SM omietaná 2 24 170-240	0,065	m3	4 930,00		320,45
		*2,46*0,024*1,10 = 0,065*					
34	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien	2,460	m2	22,50	55,35	
35	762521104	Položenie podláh z dosiek hrubých nehobľovaných na zraz	10,400	m2	75,50	785,20	
		*5,20*2,00 = 10,400*					
36	605125640	Doska SM omietaná 2 32 250-300	0,366	m3	6 390,00		2 338,74
		*10,40*0,032*1,10 = 0,366*					
37	762712110	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva do 120 cm2	34,400	m	216,00	7 430,40	
		*8,20*2+2,00*9 = 34,400*					
38	605151500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	0,378	m3	7 080,00		2 676,24
		*34,40*0,10*0,10*1,10 = 0,378*					
39	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	0,744	m3	630,00	468,72	
		0,366+0,378 = 0,744					
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**14 295,27**	**Sk**		**8 959,84**	**5 335,43**
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
40	763135090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu, hrana A	76,100	m2	271,00	20 623,10	
41	553000112	Závesné kov. konštr.	76,105	m	150,00		11 415,75

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Kutuzovove kasárne b.č. I,I, časť A - Oprava a stavebné úpravy m.č. 1.10 a 1.11

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
42	763135095	Montáž kaziet Rigips, hrana A	4,872	m2	49,50	241,16	
		"miestnosť 2.61" 66,502					
		"chodba - spätná montáž"					
		0,60(5,37+0,15+2,60) = 4,872*					
43	5959C2003	Kazeta sadrokartónová Casobianca	76,100	m2	473,00		35 995,30
44	763168741	Obklad stĺpikov ľubov. prierezu GKFI 12,5 mm	4,785	m2	545,00	2 607,82	
		*(2*0,425+0,60)*3,30 = 4,785*					
45	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	708,831	%	6,80	4 820,05	
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**75 703,18**	**Sk**		**28 292,13**	**47 411,05**
		766 - Konštrukcie stolárske					
46	766699611	Montáž krytov vykurovacích telies drev. natretých	8,030	m2	392,00	3 147,76	
		(5,63-0,22)(0,20+0,80) = 5,410*					
		(2,85-0,23)(0,20+0,80) = 2,620*					
47	614131100	Kryt radiatorov	8,030	m2	2 800,00		22 484,00
48	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	257,218	%	1,00	257,22	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**25 888,98**	**Sk**		**3 404,98**	**22 484,00**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
49	767581801	Demontáž podhľadov, kazety	73,744	m2	128,00	9 439,23	
		8,20(5,63+0,15+2,60) = 68,716*					
		0,60(5,63+0,15+2,60) = 5,028*					
50	767631230	Montáž okien pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 3000 mm	49,920	m	304,00	15 175,68	
		2(0,60+2,40+0,60+2,40+0,60+2,40+0,60)*2,60 = 49,920*					
51	6114B4345	Plastové okno 9600x2600	1,000	kus	188 000,00		188 000,00
52	767649191	Montáž dverí, dok. okov. do oc. konš., samozatvár. hydraul.	2,000	kus	114,00	228,00	
53	5491A1205	Samozatvárač TS 72 s aret.kĺz.lištou strieborný	2,000	kus	3 910,00		7 820,00
54	767991912	Opravy, rezanie flex. kotúčom	22,800	m	27,50	627,00	
		"rezanie okien"					
		*(1,20+2,60)*6 = 22,800*					
55	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	40,000	hod	279,00	11 160,00	
		"oprava a úprava dverí 3 kusy" 40 = 40,000					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**232 449,91**	**Sk**		**36 629,91**	**195 820,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**348 337,34**	**Sk**		**77 286,86**	**271 050,48**
		77 - PODLAHY					
		772 - Podlahy z prírodného kameňa					
56	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. do 30mm	1,230	m2	448,00	551,04	
		*8,20*0,15 = 1,230*					
57	583855740	Doska obklad. prír. kameň, leštená hr.3 2/1	1,291	m2	879,00		1 134,79
58	998772201	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	16,871	%	2,70	45,55	
		772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu :	**1 731,38**	**Sk**		**596,59**	**1 134,79**
		776 - Podlahy povlakové					
59	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt textilných	26,810	m	15,30	410,19	
60	2841A9002	Sokel kobercový	28,150	m	51,50		1 449,73
61	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	70,766	m2	57,50	4 069,05	
		8,20(5,63+0,15+2,85) = 70,766*					
62	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	73,226	m2	75,00	5 491,95	
		8,20(5,63+0,15+2,85+0,30)*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
63	697410220	Koberec záťažový šírka 4m 1960g/m2	76,887	m2	645,00		49 592,12
64	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	610,130	%	0,40	244,05	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**61 257,09**	**Sk**		**10 215,24**	**51 041,85**
		77 - PODLAHY spolu :	**62 988,47**	**Sk**		**10 811,83**	**52 176,64**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
65	783324240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	14,400	m2	223,00	3 211,20	
		*2*0,16*0,60*25*3 = 14,400*					
66	783324740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	14,400	m2	43,00	619,20	
		783 - Nátery spolu :	**3 830,40**	**Sk**		**3 830,40**	
		784 - Maľby					
67	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	90,933	m2	26,50	2 409,72	
		784 - Maľby spolu :	**2 409,72**	**Sk**		**2 409,72**	
		786 - Čalunnicke úpravy					
68	786621123	Lamelové žalúzie do okien zdvoj. otvár. RS 0131	49,999	m2	1 680,00	83 998,32	
		*1,20*3,00*6 = 21,600*					
		*5,37*3,56 = 19,117*					
		*2,60*3,57 = 9,282*					
69	786641111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia	60,773	m2	1 110,00	67 458,03	
		"montáž"					
		*1,20*3,00*6 = 21,600*					
		*5,37*3,56 = 19,117*					
		*2,60*3,56 = 9,256*					
		"demontáž - 50 z montáže"					
		*1,20*3,00*6*50/100 = 10,800*					
70	998786201	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 6 m	1 514,564	%	0,10	151,46	
		786 - Čalunnicke úpravy spolu :	**151 607,81**	**Sk**		**151 607,81**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**157 847,93**	**Sk**		**157 847,93**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**573 021,42**	**Sk**		**249 794,30**	**323 227,12**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
71	210010122	Rúrka PE uložená voľne 20,5 mm	15,000	m	31,00	465,00	
72	921AN04398	Rúrka 2336 PVC	15,000	m	17,70		265,50
73	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	16,000	kus	24,50	392,00	
74	345600K01	Škatuľa KP prístrojová KP 68, D75x42	16,000	kus	21,50		344,00
75	921AN21592	Škatuľa podlahová s 2 ks zásuviek 230V	2,000	kus	263,00		526,00
76	210010322	Škatuľa KR D97, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	5,000	kus	107,00	535,00	
77	921AN04716	Škatuľa KR 97	5,000	kus	136,50		682,50
78	921AN24104	Škatuľa s prepäť. ochranou	2,000	kus	2 910,00		5 820,00
79	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	16,000	kus	181,00	2 896,00	
80	345685D01	Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2	16,000	kus	104,00		1 664,00
81	210020301	Žľab káblový kovový do 40/ 20 mm, (MARS)	15,000	m	83,50	1 252,50	
82	921AN33309	Žľab perfor. 86003 BK 6224 25X40	15,000	m	43,50		652,50
83	210020302	Žľab káblový kovový do 40/ 40 mm, (MARS)	45,000	m	118,00	5 310,00	
84	921AN33311	Žľab perfor. 86004 BK 6232 40X40	45,000	m	53,50		2 407,50

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85	210110002	Spínač nástenný IP20-44, rad.2	8,000	kus	84,50	676,00	
86	345353L01	Prepínač rad.2 - 91602 Plexo 55, na povrch	8,000	kus	225,00		1 800,00
87	210110003	Spínač nástenný IP20-44, rad.5	4,000	kus	87,50	350,00	
88	345364A01	Spínač rad.5 3553-05929 B, IP44, plast - na povrch	4,000	kus	146,00		584,00
89	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	14,000	kus	87,50	1 225,00	
90	345455L52	Zásuvka dvojitá s prepäťovou ochranou	14,000	kus	2 220,00		31 080,00
		- IP55, (P) - na povrch s viečkom a ochrannými clonkami					
		- PCH : prúdový chránič 2-pól. / 30mA, (P) s viečkom					
91	210190001	Montáž skriniek	3,000	kus	165,00	495,00	
92	210201061	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20, 4x18W	20,000	kus	327,00	6 540,00	
93	3482B0121	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x18W,	20,000	kus	2 580,00		51 600,00
94	921AN36752	Svietidlo núdzové CS-975-11SE1N 11W/1HOD IP65	2,000	kus	3 760,00		7 520,00
95	210220321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	20,000	kus	70,50	1 410,00	
	2863K6964	Svorka na potrubie BERNARD	20,000	kus	71,50		1 430,00
9	.0800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	105,000	m	15,20	1 596,00	
98	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	105,000	m	42,30		4 441,50
99	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	150,000	m	15,20	2 280,00	
100	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	150,000	m	48,05		7 207,50
101	210800115	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5	75,000	m	15,20	1 140,00	
102	341201M40	Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx1,5	75,000	m	48,00		3 600,00
103	210800527	Vodič Cu inštalačný voľne uložený CY 6	45,000	m	12,40	558,00	
104	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	45,000	m	55,30		2 488,50
105	210800608	Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 16	30,000	m	12,40	372,00	
106	341050M49	Vodič CYA (H07V-K 16) 16 zel/žltý	30,000	m	79,60		2 388,00
107	921AN01772	Kábel koaxiál 15 ohmov	35,000	m	55,00		1 925,00
108	213290070	Výsekové práce	20,000	hod	210,00	4 200,00	
109	213290120	Úprava rozvadzača	8,000	hod	310,00	2 480,00	
1.	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	310,00	4 650,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**167 249,00**	**Sk**		**38 822,50**	**128 426,50**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**167 249,00**	**Sk**		**38 822,50**	**128 426,50**
		Za rozpočet celkom :	**834 419,16**	**Sk**		**382 765,54**	**451 653,62**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 13 strán.

v Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pracovná správa služby
BRATISLAVA

Anna Jendeková