PSP 43 4/2007

ZMLUVA O DIELO 43/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	AVIP s.r.o. Miletičova 18 821 08 Bratislava
	V zastúpení	:	Tomáš Douda
	IČO	:	35923903
	DIČ	:	2021960743
	IČ pre DPH	:	SK2021960743
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka
	Číslo účtu	:	2629852832/1100

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení
2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen
2.3. Predmetom zmluvy je: výmena vodovodného potrubia 34 m včítane zemných a búracích prác, oprava liatinového potrubia, výmena dlažby 4 m2.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 10.5.2007
Ukončenie prác: 18.5.2007
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**109.154,90 Sk**
DPH	**20.739,40 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,30 Sk**
Cena celkom s DPH	**129.894,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotková cena dodávky materiálu uvedené v rozpočte je maximálna a neprekročiteľná .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ predloží doklad o nákupe materiálu pol. č.27.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

Posádková správa budov ZVOLEN

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Douda

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 AVIP s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb rozpočtovo zabezpečená
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 4.5.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 9.5.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 DIČ: 2021960743

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 4.5.2007
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Zhotoviteľ:

PSB 43-3/2007

Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení K SNP Zvolen	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : K SNP Zvolen — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : AVIP s.r.o. 82108 Bratislava	IČO : 35923903 Miletičová 18	DIČ : 2021960743 IČ DPH : SK2021960743
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	129 894 Sk	za M3 OP	1 M	129 894 Sk	za M
1 M2 ZP	129 894 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	129 894 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	55 956,80		55 956,80
2	PSV :	51 398,08	1 800,00	53 198,08
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	107 354,88	1 800,00	109 154,88

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		109 154,88
22	DPH 19 % z :	109 154,88	20 739,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		129 894,28

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : AVIP s.r.o. Miletičova 18, 824 08 BRATISLAVA tel.: 0904 262 180, 0915 724 325 IČO: 35923903 IČ DPH: SK2021960743

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

'beratef : PSB Zvolen
dávatef : AVIP s.r.o.
)jektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

ıvba : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení K SNP Zvolen

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
ÁCE A DODÁVKY HSV					
ZEMNE PRÁCE	46 084,80	46 084,80		0,005	
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 840,00	4 840,00		7,563	
ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 745,00	2 745,00		2,141	
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 287,00	2 287,00			2,160
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	55 956,80	55 956,80		9,709	2,160
ÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	50 218,08	50 218,08		0,133	0,172
- ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	50 218,08	50 218,08		0,133	0,172
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	2 980,00	1 180,00	1 800,00	0,019	
- PODLAHY	2 980,00	1 180,00	1 800,00	0,019	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	53 198,08	51 398,08	1 800,00	0,153	0,172
Za rozpočet celkom :	109 154,88	107 354,88	1 800,00	9,863	2,332

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 IČ DPH: SK2021980743

Stavba : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadeni K SNP Zvolen

Odberateľ : **PSB Zvolen**

Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	21,400	m3	1 180,00	25 252,00						19
2	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	3,800	m3	1 540,00	5 852,00						19
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	24,000	m2	81,00	1 944,00		0,00021	0,005			19
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	24,000	m2	14,70	352,80						19
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	21,000	m3	59,00	1 239,00						19
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	21,000	m3	38,00	798,00						19
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	21,000	m3	76,00	1 596,00						19
8	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	21,000	m3	271,00	5 691,00						19
9	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	21,000	m3	160,00	3 360,00						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**46 084,80**	**Sk**		**46 084,80**			**0,005**			
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	4,000	m3	1 210,00	4 840,00		1,89077	7,563			19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 840,00**	**Sk**		**4 840,00**			**7,563**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
11	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,900	m3	3 050,00	2 745,00		2,37931	2,141			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 745,00**	**Sk**		**2 745,00**			**2,141**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
12	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	0,900	m3	2 390,00	2 151,00				2,200	1,980	19
13	965081113	Búranie dlažieb z dlaždíc nad 1 m2	4,000	m2	34,00	136,00				0,045	0,180	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 287,00**	**Sk**		**2 287,00**					2,160	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**55 956,80**	**Sk**		**55 956,80**			**7,709**		2,160	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

AVIP s.r.o.
Mileticova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0905 962 180, 0915 724 225
IČO: 35923903 DIČ: 2021960743

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení K SNP Zvolen

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
14	722110925	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. prepojenie potr. DN 100	2,000	kus	625,00	1 250,00		0,00007				19
15	722110935	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. vsad. odbočky DN 100	2,000	kus	3 200,00	6 400,00		0,02716	0,054			19
16	722111945	Opr. vodov. potrubia liat. príruba kruh. priv. s hrd. DN 100	2,000	súbor	735,00	1 470,00		0,00489	0,010			19
17	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	8,000	m	42,00	336,00				0,002	0,016	19
18	722130803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	26,000	m	57,50	1 495,00				0,006	0,156	19
19	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000	kus	299,00	598,00		0,00054	0,001			19
20	722140213	Potrubie vod. z PPR rúrok závit. 11353 DN 25	8,000	m	580,00	4 640,00		0,00375	0,030			19
21	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	26,000	m	1 110,00	28 860,00		0,00063	0,016			19
22	722183903	Opr. vod., prepojenie stáv. potrubia D39	2,000	kus	339,00	678,00		0,00317	0,006			19
23	722231182	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 3/4	1,000	kus	1 320,00	1 320,00		0,00302	0,003			19
24	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	34,000	m	83,00	2 822,00		0,00038	0,013			19
25	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	498,690	%	0,70	349,08						19
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**50 218,08**	**Sk**		**50 218,08**			**0,134**		**0,172**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**50 218,08**	**Sk**		**50 218,08**			**0,134**		**0,172**	
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
26	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	4,000	m2	295,00	1 180,00		0,00491	0,020			19
27	5973A1054	Dlažba 200 x 200 x 7 mm - Dk, 323, II.tr.	4,000	m2	450,00		1 800,00					19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 980,00**	**Sk**		**1 180,00**	**1 800,00**		**0,020**			
		77 - PODLAHY spolu :	**2 980,00**	**Sk**		**1 180,00**	**1 800,00**		**0,020**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**53 198,08**	**Sk**		**51 398,08**	**1 800,00**		**0,154**		**0,172**	
		Za rozpočet celkom :	**109 154,88**	**Sk**		**107 354,88**	**1 800,00**		**9,863**		**2,332**	

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923005

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadeni K SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	21,400	m3	1 180,00	25 252,00		10 736,59	2 776,43		8 170,03	3 568,94
2	139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	3,800	m3	1 540,00	5 852,00		3 146,36			1 902,29	803,34
3	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	24,000	m2	81,00	1 944,00	242,16	621,12		290,64	551,21	238,87
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	24,000	m2	14,70	352,80		190,08			114,96	47,76
5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	21,000	m3	59,00	1 239,00		664,02			401,51	173,47
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	21,000	m3	38,00	798,00		148,68	278,88		258,55	111,89
7	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	21,000	m3	76,00	1 596,00		579,39	277,83		518,33	220,45
8	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	21,000	m3	271,00	5 691,00		3 055,08			1 847,04	788,88
9	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	21,000	m3	160,00	3 360,00		1 809,36			1 093,98	456,66
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**46 084,80**	**Sk**			**242,16**	**20 950,68**	**3 333,14**	**290,64**	**14 857,90**	**6 410,26**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
10	451572111	Lôžko pod potrubie. stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	4,000	m3	1 210,00	4 840,00	3 698,36	621,48			375,76	144,40
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 840,00**	**Sk**			**3 698,36**	**621,48**			**375,76**	**144,40**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
11	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,900	m3	3 050,00	2 745,00	2 376,52	199,62			120,69	48,16
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**2 745,00**	**Sk**			**2 376,52**	**199,62**			**120,69**	**48,16**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
12	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	0,900	m3	2 390,00	2 151,00		1 155,40			698,56	297,03
13	965081113	Búranie dlažieb z dlaždíc nad 1 m2	4,000	m2	34,00	136,00		73,32			44,34	18,34
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 287,00**	**Sk**				**1 228,72**			**742,90**	**315,37**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**55 956,80**	**Sk**			**6 317,04**	**23 000,50**	**3 333,14**	**290,64**	**16 097,25**	**6 918,21**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923960 IČ DPH: SK2021960743

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		722 - Vnútorný vodovod										
14	722110925	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. prepojenie potr. DN 100	2,000	kus	625,00	1 250,00	233,86	427,50			447,51	141,13
15	722110935	Opr. vodov. potrubia liat. prírub. vsad. odbočky DN 100	2,000	kus	3 200,00	6 400,00	5 139,98	530,64			555,46	173,92
16	722111945	Opr. vodov. potrubia liat. príruba kruh. priv. s hrd. DN 100	2,000	súbor	735,00	1 470,00	913,72	232,98			243,89	79,41
17	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	8,000	m	42,00	336,00		140,72			147,31	47,97
18	722130803	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 50	26,000	m	57,50	1 495,00		631,80			661,24	201,96
19	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	2,000	kus	299,00	598,00	216,18	160,72			168,26	52,84
20	722140213	Potrubie vod. z PPR rúrok závit. 11353 DN 25	8,000	m	580,00	4 640,00	2 720,40	815,44			853,58	250,58
21	722173315	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 40	26,000	m	1 110,00	28 860,00	23 928,06	2 118,74			2 217,76	595,44
22	722183903	Opr. vod., prepojenie stáv. potrubia D39	2,000	kus	339,00	678,00	465,10	89,34			93,52	30,04
23	722231182	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil redukčný ON 137019 G 3/4	1,000	kus	1 320,00	1 320,00	1 262,90	26,03			27,25	3,82
24	722290215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	34,000	m	83,00	2 822,00	835,04	834,70			873,85	278,41
25	998722202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	498,690	%	0,70	349,08						
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**50 218,08**	**Sk**			**35 715,24**	**6 008,61**			**6 289,63**	**1 855,52**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**50 218,08**	**Sk**			**35 715,24**	**6 008,61**			**6 289,63**	**1 855,52**
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
26	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	4,000	m2	295,00	1 180,00	397,60	329,52			344,93	107,95
27	5973A1054	Dlažba 200 x 200 x 7 mm - Dk, 323, II.tr.	4,000	m2	450,00	1 800,00	1 800,00					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 980,00**	**Sk**			**2 197,60**	**329,52**			**344,93**	**107,95**
		77 - PODLAHY spolu :	**2 980,00**	**Sk**			**2 197,60**	**329,52**			**344,93**	**107,95**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**53 198,08**	**Sk**			**37 912,84**	**6 338,13**			**6 634,56**	**1 963,47**
		Za rozpočet celkom :	**109 154,88**	**Sk**			**44 229,88**	**29 338,63**	**3 333,14**	**290,64**	**22 731,81**	**8 881,68**

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 IČ DPH: SK2021960743

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení K SNP Zvolen

Rozpočet - náklady

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**44 229,88**	**57,0**
Doprava	**290,64**	**0,4**
Poddodávky		
Spolu :	**44 520,52**	**57,4**

		%nákladov
Mzdy :	**21 700,25**	**28,0**
Odvody :	**7 638,38**	**9,9**
Stroje :	**3 333,14**	**4,3**
Spolu :	**32 671,78**	**42,1**
Ostatné :	**349,08**	**0,5**
Priame náklady	**77 541,38**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**15 745,65**	**35,4 %**	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**6 986,16**	**21,4 %**	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**22 731,81**		

Náklady spolu : **100 273,19**

Zisk a riziko

Zisk :	**8 881,68**	**8,9 %** zisk / náklady
Cena :	**109 154,88**	**8,1 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**129,0**	

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923951 DIČ: 2021960743 IČ DPH: SK2021960743

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 43/2007 (PSB-43-4/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen