PSB-18-52-J/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18 -52/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.2.	Zhotoviteľ	:	**EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	:	**Partizánska cesta 110 974 01 B. Bystrica**
	V zastúpení	:	Ing. František Miga
	IČO	:	31620621
	DIČ	:	SK 2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s. Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Kontakt:	:	č. tlf.: 048/4700230, fax : 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	Milan Osacký

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd B. Bystrica oddiel Sro, vložka č. 2388/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **„Budova ÚVS – Regrutačné stredisko oprava sociálnych zariadení – maľby a nátery“**
Miesto stavby: ÚVS Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je oprava sociálnych zariadení – maľby a nátery

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 10.12.2007
Ukončenie prác: 14.12.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena	251 024,80 Sk
DPH 19 %	47 694,71 Sk

CENA CELKOM : 298 719,51 Sk
Slovom: Dvestodeväťdesiatosemtisícsedemstodevätnásť 51/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Milan Osacký

10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 7. 11. 2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Budova ÚVS regrutačné stredisko B.B - oprava soc.zar. maľby a nátery		JKSO :
Objekt :Budova ÚVS		Rozpočet :
		Spracoval : Osadský Milan
Miesto : BB - ÚVS	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ : 2020455745
97400 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH : SK2020455745
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

	1 M3 OP	301 991 Sk	za M3 OP	1 M	301 991 Sk za M
	1 M2 ZP	301 991 Sk	za M2 ZP		
	1 M2 UP	301 991 Sk	za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	46 870,99		46 870,99
2	PSV :	138 619,61	62 033,87	200 653,48
3	MCE :	3 363,60	2 886,00	6 249,60
4	iné :			
5	Súčet :	188 854,20	64 919,87	253 774,07

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		253 774,07
22	DPH 19 % z :	253 774,07	48 217,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		301 991,17

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 07 DEC. 2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21
IČ DPH: SK2020455745

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objekt : PSB Banská Bystrica
Dodávateľ : Eurostaving s.r.o.
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : Osadský Milan

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Budova ÚVS regrutačné stredisko B.B - oprava soc.zar. maľby a nátery **Objekt :Budova ÚVS**

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	31 202,36	31 202,36		4,491	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 668,63	15 668,63		0,015	2,209
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	46 870,99	46 870,99		4,507	2,209
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	1 403,27	1 403,27		0,032	0,027
722 - Vnútorný vodovod	1 450,08	1 450,08		0,001	
725 - Zariaďovacie predmety	39 295,53	10 694,53	28 601,00	0,073	0,109
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	42 148,88	13 547,88	28 601,00	0,106	0,136
734 - Armatúry	785,57	119,57	666,00	0,000	
735 - Vykurovacie telesá	2 532,28	297,28	2 235,00	0,005	0,004
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	3 317,85	416,85	2 901,00	0,005	0,004
766 - Konštrukcie stolárske	34 371,51	16 137,51	18 234,00	0,051	0,010
76 - KONŠTRUKCIE	34 371,51	16 137,51	18 234,00	0,051	0,010
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	7 546,49	3 373,97	4 172,52	0,221	
77 - PODLAHY	7 546,49	3 373,97	4 172,52	0,221	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	25 916,68	17 791,33	8 125,35	0,450	
783 - Nátery	25 876,60	25 876,60		0,036	
784 - Maľby	61 475,47	61 475,47		0,289	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	113 268,75	105 143,40	8 125,35	0,777	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	200 653,48	138 619,61	62 033,87	1,162	0,150
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	6 249,60	3 363,60	2 886,00	0,000	0,006
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	6 249,60	3 363,60	2 886,00	0,000	0,006
Za rozpočet celkom :	253 774,07	188 854,20	64 919,87	5,670	2,366

SB Banská Bystrica — Projektant :

: Eurostaving s.r.o. — Spracoval : **Osadský Milan**

ba :Budova ÚVS regrutačné stredisko B.B - oprava soc.zar. maľby a nátery — JKSO : — Dátum : . .

Objekt :Budova ÚVS

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	611451231	Oprava omiet. stropov rovných štukových 5-10%	309,908	m2	54,50	16 889,99	
2	612421221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	470,125	m2	27,00	12 693,38	
3	612421221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	27,370	m2	27,00	738,99	
		*(1,15+1.65)*2*1,55+(2,65+1,45)*2*1,55+(1,35+0,85)*2*1,55 = 28,210*					
		*(1,3+0.85)*2*1,55-0,7*0,45*7-2,65*1*2 = -0,840*					
4	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	1,600	m2	550,00	880,00	
		*8*0,2 = 1,600*					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**31 202,36**	**Sk**		**31 202,36**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	7,935	m2	87,50	694,31	
		(1,45+0,85)(2,3+1,15) = 7,935*					
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	7,935	m2	58,50	464,20	
7	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	7,993	m2	53,50	427,63	
		*1,45*2,65+1,35*0,85+1,3*0,85+1,15*1,65 = 7,993*					
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	3,000	kus	9,30	27,90	
9	974032155	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 10 x 20 cm	5,000	m	118,00	590,00	
10	976083121	Vybúr. konzol z muriva kam.	4,000	kus	66,50	266,00	
11	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	27,280	m2	80,50	2 196,04	
		*(1,15+1,65)*2*1,55+(2,65+1,45)*2*1,55+(1,35+0,85)*2*1,55 = 28,210*					
		*(1,3+0,85)*2*1,55-0,7*1,55*7 = -0,930*					
12	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,210	t	260,00	574,60	
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,210	t	277,00	612,17	
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	22,100	t	9,00	198,90	
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,210	t	228,00	503,88	
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,210	t	25,50	56,36	
17	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	2,210	t	1 610,00	3 558,10	
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,507	t	610,00	2 749,27	
19	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,507	t	610,00	2 749,27	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 668,63**	**Sk**		**15 668,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**46 870,99**	**Sk**		**46 870,99**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
20	721210812	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 70	1,000	kus	98,00	98,00	
21	721211303	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 70	1,000	kus	1 290,00	1 290,00	
22	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	13,880	%	1,10	15,27	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 403,27**	**Sk**		**1 403,27**	
		722 - Vnútorný vodovod					

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	5,000	m	288,00	1 440,00	
24	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	14,400	%	0,70	10,08	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 450,08**	**Sk**		**1 450,08**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
25	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	144,00	288,00	
26	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	2,000	súbor	785,00	1 570,00	
27	6423A1101	Misa kombi univerzálna	2,000	kus	6 385,00		12 770,00
28	6423D9162	Sedadlo WC	2,000	kus	393,00		786,00
29	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	3,000	súbor	106,00	318,00	
30	725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor	885,00	2 655,00	
31	642510420	Mušľa pisoárová biela	3,000	kus	1 560,00		4 680,00
32	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	95,00	95,00	
33	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	730,00	730,00	
34	642137500	Umývadlo biele	1,000	kus	1 070,00		1 070,00
35	725539108	Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom	1,000	kus	134,00	134,00	
36	551666200	Ventil poistný do 250 Kp	1,000	kus	635,00		635,00
37	725539253	Montáž elektr.ohrievač	1,000	súbor	1 640,00	1 640,00	
38	541322910	Elektr.ohrievač vody 1,2KW tlak.	1,000	kus	6 190,00		6 190,00
39	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	6,000	súbor	435,00	2 610,00	
40	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	5,000	kus	30,00	150,00	
41	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor	57,00	57,00	
42	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	1,000	súbor	290,00	290,00	
43	551440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná	1,000	kus	2 470,00		2 470,00
44	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	4,000	kus	10,00	40,00	
45	998725203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	391,780	%	0,30	117,53	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**39 295,53**	**Sk**		**10 694,53**	**28 601,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**42 148,88**	**Sk**		**13 547,88**	**28 601,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		734 - Armatúry					
46	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus	59,00	118,00	
47	551012650	Ventil rohový	2,000	kus	333,00		666,00
48	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	7,840	%	0,20	1,57	
		734 - Armatúry spolu :	**785,57**	**Sk**		**119,57**	**666,00**
		735 - Vykurovacie telesá					
49	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	0,480	m2	24,00	11,52	
		*0,4*1,2 = 0,480*					
50	735159110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad.	1,000	kus	224,00	224,00	
51	484520258	Teleso vyhrievacie doskové jednoduché	1,000	kus	2 235,00		2 235,00
52	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	24,705	%	2,50	61,76	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**2 532,28**	**Sk**		**297,28**	**2 235,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 317,85**	**Sk**		**416,85**	**2 901,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
53	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus	179,00	358,00	

P.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
54	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus	179,00	537,00	
55	611629150	Dvere vnútorné s nástrekom 60x197 plné	2,000	kus	3 750,00		7 500,00
56	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	8,000	kus	186,00	1 488,00	
57	766661911	Oprava dver. kridiel kompletiz. bez výmeny dielčich prvkov	34,400	m2	288,00	9 907,20	
58	766662132	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus	670,00	670,00	
59	766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	10,000	kus	46,50	465,00	
60	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	10,000	kus	66,00	660,00	
61	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	2,000	kus	66,00	132,00	
62	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	10,000	kus	20,50	205,00	
63	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	2,000	kus	20,50	41,00	
64	549101101	Dverný zámok	10,000	kus	285,00		2 850,00
65	921AN10022	Vložka do zámku	10,000	kus	547,00		5 470,00
66	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	114,00	114,00	
67	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	10,000	kus	122,00	1 220,00	
68	611871410	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	2,000	kus	183,00		366,00
69	61187181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	8,000	kus	256,00		2 048,00
70	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	340,312	%	1,00	340,31	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**34 371,51**	**Sk**		**16 137,51**	**18 234,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**34 371,51**	**Sk**		**16 137,51**	**18 234,00**
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
71	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	7,993	m2	319,00	2 549,77	
72	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	7,993	m2	8,80	70,34	
73	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	7,993	m2	48,50	387,66	
74	597636000	Dlažba 200x200x9 I	9,592	m2	435,00		4 172,52
		*7,993*1,2 = 9,592*					
75	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	71,803	%	5,10	366,20	
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**7 546,49**	**Sk**		**3 373,97**	**4 172,52**
		77 - PODLAHY spolu :	**7 546,49**	**Sk**		**3 373,97**	**4 172,52**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
76	781425013	Montáž obkladov vnút. z obklad. opakových 150x150 do tmelu	27,280	m2	455,00	12 412,40	
77	781429701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. opak.	27,280	m2	170,00	4 637,60	
78	781429704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. opak.	27,280	m2	3,10	84,57	
79	5974A2001	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, biela - 1, I.tr.	31,372	m2	259,00		8 125,35
		*27,28*1,15 = 31,372*					
80	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	252,599	%	2,60	656,76	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**25 916,68**	**Sk**		**17 791,33**	**8 125,35**
		783 - Nátery					
81	783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC opálením	17,910	m2	161,00	2 883,51	
		*(0,9+2*2)*0,3*8 = 11,760* *(0,7+2*2)*0,3*2 = 2,820* *1,85*0,9*2 = 3,330*					
82	783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC opálením	2,820	m2	161,00	454,02	
		*4,7*0,2*3 = 2,820*					
83	783114530	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	17,910	m2	111,00	1 988,01	

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
84	783114530	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	2,820	m2	111,00	313,02	
85	783602824	Odstránenie náterov zo stolár. dvier opálením	34,400	m2	211,00	7 258,40	
		*0,9*2*2*8+0,7*2*2*2 = 34,400*					
86	783615300	Nátery stolár. výrobkov olejové dvojnás.+2x email+plné tmelenie	34,400	m2	254,00	8 737,60	
87	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien 2x	13,640	m2	253,00	3 450,92	
		*1,45*3,3*2+0,5*1,85+1,7*1,85 = 13,640*					
88	783897190	Nátery fasád penetračné napustenie 2x	13,640	m2	58,00	791,12	
		783 - Nátery spolu :	**25 876,60**	**Sk**		**25 876,60**	
		784 - Maľby					
89	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim	780,033	m2	28,00	21 840,92	
		470,125+309,908 = 780,033					
90	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabanim	27,370	m2	28,00	766,36	
91	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	780,033	m2	11,80	9 204,39	
92	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	27,370	m2	11,80	322,97	
93	784451271	Maľba zo zmesi prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	27,370	m2	27,00	738,99	
94	784451471	Maľba zo zmesi prášk. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m	470,125	m2	28,00	13 163,50	
		miestnosť 21					
		*(4,5+4,2)*2*3,1-0,9*2-2*2,2 = 47,740*					
		miestnosť 19 a 20					
		*(4,5+8,35)*2*3,1-0,9*2*2-2*2,2*2 = 67,270*					
		miestnosť 18					
		*(4,5+4,1)*2*3,1-0,9*2-2*2,2-0,6*1,9 = 45,980*					
		miestnosť 12					
		*15,6*2*3,1+0,9*2,1*3-3,6-0,9*2*6-0,7*2 = 86,590*					
		chodba					
		*(2,05+15,45)*2*3,1-0,9*2*2-0,7*2-0,7*1,9 = 102,170*					
		Vstup					
		2,1(1,9+2,6+1,8+4,6+1,9) = 26,880*					
		schody					
		*1,55*1,9+3,7*2,4*2+1,7*2,4+2,5*2,45+0,3*2,5+2,25*2,1+4,4*1,7+12+1,4*2+3,9*2 = 66,465*					
		*4,1*1,7+2*2,45+3,9*2,1+4,1*1,7 = 27,030*					
95	784452474	Maľba zo zmesi tekut. 2 far. dvojnás. b. strop do3,8m	309,908	m2	31,50	9 762,10	
		miestnosť 21					
		*4,5*4,2 = 18,900*					
		miestnosť 19 a 20					
		*4,5*8,35 = 37,575*					
		miestnosť 18					
		*4,5*4,1 = 18,450*					
		miestnosť 12					
		*2,1*15,6 = 32,760*					
		chodba					
		*2,05*15,45 = 31,673*					
		vstup					
		*(8,5+3,1)*8,4+0,4*8,4 = 100,800*					
		schody					
		*2,4*1,9+2,5*3,9+2*4,1+5,6*3,9+4,4*2+2*3,9+4,4*2 = 69,750*					
96	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	10,000	m	6,00	60,00	
97	784497904	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. schod. do 3,8m	780,033	m2	7,20	5 616,24	

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		784 - Maľby spolu :	**61 475,47**	**Sk**		**61 475,47**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**113 268,75**	**Sk**		**105 143,40**	**8 125,35**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**200 653,48**	**Sk**		**138 619,61**	**62 033,87**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
98	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	1,000	kus	110,00	110,00	
99	345620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	1,000	kus	21,00		21,00
100	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive	3,000	m	129,00	387,00	
101	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	1,000	kus	78,00	78,00	
102	345350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	1,000	kus	183,00		183,00
103	210200062	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	2,000	kus	225,00	450,00	
104	921AN36589	Svietidlo ROSA sviet. ML-550	2,000	kus	1 290,00		2 580,00
105	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	4,000	m	15,90	63,60	
106	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	4,000	m	25,50		102,00
107	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod	325,00	650,00	
108	213290020	Manipulácia v sieti NN	5,000	hod	325,00	1 625,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**6 249,60**	**Sk**		**3 363,60**	**2 886,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 249,60**	**Sk**		**3 363,60**	**2 886,00**
		Za rozpočet celkom :	**253 774,07**	**Sk**		**188 854,20**	**64 919,87**

Odberateľ : **PSB Banská Bystrica**
Projektant :
Dodávateľ : **Eurostaving s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Budova ÚVS regrutačné stredisko B.B - oprava soc.zar. maľby a nátery
Objekt :Budova ÚVS

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	611451231	Oprava omiet. stropov rovných štukových 5-10%	309,908	m2		54,50	16 889,98	11 262,47	15 171,27	1 719,13	1,113
2	612421221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	470,125	m2		27,00	12 693,37	7 970,01	11 324,86	1 369,91	1,121
3	612421221	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 5-10%	27,370	m2		27,00	738,99	464,00	659,31	79,75	1,121
4	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	1,600	m2		550,00	880,00	577,93	787,57	92,42	1,117
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**31 202,36**	**Sk**				**20 274,43**	**27 943,03**	**3 261,22**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	7,935	m2		87,50	694,31	551,74	650,72	43,60	1,067
6	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	7,935	m2		58,50	464,19	255,35	402,79	61,41	1,152
7	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	7,993	m2		53,50	427,62	228,68	366,95	60,68	1,165
8	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2	3,000	kus		9,30	27,90	14,96	24,01	3,88	1,162
9	974032155	Vysekanie rýh v murive z dutých tehál do 10 x 20 cm	5,000	m		118,00	590,00	339,99	514,01	75,98	1,148
10	976083121	Vybúr. konzol z muriva kam.	4,000	kus		66,50	266,00	143,25	229,87	36,14	1,157
11	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	27,280	m2		80,50	2 196,04	1 178,02	1 890,25	305,85	1,162
12	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,210	t		260,00	574,60	308,71	495,36	79,23	1,160
13	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,210	t		277,00	612,17	328,52	527,14	85,03	1,161
14	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	22,100	t		9,00	198,90	107,18	171,99	26,90	1,156
15	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,210	t		228,00	503,88	270,13	433,46	70,42	1,162
16	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,210	t		25,50	56,35	30,20	48,47	7,87	1,163
17	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	2,210	t		1 610,00	3 558,10	1 908,55	3 062,46	495,63	1,162
18	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,507	t		610,00	2 749,27	1 475,26	2 367,20	382,05	1,161
19	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,507	t		610,00	2 749,27	1 475,26	2 367,20	382,05	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 668,63**	**Sk**				**8 615,87**	**13 551,95**	**2 116,77**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**46 870,99**	**Sk**				**28 890,30**	**41 494,98**	**5 378,00**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena		Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
						jednotková	celkom				
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
20	721210812	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 70	1,000	kus		98,00	98,00	41,19	84,31	13,68	1,162
21	721211303	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 70	1,000	kus		1 290,00	1 290,00	1 245,57	1 275,80	14,19	1,011
22	998721203	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 24 m	13,880	%		1,10	15,26	15,27	15,27		1,000
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 403,27**	**Sk**				**1 302,04**	**1 375,39**	**27,87**	
		722 - Vnútorný vodovod									
23	722171212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	5,000	m		288,00	1 440,00	795,71	1 286,88	153,13	1,119
24	998722203	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 24 m	14,400	%		0,70	10,08	10,08	10,08		1,000
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**1 450,08**	**Sk**				**805,79**	**1 296,96**	**153,13**	
		725 - Zariaďovacie predmety									
25	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor		144,00	288,00	121,35	248,39	39,60	1,159
26	725119305	Montáž záchodovým mis kombinovaných	2,000	súbor		785,00	1 570,00	1 063,73	1 446,22	123,77	1,086
27	6423A1101	Misa kombi univerzálna	2,000	kus		6 385,00	12 770,00	12 770,00	12 770,00		1,000
28	6423D9162	Sedadlo WC	2,000	kus		393,00	786,00	786,00	786,00		1,000
29	725122813	Demontáž pisoárov s nádržkou a 1 mušľou	3,000	súbor		106,00	318,00	133,88	274,04	43,95	1,160
30	725129202	Montáž pisoárov keramických	3,000	súbor		885,00	2 655,00	2 224,51	2 555,69	99,29	1,039
31	642510420	Mušľa pisoárová biela	3,000	kus		1 560,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00		1,000
32	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor		95,00	95,00	40,08	82,04	12,95	1,158
33	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor		730,00	730,00	492,41	672,05	57,94	1,086
34	642137500	Umývadlo biele	1,000	kus		1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00		1,000
35	725539108	Montáž poistného ventila k elektr. zásobníkom	1,000	kus		134,00	134,00	73,38	119,41	14,58	1,122
36	551666200	Ventil poistný do 250 Kp	1,000	kus		635,00	635,00	635,00	635,00		1,000
37	725539253	Montáž elektr.ohrievač	1,000	súbor		1 640,00	1 640,00	1 121,52	1 515,93	124,06	1,082
38	541322910	Elektr.ohrievač vody 1,2KW tlak.	1,000	kus		6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00		1,000
39	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	6,000	súbor		435,00	2 610,00	2 413,05	2 564,46	45,51	1,018
40	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	5,000	kus		30,00	150,00	63,13	129,22	20,76	1,161
41	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	1,000	súbor		57,00	57,00	24,02	49,17	7,82	1,159

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
42	725829701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	1,000	súbor		290,00	290,00	175,71	262,42	27,57	1,105
43	551440040	Batéria umývadlová jednopáková do nástenná	1,000	kus		2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00		1,000
44	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	4,000	kus		10,00	40,00	16,81	34,42	5,59	1,162
45	998725203	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 24 m	391,780	%		0,30	117,53	117,53	117,53		1,000
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**39 295,53**	**Sk**				**36 682,19**	**38 672,07**	**623,39**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**42 148,88**	**Sk**				**38 790,03**	**41 344,43**	**804,39**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		734 - Armatúry									
46	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	2,000	kus		59,00	118,00	55,88	103,17	14,83	1,144
47	551012650	Ventil rohový	2,000	kus		333,00	666,00	666,00	666,00		1,000
48	998734203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	7,840	%		0,20	1,56	1,57	1,57		1,000
		734 - Armatúry spolu :	**785,57**	**Sk**				**723,45**	**770,74**	**14,83**	
		735 - Vykurovacie telesá									
49	735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	0,480	m2		24,00	11,52	4,86	9,95	1,56	1,158
50	735159110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad.	1,000	kus		224,00	224,00	94,42	193,26	30,74	1,159
51	484520258	Teleso vyhrievacie doskové jednoduché	1,000	kus		2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00		1,000
52	998735203	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	24,705	%		2,50	61,76	61,76	61,76		1,000
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**2 532,28**	**Sk**				**2 396,04**	**2 499,97**	**32,30**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**3 317,85**	**Sk**				**3 119,49**	**3 270,71**	**47,13**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
53	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	2,000	kus		179,00	358,00	151,04	309,16	48,84	1,158
54	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus		179,00	537,00	226,56	463,73	73,27	1,158
55	611629150	Dvere vnútorné s nástrekom 60x197 plné	2,000	kus		3 750,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		1,000
56	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	8,000	kus		186,00	1 488,00	625,38	1 280,02	208,00	1,162
57	766661911	Oprava dver. krídiel kompletiz. bez výmeny dielčich prvkov	34,400	m2		288,00	9 907,20	4 171,37	8 537,97	1 369,25	1,160
58	766662132	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 2-kridl. do 1,45m	1,000	kus		670,00	670,00	281,36	575,89	94,11	1,163
59	766662811	Demontáž prahov dvier 1-kridlových	10,000	kus		46,50	465,00	194,82	398,76	66,26	1,166
60	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	10,000	kus		66,00	660,00	277,97	568,95	91,02	1,160

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
61	766669921	Oprava dvier, výmena zámka	2,000	kus		66,00	132,00	55,59	113,78	18,21	1,160
62	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	10,000	kus		20,50	205,00	86,39	176,82	28,17	1,159
63	766669923	Oprava dvier, výmena dverného štítka	2,000	kus		20,50	41,00	17,27	35,36	5,63	1,159
64	549101101	Dverný zámok	10,000	kus		285,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00		1,000
65	921AN10022	Vložka do zámku	10,000	kus		547,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00		1,000
66	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus		114,00	114,00	50,60	98,81	15,19	1,154
67	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	10,000	kus		122,00	1 220,00	541,44	1 060,71	159,33	1,150
68	611871410	Prah dubový dĺžka 72 šírka 15cm	2,000	kus		183,00	366,00	366,00	366,00		1,000
69	61187181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	8,000	kus		256,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00		1,000
70	998766203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	340,312	%		1,00	340,31	340,31	340,31		1,000
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**34 371,51**	**Sk**				**25 254,15**	**32 194,32**	**2 177,28**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**34 371,51**	**Sk**				**25 254,15**	**32 194,32**	**2 177,28**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
71	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	7,993	m2		319,00	2 549,76	1 565,40	2 317,34	232,40	1,100
72	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	7,993	m2		8,80	70,33	29,60	60,60	9,76	1,161
73	771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	7,993	m2		48,50	387,66	163,82	335,31	52,31	1,156
74	597636000	Dlažba 200x200x9 I	9,592	m2		435,00	4 172,52	4 172,52	4 172,52		1,000
75	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	71,803	%		5,10	366,19	366,20	366,20		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**7 546,49**	**Sk**				**6 297,56**	**7 251,99**	**294,48**	
		77 - PODLAHY spolu :	**7 546,49**	**Sk**				**6 297,56**	**7 251,99**	**294,48**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek									
76	781425013	Montáž obkladov vnút. z obklad. opakových 150x150 do tmelu	27,280	m2		455,00	12 412,40	6 416,45	10 974,59	1 437,73	1,131
77	781429701	Pripl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. opak.	27,280	m2		170,00	4 637,60	1 952,93	3 997,26	640,29	1,160
78	781429704	Pripl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. opak.	27,280	m2		3,10	84,56	85,11	85,11	-0,54	0,994
79	5974A2001	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No. biela - 1. I.tr.	31,372	m2		259,00	8 125,34	8 125,34	8 125,34	0,00	1,000
80	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	252,599	%		2,60	656,75	656,76	656,76		1,000
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**25 916,68**	**Sk**				**17 236,60**	**23 839,07**	**2 077,48**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		783 - Nátery									
81	783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	17,910	m2		161,00	2 883,51	1 305,04	2 504,48	378,96	1,151
82	783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením	2,820	m2		161,00	454,02	205,48	394,34	59,66	1,151
83	783114530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	17,910	m2		111,00	1 988,01	1 327,18	1 833,63	154,42	1,084
84	783114530	Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC olejové dvojnás. +1x email	2,820	m2		111,00	313,02	208,97	288,70	24,32	1,084
85	783602824	Odstránenie náterov zo stolár. dvier opálením	34,400	m2		211,00	7 258,40	3 209,70	6 301,71	956,52	1,152
86	783615300	Nátery stolár. výrobkov olejové dvojnás.+2x email+plné tmelenie	34,400	m2		254,00	8 737,60	4 845,86	7 805,44	932,09	1,119
87	783896120	Nátery omietok, bet. fasád stien 2x	13,640	m2		253,00	3 450,92	2 365,90	3 196,96	254,00	1,079
88	783897190	Nátery fasád penetračné napustenie 2x	13,640	m2		58,00	791,12	538,31	730,59	60,46	1,083
		783 - Nátery spolu :	**25 876,60**	**Sk**				**14 006,47**	**23 055,88**	**2 820,48**	
		784 - Maľby									
89	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	780,033	m2		28,00	21 840,92	9 229,22	18 800,56	3 041,78	1,162
90	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	27,370	m2		28,00	766,36	323,83	659,68	106,72	1,162
91	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	780,033	m2		11,80	9 204,38	4 181,66	7 979,29	1 225,78	1,154
92	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	27,370	m2		11,80	322,96	146,72	279,97	43,01	1,154
93	784451271	Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	27,370	m2		27,00	738,99	399,58	661,44	77,52	1,117
94	784451471	Maľba zo zmesí prášk. 2 far. dvojnás. miest. do3,8m	470,125	m2		28,00	13 163,50	7 073,35	11 790,72	1 370,74	1,116
95	784452474	Maľba zo zmesí tekut. 2 far. dvojnás. b. strop do3,8m	309,908	m2		31,50	9 762,10	5 101,06	8 702,01	1 060,06	1,122
96	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	10,000	m		6,00	60,00	26,34	52,23	7,81	1,149
97	784497904	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. schod. do 3,8m	780,033	m2		7,20	5 616,23	2 673,57	4 892,53	721,76	1,148
		784 - Maľby spolu :	**61 475,47**	**Sk**				**29 155,37**	**53 818,47**	**7 655,23**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**113 268,75**	**Sk**				**60 398,45**	**100 713,43**	**12 553,19**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**200 653,48**	**Sk**				**133 859,70**	**184 774,90**	**15 876,48**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
98	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	1,000	kus		110,00	110,00	46,15	94,48	15,51	1,164
99	345620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	1,000	kus		21,00	21,00	21,00	21,00		1,000
100	210040731	Vyrezanie rýh v plnom pálenom tehelnom murive	3,000	m		129,00	387,00	222,95	348,70	38,29	1,110
101	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	1,000	kus		78,00	78,00	32,86	67,27	10,72	1,159

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
102	345350A021	Spinač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	1,000	kus		183,00	183,00	183,00	183,00		1,000
103	210200062	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	2,000	kus		225,00	450,00	189,28	387,42	62,58	1,162
104	921AN36589	Svietidlo ROSA sviet. ML-550	2,000	kus		1 290,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00		1,000
105	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	4,000	m		15,90	63,60	26,82	54,89	8,69	1,159
106	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	4,000	m		25,50	102,00	102,00	102,00		1,000
107	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	2,000	hod		325,00	650,00	273,91	560,65	89,34	1,159
108	213290020	Manipulácia v sieti NN	5,000	hod		325,00	1 625,00	684,78	1 401,62	223,36	1,159
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**6 249,60**	**Sk**				**4 362,78**	**5 801,06**	**448,49**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**6 249,60**	**Sk**				**4 362,78**	**5 801,06**	**448,49**	
		Za rozpočet celkom :	**253 774,07**	**Sk**				**167 112,92**	**232 071,08**	**21 702,98**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	94 682,54	56,7
Doprava	2 223,52	1,3
Poddodávky		
Spolu :	96 906,07	58,0

		%nákladov
Mzdy :	50 354,04	30,1
Odvody :	17 724,74	10,6
Stroje :	558,58	0,3
Spolu :	68 637,37	41,1

Ostatné :	1 569,48	0,9
Priame náklady	167 112,92	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	44 765,41	46,2 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	20 192,75	29,4 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		64 958,16	


Náklady spolu : 232 071,08

Zisk a riziko

Zisk :	21 702,98	9,4 % zisk / náklady
Cena :	253 774,07	8,6 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	134,1	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-52/2007 (PSB-18-52-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen