PSP 32-3/2007

ZMLUVA O DIELO 32/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš
	V zastúpení	:	Jozef Šaranko
	IČO	:	33 252 459
	DIČ	:	1020600988
	IČ pre DPH	:	SK1020600988
	Bankové spojenie	:	VÚB Veľký Krtíš
	Číslo účtu	:	355843402/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava krytov odvodnenia a náter kov. konštrukcie
Miesto stavby: K SNP Zvolen výdaj PHM
Predmetom zmluvy je: oprava kanálových krytov 365 kg, náter kov. konštrukcie 146,5 m2.

2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 4.4.2007
Ukončenie prác: 4.7.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	42.015,60
DPH 19%	7.983,00
Halierové vyrovnanie	+0,40
CENA CELKOM vrátane DPH	**49.999,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.
5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.



10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Šaranko

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Jozef Šaranko Veľký Krtíš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2.4.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 3.4.2007

Posádková správa budov
ZVOLEN
Objednávateľ:

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988
Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 2.4.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 32-2/2007

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava krytov odvodnenia a náter kovov. konšt. - výdaj PHM v kasárnach SNP	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Kasárne SNP	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	49 999 Sk	za M3 OP	1 M	49 999 Sk	za M
1 M2 ZP	49 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	49 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 138,72		6 138,72
2	PSV :	35 876,90		35 876,90
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	42 015,62		42 015,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	42 015,62
22	DPH 19 % z : 42 015,62	7 983,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	49 998,62
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 152 479
DIČ: SK1020600988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **PSB Zvolen** *Projektant:*

Dodávateľ: **S TEAM Veľký Krtíš** *Spracoval:*

Stavba :Oprava krytov odvodnenia a náter kovov. konšt. - výdaj PHM v kasárnach SNP *JKSO:* *Dátum:* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	943944111	Montáž leš. priest. do 2 KPA do výšky 10 m	284,200	m3	12,80	3 637,76		19
2	943944811	Demontáž les. pries. do 2 KPA výš. do 10 m	284,200	m3	8,80	2 500,96		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 138,72**	**Sk**		**6 138,72**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 138,72**	**Sk**		**6 138,72**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
3	767510111	Montáž a oprava kanálových krytov	365,000	kg	30,50	11 132,50		19
4	767590840	Demontáž kanálových krytov	15,300	m2	29,00	443,70		19
5	767863201	Montáž nájazdovej rampy	4,000	kus	895,00	3 580,00		19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**15 156,20**	**Sk**		**15 156,20**		
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**15 156,20**	**Sk**		**15 156,20**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
6	783125230	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické jednon.	62,790	m2	128,00	8 037,12		19
7	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email	83,720	m2	104,00	8 706,88		19
8	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	83,720	m2	47,50	3 976,70		19
		783 - Nátery spolu :	**20 720,70**	**Sk**		**20 720,70**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 720,70**	**Sk**		**20 720,70**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**35 876,90**	**Sk**		**35 876,90**		
		Za rozpočet celkom :	**42 015,62**	**Sk**		**42 015,62**		

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 252 [illegible]
DIČ: SK1020600988

Odberateľ: **PSB Zvolen**
Projektant:
Dodávateľ: **S TEAM Veľký Krtíš**

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . .

Stavba :Oprava krytov odvodnenia a náter kovov. konšt. - výdaj PHM v kasárnach SNP

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
1	943944111	Montáž leš. priest. do 2 KPA do výšky 10 m	284,200	m3	12,80	3 637,76		1 099,85	386,51	460,40		1 177,40	513,59
		Stavebný tesár	11,368	Nh	83,70	951,50	3,35 za m3						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,989	Nh	75,20	149,60	0,53 za m3						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	3,978	Sh	19,60	77,98	0,27 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	0,426	Sh	4,29	1,82	0,01 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	1,790	Sh	212,00	379,57	1,34 za m3						
2	943944811	Demontáž les. priest. do 2 KPA výš. do 10 m	284,200	m3	8,80	2 500,96		750,28	264,30	321,14		807,46	357,76
		Stavebný tesár	7,673	Nh	83,70	642,26	2,26 za m3						
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	1,421	Nh	75,20	106,85	0,38 za m3						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	2,728	Sh	19,60	53,47	0,19 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	0,312	Sh	4,29	1,34	0,00 za m3						
		Ventilátor axiálny 1st 5.8m3/s	1,250	Sh	212,00	265,10	0,93 za m3						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**6 138,72**	**Sk**				**1 850,14**	**650,81**	**781,55**		**1 984,86**	**871,35**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 138,72**	**Sk**				**1 850,14**	**650,81**	**781,55**		**1 984,86**	**871,35**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
3	767510111	Montáž a oprava kanálových krytov	365,000	kg	30,50	11 132,50	1 828,65	467,20	164,25	3 321,50		4 138,16	1 212,74
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0,365	1000 ks	5 010,00	1 828,65	5,01 za m3						
		Stavebný zámočník	6,205	Nh	75,20	466,61	1,28 za m3						
		Zváračka oblúková usm. 350a	18,250	Sh	182,00	3 321,50	9,10 za m3						
4	767590840	Demontáž kanálových krytov	15,300	m2	29,00	443,70		138,00	48,65			195,32	61,72
		Stavebný zámočník	1,836	Nh	75,20	138,06	9,02 za m3						
5	767863201	Montáž nájazdovej rampy	4,000	kus	895,00	3 580,00		1 118,24	393,64			1 582,62	485,50
		Stavebný zámočník	13,360	Nh	83,70	1 118,23	279,56 za m3						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**15 156,20**	**Sk**			**1 828,65**	**1 723,44**	**606,54**	**3 321,50**		**5 916,10**	**1 759,96**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**15 156,20**	**Sk**			**1 828,65**	**1 723,44**	**606,54**	**3 321,50**		**5 916,10**	**1 759,96**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
6	783125230	Nátery ocel. konštr. fahk. C, CC syntetické jednon.	62,790	m2	128,00	8 037,12	4 541,60	1 098,19	386,78			1 554,25	456,28
		Farba syntetická na konštrukcie č.1100 sivá S 2014	7,848	kg	175,00	1 373,53	21,88 za m3						
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	20,092	kg	149,00	2 993,82	47,68 za m3						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,941	kg	47,00	44,26	0,71 za m3						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,106	100 ks	341,00	36,39	0,58 za m3						
		Ostatný materiál pre nátery	93,557	Sk	1,00	93,55	1,49 za m3						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,376	Nh	75,20	28,33	0,45 za m3						
		Maliar, natierač	14,127	Nh	75,20	1 062,40	16,92 za m3						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,083	Nh	93,00	7,72	0,12 za m3						
7	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email	83,720	m2	104,00	8 706,88	2 640,52	1 895,42	667,24			2 682,54	821,14
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	7,534	kg	149,00	1 122,68	13,41 za m3						
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	7,534	kg	169,00	1 273,38	15,21 za m3						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	1,255	kg	47,00	59,02	0,71 za m3						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,075	100 ks	341,00	25,69	0,31 za m3						
		Ostatný materiál pre nátery	159,905	Sk	1,00	159,90	1,91 za m3						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,586	Nh	75,20	44,07	0,53 za m3						
		Maliar, natierač	6,362	Nh	67,80	431,39	5,15 za m3						
		Maliar, natierač	18,753	Nh	75,20	1 410,24	16,84 za m3						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,106	Nh	93,00	9,90	0,12 za m3						
8	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	83,720	m2	47,50	3 976,70	1 106,94	889,10	313,11			1 258,34	410,19
		Farba syntetická miniová S 2005	5,860	kg	181,00	1 060,73	12,67 za m3						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,418	kg	47,00	19,67	0,24 za m3						
		Plátno brúsne mušino G 150x200 150	0,075	100 ks	341,00	25,69	0,31 za m3						
		Maliar, natierač	13,060	Nh	67,80	885,48	10,58 za m3						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,038	Nh	93,00	3,56	0,04 za m3						
		783 - Nátery spolu :	**20 720,70**	**Sk**			**8 288,07**	**3 882,72**	**1 367,14**			**5 495,13**	**1 687,62**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**20 720,70**	**Sk**			**8 288,07**	**3 882,72**	**1 367,14**			**5 495,13**	**1 687,62**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**35 878,90**	**Sk**			**10 116,72**	**5 606,17**	**1 973,69**	**3 321,50**		**11 411,23**	**3 447,58**
		Za rozpočet celkom :	**42 015,62**	**Sk**			**10 116,72**	**7 456,31**	**2 624,50**	**4 103,05**		**13 396,09**	**4 318,93**

Jozef ŠARANKO STEAM
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 258 459
DIČ: SK1020600968

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 32/2007 (PSB-32-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen