Zmluva o dielo č. : 10/2007

Podľa § 536 Obchodného zákonníka a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Obchodného zákonníka

BRATISLAVA

Článok I.
Zmluvné strany

171-63/2007

1.1. **Objednávateľ**	:	Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
V zastúpení	:	VÚ 1238 - Posádková správa budov Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg
IČO	:	00805025
Bankové spojenie	:	ŠTÁTNA POKLADNICA
Číslo účtu	:	7000171784 / 8180

1.2. **Zhotoviteľ**	:	STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o. Námestie Andreja Hlinku 29/34 017 01 Považská Bystrica Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel: Sro Vložka číslo: 16521/R
Zastúpený	:	p. Šamaj Anton - konateľ
IČO	:	36 352 098
DIČ	:	2022138503
IČ DPH	:	SK2022138503
Bankové spojenie	:	SLSP, a.s. Považská Bystrica
Číslo účtu	:	0362951807 / 0900

1.3. „Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe podmienok zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov podľa § 76 ods. 1- 3- podprahovou metódou s nižšou cenou,v súlade Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov."

Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: **„oprava strechy veliteľská budova obj. č- 503"** podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa č. II. sú nasledovné:

3.1.1. Začatie realizácie diela: 28. 5. 2007

3.1.2. Dokončenie diela v termíne: 28. 6. 2007

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.2.1. Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.2. Dodať objednávateľovi 2 výtlačky odsúhlaseného rozpisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :
3.3.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb.
3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.Z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

základ ceny pre DPH	: 168 064,79	**Sk**
DPH 19%	: 31 932,30	**Sk**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	: 199 997,09	**Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a pošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1. Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a overených súpisov vykonaných prác v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia.
5.1.2. Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch z ktorých jeden bude originálny a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú sumu
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nastáva nová lehota splatnosti a začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdávania objednávateľovi, za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3. Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu / ihneď / po oprávnenej reklamácii objednávateľa. Možnosť inej dohody nie je vylúčená.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú v článku **VI.**bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa dohodli zmluvné strany na zmluvnej pokute vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.2. Pre prípad omeškania s termínom plnenia predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokuty vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

8.3. Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác a prebratím diela „ **zápisom z preberacieho konania** „ podpísaným zhotoviteľom a objednávateľom.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa .

9.2. Objednávateľ i zhotoviteľ si vyhradzujú právo odstúpiť od zmluvy ak by z druhej strany neboli dodržané jednotlivé články tejto zmluvy alebo dohody na zaistenie BOZP.

9.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne do 3 dní od doručenia dodatku druhej strane. Po túto dobu je dodatkom viazaná strana, ktorá ho podala.

Článok X.
Zodpovednosť pri vykonaní prác

10.1. Pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z., je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami požiarnej ochrany a zabezpečiť poučenie a dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Vznik požiaru bez odkladu oznámiť na ohlasovni požiaru v objekte.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platí pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších doplnkov.

11.4. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

V Bratislave: 15. 5. 2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Za objednávateľa :

STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 29/34
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36352098 IČ DPH: SK2022138503

Za zhotoviteľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 25.5.2007

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 25.5.07

Podpis oprávnenej osoby

Krycí list rozpočtu

Mária MROŠČÁKOVÁ

Stavba : Veliteľská budova obj. č. 503.	JKSO :
Objekt : Cenová ponuka.	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	199 997 Sk	za M3 OP	1 M	199 997 Sk	za M
1 M2 ZP	199 997 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 997 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	44 145,30		44 145,30
2	PSV :	23 393,92	92 650,57	116 044,49
3	MCE :	7 875,00		7 875,00
4	iné :			
5	Súčet :	75 414,22	92 650,57	168 064,79

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Mária MROŠČÁKOVÁ stavebný cenár SSC Ev.č.21 1993 Slovenská asociácia stavebných cenárov

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	168 064,79
22	DPH 19 % z : 168 064,79	31 932,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 997,09

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Posádková správa budov BRATISLAVA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

STAVOINVEST SLOVAKIA, s.r.o.
Námestie Andreja Hlinku 29/34
017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
IČO: 36352098 IČ DPH: SK2022138503

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Veliteľská budova obj. č. 503. **Objekt : Cenová ponuka.**

Mária MROŠČÁKOVÁ

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	10 080,00	10 080,00		5,169	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34 065,30	34 065,30			4,620
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	44 145,30	44 145,30		5,169	4,620
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	109 512,49	16 861,92	92 650,57	1,220	2,220
71 - IZOLÁCIE	109 512,49	16 861,92	92 650,57	1,220	2,220
764 - Konštrukcie klampiarske	6 532,00	6 532,00			
76 - KONŠTRUKCIE	6 532,00	6 532,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	116 044,49	23 393,92	92 650,57	1,220	2,220
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	7 875,00	7 875,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 875,00	7 875,00			
Za rozpočet celkom :	168 064,79	75 414,22	92 650,57	6,390	6,840

Odberateľ :
Dodávateľ :
Stavba : Veliteľská budova obj. č. 503.
Objekt : Cenová ponuka.

Projektant :
Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	632451034	Vyrovn. poter z cem malty v ploche na prefa stropoch hr. do 5 cm	42,000	m2	240,00	10 080,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**10 080,00**	**Sk**		**10 080,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	2,100	m3	2 990,00	6 279,00	
		*42*0,05 = 2,100*					
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,840	t	252,00	1 723,68	
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,840	t	265,00	1 812,60	
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	129,960	t	8,90	1 156,64	
		*6,84*19 = 129,960*					
6	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,840	t	209,00	1 429,56	
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,360	t	24,50	670,32	
		*6,84*4 = 27,360*					
8	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka *Z*-zvláštny odpad	6,840	t	1 580,00	10 807,20	
9	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,170	t	590,00	3 050,30	
10	999990004	HZS - oprava atiky, ukotvenie po obvode proti vetru	32,000	hod	223,00	7 136,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 065,30**	**Sk**		**34 065,30**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**44 145,30**	**Sk**		**44 145,30**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
11	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	162,000	m2	8,10	1 312,20	
12	712300841	Očistenie strechy oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	300,000	m2	7,80	2 340,00	
13	712300911	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus náterom a AIP	18,000	kus	38,50	693,00	
14	712300921	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus natavením NAIP	18,000	kus	28,50	513,00	
15	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	162,000	m2	3,75	607,50	
16	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,049	t	40 600,00		1 989,40
		*162*0,0003 = 0,049*					
17	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	231,000	m2	45,00	10 395,00	
		162+69 = 231,000					
18	628363201	Pás ťažký asfaltový VEDABIT	79,350	m2	276,20		21 916,47
		*"podklad" 69*1,15 = 79,350*					
19	628363202	Pás ťažký asfaltový GEDACO	186,300	m2	369,00		68 744,70
		*162*1,15 = 186,300*					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,221	t	820,00	1 001,22	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**109 512,49**	**Sk**		**16 861,92**	**92 650,57**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**109 512,49**	**Sk**		**16 861,92**	**92 650,57**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
21	764999904	HZS - čistenie zvodov	23,000	hod	284,00	6 532,00	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**6 532,00**	**Sk**		**6 532,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**6 532,00**	**Sk**		**6 532,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**116 044,49**	**Sk**		**23 393,92**	**92 650,57**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
22	213290040	Demontáž a spätná montáž bleskozvodov	25,000	hod	315,00	7 875,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 875,00**	**Sk**		**7 875,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 875,00**	**Sk**		**7 875,00**	
		Za rozpočet celkom :	**168 064,79**	**Sk**		**75 414,22**	**92 650,57**

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Veliteľská budova obj. č. 503.
Objekt : Cenová ponuka.

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
1	632451034	Vyrovn. poter z cem malty v ploche na prefa stropoch hr. do 5 cm	42,000	m2	240,00	10 080,00	7 006,02	1 217,16	428,40			994,93	433,49	14,1
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,021	m3	41,50	0,87	0,02 za m2							
		Cement portlandský CEM I 42,5R bal.+F	0,042	t	3 890,00	163,38	3,89 za m2							
		MC-15 na murovanie spojivo troskoportlandský	2,100	m3	3 100,00	6 510,00	155,00 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	331,800	Sk	1,00	331,80	7,90 za m2							
		UKLADAČ BETÓNOVÝCH POVRCHOV A TERAZ	10,248	Nh	88,50	906,94	21,59 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,906	Nh	79,40	310,13	7,38 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**10 080,00**	**Sk**			**7 006,02**	**1 217,16**	**428,40**			**994,93**	**433,49**	**14,1**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
2	965043331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	2,100	m3	2 990,00	6 279,00		2 491,02	876,83			2 036,21	874,93	34,7
		Stavebný robotník HSV	34,790	Nh	71,60	2 491,01	1186,20 za m2							
3	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	6,840	t	252,00	1 723,68		685,64	241,31			560,46	236,26	9,5
		Stavebný robotník HSV	9,576	Nh	71,60	685,64	100,24 za m2							
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,840	t	265,00	1 812,60		272,71	95,96		605,81	589,20	248,90	4,0
		Stavebný robotník HSV	4,021	Nh	67,80	272,68	39,87 za m2							
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	129,960	t	8,90	1 156,64					619,90	374,80	161,93	
6	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	6,840	t	209,00	1 429,56		568,13	200,00			464,40	197,02	8,3
		Stavebný robotník HSV	8,379	Nh	67,80	568,09	83,06 za m2							
7	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	27,360	t	24,50	670,32		268,40	94,39			219,40	88,12	3,7
		Stavebný robotník HSV	3,748	Nh	71,60	268,37	9,81 za m2							
8	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	6,840	t	1 580,00	10 807,20					5 814,00	3 515,14	1 478,06	
9	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,170	t	590,00	3 050,30		1 008,20	354,86	278,24	3,46	994,45	411,06	13,4
		Stavebný robotník HSV	7,470	Nh	71,60	534,89	103,46 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,942	Nh	79,40	392,43	75,91 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠČÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,018	Nh	79,40	80,86	15,64 za m2							
10	999990004	HZS - oprava atiky, ukotvenie po obvode proti vetru	32,000	hod	223,00	7 136,00		2 832,00	996,80			2 314,93	992,27	32,0
		Ostatní stavební robotníci HSV	32,000	Nh	88,50	2 832,00	88,50 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**34 065,30**	**Sk**				**8 126,10**	**2 860,17**	**278,24**	**7 043,19**	**11 068,99**	**4 688,58**	**105,9**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**44 145,30**	**Sk**			**7 006,02**	**9 343,26**	**3 288,57**	**278,24**	**7 043,19**	**12 063,92**	**5 122,07**	**120,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
11	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	162,000	m2	8,10	1 312,20		411,48	144,18			582,36	174,18	5,1
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	5,184	Nh	79,40	411,60	2,54 za m2							
12	712300841	Očistenie strechy oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	300,000	m2	7,80	2 340,00		723,00	255,00			1 023,25	338,75	9,6
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	9,600	Nh	75,20	721,92	2,41 za m2							
13	712300911	Oprava povl. krytiny striech do 10° priplatok za oprav. kus náterom a AIP	18,000	kus	38,50	693,00	379,62	97,20	34,20			137,57	44,41	1,0
		Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,027	t	13 600,00	367,20	20,40 za m2							
		Ostatný materiál pre povlakové krytiny	12,420	Sk	1,00	12,42	0,69 za m2							
		Montér hydroizolácií	1,098	Nh	88,50	97,17	5,40 za m2							
14	712300921	Oprava povl. krytiny striech do 10° príplatok za oprav. kus natavením NAIP	18,000	kus	28,50	513,00	198,54	97,20	34,20			137,57	45,49	1,0
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,109	kus	1 820,00	198,52	11,03 za m2							
		Montér hydroizolácií	1,098	Nh	88,50	97,17	5,40 za m2							
15	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	162,000	m2	3,75	607,50		189,54	66,42			268,26	83,28	2,2
		Montér hydroizolácií	2,268	Nh	83,70	189,83	1,17 za m2							
16	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,049	t	40 600,00	1 989,40	1 989,40							
17	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	231,000	m2	45,00	10 395,00	1 891,89	2 654,19	933,24			3 756,40	1 159,28	27,0
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,699	kus	1 820,00	1 273,87	5,51 za m2							
		Benzín technický čistiaci 85/160	22,090	kg	28,00	618,53	2,68 za m2							
		Montér hydroizolácií	27,027	Nh	98,20	2 654,05	11,49 za m2							
18	628363201	Pás ťažký asfaltový VEDABIT	79,350	m2	276,20	21 916,47	21 916,47							
19	628363202	Pás ťažký asfaltový GEDACO	186,300	m2	369,00	68 744,70	68 744,70							
20	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	1,221	t	820,00	1 001,22		146,03	51,40	225,29		442,52	135,96	1,9
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,747	Nh	67,80	50,66	41,49 za m2							

Výrobná kalkulácia - náklady

Mária MROŠĆÁKOVÁ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Stavebný robotník pri izolatérskych pr.	0,087	Nh	75,20	6,61	5,41 za m2							
		Vodič autožeriavu	0,450	Nh	83,70	37,71	30,89 za m2							
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,372	Nh	75,20	28,00	22,94 za m2							
		Viazač bremien	0,306	Nh	75,20	23,04	18,88 za m2							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**109 512,49**	**Sk**			**95 120,62**	**4 318,64**	**1 518,64**	**225,29**		**6 347,93**	**1 981,35**	**48,2**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**109 512,49**	**Sk**			**95 120,62**	**4 318,64**	**1 518,64**	**225,29**		**6 347,93**	**1 981,35**	**48,2**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
21	764999904	HZS - čistenie zvodov	23,000	hod	284,00	6 532,00		2 035,50	716,45			2 880,79	899,26	23,0
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	23,000	Nh	88,50	2 035,50	88,50 za m2							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**6 532,00**	**Sk**				**2 035,50**	**716,45**			**2 880,79**	**899,26**	**23,0**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**6 532,00**	**Sk**				**2 035,50**	**716,45**			**2 880,79**	**899,26**	**23,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**116 044,49**	**Sk**			**95 120,62**	**6 354,14**	**2 235,09**	**225,29**		**9 228,72**	**2 880,61**	**71,2**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
22	213290040	Demontáž a spätná montáž bleskozvodov	25,000	hod	315,00	7 875,00		2 455,00	864,25			3 474,50	1 081,25	25,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	25,000	Nh	98,20	2 455,00	98,20 za m2							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 875,00**	**Sk**				**2 455,00**	**864,25**			**3 474,50**	**1 081,25**	**25,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 875,00**	**Sk**				**2 455,00**	**864,25**			**3 474,50**	**1 081,25**	**25,0**
		Za rozpočet celkom :	**168 064,79**	**Sk**			**102 126,64**	**18 152,40**	**6 387,92**	**503,54**	**7 043,19**	**24 767,14**	**9 083,94**	**216,3**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 11 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA

Anna Iendeková