Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-608-2/2005

Ružomberok : 28 novembra 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-608-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	GAJOS – Gabriel ŠIMKO – súkromný podnikateľ
		Ul. M. Pišúta 4022
		031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený	:	Ján ULIČNÝ – konateľ
IČO	:	36376981
DIČ	:	2020126152
IČ DPH		SK 2020126152
Bankové spojenie		VÚB Liptovský Mikuláš
Číslo účtu	:	1635149751/0200
Oprávnený		
podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register oddiel s. r. vl. č. 108 28/L
		zo dňa : 11.12.1997

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava oplotenia autoparku v objekte kasárni Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 28. 11. 2005
Ukončenie prác : 09. 12. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške : 495.721,40 Sk bez DPH
DPH: 94.187,10 Sk
Cena s DPH: 589.908,50 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác . Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku v zmysle OZ t. j. 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ

V Ružomberku: 28. novembra 2005

GAJOS s.r.o.
M.PIŠÚTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981 DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
tel./fax: 044/5526114 ⑤

Ing. Vladimír TOMKA	Ján ULIČNÝ
objednávateľ	zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Stavba :Opravy,	Miesto : VU Mokraď	Rozpočet :	
	JKSO :	Spracoval : Ing.Polonec Ján	
	Zmluva č.	Dňa : 02.11.2005	

Odberatel	VU 1305 Lipt. Hrádok- Mokraď		Lipt Hrádok	IČO :	DIČ	IČ DPH :
Dodávatel	GAJOS s.r.o	03101	Lipt.Mikuláš	IČO . 36376981	DIČ .	IČ DPH . 2020126152
Projektant				IČO .	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	589 909 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	589 909 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	589 909 Sk	za M2 ZP	1 M	589 909 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif materiál	spolu ZRN
1	HSV .	68 584,04	37 155,80	105 739,84
2	PSV .	217 902,84	166 735,50	384 638,34
3	MCE	1 340,10	4 003,12	5 343,22
4	ine			
5	Súčet .	287 826,98	207 894,42	495 721,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Prace nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 .	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Stažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár .	odberateľ, obstarávateľ .	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis	Podpis	Podpis .
Dátum	Dátum .	Datum .
Pečiatka	Pečiatka .	Pečiatka .

GAJOS s.r.o.
M.PIŠUTA 4022, 031 01 LIPT. MIKULÁŠ
IČO: 36376981, DIČ: 2020126152
IČ DPH: SK2020126152
Účet: 7084563611/0200

D	ON - ostatné naklady .	
16	Ostatné naklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačna činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 .	

E	Celkové náklady .		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		495 721,40
22	DPH 19 % z :	495 721,40	94 187,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		589 908,50

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo ODIS A10

Odberateľ **VÚ 1305 Lipt. Hrádok- Mokraď**

Dodávateľ **GAJOS s.r.o**

Projektant

JKSO

Dátum **02.11.2005**

Spracoval **Ing.Polonec Ján**

Stavba :Opravy, údržba a zriadenie nových úsekov oplotenia

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRACE		28 692,57	28 692,57				5,78
2 - ZÁKLADY		10 042,20	10 042,20		8,983		2,02
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		57 519,65	20 363,85	37 155,80	8,179		11,60
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		9 485,42	9 485,42		0,000	0,022	1,91
	PRACE A DODÁVKY HSV spolu	105 739,84	68 584,04	37 155,80	17,164	0,022	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
767 - Konštrukcie doplnk. kovove stavebné		322 734,04	155 998,54	166 735,50	2,940	11,458	65,10
76 - KONŠTRUKCIE		322 734,04	155 998,54	166 735,50	2,940	11,458	65,10
783 - Natery		61 904,30	61 904,30		0,096		12,48
78 - DOKONČOVACIE PRACE		61 904,30	61 904,30		0,096		12,48
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	384 638,34	217 902,84	166 735,50	3,037	11,458	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže		344,40	135,60	208,80			0,06
M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačnyc		3 797,00	137,00	3 660,00	0,000		0,76
M46 - 202 Zemné prace vykonávané pri extern		1 201,82	1 067,50	134,32	0,292		0,24
	PRACE A DODÁVKY M spolu	5 343,22	1 340,10	4 003,12	0,292		
	Za rozpočet celkom :	495 721,40	287 826,98	207 894,42	20,494	11,480	

Odberateľ **VÚ 1305 Lipt. Hrádok- Mokraď** *Spracoval* **Ing.Polonec Ján**

Projektant *JKSO*

Dodávateľ **GAJOS s.r.o** *Dátum* **02.11.2005**

Stavba :Opravy, údržba a zriadenie nových úsekov oplotenia

Rozpočet - náklady

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	458.500	m2	43.50	19 944.75		7 918.29	2 787.68			6 472.56	2 766.21	121.5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	103.162	Nh	64.10	6 612.71	14.42 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18.340	Nh	71.10	1 303.97	2.84 za m2							
2	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	9.360	m3	545.00	5 101.20		2 026.53	713.32			1 656.53	704.81	26.2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2.152	Nh	64.10	137.99	14.74 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2.237	Nh	71.10	159.05	16.99 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	21.836	Nh	79.20	1 729.48	184.77 za m2							
3	171203111	Uloženie výkopu v rovine	5.760	m3	178.00	1 025.28		407.63	143.48			333.21	140.95	6.3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6.359	Nh	64.10	407.61	70.77 za m2							
4	171203112	Uloženie výkopu vo svahu do 1:2	3.600	m3	338.00	1 216.80		484.12	170.42			395.74	166.50	7.5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	7.552	Nh	64.10	484.13	134.48 za m2							
5	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	275.400	m2	5.10	1 404.54		236.84	82.62	426.87		451.69	206.51	3.5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3.304	Nh	64.10	211.83	0.77 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0.275	Nh	87.90	24.20	0.09 za m2							
		DOZER PAS 117KW 3.22M	0.358	Sh	1 190.00	426.04	1.55 za m2							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**28 692,57**	**Sk**				**11 073,43**	**3 897,53**	**426,87**		**9 309,73**	**3 985,00**	**165,2**
		2 - ZÁKLADY												
6	275311114	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 cement port.	3.600	m3	2 690.00	9 684.00	9 289.26	138.99	48.92	17.35		124.11	65.35	1.9
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	1.058	m3	52.50	55.56	15.44 za m2							
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	3.723	m3	2 480.00	9 233.69	2564.92 za m2							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	1.393	Nh	71.10	99.05	27.52 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0.511	Nh	64.10	32.76	9.10 za m2							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ PODMIENKY	0.081	Nh	87.90	7.16	1.99 za m2							
		VIBRÁTOR PONOR 4,5M D 07	1.212	Sh	14.30	17.34	4.82 za m2							
7	278311041	Zálievka kotev. otvorov z betónu tr. B 20 do 0,02 m3	0.090	m3	3 980.00	358.20	249.06	43.19	15.20			35.30	15.43	0.6
		B20 cem. trosk.cp. do 22mm sprac. 60-100mm	0.090	m3	2 740.00	249.06	2767.40 za m2							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0.607	Nh	71.10	43.19	479.93 za m2							

Rozpočet - náklady

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Prachosť (Nh)
		2 - ZÁKLADY spolu :	**10 042,20**	**Sk**			**9 538,32**	**182,18**	**64,12**	**17,35**		**159,41**	**80,79**	**2,5**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
8	311101211	Zhotovenie prestupov v murivách nosných vložkami do 0,02 m2	0,450	m	53,00	23,85		9,45	3,33			7,73	3,33	0,1
		MURÁR	0,081	Nh	79,20	6,41	14,26 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,042	Nh	71,10	3,03	6,75 za m2							
9	**2861A0701**	Chránička plastová - 900 - DN32	1,000	kus	15,80	15,80	15,80							
10	320360341	Zvar spoj nosný s presahom do 25 cm do 12 mm	60,000	kus	123,00	7 380,00	907,20	1 401,60	493,20	1 584,60		2 103,75	889,65	17,7
		Elektróda E-B121 055027 d 2,5	0,051	1000 ks	2 700,00	139,32	2,32 za m2							
		Elektróda E-B121 055027 d 3,15	0,127	1000 ks	3 500,00	447,30	7,46 za m2							
		Elektróda E-B121 055027 d 4	0,025	1000 ks	5 780,00	149,12	2,49 za m2							
		Elektróda E-B121 055027 d 5	0,025	1000 ks	6 640,00	171,31	2,86 za m2							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	17,700	Nh	79,20	1 401,84	23,36 za m2							
		ZVÁRAČKA OBLUK TYR 500A	15,384	Sh	103,00	1 584,55	26,41 za m2							
11	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet.	60,000	kus	216,00	12 960,00	9 120,00	1 536,00	540,60			1 255,55	507,85	21,6
		B25-30 cem. troskop. do 22mm spr. 60-100 mm	3,000	m3	3 040,00	9 120,00	152,00 za m2							
		MURÁR	16,800	Nh	71,10	1 194,48	19,91 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,800	Nh	71,10	341,28	5,69 za m2							
12	**553464441**	Stĺpiky plotové z oceľových rúrok D60 výška 260cm	48,000	kus	580,00	27 840,00	27 840,00							
13	**553464631**	Stĺpiky plotové rohové D 60 vzpierka 2 výška 260	12,000	kus	775,00	9 300,00	9 300,00							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**57 519,65**	**Sk**			**47 183,00**	**2 947,05**	**1 037,13**	**1 584,60**		**3 367,03**	**1 400,83**	**39,4**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
14	966078112	Prerušenie oceľ. profilov do 400 mm2	56,000	kus	53,50	2 996,00		1 190,56	418,98			973,19	413,37	16,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	16,744	Nh	71,10	1 190,49	21,26 za m2							
15	971042251	Výbur. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	1,000	kus	585,00	585,00	13,05	227,60	80,12			186,04	78,19	3,5
		Materiál ihľanový v použ.vaní	0,001	m3	8 760,00	13,05	13,05 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,061	Nh	71,10	4,33	4,34 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,483	Nh	64,10	223,26	223,26 za m2							
16	998151111	Presun hmôt oplotenie obj. zvláštne rôzne murov. v do 10m	17,164	t	344,00	5 904,41		1 335,18	469,95	1 364,70		1 916,51	818,06	19,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	12,461	Nh	64,10	798,75	46,54 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,034	Nh	71,10	2,44	0,14 za m2							
		VODIČ ŠPECIALNYCH VOZIDIEL	3,552	Nh	79,20	281,39	16,39 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	3,552	Nh	71,10	252,61	14,72 za m2							
		AUTOŽERIAV 6T 182KNM	3,094	Sh	441,00	1 364,74	79,51 za m2							

Rozpočet - náklady

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**9 485,42**	**Sk**			**13,05**	**2 753,34**	**968,95**	**1 364,70**		**3 075,74**	**1 309,62**	**39,8**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**105 739,84**	**Sk**			**56 734,37**	**16 956,02**	**5 967,73**	**3 393,53**		**15 911,91**	**6 776,25**	**247,0**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		76 - KONŠTRUKCIE												
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
17	767649195	Montáž dverí dok. okov do oc. konš. osadenie zámku	2.000	kus	353.00	706.00	0.90	219.70	77.34			310.93	97.13	3.0
		Skrutka zavitorezna 0211228 lisovana M4x16	0.004	1000 ks	225.00	0.90	0.45 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	3.090	Nh	71.10	219.69	109.85 za m2							
18	**549136428**	Kľúčka a štít dverový zámok vložkový	2.000	sada	705.00	1 410.00	1 410.00							
19	767658914	Oprava a údržba vrát výmena čapového závesu	16.000	kus	242.00	3 872.00	78.08	1 083.52	381.44	133.60		1 673.33	522.03	13.6
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0.016	1000 ks	4 880.00	78.08	4.88 za m2							
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	13.680	Nh	79.20	1 083.45	67.72 za m2							
		ZVÁRAČKA OBLÚK USM 350A	0.800	Sh	167.00	133.60	8.35 za m2							
20	**553000022PC**	Oceľové konštrukcie - závesy (výroba)	16.000	ks	648.20	10 371.20	10 371.20							
21	767911130	Montáž oplotenia, pletivom výšky do 2.0 m	192.000	m	68.50	13 152.00		4 095.36	1 441.92			5 796.06	1 818.85	57.6
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	57.600	Nh	71.10	4 095.36	21.33 za m2							
22	**313275030**	Pletivo drôt. poplast. UNITA Axial super 50 8/2 5x1.8	192.000	m	187.00	35 904.00	35 904.00							
23	767912110	Montáž oplotenia ostnatým drôtom výšky do 2.0 m	576.000	m	6.80	3 916.80		1 226.88	432.00			1 736.37	521.55	17.2
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	17.280	Nh	71.10	1 228.60	2.13 za m2							
24	**314775150**	Drôt ostnatý pozink. 4 špicový 2.24mm	576.000	kg	27.20	15 667.20	15 667.20							
25	767912120	Montáž oplotenia ostnatým drôtom výšky nad 2.0 m	72.000	m	9.10	655.20		204.48	72.00			289.40	89.32	2.8
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	2.880	Nh	71.10	204.76	2.84 za m2							
26	767912150	Montáž napínacieho drôtu	576.000	m	6.20	3 571.20		1 111.68	391.68			1 573.33	494.51	12.6
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	12.672	Nh	87.90	1 113.86	1.93 za m2							
27	**156151855**	Drôt napínací poplastovaný 2.9/50	576.000	kg	8.90	5 126.40	5 126.40							
28	767912160	Príhačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	576.000	m	7.40	4 262.40		1 319.04	466.56			1 866.79	610.01	14.9
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	14.976	Nh	87.90	1 316.39	2.29 za m2							
29	**156111111**	Drôt viazací poplastovaný	230.000	m	4.60	1 058.00	1 058.00							
30	767914831	Demontáž oplotenia pletivo na oceľ. stĺpiky výšky do 2 m	562.000	m	65.50	36 811.00		11 470.42	4 035.16			16 233.79	5 071.53	161.2
		STAVEBNÝ ZÁMOČNÍK	161.294	Nh	71.10	11 468.00	22.41 za m2							
31	767920210	Montáž vrát a vratiek v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	5.000	kus	196.00	980.00		305.75	107.60			432.72	133.93	4.3

Rozpočet - náklady

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		STAVEBNY ZAMOČNIK	4,300	Nh	71 10	305.73	61 15 za m2							
	553446210	Vrata ocelove 74 6616 11 180x110 vyplň pletivo	3 000	kus	5 720 00	17 160 00	17 160 00							
	553446466	Vrata ocelove 74 6613 100x200 s plech vypňou	2 000	kus	7 280 00	14 560 00	14 560 00							
	767920260	Montaž vrat a vratok v oploteni na stlpky ocelove do 15 m2	8 000	kus	1 590 00	12 720,00		2 992 80	1 053 44	1 319 84		5 617 24	1 736 68	41 2
		STAVEBNY ZAMOČNIK	34 400	Nh	71 10	2 445 84	305 73 za m2							
		VODIČI ŠPECIALNYCH VOZIDIEL	3,440	Nh	87 90	302 37	37 80 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	3.440	Nh	71 10	244 58	30 57 za m2							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	2 992	Sh	441 00	1 319 82	164 98 za m2							
	767920860	Demontaž vrat v oploteni do 20 m2	16,000	kus	1 110,00	17 760 00		4 189 92	1 474 88	1 847 20		7 863 53	2 384 47	57 7
		STAVEBNY ZAMOČNIK	48 160	Nh	71 10	3 424 17	214 01 za m2							
		VODIČI ŠPECIALNYCH VOZIDIEL	4,816	Nh	87 90	423 32	26,46 za m2							
		VIAZAČ BREMIEN	4 816	Nh	71 10	342 41	21 40 za m2							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	4 188	Sh	441 00	1 847 26	115 45 za m2							
	767991912	Opravy rezanie plameňom	56,640	m	25 00	1 416,00		442 92	155 76			626 86	190 45	6 2
		STAVEBNY ZAMOČNIK	6,230	Nh	71 10	442 98	7,82 za m2							
	767995101	Montaž atypickych stavebnych doplnk konštrukcii do 5 kg	153,660	kg	80 00	12 292 80	1 992 97	3 163 85	1 114 03	53 78		4 534,03	1 434 12	40 2
		Klinec nastrelovaci pozinkovany PNH-8 8x3 8x67	0,228	1000 ks	1 810,00	414 40	2 70 za m2							
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0 153	1000 ks	4 880,00	749 86	4 88 za m2							
		Nabojka Tempo r 9 mm stupeň 5 červena	0 228	1000 ks	3 620 00	828 81	5 39 za m2							
		STAVEBNY ZAMOČNIK	37 185	Nh	79 20	2 945 10	19 17 za m2							
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI INŠTALATERSKY	3 073	Nh	71 10	218,50	1 42 za m2							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	0 322	Sh	167 00	53 88	0 35 za m2							
	553000023PC	Ocelove konštrukcie - predbežna cena (zhotovenie zarážok tab č brany)	165 952	kg	69 00	11 450 68	11 450 68						0 00	
	767995103	Montaž atypickych stavebnych doplnk konštrukcii do 20 kg	150 720	kg	43 00	6 480,96	1 406 21	1 550 90	545 60	34 66		2 231 25	712 31	19 7
		Klinec nastrelovaci pozinkovany PNH-8 8x3 8x67	0 123	1000 ks	1 810,00	223 89	1 48 za m2							
		Elektróda E-R117 055023 d 4	0 150	1000 ks	4 880,00	735 51	4 88 za m2							
		Nabojka Tempo r 9 mm stupeň 5 červena	0 123	1000 ks	3 620 00	447 39	2 97 za m2							
		STAVEBNY ZAMOČNIK	18,237	Nh	79 20	1 444 37	9 58 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNIK PRI INŠTALATERSKY	1 507	Nh	71 10	107 16	0 71 za m2							
		ZVARACKA OBLUK USM 350A	0 211	Sh	167 00	35 23	0 23 za m2							
	136104140	Plech ocel hruby hladky 10004 0 4x1000x2000 mm	0 163	t	33 700 00	5 493,10	5 493 10							
	767995104	Montaž atypickych stavebnych doplnk konštrukcii do 50 kg	745 041	kg	24 00	17 880 98	4 887 46	3 866 76	1 363 42	171 35		5 651 91	1 940 05	49 1
		Klinec nastrelovaci pozinkovany PNH-8 8x3 8x67	0 230	1000 ks	1 810 00	418 04	0 56 za m2							

ng. POLONEC Ján - ETRI

Zisk	Pracnosť (Nh)
-0 00	
0 00	
2 394 59	68 7
285 47	9 7
20 436,93	**580,7**
20 436,93	**580,7**
3 480 22	115 9
1 770 11	63 0
510 75	18 1

Rozpočet - náklady

Ing. POLONEC Ján - ETRI

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektroda E-R117 055023 d 4	0.745	1000 ks	4 880.00	3 635.80	4.88 za m2							
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červena	0.230	1000 ks	3 620.00	836.08	1.12 za m2							
		STAVEBNY ZAMOČNÍK	46.192	Nh	79.20	3 658.44	4.91 za m2							
		STAVEBNY ROBOTNÍK PRI INŠTALATERSKY	2.980	Nh	71.10	211.88	0.28 za m2							
		ZVÁRAČKA OBLUK USM 350A	1.043	Sh	167.00	174.19	0.23 za m2							
42	**138387300**	Plech oc. vi. pozink. 10004 20 vlna 100X40 1.00x700x2000 mm	0.220	t	48 100.00	10 582.00	10 582.00							
43	**141214730**	Rúrky ocel. bezošve 11453.1 d 60.3 mm, hr.steny 4.5 mm	41.472	m	382.00	15 842.30	15 842.30						-0.00	
44	**553000024PC**	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	302.885	kg	73.00	22 110.60	22 110.60						0.00	
45	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné HZS T4	68.750	hod	254.00	17 462.50		5 445.00	1 916.75			7 736.16	2 394.59	68.7
		STAVEBNY ZAMOČNÍK	**68,750**	Nh	79.20	5 445.00	79.20 za m2							
46	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2.941	t	700.00	2 058.70		640.78	225.54			906.89	285.47	9.7
		STAVEBNY ROBOTNÍK PRI INŠTALATERSKY	7.843	Nh	64.10	502.77	170.95 za m2							
		STAVEBNY ROBOTNÍK PRI INŠTALATERSKY	1.941	Nh	71.10	138.00	46.93 za m2							
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**322 734,04**	**Sk**			**175 101,13**	**43 329,79**	**15 255,14**	**3 560.44**		**65 050,59**	**20 436,93**	**580,7**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**322 734,04**	**Sk**			**175 101,13**	**43 329,79**	**15 255,14**	**3 560,44**		**65 050,59**	**20 436,93**	**580,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
47	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobne	404.075	m2	98.50	39 801.38	13 980.99	8 073.41	2 840.64			11 426.10	3 480.22	115.9
		Farba synteticka na konštrukcie c.1310 siva S 2014	56.570	kg	227.00	12 841.50	31.78 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	6.061	kg	44.50	269.72	0.67 za m2							
		Platno brusne molino G 150x200 150	0.363	100 ks	333.00	121.10	0.30 za m2							
		Ostatny material pre nátery	747.385	Sk	1.00	747.38	1.85 za m2							
		STAVEBNY ROBOTNÍK PRI LEŠENARSKYCH	2.828	Nh	71.10	201.10	0.50 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	30.709	Nh	64.10	1 968.49	4.87 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	82.431	Nh	71.10	5 860.86	14.50 za m2							
		PRÍPLATOK ZA STÁŽENÉ PODMIENKY	0.473	Nh	87.90	41.58	0.10 za m2							
48	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	404.075	m2	45.00	18 183.37	5 188.32	4 056.91	1 426.36			5 741.64	1 770.11	63.0
		Farba synteticka miniova S 2005	28.285	kg	176.00	4 978.20	12.32 za m2							
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	2.020	kg	44.50	89.90	0.22 za m2							
		Platno brusne molino G 150x200 150	0.363	100 ks	333.00	121.10	0.30 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	63.035	Nh	64.10	4 040.58	10.00 za m2							
		PRÍPLATOK ZA STÁŽENÉ PODMIENKY	0.185	Nh	87.90	16.27	0.04 za m2							
49	783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcií	404.075	m2	9.70	3 919.52	189.91	1 163.73	408.11			1 647.01	510.75	18.1
		Platno brusne molino G 150x200 150	0.565	100 ks	333.00	188.37	0.47 za m2							

Rozpočet - náklady

Ing POLONEC Ján - ETRI

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	18 183	Nh	64 10	1 165 55	2,88 za m							
		783 - Nátery spolu :	**61 904,30**	**Sk**			**19 359,23**	**13 294,06**	**4 675,14**			**18 814,75**	**5 761,10**	**197,1**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**61 904,30**	**Sk**			**19 359,23**	**13 294,06**	**4 675,14**			**18 814,75**	**5 761,10**	**197,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**384 638,34**	**Sk**			**194 460,36**	**56 623,85**	**19 930,28**	**3 560,44**		**83 865,34**	**26 198,03**	**777,9**
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
50	210810009	Kabel volne uložený CYKY 4x1.5	12 000	m	11 30	135 60		42,24	14 88			59 78	18 70	0 4
		STAV ELEKTRIKAR ELEKTROINŠTALATER	0 480	Nh	87 90	42 19	3 52 za m							
51	**341200M25**	Kabel Cu jadro CYKY 4Dx1 5	12 000	m	17 40	208,80	208 80							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**344,40**	**Sk**			**208,80**	**42,24**	**14,88**			**59,78**	**18,70**	**0,4**
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a												
52	220320307	Montáž hlasiteho vratnika EV	1,000	kus	137 00	137 00	1.50	42,19	14,85			59 71	18 75	0 4
		Ostatny material pre montaže M22	1 499	Sk	1,00	1 49	1 50 za m							
		MONTERI A OPRAVARI SLABOPRUDOVYCH E	0 480	Nh	87 90	42 19	42 19 za m							
53	**382318T31**	Vratnik elektricky - EV 94 4 FP 111 40 (2tlač)	1 000	kus	1 570 00	1 570 00	1 570 00							
54	**5491A1306**	Vratnik elektromagneticky s poistkou	1 000	kus	2 090 00	2 090.00	2 090 00							
		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a	**3 797,00**	**Sk**			**3 661,50**	**42,19**	**14,85**			**59,71**	**18,75**	**0,4**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých												
55	460200134	Kablove ryhy šírky 35 hlbky 50 zemina tr 4	5 000	m	123 00	615 00		190 85	67 20			270 10	86,85	2 4
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI ELEKTROINŠTAL	2,410	Nh	79,20	190 87	38 17 za m							
56	460420023	Znadenie káblového lôžka 35/10 cm pieskom	5 000	m	49 50	247 50	155 30	28 90	10 15			40 90	12 25	0 3
		Ostatny material pre montaže - M46	155,295	Sk	1 00	155 29	31 06 za m							
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI ELEKTROINŠTAL	0 365	Nh	79 20	28 90	5 78 za m							
57	**583313450**	Kamenivo tažene drobne 0-4	0 292	t	460 00	134 32	134 32							
58	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22 cm	5 000	m	16,00	80 00	47 10	10 30	3 65			14 58	4 37	0 1
		Ostatny material pre montaže - M46	47 124	Sk	1,00	47 12	9 42 za m							
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI ELEKTROINŠTAL	0 130	Nh	79 20	10 29	2 06 za m							
59	460560134	Zásyp ryhy šírky 35 hlbky 50 zemina tr 4	5 000	m	25 00	125 00		39 20	13 80			55 48	16 52	0 4
		STAVEBNY ROBOTNIK PRI ELEKTROINŠTAL	0 495	Nh	79 20	39 20	7 84 za m							
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých	**1 201,82**	**Sk**			**336,72**	**269,25**	**94,80**			**381,06**	**119,99**	**3,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 343,22**	**Sk**			**4 207,02**	**353,68**	**124,53**			**500,55**	**157,44**	**4,3**

Rozpočet - náklady

Ing. POLONEC Ján - ETR

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu, remesla	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Cena jednotkova	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnost (Nh)
		Za rozpočet celkom :	**495 721,40**	**Sk**			**255 401,76**	**73 933,56**	**26 022,55**	**6 953,97**		**100 277,80**	**33 131,73**	**1 029,3**

Príloha č. 2 k č. p.. PSB RBK-608 –2/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : GAJOS s. r. o. , ul. M. Pišúta 031 01 Liptovský Mikuláš

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 608 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď – Oprava oplotenia autoparku v objekte kasárni Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budu vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činnosti, na ktoré pracovníci nemaju oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, práca so stavebnými mechanizmami a náradím , práca so zváracími agregátmi

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie , poučenie a preskúšanie s príslušným termínom , počet osôb určených na

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK-608 -2/2005

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : GAJOS s. r. o. , ul. M. Pišúta 031 01 Liptovský Mikuláš

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z. , novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 – Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 608 - 2/2005 kasárenský objekt Mokraď - Oprava oplotenia autoparku v objekte kasárni Mokraď. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun do priestorov na ktorých budú vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie , poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ , vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce s elektrickým stavebným náradím , práca v prašnom prostredí, práca s horľavými materiálmi, práca so stavebnými mechanizmami a náradím , práca so zváracími agregátmi.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

19 decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

