112/08-Z
11589

Zmluva o dielo č . PSBMI - 112 /2008-Z
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8
832 47 Bratislava – Nové mesto
Posádková správa budov
Sídlo: Moyzesova 1, 071 01 Michalovce
Zastúpený: PhDr. Juraj Rosocháč - riaditeľ PSB Michalovce
Kontaktná adresa: Užhorodská 1 , 071 01 Michalovce
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. ú. : 7000172461/8180
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvne dohodnutých podmienok : z. Andrej Haluška
Telefón : 0960 542 142 , 0915 902 849
Fax/e-mail : 0960542132 / martina.ivancikova@mil.sk
(ďalej len objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: INŠTALACENTRUM
Sídlo: Pri sýpke č.4, 071 01 Michalovce
Zastúpený : Ing. Vincent Marcinko
IČO: 10714146
IČ DPH : SK1020661994
Zapísaný v: ŽL č. CM/2008/02871-2
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č.ú. 2622747562/1100

Telefón : 056/6432038
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je „ Oprava vodovodných prípojok k bud.č. 26,27,29,30,40 v objekte Mestské kasárne Michalovce " v rozsahu cenovej ponuky na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu vodovodných prípojok k bud. č. 26,27,29,30,40 v rozsahu schváleného rozpočtu v objekte Mestské kasárne Michalovce "

Posádková správa budov MICHALOVCE

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. do 30. novembra 2008.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná .
4.2 Cena :

Cena bez DPH	**160 722,47 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH	**30 537,30 Sk**
Cena vrátane DPH	**191 259,77 Sk**
Cena vrátane DPH v EUR	**6 348,661 €**
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk	

4.3 Maximálna cena za zhotovenie diela podľa čl.II je **191 259.77,-Sk s DPH**
Slovom: *Stodevädesiatjedendvestopädesiatdeväťslovenskýchkorún 77/100*

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.
5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani z pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán, IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

Pozemková správa bŕehov • MICHALOVCE •

5.3 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.4 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.5 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) k preplateniu na adresu:

Posádková správa budov Michalovce
Užhorodská 1
071 01 Michalovce

Článok VI. Podmienky vykonania diela

6.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady likvidáciu vzniknutého odpadu.

6.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

6.3 Objednávateľ bude vykonávať kontrolu nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje z. Andrej Haluška ☎ 0960 542 142

Článok VII. Sankčné ustanovenia

7.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II a čl. III.tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

7.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

7.3 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok VIII. Osobitné ustanovenia

8.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

2. TLAČ.

Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod.

8.3 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

8.4 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

8.5 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.6 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred začiatkom prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok IX. BOZP a ochrana pred požiarmi

9.1 Dodávateľ zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracovisku.

9.2 Dodávateľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. vedenie motor. vozidla V Posádke Michalovce (všetkých VO) je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

9.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.

9.4 Dodávateľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

9.5 Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce.

9.6 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní pred začatím poskytovania služby absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u Posádkovej správy Michalovce.

9.7 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásady separovaného odpadu a používať kontajnery podľa účelov , na ktoré sú určené.

9.8 Dodávateľ sa zaväzuje , že poskytne pre svojich zamestnancov všetky zdravotné , hygienické a pracovné pomôcky , ktoré sú potrebne pri výkone ich činnosti.

9.9 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Oprávnenou osobou / technikom požiarnej ochrany/ zhotoviteľ alebo zmluvne zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

2. TL. ACT.

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

10.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

10.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

10.4 Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.

V Michalovciach, dňa: 30.9.2008

Objednávateľ
PhDr. Juraj Rosocháč
riaditeľ

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

V Michalovciach dňa : 30.9.2008

Zhotoviteľ
Ing. Vincent Marcinko
majiteľ firmy

INŠTALACENTRUM
Ing. Vincent MARCINKO
Pri sýpke č. 4
071 01 MICHALOVCE
Tel. / Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020661994

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

: Mestské kasárne -vodovodné prípojky Michalovce	Miesto: Michalovce
ojekt : Prípojka vody k b.č.26,27,30,40,29	JKSO :

Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: 08.07.2008

Odberateľ:	Posádková správa budov Michalovce	IČO:	
	07101 Michalovce	DIČ:	
Dodávateľ:	INŠTALACENTRUM Ul.Pri Sypke č.4	IČO:	10714146
	07101 Michalovce	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	191 260 Sk	1 M	191 260 Sk
1 M2 ZP	191 260 Sk		
1 M2 UP	191 260 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	116 984,17	34 276,30	151 260,47
2	PSV:	1 399,00	8 063,00	9 462,00
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	118 383,17	42 339,30	160 722,47

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	160 722,47
22	DPH 19% z: 160 722,47	30 537,30
23	DPH 0% z:	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	191 259,77
F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: T-PSB 2. ANDREJ HALUŠKA	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádkova správa budov MICHALOVCE	pečiatka: INŠTALACENTRUM Ing. Vincent MARCINKO Pri Sýpke č. 4 071 01 MICHALOVCE Tel. / Fax: 056 / 64 320 38 IČO: 10714146 IČ DPH: SK1020661994

tlačivo: ODIS A20

Overil Ing. MARIAN BEDNÁR
vedúci odpočtár

...vá správa budov Michalovce

...STALACENTRUM Ul.Pri Sýpke č.4

...Mestské kasárne -vodovodné prípojky Michalovce

...: Prípojka vody k b.č.26,27,30,40,29

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 08.07.2008

Rekapitulácia výrobnej kalkulácie v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	59 918,32	0,00	59 918,32	0,00000	4,000
2 - ZÁKLADY spolu :	6 835,25	0,00	6 835,25	5,70566	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	50 230,60	34 276,30	84 506,90	7,90168	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	116 984,17	34 276,30	151 260,47	13,60734	4,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	1 399,00	8 063,00	9 462,00	0,01910	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	1 399,00	8 063,00	9 462,00	0,01910	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 399,00	8 063,00	9 462,00	0,01910	0,000
Rozpočet celkom :	118 383,17	42 339,30	160 722,47	13,62644	4,000

...ová správa budov Michalovce

...STALACENTRUM Ul.Pri Sýpke č.4

...Mestské kasárne -vodovodné prípojky Michalovce

...t : Prípojka vody k b.č.26,27,30,40,29

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: 08.07.2008

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	221	11310-7232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, r	8,000	m2	194,40	1 555,20	19
2	001	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	67,200	m3	585,80	39 365,76	19
3	001	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	52,000	m3	38,40	1 996,80	19
4	001	13330-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	12,000	m3	918,30	11 019,60	19
5	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	48,000	m3	66,20	3 177,60	19
6	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	11,200	m3	250,30	2 803,36	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	59 918,32			59 918,32	
			2 - ZÁKLADY					
7	011	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	2,400	m3	2 848,02	6 835,25	19
			2 - ZÁKLADY spolu :	6 835,25			6 835,25	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
8	271	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 32	16,000	m	2,40	38,40	19
9	MAT	286 136520	Rúrka PVC tlaková PE d 32	16,000	m	32,40	518,40	19
10	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	20,000	m	2,40	48,00	19
11	MAT	286 137530	Rúrka PVC tlaková PE d 40	20,000	m	45,60	912,00	19
12	271	87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63	40,000	m	4,70	188,00	19
13	MAT	286 137550	Rúrka PVC tlaková PE d 63	40,000	m	98,30	3 932,00	19
14	271	87717-1121	Montáž tvaroviek na potrubí PE otv. výkop DN 40	7,000	kus	45,80	320,60	19
15	MAT	286 501511	Tvarovka AZ precho 40/5/4"	7,000	kus	89,90	629,30	19
16	MAT	286 501512	Tvarovka AZ precho 63/1",63/2"	7,000	kus	118,80	831,60	19
17	271	87721-1121	Montáž tvaroviek na potrubí PE otv. výkop DN 63	7,000	kus	56,40	394,80	19
18	271	89116-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 25	8,000	kus	81,90	655,20	19
19	MAT	422 104621	Ventil guľový G 3/4	8,000	kus	185,00	1 480,00	19
20	271	89117-3111	Montáž vodov. ventilov hlavných pre prípojky DN 32	2,000	kus	91,80	183,60	19
21	MAT	422 104622	Ventil guľový G 1"	2,000	kus	241,00	482,00	19
22	271	89124-1111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	4,000	kus	339,50	1 358,00	19
23	MAT	422 912A113	Zemná súprava ventilová	4,000	kus	780,00	3 120,00	19
24	271	89126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	4,000	kus	645,00	2 580,00	19
25	MAT	422 735A05	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 1"	1,000	kus	4 111,00	4 111,00	19
26	MAT	422 735A06	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 5/4"	2,000	kus	4 690,00	9 380,00	19
27	MAT	422 735A08	Navrtavací pás pre PE a PVC potrubie DN 110 ventil 2"	1,000	kus	4 980,00	4 980,00	19
28	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	70,000	m	11,20	784,00	19
29	271	89237-2111	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	2,000	kus	3 493,20	6 986,40	19
30	011	89421-5111	Šachty domové pre vodomery 1500	4,000	m3	8 910,00	35 640,00	19
31	271	89940-1111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	4,000	kus	263,40	1 053,60	19
32	MAT	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	5,000	kus	780,00	3 900,00	19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	84 506,90			84 506,90	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	151 260,47			151 260,47	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			722 - Vnútorný vodovod					
33	721	72226-3405	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G3/4 (2m3	3,000	kus	338,00	1 014,00	19
34	MAT	388 212361	Vodomer STV G 3/4"	3,000	kus	1 742,00	5 226,00	19
35	721	72226-3407	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7m3/l	1,000	kus	385,00	385,00	19
36	MAT	388 212362	Vodomer SV G 1"	1,000	kus	2 837,00	2 837,00	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	9 462,00			9 462,00	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	9 462,00			9 462,00	

Prehľad kalkulovaných nákladov v Sk

...a	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 462,00			9 462,00	
		Rozpočet celkom :	160 722,47			160 722,47	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-112/2008-Z

.....
Ing. František Girman