PSB-19-15-4/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-19 -15/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo	:	ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH	:	nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Daniel Petrus
1.2.	Zhotoviteľ	:	**I.T. – stavby spol. s.r.o.**
	Sídlo	:	**Za Hronským mostom 4750/16A 960 01 Zvolen**
	V zastúpení	:	Igor Turňa
	IČO	:	36770973
	DIČ	:	2022373595
	Bankové spojenie	:	Istrobanka
	Číslo účtu	:	10006-79811120/4900
	Kontakt:	:	č. tlf.: 0905 434 301

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd B. Bystrica oddiel Sro, vložka č. 12998/S

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Oprava vodomernej šachty, Vlkanová
Miesto stavby: Vlkanová

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vodomernej šachty

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1. Začatie prác: 21.11.2007
Ukončenie prác: 30.11.2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Cena	80 129,- Sk
DPH 19 %	nie je plátca

CENA CELKOM : 80 129,- Sk
Slovom: Osemdesiattisícstodvadsaťdeväť 00/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5.1. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4. Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5. Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len PO), bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov – vrátnica Veliteľskej budovy, č. tel. 0960/412207.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach s dôrazom na §§ 47-61 .

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou BOZP o bezpečnosti práce a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektora , ktorý školenie vykonal.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

10.7. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Igor Turňa

10.8. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Daniel Petrus

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 20. 11. 2007

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

I.T. - stavby spol. s r.o.
Za Hronským mostom 4750/16A
960 01 Zvolen
IČO: 36 770 973, DIČ: 2022373695
Tel.: 0905 434 301

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

Dátum:.....

z. Elena Sylvestrová
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum:.....

z. Daniel Petrus
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum:.....

z. Petr Volek
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Krycí list ponukového rozpočtu

Názov stavby	Oprava vodovodnej šachty Vlkanová	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Vlkanová
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Igor Tutňa		nie som plátca DPH
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			21

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 22 053	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 58 076	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	80 129	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	80 129,17
24		
25	Cena celkom	80 129,00

E	Pripočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

I.T. - stavby spol. s r.o.
Za Hronským mostom 4750/16A
960 01 Zvolen
IČO: 36 770 973, DIČ: 2022373595
Tel.: 0905 434 301

Dátum a podpis

Pečiatka

Rekapitulácia ponukového rozpočtu

Stavba : Oprava vodovodnej šachty Vlkanová
Objekt :
Časť :

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Tutňa

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zemné práce	22 109	0	11 346	0	0	0	7 715	3 050	0
4	Vodorovné konštrukcie	9 425	8 096	648	0	0	0	499	183	0
8	Rúrové vedenie	39 865	26 992	3 825	3 579	2	0	3 662	1 771	35
99	Presun hmôt HSV	8 731	0	1 924	3 406	0	0	2 197	1 204	0
	HSV Celkom	**80 129**	**35 087**	**17 742**	**6 985**	**2**	**0**	**14 072**	**6 208**	**35**
	Celkom	**80 129**	**35 087**	**17 742**	**6 985**	**2**	**0**	**14 072**	**6 208**	**35**

Ponukový rozpočet

Stavba : Oprava vodovodnej šachty Vlkanová

Spracoval :

Objekt :

Časť :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky HSV										
	1	**Zemné práce**										
1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	18,750	293,40	5 501	0	2 823	0	0	1 920	759
2	132211101	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	18,750	499,50	9 366	0	4 806	0	0	3 268	1 292
3	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a ž 4	M3	18,750	133,80	2 509	0	1 288	0	0	876	346
4	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	11,250	264,20	2 972	0	1 525	0	0	1 037	410
5	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	11,250	156,50	1 761	0	904	0	0	614	243
	1	**Zemné práce**				**22 109**	**0**	**11 346**	**0**	**0**	**7 715**	**3 050**
	4	**Vodorovné konštrukcie**										
6	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	3,375	615,20	2 076	1 305	376	0	0	289	106
7	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15-(zn.II)	M3	2,250	3 266,30	7 349	6 791	272	0	0	210	77
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**9 425**	**8 096**	**648**	**0**	**0**	**499**	**183**
	8	**Rúrové vedenie**										
8	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí	KUS	5,000	79,10	396	12	187	0	0	144	53
9	4222050001	Supatko 100	kus	1,000	4 000,00	4 000	4 000	0	0	0	0	0
10	4222050002	Adaptér 100 s istením	kus	2,000	4 354,00	8 708	8 708	0	0	0	0	0
11	4229126001	Súprava zemná šupátková	kus	1,000	560,00	560	560	0	0	0	0	0
12	422914520	Poklop šupátkový	kus	1,000	530,00	530	530	0	0	0	0	0
13	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia	M	2,500	13,80	35	0	0	0	0	0	0
14	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	M	4,000	104,50	418	11	197	0	2	152	56
15	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach	KUS	2,000	3 105,20	6 210	2 621	1 748	0	0	1 346	495
16	894412411	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty skruží prechodových TZS 100-80/120 (100/80/120/10)	KUS	7,000	1 160,30	8 122	168	1 536	3 449	0	1 872	1 097
17	592243000	Prefabrikát betónový-šachtová skruž	kus	7,000	965,00	6 755	6 755	0	0	0	0	0
18	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	1,000	381,10	381	6	95	130	0	99	52
19	552421420	Poklop	kus	1,000	1 500,00	1 500	1 500	0	0	0	0	0
20	899623141	Obetónovanie potrubia bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15 (zn.II)	M3	0,750	3 000,00	2 250	2 121	63	0	0	48	18
	8	**Rúrové vedenie**				**39 865**	**26 992**	**3 825**	**3 579**	**2**	**3 662**	**1 771**
	99	**Presun hmôt HSV**										
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	15,649	557,90	8 731	0	1 924	3 406	0	2 197	1 204
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 731**	**0**	**1 924**	**3 406**	**0**	**2 197**	**1 204**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV Celkom				**80 129**	**35 087**	**17 742**	**6 985**	**2**	**14 072**	**6 208**
		Celkom				**80 129**	**35 087**	**17 742**	**6 985**	**2**	**14 072**	**6 208**

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

ROZPOČET

Stavba : Oprava vodovodnej šachty Vlkanová
Objekt :
Časť :

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Tutňa
Dátum : 26.4.2006

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	M3	18,750	293,40	0,00	5 501,25	5 501,25	0,00000	0,000
2	001	132211101	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručne	m3	18,750	499,50	0,00	9 365,63	9 365,63	0,00000	0,000
3	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	M3	18,750	133,80	0,00	2 508,75	2 508,75	0,00000	0,000
4	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	11,250	264,20	0,00	2 972,25	2 972,25	0,00000	0,000
5	001	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	11,250	156,50	0,00	1 760,63	1 760,63	0,00000	0,000
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**22 108,51**	**22 108,51**		**0,000**
		4	**Vodorovné konštrukcie**								
6	271	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	M3	3,375	615,20	0,00	2 076,30	2 076,30	1,98500	6,699
7	271	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15-(zn.II)	M3	2,250	3 266,30	0,00	7 349,18	7 349,18	2,36913	5,331
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**9 425,48**	**9 425,48**		**12,030**
		8	**Rúrové vedenie**								
8	271	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí	KUS	5,000	79,10	0,00	395,50	395,50	0,00002	0,000
9	MAT	4222050001	Šupatko 100	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00190	0,002
10	MAT	4222050002	Adaptér 100 s istením	kus	2,000	4 354,00	8 708,00	0,00	8 708,00	0,00190	0,004
11	MAT	4229126001	Súprava zemná šupátková	kus	1,000	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00950	0,010
12	MAT	422914520	Poklop šupátkový	kus	1,000	530,00	530,00	0,00	530,00	0,03200	0,032
13	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia	M	2,500	13,80	0,00	34,50	34,50	0,00000	0,000
14	271	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	M	4,000	104,50	0,00	418,00	418,00	0,00000	0,000
15	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach	KUS	2,000	3 105,20	0,00	6 210,40	6 210,40	0,05242	0,105
16	271	894412411	Osadenie železobetónových dielcov pre šachty skruží prechodových TZS 100-80/120 (100/80/120/10)	KUS	7,000	1 160,30	0,00	8 122,10	8 122,10	0,01273	0,089
17	MAT	592243000	Prefabrikát betónový-šachtová skruž	kus	7,000	965,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,21200	1,484
18	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	1,000	381,10	0,00	381,10	381,10	0,00702	0,007
19	MAT	552421420	Poklop	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,06000	0,060
20	271	899623141	Obetónovanie potrubia bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 15 (zn.II)	M3	0,750	3 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2,43612	1,827
		8	**Rúrové vedenie**				**22 053,00**	**17 811,60**	**39 864,60**		**3,619**
		99	**Presun hmôt HSV**								
21	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	15,649	557,90	0,00	8 730,58	8 730,58	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**8 730,58**	**8 730,58**		**0,000**
			HSV Celkom				**22 053,00**	**58 076,17**	**80 129,17**		**15,649**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							22 053,00	**58 076,17**	**80 129,17**		**15,649**

Celkom

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-19-15/2007 (PSB-19-15 -4/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen