Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-238-4/2005

Ružomberok 11 júla 2005
Výtlačok číslo :
Počet listov : 3
Príloha :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-238-4/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posadková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných		Ing. Vladimír Tomka – veduci PSB
vo veciach technických	:	z. Miroslav RIŠKO
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Ing. Tibor FURMANEK BUILDING TRADE
		Murgašova 2
		010 01 Žilina
Zastúpený	:	Ing. Tibor FURMANEK – súkromný podnikateľ
IČO	:	10939342
DIČ	:	1020545493
IČ DPH	:	SK 1020545493
Bankové spojenie	:	VÚB Žilina
Číslo účtu	:	31947-432/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský register č. 511 - 4903
		zo dňa 1.8.2005
		Obvodný úrad Žilina -Odbor živnostenského podnikania

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava b. č. 78 – drobné stavebné úpravy pod trenažér vo VÚ 1305 Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 18. 7. 2005
Ukončenie prác : 30. 9. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	499 985,25 Sk	bez DPH
DPH:	94 997,20 Sk	
Cena s DPH	594 982,45 Sk	

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Miroslav RIŠKO .

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane odovzdania dokladu kúpnej ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednavateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1 , 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ

V Ružomberku 11. júla 2005

Ing. Vladimír TOMKA objednávateľ	Ing. Tibor FURMÁNEK zhotoviteľ

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 11.7.2005	podpis	
Súhlasí	Ing. Vladimír TOMKA	dňa 11.7.2005	podpis	
Napísal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 11.7.2005	podpis	
Odoslal	zam. Miroslav RIŠKO	dňa 11.7.2005	podpis	



Uložené (kde): PSB Rbk-238/2005 pod č. 4 Počet listov: 3
Skartačný znak a lehota ulož.: S - 5
Vyhotovené: v 4 vyt. s 3 listami
Vytlačok č. 1: VÚEZ Trenčín
Vytlačok č. 2: Finančný referent PSB
Vytlačok č. 3: Ing. Tibor FURMÁNEK Building Trade , Murgašova 18 , 010 01 Žilina
Vytlačok č. 3: pre spis

Krycí list rozpočtu

Ing. Tibor Furmanek Building Trade

Stavba: Oprava budovy č. 78 - drobné stavebné práce pod trenažér			JKSO
			Rozpočet
			Spracoval:
Miesto		Zmluva č.	Dňa
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO:	DIČ:
			IČ DPH:
Dodávateľ: Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade		IČO: 10939342	DIČ: 1020545493
01001 Žilina		Murgašova 18	IČ DPH: SK1020545493
Projektant:		IČO:	DIČ:
			IČ DPH:

	1 M3 OP	594 982 Sk	za M3 OP		1 M	594 982 Sk	za M
	1 M2 ZP	594 982 Sk	za M2 ZP				
	1 M2 UP	594 982 Sk	za M2 UP				

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV	51 982.14		51 982.14
2	PSV:	132 099.28	200 983.43	333 082.71
3	MCE:	34 210.40	80 710 00	114 920.40
4	iné			
5	Súčet	218 291 82	281 693.43	499 985.25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20:		499 985.25
22	DPH 19 % z:	499 985,25	94 997.20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23:		594 982.45

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum:

Pečiatka:

Podpis:

Objednávateľ	**PSB Ružomberok**	*IČSO*	
Dodávateľ	**Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade**	*Dátum*	. .
Projektant		*Strana*	

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava budovy č. 78 - drobné stavebné práce pod trenažér

ng. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky - stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 383,20	2 383,20		0,224	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 598,94	49 598,94		0,095	13,806
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	51 982,14	51 982,14		0,319	13,806
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	10 643,78	6 887,21	3 756,57	0,141	
71 - ZDUCE	10 643,78	6 887,21	3 756,57	0,141	
766 - Konštrukcie stolárske	32 384,59	7 418,70	24 965,89	0,284	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	220 754,11	89 139,11	131 615,00	1,521	0,882
76 - KONŠTRUKCIE	253 139,03	96 557,81	156 580,89	1,805	0,882
776 - Podlahy povlakové	53 027,77	12 381,81	40 645,96	0,046	0,063
77 - PODLAHY	53 027,77	12 381,81	40 645,96	0,046	0,063
783 - Nátery	9 193,52	9 193,52		0,029	
784 - Maľby	7 078,60	7 078,60		0,045	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	16 272,12	16 272,12		0,075	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	333 082,70	132 099,28	200 983,42	2,067	0,945
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	114 920,30	34 210,30	80 710,00	0,132	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu	114 920,30	34 210,30	80 710,00	0,132	
Za rozpočet celkom :	499 985,24	218 291,82	281 693,42	2,518	14,751

Stavba : Oprava budovy č. 78 - drobné stavebné práce pod trenažér

Odberateľ PSB Ružomberok

Dodavateľ Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade

Projektant

JKSO

Dátum . .

Spracoval



Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Tibor Furmanek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo, Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
1	411388211	Výplň prestup vodor. konštr. beton. tažky do 0,4m2 hr. do 0,5m	0,360	kus	6 620,00	2 383,20		0,62354	0,224		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu	**2 383,20**	**Sk**		**2 383,20**			**0,224**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
2	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	63,017	m2	53,00	3 339,90		0,00127	0,080		
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	63,017	m2	22,50	1 417,88					
4	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,960	m3	2 070,00	1 987,20				2,000	1 920
5	962042321	Búranie múrov z betónu alebo otvorov nad 4 m2	5,212	m3	1 620,00	8 443,44		0,00150	0,008	2,200	11,466
6	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	2,000	kus	14,30	28,60					
7	968071126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	1,000	kus	25,00	25,00					
8	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,152	m2	191,00	602,03		0,00120	0,004	0,076	0,240
9	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,856	m2	148,00	422,69		0,00103	0,003	0,063	0,180
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,749	t	252,00	3 716,75					
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	722,701	t	8,50	6 142,96					
12	979118705	Poplatok za ulož. a zneš. st. odp. na určí sklad. asfalt. lepenka "Z"-zvláštny odpad	14,749	t	1 580,00	23 303,42					
13	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,319	t	530,00	169,07					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**49 598,94**	**Sk**		**49 598,94**			**0,095**		**13,806**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**51 982,14**	**Sk**		**51 982,14**			**0,319**		**13,806**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		713 - Izolácie tepelné									
14	713361112	Montáž tep. izolácie tesies plôch rovných 2 x doskami z ľahčených hmôt	17,974	m2	375,00	6 740,25		0,00285	0,051		
15	631411880	Doska čadičová NOBASIL 50kg m3 hr. 10 cm	17,974	m2	209,00		3 756,57	0,00500	0,090		

Por číslo	Kod položky	Popis položky stavebneho dielu, remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montaž	Naklady spolu Dodavka	Hmotnost v tonach Jednotkova	Hmotnost v tonach Spolu	Sut v tonach Jednotkova	Sut v tonach Spolu
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	998713201	Presun hmôt pre izolacie tepelne v objektoch výšky do 6 m	104 968	%	1,40	146 95					
		713 - Izolacie tepelne spolu	**10 643.78**	**Sk**		**6 887.21**	**3 756,57**		**0,141**		
		71 - IZOLACIE spolu	**10 643,78**	**Sk**		**6 887,21**	**3 756,57**		**0,141**		
		76 - KONŠTRUKCIE									
		766 - Konštrukcie stolárske									
17	766414131	Montáž oblož stien do 5m2 panelmi dyhovanymi pl do 0,6m2	17,974	m2	402.00	7 225,55		0.00002			
18	606237260	Preglejka vodovzd Celobuk akost 1 hr 18 K13	17,974	m2	1 030.00		18 513 22	0,01440	0,259		
19	611919010	Dlažkovica na pero+drážku 25x100mm I tr smrek	17.974	m2	359.00		6 452.67	0,00140	0.025		
20	998766201	Presun hmôt pre konštr stolarske v objektoch výšky do 6 m	321 914	%	0.60	193.15					
		766 - Konštrukcie stolarske spolu	**32 384,59**	**Sk**		**7 418,70**	**24 965.89**		**0,284**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
21	767644110	Montáž dveri, dok okovania do oc konšt otvar jednokrid	2.000	kus	363,00	726.00		0 00014			
22	553459570	Dvere zvukoizolačne HDO-I A 80x197	2.000	kus	24 100,00		48 200.00	0 24400	0 488		
23	553458360	Dvere protipožiarne 145x197cm	1,000	kus	32 700,00		32 700.00	0.12500	0,125		
24	767646521	Montáž dveri dok okov do oc konš dvojkrid v do 1970 mm	1,000	kus	1 380,00	1 380.00		0 00056	0.001		
25	767651125	Montáž vrát otočných do ocelovej zarubne 4200 x 5700 mm	1.000	kus	3 850.00	3 850.00		0.00127	0 001		
26	767995101	Montáž atypických stavebnych doplnk konštrukcii do 5 kg	805.000	kg	80.00	64 400.00		0 00007	0 056		
27	553000020	Ocelove konštrukcie predbežna cena	805,000	kg	63.00		50 715.00	0 00100	0 805		
28	767996801	Demontaž ostatnych doplnkov, do 50 kg	84.000	kg	30,00	2 520.00		0 00005	0.004	0,001	0 084
29	767996804	Demontaž ostatnych doplnkov, do 500 kg	798,000	kg	17.10	13 645.80		0.00005	0 040	0 001	0 798
30	998767202	Presun hmôt pre kovove stav doplnk konštr v objektoch výšky do 12 m	2 181.368	%	1 20	2 617,64					
		767 - Konštrukcie doplnk kovove stavebne spolu	**220 754,44**	**Sk**		**89 139,44**	**131 615,00**		**1,521**		**0,882**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	**253 139,03**	**Sk**		**96 558.14**	**156 580,89**		**1,805**		**0,882**
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakove									
31	776401800	Demontaž soklikov alebo líšt gumenych alebo plastovych	31.760	m	7 20	228.82					
32	776511820	Odstranenie povlakovych podlah lepenych s podložkou	63.017	m2	52.50	3 308,39				0,001	0,063

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava budovy č 78 - drobne stavebne prace pod trenažer

Ing Tibor Furmanek Building Trade

Por číslo	Kod položky	Popis položky stavebneho dielu remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnost v tonach Jednotkova	Hmotnost v tonach Spolu	Sut v tonach Jednotkova	Sut v tonach Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	776591100	Lepenie povl podlah z plastovych pasov	63 017	m2	137.00	8 633.33		0.00073	0 046		
34	2841A1013	Krytina podlah Thermofix 15108-1, hr 2.5 dlaždi 300x300 mm	63 017	m2	645.00		40 645.96				
35	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakove v objektoch výšky do 12 m	528 165	%	0.40	211.27					
		776 - Podlahy povlakove spolu	**53 027,77**	**Sk**		**12 381,81**	**40 645,96**		**0,046**		**0,063**
		77 - PODLAHY spolu	**53 027,77**	**Sk**		**12 381,81**	**40 645,96**		**0,046**		**0,063**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
36	783225400	Natery kov stav dopl konšt synt dvojn +1x email s tmel	37 974	m2	143.00	5 430 28		0.00026	0 010		
37	783784303	Natery tesarskych konštr Pyromanom	17 974	m2	149.00	2 678 13		0 00075	0.013		
38	783812190	Natery omietok stien olejove	31.915	m2	34.00	1 085.11		0 00019	0 006		
		783 - Natery spolu	**9 193,52**	**Sk**		**9 193,52**			**0,029**		
		784 - Maľby									
39	784452262	Malba zo zmes, tekut 1 far jednonas v miest do 5m	451 360	m2	15.40	6 950 94		0 00010	0 045		
40	784492100	Ostatne maliarske prace linkovanie	24 550	m	5.20	127.66					
		784 - Maľby spolu	**7 078,60**	**Sk**		**7 078,60**			**0,045**		
		78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	**16 272,12**	**Sk**		**16 272,12**			**0,075**		
		PRACE A DODAVKY PSV spolu	**333 082,70**	**Sk**		**132 099,28**	**200 983,42**		**2,067**		**0,945**
		PRACE A DODAVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
41	210020042	Objimka pre zaistenie kabla	5 000	kus	49.00	245 00					
42	210110071	Spinač ovladania osvetlenia svetlocitlivy stmievač	2 000	kus	92.50	185 00					
43	345480L53	Ovladač osvetlenia 91686 - spinac svetlocitlivy Plexo 55 (P)	2 000	kus	2 330.00		4 660 00				
44	210111032	Zasuvka nast zapust IP41-46 X-nasobna 10/16A - 250V,priebežna	4 000	kus	123.00	492 00					
45	345450A33	Zasuvka 1-nas 5518A-2989 S IP44, Tango plastova zapustena šeda	4 000	kus	193 00		772 00				
46	210140422	Signalka s čelnou doskou žiarovkou, s transformatorom	1 000	kus	67 00	67.00					
47	358490C07	Signalka V - 18326 (1MD) - 110-230V-AC červena blikacia	1 000	kus	625.00		625.00				
48	210203202	Svietidlo žiarovkove stropne 1xžiarovka	8 000	kus	73.00	584 00					
49	3482E0234	Svietidlo stropne žiarivk 231 69 07 2xZ 36 W IP 20	8 000	kus	4 600 00		36 800.00	0.00630	0.050		

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava budovy č 78 - drobne stavebne prace pod trenažer

Ing Tibor Furmanek Building Trade

Por číslo	Kod položky	Popis položky, stavebneho dielu remesla vykaz vymer	Množstvo Vymera	Merna jednotka	Jednotkova cena	Naklady spolu Montaž	Dodavka	Hmotnost v tonach Jednotkova	Spolu	Sut v tonach Jednotkova	Spolu
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	210290752	Montaž ventilatora nad 1,5kW	1.000	kus	85.00	85.00					
51	429115990	Ventilator VAN 622 nastenny	1.000	kus	22 900.00		22 900.00	0.07200	0.072		
52	429116010	Prislušenstvo ventilatora VAN žaluzie VAN6	1.000	kus	1 430.00		1 430.00	0.00680	0.007		
53	210810045	Kabel 750V pevne uloženy CYKY 3x1.5	10.000	m	22.50	225.00					
54	341201M14	Kabel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1.5	10.000	m	11.30		113.00				
55	211200101	Svietidlo nudzove orientačne NOO 1/MM	3.000	kus	172.00	516.00					
56	3488O0072	Svietidlo žiarivkove nudzove FM 6/IN-72L4 IP64	3.000	kus	4 470.00		13 410.00	0.00100	0.003		
57	213280060	PPV (pomocne a podružne vykony)	3 750.900	%	6.00	22 505.40					
58	213290010	Zaistenie vypnuteho stavu	-15.000	hod	282.00	-4 230.00					
59	213290030	Skušobna prevadzka	5.000	hod	282.00	1 410.00					
60	213290060	Uprava vnutorneho zapojenia rozvadzača	35.000	hod	282.00	9 870.00					
61	213291000	Spracovanie vychodiskovej revizie a vypracovanie spravy	8.000	hod	282.00	2 256.00					
		M21 - 155 Elektromontaže spolu	**114 920,40**	**Sk**		**34 210,40**	**80 710,00**		**0,132**		
		PRACE A DODAVKY M spolu	**114 920,40**	**Sk**		**34 210,40**	**80 710,00**		**0,132**		
		Za rozpočet celkom :	**499 985,24**	**Sk**		**218 291,82**	**281 693,42**		**2,518**		**14,751**

Objednávateľ PSB Ružomberok

Projektant

Dodávateľ Ing. Tibor Furmánek BuildingTrade

Spracoval

IČO

Dátum

Stavba : Oprava budovy č. 78 - drobné stavebné práce pod trenažér

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRACE A DODAVKY HSV										
		4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE										
1	411365211	Výplň prestup vodor. konštr. betón ľahký do 0,4m2 hr do 0,5m	0,360	kus	6 620,00	2 383,20	2 145,10	98,03	30,76		77,86	31,45
		4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE spolu	2 383,20	Sk			2 145,10	98,03	30,76		77,86	31,45
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE										
2	941146000R	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	63,017	m2	52,00	3 336,90	1 e13,03	805,99		8,93	4n1,4o	221,87
3	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	63,017	m2	22,50	1 417,88	6,93	75n,3o			4n3,7o	142,63
4	9n1n44111	ouranie základov z betónu prostého alebo železového nad 4 m2	0,3n6	m3	2 o/0,20	1 ne/,20		664,01	402,51		644,82	275,86
5	962042321	Búranie múrov z tehál pálených, vápenných nad 4 m2	5,212	m3	2 n20,00	6 443,44	14n,74	2 79n,no	1 n51,27		2 0c5,no	1 1nn,17
6	968072125	Vyvesenie dreve. zavesenie kov. dvierd do 2 m2	2,000	kus	14,30	28,60		15,36			9,30	3,92
7	968072129	Vyvesenie dreve. zavesenie kov. dvierd nad 2 m2	1,000	kus	25,50	25,50		13,45			8,13	3,42
8	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	3,152	m2	191,30	602,93	72,34	264,50			172,01	73,18
9	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	2,496	m2	146,00	422,84	96,35	197,12			114,16	50,35
10	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,749	t	252,00	3 715,75		751,61		1 245,85	1 237,63	511,66
11	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	722,701	t	8,50	6 142,96				3 7e8,2n	1 n98,10	666,67
12	979n18715	Poplatok za ulož. a zneš. stavebn. sute na urč. skládke (asfalt, lepenka okrem dechtovitých odpad	14,749	t	1 5c0,00	23 636,42				12 59n,55	7 579,56	3 167,11
13	979n81111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,3n9	t	6,50 n0	1n5,67		75,30	15,70		55,02	23,04
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE spolu	49 598,94	Sk			2 098,68	6 357,38	2 069,48	17 077,72	15 419,89	6 575,80
		PRACE A DODAVKY HSV spolu	51 982,14	Sk			4 243,77	6 455,41	2 100,24	17 077,72	15 497,75	6 607,24
		PRACE A DODAVKY PSV										
		71 - IZOLACIE										
		713 - Izolacie tepelne										
14	713n61112	Montáž tep. izolácie tesiev. plochy nosnými P s rozkl. a ukl. do nn 1	17,n74	m2	575,00	9 743,25	1 3c5,01	2 75n,10			2 3n1,n7	734,17

Rozpočet - náklady

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, materiálu	Množstvo merané	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celková	Materiál	Mzdy Odvody	PHS	Doprava	Režia	Zisk
15	631411880	Doska tlačidlová NOBASIL 50x50/10 hr. 10 cm	17,974	m2	205,00	3 756,67	3 756,67					0,00
16	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	164,466	%	1,40	145,36						
		713 - Izolacie tepelne spolu	10 643,78	Sk			5 144,88	2 256,10			2 361,67	734,18
		71 - IZOLACIE spolu	10 643,78	Sk			5 144,88	2 256,10			2 361,67	734,18
		76 - KONŠTRUKCIE										
		766 - Konštrukcie stolarske										
17	766414131	Montaž obkl. stien do 2m2 garnet. dyhovaných do 6m2	17,974	m2	402,00	7 225,55	6 271,48	953,67			1 141,87	990,00
18	60823726U	Preglejka vodovzd. Jedbuk akost. hr. 18 mm	17,974	m2	1 030,00	18 513,22	18 513,22					
19	61151613	Dvojkovanie na pero a drážku 25/100mm	17,974	m2	256,00	4 602,27	4 602,27					0,00
20	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolarske v objektoch výšky do 6 m	321,914	%	0,63	193,15						
		766 - Konštrukcie stolarske spolu	32 384,59	Sk			25 058,09	3 001,48			3 141,87	990,00
		767 - Konštrukcie doplnk. kovove stavebne										
21	767644110	Montaž dverí dvojkrídlových do drev. konštr. otvor. jemných	2,000	kus	963,00	1 926,00	1 926,00	245,20	60,13		307,05	99,39
22	553459R0	Dvere protipožiarne HEROLA 60x197	2,000	kus	24 100,00	48 200,00	48 200,00					
23	55345830	Dvere protipož. jednokr. 145x197cm	1,000	kus	32 700,00	32 700,00	32 700,00					
24	76764652	Montaž dverí dvojkrídlových s nadsvetlíkom dvojkrídlových do 1,5 m	1,000	kus	1 380,00	1 380,00	58,00	455,04	109,20	58,50	183,75	
25	76764112	Montaž obkladových dosiek vonkajších z hobľovaných dosiek	1,000	kus	3 050,00	3 050,00	13,76	1 285,04	535,04	1 042,50	529,62	
26	767995101	Montaž atypických stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	0,100	kg	80,00	8 044,00	10 440,80	22 411,20	261,75	2 172,00	1 313,10	
27	5930000R0	Kovové konštrukcie - predpoklad cena	800,000	kg	80,00	80 715,00	80 715,00					
28	767995101	Montáž ostatných doplnkov do 50 kg	64,000	kg	3,50	1 520,00	420,92	571,20	116,80	396,80	250,75	
29	767995104	Demontáž ostatných doplnkov do 500 kg	736,000	kg	17,10	13 945,00	3 954,24	3 168,00	941,64	4 284,62	1 365,02	
30	998767201	Presun hmôt pre kovove stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	2 181,958	%	1,20	2 170,04						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovove stavebne spolu	220 754,44	Sk			146 579,61	28 175,78	1 924,38		31 508,33	9 948,70
		76 - KONŠTRUKCIE spolu	253 139,03	Sk			171 637,70	31 177,26	1 924,38		34 650,20	10 938,70
		77 - PODLAHY										
		776 - Podlahy povlakove										
31	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	31,200	m	7,00	226,00		0,00			100,75	31,76

Rozpočet - náklady

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy budovy	Stroje	Doprava	Režia	Zisk
776511820	Odstránenie povlakových podlahovín lepených s podložkou	65,017	m2	52,51	3 896,34		1 393,51			1 456,21	496,87
776591100	Lepenie povl. podláh z plastových pásov	65,017	m2	137,99	8 933,33	4 506,10	1 729,90			1 506,67	544,19
2841A1013	Krytina podlahová Freimoto 15108-1 hr 2,5 dlaždi 300x300 mm	65,017	m2	645,00	41 945,97	40 945,47					0,01
998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	528,165	%	0,40	211,27						
	776 - Podlahy povlakové spolu	53 027,77	Sk			45 214,07	3 209,96			3 359,63	1 032,84
	77 - PODLAHY spolu	53 027,77	Sk			45 214,07	3 209,96			3 359,63	1 032,84
	78 - DOKONČOVACIE PRACE										
	783 - Natery										
783226400	Nátery kov. stav. doplnk. jednonás. syntetické základné + 1x email	37,974	m2	143,29	5 440,22	1 814,50	1 488,75			1 508,57	467,85
783734303	Nátery tesárskych konštr. Pyrochanom	17,974	m2	149,00	2 678,13	1 923,76	316,73			331,46	106,21
783c12190	Nátery omietok stierkové	31,415	m2	34,00	1 068,37	586,47	222,62			211,44	65,62
	783 - Natery spolu :	9 193,52	Sk			4 424,73	2 007,68			2 101,43	659,68
	784 - Maľby										
784452252	Maľba ťažkými disperzné	451,300	m2	15,40	6 950,54	1 232,21	2 414,73			2 529,34	774,31
784492100	Odstránenie maliarskeho poškodeného	24,000	m	5,20	127,05	2,95	52,54			54,90	17,26
	784 - Maľby spolu	7 078,60	Sk			1 235,16	2 467,31			2 584,54	791,59
	78 - DOKONČOVACIE PRACE spolu	16 272,12	Sk			5 659,88	4 475,00			4 685,97	1 451,27
	PRACE A DODAVKY PSV spolu	333 082,70	Sk			227 656,53	41 118,32	1 924,38		45 057,47	14 156,98
	PRACE A DODAVKY M										
	M21 - 155 Elektromontaže										
210020042	Objímka pre zaistenie kábla	6,300	kus	48,00	245,05		192,50			197,83	34,67
210150	Spínač - vkladanie svetelná svetelný striedavý	2,000	kus	92,50	185,00		77,50			81,01	25,43
3454b0.55	Ovládač osvetlenia 91685 - spínač svetelný mexo 55 IP	2,300	kus	2 337,00	4 955,00	4 955,00					
210110042	Zásuvka inštal. zapustená 16A 2P+PE s clonkami 250V/A 250V prebehčia	1,000	kus	126,00	412,00	205,72				217,44	66,84
34b4b0A.55	Zásuvka 1-nás. pol.16A 2P+PE 250V IP44 Tango systémová spojistená sedá	1,000	kus	190,00	412,00	205,72					
210140422	Spojka s šuplikom do sucha	1,000	kus	67,00	67,00	24,75				24,45	8,80

Rozpočet - náklady

P. číslo	Kód položky	Popis položky, zdôvodnenie, doplnkové údaje, technológia	Množstvo výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy, obsl. údaje	Stroje	Dopravné	Režia	Zisk
47	3524[illegible]	Signálka V 18326 LUE 115/230 s AC červená blikajúca	1,000	kus	625,00	625,00	625,00					
48	210200202	Svietidlo žiarivkové stropné 1x58 štandard	8,000	kus	73,00	584,00		246,32			257,80	79,88
49	3482E0234	Svietidlo stropné žiarivk. 2310/5 07 2x2,36 W IP 20	8,000	kus	4 600,00	36 800,00	36 800,00					
50	210290752	Montáž ventilátora nad 1 5kW	1,000	kus	85,00	85,00		35,90			37,58	11,52
51	42411[illegible]	Ventilátor VAR b22 nástenný	1,000	kus	22 400,00	22 400,00	22 400,00					
52	42411[illegible]	Príslušenstvo ventilátora VAR žalúzie VAR/5	1,000	kus	1 430,00	1 430,00	1 430,00					
53	2[illegible]610045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x16	10,000	m	22,50	225,00		93,60			98,32	32,96
54	3412011114	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx16	10,000	m	11,30	113,00	113,00					
55	211200[illegible]	Svietidlo núdzové elektronické NPO MLX1	3,000	kus	172,00	516,00		217,47			227,96	70,87
56	34880[illegible]72	Svietidlo žiarivkové núdzové FLO6/II-72L4 IP64	3,000	kus	4 470,00	13 410,00	13 410,00					
57	21[illegible]0000	PPV spomalenie a podružné práce	3 790,000	%	0,00	22 980,40						
58	2132900[illegible]	Za stavbe vyplatené stavu započítané energie	-15,000	hod	282,00	-4 230,00		-1 782,86			-1 906,04	-561,36
59	21[illegible]0000	Skúšky bleskovodov	5,000	hod	282,00	1 410,00		594,20			627,40	195,60
60	21329[illegible]0	Úprava vlhkomeru, napovrchová ochrana	35,000	hod	282,00	9 870,00		4 159,40			4 364,66	1 356,51
61	21[illegible]0	Odborové výchovné školenie vyhradených elektrických zariadení	3,000	hod	282,00	846,00		356,58			376,20	116,95
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	114 920,40	Sk			80 710,00	4 931,85			5 162,70	1 610,45
		PRACE A DODAVKY M spolu	114 920,40	Sk			80 710,00	4 931,85			5 162,70	1 610,45
		Za rozpočet celkom	499 985,24	Sk			312 610,31	52 505,58	4 024,62	17 077,72	65 717,92	22 374,68

Rozpočet - náklady

Číslo	Kód položky	Popis položky, kusovník	Množstvo	MJ	Cena		Mzdy		Stroje	Doprava	Režia	Zisk
					jednotková	celkom	Mzdy	Osobit.				
47	354300007	Signálka V 1s926 1/C+r 110/230 AC červená plnená	1.000	kus	625.00	625.00	625.00					
48	21[illegible]3202	Svietidlo žiarivkové stropné 1x[illegible]ka	6.000	kus	73.00	564.00		248.52			257.40	79.68
49	3462EC234	Svietidlo stropné žiarivk. 2314 97 2xZ 36 W IP 20	5.000	kus	4 620.00	36 600.00	36 600.00					
50	21[illegible]752	Montáž ventilátora nad 1.5 kW	1.000	kus	85.00	85.00		36.90			37.96	11.52
51	42911594[illegible]	Ventilátor VAT 622 nástenný	1.000	kus	22 [illegible]00.00	22 [illegible]00.00	22 [illegible]00.00					
52	42911b010	Príslušenstvo ventilátora VAT ľavačka VAT6	1.000	kus	1 450.00	1 450.00	1 450.00					
53	21[illegible]10c45	Kábel 750 V plne izolovaný CYKY 3x1.5	100.000	m	22.50	2[illegible]5.00		[illegible]3.50			[illegible]6.22	32.[illegible]
54	34120[illegible]14	Kábel 3x jadrový 750V CYKY 3Sx1.5	10.000	m	11.30	113.00	113.00					
55	21120a101	Svietidlo núdzové[illegible]ľné [illegible]	2.000	kus	172.00	344.00		257.47			427.[illegible]	70.87
56	3438D0072	Svietidlo žiarivkové núdzové FM16/III.-72L4 IP64	3.000	kus	4 470.00	13 410.00	13 410.00					
57	213[illegible]5ou	[illegible]Pv (pomocné a podružné vyk[illegible]	3 750.000	%	0.[illegible]	27 [illegible]09.40						
58	21329[illegible]12	Zaistenie vzdušného stavu	15.300	m3d	282.00	4 [illegible]30.60		4 762.80			1 696.34	581.36
59	2[illegible]32[illegible]0090	Skúška[illegible]na tlaková skúška	5.000	m3d	2[illegible]2.00	1 410.00		564.20			627.00	193.80
60	21329[illegible]50	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	35.300	m3d	282.00	9 [illegible]70.60		4 [illegible]6.40			4 [illegible]4.29	1 366.51
61	213[illegible]1[illegible]0	Spätné[illegible]vanie vy[illegible]ch[illegible] vej[illegible]vidie[illegible] a zá[illegible]ovej správy	6.300	m3d	2[illegible]2.00	2 [illegible]5[illegible].60		[illegible]00.72			[illegible]6.23	310.06
		M21 - 155 Elektromontaže spolu	114 920,40	Sk			80 710,00	4 931,85			5 162,70	1 610,45
		PRACE A DODAVKY M spolu	114 920,40	Sk			80 710,00	4 931,85			5 162,70	1 610,45
		Za rozpočet celkom .	499 985,24	Sk			312 610,31	52 505,58	4 024,62	17 077,72	65 717,92	22 374,68

Príloha č. 2 k č. p.: PSB RBK- 238-4/2005

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR číslo 367/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Ing. Tibor FURMANEK Building Trade , Murgašová 18
010 01 Žilina

1.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 367/2001 Z. z. vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska
Podľa obchodnej zmluvy č. PSB RBK 238-4/2005 číslo objektu 09 09 001 budovy č 78 - drobné stavebné úpravy pod trenažér. Vstup do kasárenského objektu je hlavnou bránou , presun na budovu na ktorej budu vykonávané práce podľa zmluvy je po útvarových komunikáciach

3.
Zakázané činnosti
Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktore pracovnici nemaju oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia utvaru

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb
Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a Požiarnej ochrane

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach
Práca vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými mechanizmami , práca s horľavinami a zdraviu škodlivými látkami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP
Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy
Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá Ing. Tibor FURMANEK.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá Ing. Tibor FURMANEK.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305	pplk. Ing. Peter JUREK	Veliteľ VÚ 1305
	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa	Ing. Tibor FURMANEK	majiteľ

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 238 4/2005

V Ružomberku 11. júla 2005

BUILDING TRADE

Za objednávateľa
vedúci PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP
Ing. Tibor FURMANEK

Príloha č. 3 k č. p. PSB - RBK - 238 - 4/2005

D O H O D A
na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Medzi zmluvnými stranami

1. **Objednávateľom** : MO SR Bratislava
   V zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok

2. **Zhotoviteľom** : Building Trade
   V zastúpení : Ing. Tibor Furmánek

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v kasárenskom objekte Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Vstupná brana do objektu , je hlavná vstupná brána a prístupové komunikácie na budovu č. 78. Časový rozsah vykonávaných prac je určený podľa uvedenej zmluvy na obdobie od 18.7.2005 do 30.9.2005

III.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č., 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z., zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovana vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodavateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 - 23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ / ak nie je dohodnute inak / . Objednávateľ aj zhtoviteľ su povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Mokraď č. t. 420 229.

IV.

Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :
Za objednávateľa: T-PO , z. Miroslav MATEJČEK
Za zhotoviteľa : majiteľ , Ing. Tibor FURMÁNEK

V.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia v zmysle zmluvy č. PSB – RBK – 238 – 4 /2005

V Ružomberku dňa 11.7.2005

Za objednávateľa:
V- PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa:
majiteľ
Ing. Tibor FURMÁNEK

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

16. decembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

