(59)

Z M L U V A O D I E L O

Číslo : PSB – 168 – 59/2006

Uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ : **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Trebišov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

v zastúpení : **Ing. Dušan V A R M E Ď A - riaditeľ PBS**
vo veciach
technických : **z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie : **Štátna pokladnica**
číslo účtu : **7000172330/8180**
IČO : **00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ : **SNIŽIK - ELEKTRO**
J. Husa 1723
075 01 Trebišov

zastúpený : **Peter SNIŽIK – majiteľ**
Bankové spojenie : **VÚB - Trebišov**
číslo účtu : **112044-622/0200**
IČO : **17271194**
DIČO : **SK 1020696413**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo **"Porevízne opravy bleskozvodov PMS Nový Ruskov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce ".**
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je prílohou č. 1 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku č. VI tejto zmluvy.

Článok III.
Podmienky vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vykonanie opráv všetkých druhov ako aj dodanie náhradných dielov potrebných na vykonanie oprav.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela postupovať v súlade s účinnými technickými normami STN.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / ďalej len BOZP / a požiarnej ochrany /ďalej len PO/ svojich zamestnancov, ktorí sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela.
5. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie / napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla /. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
6. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a ochrany pred požiarmi zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu stavu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB resp. technik BOZP a PO/.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípravu pracoviska ako aj uvedenie pracoviska do pôvodného stavu zabezpečí vlastnými silami a prostriedkami.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR.
11. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom,

vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

Článok IV.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do 5 dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocensteve výslovne písomne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov objednávateľa tak, aby mohol vykonať dielo v termíne a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok V.
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne :

november 2006
december 2006

2. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

Článok VI.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : 33.608,30 Sk
DPH 19% : 6.385,60 Sk
Cena s DPH : 39.993,90 Sk

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením

faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.

12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok VII.
Miesto plnenia

Miesto plnenia – PMS Nový Ruskov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať **24 mesačnú záruku** na vykonané práce a na dodaný materiál. Záručná doba začne plynúť dňom písomného potvrdenia o vykonaní opráv.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z preberacieho konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok IX.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela oproti časovému harmonogramu, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie diela, resp. ucelenej časti diela bez DPH, s odovzdaním ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote 5 dní, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- Sk za každý deň omeškania.
3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na plnenie 3 dní, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľa môže uplatniť nárok ne náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
4. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5. Zmluvné pokuty platia iba vtedy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a to písomnou formou.
6. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.

Článok X.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou stranou k tomu písomne vyzvaná.
3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a noviel.
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 15 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v **4 výtlačkoch**, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 21. 11. 2006

Poštová správa budov * TREBIŠOV *

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH: SK 1020696413

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan VARMEĎA
riaditeľ PSB Trebišov

.....

za zhotoviteľa
Peter SNIŽIK
majiteľ

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 11.10.2006
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO : 17271193 Jána Husa 1723	DIČ : 1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	39 994 Sk	za M3 OP	1 M 39 994 Sk za M
1 M2 ZP	39 994 Sk	za M2 ZP	
1 M2 UP	39 994 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	26 968,00	6 640,40	33 608,40
4	iné :			
5	Súčet :	26 968,00	6 640,40	33 608,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 608,40
22	DPH 19 % z : 33 608,40	6 385,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 993,90
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH: SK 1020696413

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Veža BDŠPV PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413 IČ DPH : SK1020696413
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	5 550 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	5 550 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	5 550 Sk	za M2 ZP	1 M	5 550 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 870,50	793,50	4 664,00
4	iné :			
5	Súčet :	3 870,50	793,50	4 664,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka:

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 664,00
22	DPH 19 % z : 4 664,00	886,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 550,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant :
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt : Veža BDŠPV PS Ozorovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	8,000	kus	67,00	536,00								
		Elektroinštalatér	1,744	Nh	95,60	166,72	20,84 za kus	166,72	58,72			235,96	74,60	1,7
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000	kus	17,80	106,80	106,80							
3	354903Z23	Svorka SO, SK	3,000	kus	43,70	131,10	131,10							
4	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	42,20	84,40	84,40							
5	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	5,000	kus	93,50	467,50								
		Elektroinštalatér	1,520	Nh	95,60	145,31	29,06 za kus	145,30	51,15			205,64	65,41	1,5
6	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	231,00	231,00								
		Elektroinštalatér	0,752	Nh	95,60	71,89	71,89 za kus	71,89	25,31			101,74	32,06	0,7
7	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	47,50	95,00								
		Elektroinštalatér	0,310	Nh	95,60	29,63	14,82 za kus	29,64	10,44			41,94	12,98	0,3
8	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000	kus	6,30	25,20	25,20							
9	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	28,000	kus	23,50	658,00								
		Elektroinštalatér	2,128	Nh	95,60	203,43	7,27 za kus	203,56	71,68			288,09	94,67	2,1
10	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	60,000	m	29,50	1 770,00								
		Elektroinštalatér	5,820	Nh	95,60	556,39	9,27 za kus	556,20	195,60			787,18	231,02	5,8
11	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000	kg	98,20	196,40	196,40							
12	354905Z03	- držiak ochranného uholníka OU	2,000	kus	31,40	62,80	62,80							
13	921AN15288	Uholník OU-2000MM ochranný	1,000	kus	186,80	186,80	186,80							
14	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej strieškу	1,000	kus	113,00	113,00								
		Elektroinštalatér	0,369	Nh	95,60	35,27	35,28 za kus	35,28	12,42			49,93	15,37	0,3
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 664,00**	**Sk**			**793,50**	**1 208,59**	**425,32**			**1 710,48**	**526,11**	**12,6**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 664,00**	**Sk**			**793,50**	**1 208,59**	**425,32**			**1 710,48**	**526,11**	**12,6**
		Za rozpočet celkom :	**4 664,00**	**Sk**			**793,50**	**1 208,59**	**425,32**			**1 710,48**	**526,11**	**12,6**

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Prevádzkový tylový objekt PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	4 524 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 524 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	4 524 Sk	za M2 ZP	1 M	4 524 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 386,00	415,60	3 801,60
4	iné :			
5	Súčet :	3 386,00	415,60	3 801,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár.:	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 19.10.2006	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTAŽ REVIZIE J.HUSA 1723 TREBIŠOV DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 801,60
22	DPH 19 % z : 3 801,60	722,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 523,90
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Prevádzkový tylový objekt PS Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	93,50	374,00					
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	42,20		168,80	0,00018	0,001		
3	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	47,50	190,00					
4	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	8,000	kus	6,30		50,40				
5	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	88,000	m	29,50	2 596,00					
6	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000	kg	98,20		196,40	0,00100	0,002		
7	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	2,000	kus	113,00	226,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 801,60**	**Sk**		**3 386,00**	**415,60**		**0,003**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 801,60**	**Sk**		**3 386,00**	**415,60**		**0,003**		
		Za rozpočet celkom :	**3 801,60**	**Sk**		**3 386,00**	**415,60**		**0,003**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Prevádzkový tylový objekt PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	3 801,60	3 386,00	415,60	0,002		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 801,60	3 386,00	415,60	0,002		
Za rozpočet celkom :	3 801,60	3 386,00	415,60	0,002		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :ESO prístrešok-PMS Ruskov	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov			
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	6 666 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	6 666 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	6 666 Sk	za M2 ZP	1 M	6 666 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 617,50	984,20	5 601,70
4	iné :			
5	Súčet :	4 617,50	984,20	5 601,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 601,70
22	DPH 19 % z : 5 601,70	1 064,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 666,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19.10.2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum .

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH: SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :ESO prístrešok-PMS Ruskov

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	7,000	kus	67,00	469,00					
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	7,000	kus	17,80		124,60	0,00016	0,001		
3	354903Z25	Svorka SZ, SR 03	11,000	kus	42,20		464,20	0,00018	0,002		
4	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus	93,50	1 028,50					
5	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	16,000	kus	47,50	760,00					
6	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	16,000	kus	6,30		100,80				
7	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	80,000	m	29,50	2 360,00					
8	246950980	Zinkova náterova hmota	3,000	kg	98,20		294,60	0,00100	0,003		
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 601,70**	**Sk**		**4 617,50**	**984,20**		**0,006**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 601,70**	**Sk**		**4 617,50**	**984,20**		**0,006**		
		Za rozpočet celkom :	**5 601,70**	**Sk**		**4 617,50**	**984,20**		**0,006**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav

Objekt :ESO prístrešok-PMS Ruskov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	5 601,70	4 617,50	984,20	0,006		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 601,70	4 617,50	984,20	0,006		
Za rozpočet celkom :	5 601,70	4 617,50	984,20	0,006		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Riadiaca veža PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	3 467 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 467 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	3 467 Sk	za M2 ZP	1 M	3 467 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 500,50	412,80	2 913,30
4	iné :			
5	Súčet :	2 500,50	412,80	2 913,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 19.10.2006	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTAŽ REVIZIE J.HUSA 1723 TREBIŠOV DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 913,30
22	DPH 19 % z : 2 913,30	553,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 466,80
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Riadiaca veža PS Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6,000 kus		67,00	402,00					
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000 kus		17,80		106,80	0,00016	0,001		
3	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000 kus		42,20		84,40	0,00018			
4	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000 kus		93,50	187,00					
5	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000 kus		47,50	95,00					
6	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000 kus		6,30		25,20				
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	16,000 m		23,50	376,00					
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	45,000 m		29,50	1 327,50					
9	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000 kg		98,20		196,40	0,00100	0,002		
10	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	1,000 kus		113,00	113,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 913,30**	**Sk**		**2 500,50**	**412,80**		**0,003**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 913,30**	**Sk**		**2 500,50**	**412,80**		**0,003**		
		Za rozpočet celkom :	**2 913,30**	**Sk**		**2 500,50**	**412,80**		**0,003**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Riadiaca veža PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	2 913,30	2 500,50	412,80	0,003		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 913,30	2 500,50	412,80	0,003		
Za rozpočet celkom :	2 913,30	2 500,50	412,80	0,003		

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Budova č.2 PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov			
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	1 349 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 349 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	1 349 Sk	za M2 ZP	1 M	1 349 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	926,00	207,80	1 133,80
4	iné :			
5	Súčet :	926,00	207,80	1 133,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 133,80
22	DPH 19 % z : 1 133,80	215,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 349,20

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : [signature]

Dátum : 19.10.2001

Pečiatka : Posádková správa budov Trebišov

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : [signature]

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH: SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant :
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Budova č.2 PS Ozorovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000 kus		93,50	187,00		58,12	20,46			82,26	26,16	0,6
		Elektroinštalatér	0,608 Nh		95,60	58,12	29,06 za kus							
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000 kus		42,20	84,40	84,40							
3	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000 kus		47,50	95,00		29,64	10,44			41,94	12,98	0,3
		Elektroinštalatér	0,310 Nh		95,60	29,63	14,82 za kus							
4	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000 kus		6,30	25,20	25,20							
5	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	18,000 m		29,50	531,00		166,86	58,68			236,14	69,32	1,7
		Elektroinštalatér	1,746 Nh		95,60	166,91	9,27 za kus							
6	246950980	Zinkova náterova hmota	1,000 kg		98,20	98,20	98,20							
7	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	1,000 kus		113,00	113,00		35,28	12,42			49,93	15,37	0,3
		Elektroinštalatér	0,369 Nh		95,60	35,27	35,28 za kus							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 133,80 Sk**				**207,80**	**289,90**	**102,00**			**410,27**	**123,83**	**3,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 133,80 Sk**				**207,80**	**289,90**	**102,00**			**410,27**	**123,83**	**3,0**
		Za rozpočet celkom :	**1 133,80 Sk**				**207,80**	**289,90**	**102,00**			**410,27**	**123,83**	**3,0**

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Sklad terčov PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	8 668 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 668 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	8 668 Sk	za M2 ZP	1 M	8 668 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 690,00	1 593,90	7 283,90
4	iné :			
5	Súčet :	5 690,00	1 593,90	7 283,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 283,90
22	DPH 19 % z : 7 283,90	1 383,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 667,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant :
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Sklad terčov PS Ozorovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	12,000	kus	67,00	804,00		250,08	88,08			353,93	111,91	2,6
		Elektroinštalatér	2,616	Nh	95,60	250,08	20,84 za kus							
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000	kus	17,80	106,80	106,80							
3	354903Z23	Svorka SO, SK	3,000	kus	43,70	131,10	131,10							
4	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	42,20	84,40	84,40							
5	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	93,50	374,00		116,24	40,92			164,52	52,32	1,2
		Elektroinštalatér	1,216	Nh	95,60	116,24	29,06 za kus							
6	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	47,50	190,00		59,28	20,88			83,90	25,94	0,6
		Elektroinštalatér	0,620	Nh	95,60	59,27	14,82 za kus							
7	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000	kus	6,30	25,20	25,20							
8	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	54,000	m	23,50	1 269,00		392,58	138,24			555,60	182,58	4,1
		Elektroinštalatér	4,104	Nh	95,60	392,34	7,27 za kus							
9	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	92,000	m	29,50	2 714,00		852,84	299,92			1 207,00	354,24	8,9
		Elektroinštalatér	8,924	Nh	95,60	853,13	9,27 za kus							
10	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000	kg	98,20	196,40	196,40							
11	354905Z03	- držiak ochranného uholníka OU	2,000	kus	31,40	62,80	62,80							
12	921AN15288	Uholník OU-2000MM ochranný	1,000	kus	186,80	186,80	186,80							
13	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	3,000	kus	113,00	339,00		105,84	37,26			149,79	46,11	1,1
		Elektroinštalatér	1,107	Nh	95,60	105,82	35,28 za kus							
14	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	12,000	kus	66,70	800,40	800,40							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 283,90**	**Sk**			**1 593,90**	**1 776,86**	**625,30**			**2 514,74**	**773,10**	**18,5**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 283,90**	**Sk**			**1 593,90**	**1 776,86**	**625,30**			**2 514,74**	**773,10**	**18,5**
		Za rozpočet celkom :	**7 283,90**	**Sk**			**1 593,90**	**1 776,86**	**625,30**			**2 514,74**	**773,10**	**18,5**

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Muničná výdajňa PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413 IČ DPH : SK1020696413
Projektant :		IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	3 174 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 174 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	3 174 Sk	za M2 ZP	1 M	3 174 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 271,50	395,80	2 667,30
4	iné :			
5	Súčet :	2 271,50	395,80	2 667,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 667,30
22	DPH 19 % z : 2 667,30	506,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 174,10
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 11. 10. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH: SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant :
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Muničná výdajňa PS Ozorovce

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	3,000	kus	67,00	201,00		62,52	22,02			88,48	27,98	0,6
		Elektroinštalatér	0,654	Nh	95,60	62,52	20,84 za kus							
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	3,000	kus	17,80	53,40	53,40							
3	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	42,20	168,80	168,80							
4	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	93,50	374,00		116,24	40,92			164,52	52,32	1,2
		Elektroinštalatér	1,216	Nh	95,60	116,24	29,06 za kus							
5	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	216,00	216,00		67,30	23,69			95,25	29,76	0,7
		Elektroinštalatér	0,752	Nh	89,50	67,30	67,30 za kus							
6	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	47,50	47,50		14,82	5,22			20,98	6,48	0,1
		Elektroinštalatér	0,155	Nh	95,60	14,81	14,82 za kus							
7	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	2,000	kus	6,30	12,60	12,60							
8	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	16,000	m	23,50	376,00		116,32	40,96			164,62	54,10	1,2
		Elektroinštalatér	1,216	Nh	95,60	116,24	7,27 za kus							
9	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	32,000	m	29,50	944,00		296,64	104,32			419,83	123,21	3,1
		Elektroinštalatér	3,104	Nh	95,60	296,74	9,27 za kus							
10	246950980	Zinkova náterova hmota	1,000	kg	98,20	98,20	98,20							
11	354905Z03	- držiak ochranného uholníka OU	2,000	kus	31,40	62,80	62,80							
12	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	1,000	kus	113,00	113,00		35,28	12,42			49,93	15,37	0,3
		Elektroinštalatér	0,369	Nh	95,60	35,27	35,28 za kus							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 667,30**	**Sk**			**395,80**	**709,12**	**249,55**			**1 003,61**	**309,22**	**7,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 667,30**	**Sk**			**395,80**	**709,12**	**249,55**			**1 003,61**	**309,22**	**7,4**
		Za rozpočet celkom :	**2 667,30**	**Sk**			**395,80**	**709,12**	**249,55**			**1 003,61**	**309,22**	**7,4**

Krycí list kalkulácie

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Hala K 12 -PMS Ruskov	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	6 596 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	6 596 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	6 596 Sk	za M2 ZP	1 M	6 596 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 706,00	1 836,80	5 542,80
4	iné :			
5	Súčet :	3 706,00	1 836,80	5 542,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 542,80
22	DPH 19 % z : 5 542,80	1 053,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 595,90
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Projektant :
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Hala K 12 -PMS Ruskov

Výrobná kalkulácia - náklady

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
1	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	6,000	kus	93,50	561,00		174,36	61,38			246,77	78,49	1,8
		Elektroinštalatér	1,824	Nh	95,60	174,37	29,06 za kus							
2	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	4,000	kus	43,70	174,80	174,80							
3	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	42,20	253,20	253,20							
4	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	361,00	1 444,00		449,64	158,28			636,37	199,71	5,0
		Elektroinštalatér	5,024	Nh	89,50	449,64	112,41 za kus							
5	354904O05	Tyčový zemnič ZT2000	4,000	kus	284,20	1 136,80	1 136,80							
6	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	47,50	285,00		88,92	31,32			125,85	38,91	0,9
		Elektroinštalatér	0,930	Nh	95,60	88,90	14,82 za kus							
7	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	12,000	kus	6,30	75,60	75,60							
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	48,000	m	29,50	1 416,00		444,96	156,48			629,74	184,82	4,6
		Elektroinštalatér	4,656	Nh	95,60	445,11	9,27 za kus							
9	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000	kg	98,20	196,40	196,40							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 542,80**	**Sk**			**1 836,80**	**1 157,88**	**407,46**			**1 638,73**	**501,93**	**12,4**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 542,80**	**Sk**			**1 836,80**	**1 157,88**	**407,46**			**1 638,73**	**501,93**	**12,4**
		Za rozpočet celkom :	**5 542,80**	**Sk**			**1 836,80**	**1 157,88**	**407,46**			**1 638,73**	**501,93**	**12,4**

REKAPITULÁCIA

Objednávateľ : PSB Trebišov
ul. kpt. Nálepku č. 1
075 01 Trebišov

Dodávateľ : SNIŽIK ELEKTRO
Ul. Jána Husa 1723
075 01 Trebišov

Objekt :	**Suma**	**Sk**
Veža BDŠPV PS Ozorovce	5.550,20	
Budova č.2 PS Ozorovce	1.349,20	
Eso prístrešok PMS Ruskov	6.666,00	
Hala K12 PMS Ruskov	6.595,90	
Muničná výdajňa PS Ozorovce	3.174,10	
Prevádzkový tylový objekt PS Ozorovce	4.523,90	
Riadiaca veža PS Ozorovce	3.466,80	
Sklad terčov PS Ozorovce	8.667,80	
SPOLU S DPH 19 %	**39.993,90 Sk**	

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTÁŽ REVÍZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH/SK 1020696413

Krycí list rozpočtu

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav		Ing. Melcerová Mária
	JKSO :	
	Rozpočet :	
Miesto :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária	
Zmluva č.	Dňa : 11.10.2006	
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro		
07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413
	Jána Husa 1723	
Projektant :	IČO :	DIČ :

1 M3 OP	39 994 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	39 994 Sk	za M2 ZP	39 994 Sk za M
1 M2 UP	39 994 Sk	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	26 968,00	6 640,40	33 608,40
4	iné :			
5	Súčet :	26 968,00	6 640,40	33 608,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	33 608,40
22	DPH 19 % z : 33 608,40	6 385,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	39 993,90
F	Odpočet - pripočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka : Posádková správa budov Trebišov

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :ESO prístrešok-PMS Ruskov	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov			
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant :	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	6 666 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	6 666 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	6 666 Sk	za M2 ZP		1 M	6 666 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	4 617,50	984,20	5 601,70
4	iné :			
5	Súčet :	4 617,50	984,20	5 601,70

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 601,70
22	DPH 19 % z : 5 601,70	1 064,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 666,00
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis : .....

Dátum : .....

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis : 19.10.2006

Dátum : .....

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis : .....

Dátum . .....

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :ESO pristrešok-PMS Ruskov

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	7,000	kus	67,00	469,00					
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	7,000	kus	17,80		124,60	0,00016	0,001		
3	354903Z25	Svorka SZ, SR 03	11,000	kus	42,20		464,20	0,00018	0,002		
4	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	11,000	kus	93,50	1 028,50					
5	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	16,000	kus	47,50	760,00					
6	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	16,000	kus	6,30		100,80				
7	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	80,000	m	29,50	2 360,00					
8	246950980	Zinkova náterova hmota	3,000	kg	98,20		294,60	0,00100	0,003		
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 601,70**	**Sk**		**4 617,50**	**984,20**		**0,006**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 601,70**	**Sk**		**4 617,50**	**984,20**		**0,006**		
		Za rozpočet celkom :	**5 601,70**	**Sk**		**4 617,50**	**984,20**		**0,006**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**

Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav

Objekt :ESO prístrešok-PMS Ruskov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	5 601,70	4 617,50	984,20	0,006		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 601,70	4 617,50	984,20	0,006		
Za rozpočet celkom :	5 601,70	4 617,50	984,20	0,006		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Prevádzkový tylový objekt PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	4 524 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	4 524 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	4 524 Sk	za M2 ZP	1 M	4 524 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 386,00	415,60	3 801,60
4	iné :			
5	Súčet :	3 386,00	415,60	3 801,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár.:

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19.10.2006

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	3 801,60
22	DPH 19 % z : 3 801,60	722,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	4 523,90
F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Prevádzkový tylový objekt PS Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000 kus		93,50	374,00					
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000 kus		42,20		168,80	0,00018	0,001		
3	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000 kus		47,50	190,00					
4	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	8,000 kus		6,30		50,40				
5	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	88,000 m		29,50	2 596,00					
6	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000 kg		98,20		196,40	0,00100	0,002		
7	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	2,000 kus		113,00	226,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**3 801,60 Sk**			**3 386,00**	**415,60**		**0,003**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**3 801,60 Sk**			**3 386,00**	**415,60**		**0,003**		
		Za rozpočet celkom :	**3 801,60 Sk**			**3 386,00**	**415,60**		**0,003**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Prevádzkový tylový objekt PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	3 801,60	3 386,00	415,60	0,002		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	3 801,60	3 386,00	415,60	0,002		
Za rozpočet celkom :	3 801,60	3 386,00	415,60	0,002		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Riadiaca veža PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	3 467 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 467 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	3 467 Sk	za M2 ZP	1 M	3 467 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 500,50	412,80	2 913,30
4	iné :			
5	Súčet :	2 500,50	412,80	2 913,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

S N I Ž I K - ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 913,30
22	DPH 19 % z : 2 913,30	553,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 466,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Riadiaca veža PS Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6,000 kus		67,00	402,00					
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000 kus		17,80		106,80	0,00016	0,001		
3	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000 kus		42,20		84,40	0,00018			
4	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000 kus		93,50	187,00					
5	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000 kus		47,50	95,00					
6	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000 kus		6,30		25,20				
7	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	16,000 m		23,50	376,00					
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	45,000 m		29,50	1 327,50					
9	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000 kg		98,20		196,40	0,00100	0,002		
10	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	1,000 kus		113,00	113,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 913,30**	**Sk**		**2 500,50**	**412,80**		**0,003**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 913,30**	**Sk**		**2 500,50**	**412,80**		**0,003**		
		Za rozpočet celkom :	**2 913,30**	**Sk**		**2 500,50**	**412,80**		**0,003**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Riadiaca veža PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	2 913,30	2 500,50	412,80	0,003		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 913,30	2 500,50	412,80	0,003		
Za rozpočet celkom :	2 913,30	2 500,50	412,80	0,003		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Sklad terčov PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	8 668 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 668 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	8 668 Sk	za M2 ZP	1 M	8 668 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	5 690,00	1 593,90	7 283,90
4	iné :			
5	Súčet :	5 690,00	1 593,90	7 283,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 283,90
22	DPH 19 % z : 7 283,90	1 383,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 667,80
F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Sklad terčov PS Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	12,000	kus	67,00	804,00					
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000	kus	17,80		106,80	0,00016	0,001		
3	354903Z23	Svorka SO, SK	3,000	kus	43,70		131,10	0,00031	0,001		
4	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	42,20		84,40	0,00018			
5	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	93,50	374,00					
6	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	47,50	190,00					
7	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000	kus	6,30		25,20				
8	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	54,000	m	23,50	1 269,00					
9	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	92,000	m	29,50	2 714,00					
10	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000	kg	98,20		196,40	0,00100	0,002		
11	354905Z03	- držiak ochranného uholníka OU	2,000	kus	31,40		62,80	0,00030	0,001		
12	921AN15288	Uholník OU-2000MM ochranný	1,000	kus	186,80		186,80				
13	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	3,000	kus	113,00	339,00					
14	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	12,000	kus	66,70		800,40	0,00125	0,015		
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**7 283,90**	**Sk**		**5 690,00**	**1 593,90**		**0,020**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**7 283,90**	**Sk**		**5 690,00**	**1 593,90**		**0,020**		
		Za rozpočet celkom :	**7 283,90**	**Sk**		**5 690,00**	**1 593,90**		**0,020**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Sklad terčov PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	7 283,90	5 690,00	1 593,90	0,019		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	7 283,90	5 690,00	1 593,90	0,019		
Za rozpočet celkom :	7 283,90	5 690,00	1 593,90	0,019		

Kryci list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Budova č.2 PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	1 349 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	1 349 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	1 349 Sk	za M2 ZP	1 M	1 349 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	926,00	207,80	1 133,80
4	iné :			
5	Súčet :	926,00	207,80	1 133,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum : 19. 10. 2004	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov * TREBIŠOV *	Pečiatka : SNIŽIK ELEKTRO PREDAJ MONTAŽ REVIZIE J.HUSA 1723 TREBIŠOV DIC DPH:SK 1020696413

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 133,80
22	DPH 19 % z : 1 133,80	215,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 349,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Budova č.2 PS Ozorovce

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov
Dodávateľ : SNIŽIK elektro
Projektant :

JKSO :
Dátum : 04.10.2006
Spracoval : Ing.Melcerová Mária

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	2,000	kus	93,50	187,00					
2	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	42,20		84,40	0,00018			
3	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	47,50	95,00					
4	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000	kus	6,30		25,20				
5	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	18,000	m	29,50	531,00					
6	246950980	Zinkova náterova hmota	1,000	kg	98,20		98,20	0,00100	0,001		
7	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	1,000	kus	113,00	113,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**1 133,80**	**Sk**		**926,00**	**207,80**		**0,001**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 133,80**	**Sk**		**926,00**	**207,80**		**0,001**		
		Za rozpočet celkom :	**1 133,80**	**Sk**		**926,00**	**207,80**		**0,001**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **04.10.2006**
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Budova č.2 PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	1 133,80	926,00	207,80	0,001		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 133,80	926,00	207,80	0,001		
Za rozpočet celkom :	1 133,80	926,00	207,80	0,001		

Kryci list ponukoveno rozpoctu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Muničná výdajňa PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov			IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	3 174 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	3 174 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	3 174 Sk	za M2 ZP	1 M	3 174 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	2 271,50	395,80	2 667,30
4	iné :			
5	Súčet :	2 271,50	395,80	2 667,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 667,30
22	DPH 19 % z : 2 667,30	506,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 174,10
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka :

Posádková správa budov * TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Muničná výdajňa PS Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **04.10.2006**
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	3,000	kus	67,00	201,00					
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	3,000	kus	17,80		53,40	0,00016			
3	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	42,20		168,80	0,00018	0,001		
4	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	4,000	kus	93,50	374,00					
5	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	216,00	216,00					
6	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	1,000	kus	47,50	47,50					
7	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	2,000	kus	6,30		12,60				
8	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	16,000	m	23,50	376,00					
9	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	32,000	m	29,50	944,00					
10	246950980	Zinkova náterova hmota	1,000	kg	98,20		98,20	0,00100	0,001		
11	354905Z03	- držiak ochranného uholníka OU	2,000	kus	31,40		62,80	0,00030	0,001		
12	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	1,000	kus	113,00	113,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**2 667,30**	**Sk**		**2 271,50**	**395,80**		**0,003**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**2 667,30**	**Sk**		**2 271,50**	**395,80**		**0,003**		
		Za rozpočet celkom :	**2 667,30**	**Sk**		**2 271,50**	**395,80**		**0,003**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **04.10.2006**
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Muničná výdajňa PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	2 667,30	2 271,50	395,80	0,002		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	2 667,30	2 271,50	395,80	0,002		
Za rozpočet celkom :	2 667,30	2 271,50	395,80	0,002		

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Veža BDŠPV PS Ozorovce	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro 07501 Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	5 550 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	5 550 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	5 550 Sk	za M2 ZP	1 M	5 550 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 870,50	793,50	4 664,00
4	iné :			
5	Súčet :	3 870,50	793,50	4 664,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	4 664,00
22	DPH 19 % z : 4 664,00	886,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	5 550,20

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2012

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIC DPH:SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt : Veža BDŠPV PS Ozorovce

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **04.10.2006**
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	8,000	kus	67,00	536,00					
2	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	6,000	kus	17,80		106,80	0,00016	0,001		
3	354903Z23	Svorka SO, SK	3,000	kus	43,70		131,10	0,00031	0,001		
4	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	42,20		84,40	0,00018			
5	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	5,000	kus	93,50	467,50					
6	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	1,000	kus	231,00	231,00					
7	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	47,50	95,00					
8	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	4,000	kus	6,30		25,20				
9	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	28,000	kus	23,50	658,00					
10	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	60,000	m	29,50	1 770,00					
11	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000	kg	98,20		196,40	0,00100	0,002		
12	354905Z03	- držiak ochranného uholníka OU	2,000	kus	31,40		62,80	0,00030	0,001		
13	921AN15288	Uholník OU-2000MM ochranný	1,000	kus	186,80		186,80				
14	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	1,000	kus	113,00	113,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 664,00**	**Sk**		**3 870,50**	**793,50**		**0,005**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**4 664,00**	**Sk**		**3 870,50**	**793,50**		**0,005**		
		Za rozpočet celkom :	**4 664,00**	**Sk**		**3 870,50**	**793,50**		**0,005**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **04.10.2006**
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt : Veža BDŠPV PS Ozorovce

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	4 664,00	3 870,50	793,50	0,004		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 664,00	3 870,50	793,50	0,004		
Za rozpočet celkom :	4 664,00	3 870,50	793,50	0,004		

Kryci list ponukoveno rozpoctu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav	Miesto :	Rozpočet :
Objekt :Hala K 12 -PMS Ruskov	JKSO :	Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov			IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : SNIŽIK elektro	07501	Trebišov	IČO : 17271193	DIČ : 1020696413	IČ DPH : SK1020696413
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

	1 M3 OP	6 596 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	6 596 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	6 596 Sk	za M2 ZP	1 M	6 596 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	3 706,00	1 836,80	5 542,80
4	iné :			
5	Súčet :	3 706,00	1 836,80	5 542,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 542,80
22	DPH 19 % z : 5 542,80	1 053,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	6 595,90

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum : 19. 10. 2006

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

SNIŽIK ELEKTRO
PREDAJ MONTAŽ REVIZIE
J.HUSA 1723 TREBIŠOV
DIČ DPH: SK 1020696413

Tlačivo : ODIS A10

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Hala K 12 -PMS Ruskov

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNIŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	6,000	kus	93,50	561,00					
2	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	4,000	kus	43,70		174,80	0,00047	0,002		
3	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	42,20		253,20	0,00018	0,001		
4	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	361,00	1 444,00					
5	354904O05	Tyčový zemnič ZT2000	4,000	kus	284,20		1 136,80	0,00012			
6	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	47,50	285,00					
7	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	12,000	kus	6,30		75,60				
8	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	48,000	m	29,50	1 416,00					
9	246950980	Zinkova náterova hmota	2,000	kg	98,20		196,40	0,00100	0,002		
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**5 542,80**	**Sk**		**3 706,00**	**1 836,80**		**0,005**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**5 542,80**	**Sk**		**3 706,00**	**1 836,80**		**0,005**		
		Za rozpočet celkom :	**5 542,80**	**Sk**		**3 706,00**	**1 836,80**		**0,005**		

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **SNÍŽIK elektro**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Stavba :Odstránenie závad bleskozvodových sústav
Objekt :Hala K 12 -PMS Ruskov

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	5 542,80	3 706,00	1 836,80	0,005		100,00
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	5 542,80	3 706,00	1 836,80	0,005		
Za rozpočet celkom :	5 542,80	3 706,00	1 836,80	0,005		

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-168-59/2006 zo dňa 21.11.2006.

Pozemková správa budov * MICHALOVCE *

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov