PSB 200-3/2007

ZMLUVA O DIELO 280/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš
	V zastúpení	:	Jozef Šaranko
	IČO	:	33 252 459
	DIČ	:	1020600988
	IČ pre DPH	:	SK1020600988
	Bankové spojenie	:	VÚB Veľký Krtíš
	Číslo účtu	:	355843402/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava elektroinštalácie, kúrenia a vnútorných omietok
Miesto stavby: K SNP Zvolen b.č.45
Predmetom zmluvy je: oprava vnútornej omietky-sanačná 20,4 m2, vykurovacích telies 1 ks, izolačného podhľadu stropu oceľ. konštr. 49 ks, nátery kovových konštrukcií 39,75 m2, stolárskych výrobkov 3,4 m2, tesárskych konštrukcií 55,5 m2, oprava malieb 165 m2.

2.2. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 22.6.2007
Ukončenie prác: 31.10.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	63.024,50
DPH 19%	11.974,60
Halierové vyrovnanie	-0,10
CENA CELKOM vrátane DPH	**74.999,- Sk**

4.2. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Ku faktúre zhotoviteľ doloží doklad o nákupe materiálu pol. č. 5.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela


6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.



10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Jozef Šaranko

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 STEAM Veľký Krtíš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.

Poznámky: .....

Dátum: 15.6.07 ..... MGR. ING. ...

hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 18.6.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska postupu uloženého osobitnými predpismi (nie je) v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Zistené nedostatky: .....

Dátum: 15.6.07 ..... hodnosť, meno a priezvisko poverených zamestnanca:

PSB 230 51/2600

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava elektroinštalácie, kúrenia a vnút. omietok - budova č. 45		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Kasárne SNP Zvolen	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : S TEAM Veľký Krtíš	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	74 999 Sk	za M3 OP	1 M	74 999 Sk	za M
1 M2 ZP	74 999 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	74 999 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	16 636,20		16 636,20
2	PSV :	38 696,07	7 692,19	46 388,26
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	55 332,27	7 692,19	63 024,46

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	63 024,46
22	DPH 19 % z : 63 024,46	11 974,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	74 999,06
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Jozef ŠARANKO STEAM Železničná 6 990 01 Veľký Krtíš IČO: 33 252 459 DIČ: SK1020600988

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Zvolen** | Projektant :

Dodávateľ : **S TEAM Veľký Krtíš** | Spracoval :

Stavba :Oprava elektroinštalácie, kúrenia a vnút. omietok - budova č. 45 | JKSO : | Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	612476613	Omietka vnút. stien sanačná štuková Knauf MCO-1, MOJ hr. 22 mm	20,400	m2	625,00	12 750,00		19
2	612481111	Potiahnutie stien vypnutím rabicového pletiva	20,400	m2	133,00	2 713,20		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 463,20**	**Sk**		**15 463,20**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
3	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	20,400	m2	57,50	1 173,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 173,00**	**Sk**		**1 173,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 636,20**	**Sk**		**16 636,20**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		713 - Izolácie tepelné						
4	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie	2,250	m2	128,00	288,00		19
5	2831B0104	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 CS hr.50 mm	2,295	m2	343,00		787,19	19
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**1 075,19**	**Sk**		**288,00**	**787,19**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 075,19**	**Sk**		**288,00**	**787,19**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		734 - Armatúry						
6	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	2,000	kus	106,00	212,00		19
7	734221414	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 3/4	2,000	kus	383,00	766,00		19
		734 - Armatúry spolu :	**978,00**	**Sk**		**978,00**		
		735 - Vykurovacie telesá						
8	735120911	Opr. vykur. ocel. telies, zavarenie spojov medzi článkami	1,000	kus	316,00	316,00		19
9	735191901	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies	3,750	m2	33,50	125,63		19
10	735191903	Opr. vykur. telies, vyčistenie preplách. telies ocel, hliník	3,750	m2	7,00	26,25		19
11	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	1,000	kus	16,70	16,70		19
12	735211814	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 4-pram	1,000	kus	201,00	201,00		19
13	735291914	Spätná montáž registrov rebr. pr. 76/3/156 dl. do 3m 4 pram.	1,000	kus	198,00	198,00		19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**883,58**	**Sk**		**883,58**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 861,58**	**Sk**		**1 861,58**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
14	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	84,00	84,00		19
15	921AN11326	Dvere SO ZAV. S/9180026-124 - zámok vratový	1,000	kus	486,00		486,00	19
16	767891110	Montáž vodiacich rúrok, typ VT 1	49,000	kus	282,00	13 818,00		19
17	553000020	Oceľové konštrukcie - stužujúce pásy T 40x 40 cm	98,000	kg	65,50		6 419,00	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**20 807,00**	**Sk**		**13 902,00**	**6 905,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**20 807,00**	**Sk**		**13 902,00**	**6 905,00**	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava elektroinštalácie, kúrenia a vnút. omietok - budova č. 45

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
18	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	35,950	m2	24,00	862,80		19
19	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	35,940	m2	141,00	5 067,54		19
20	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	35,950	m2	47,50	1 707,63		19
21	783321210	Nátery syntet. rebrových rúr dvojnásobné	3,750	m2	145,00	543,75		19
22	783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	3,400	m2	110,00	374,00		19
23	783784503	Nátery tesárskych konštr. Boronitom	55,500	m2	88,00	4 884,00		19
		783 - Nátery spolu :	**13 439,72**	**Sk**		**13 439,72**		
		784 - Maľby						
24	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	164,960	m2	2,30	379,41		19
25	784445931	Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	164,960	m2	53,50	8 825,36		19
		784 - Maľby spolu :	**9 204,77**	**Sk**		**9 204,77**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**22 644,49**	**Sk**		**22 644,49**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**46 388,26**	**Sk**		**38 696,07**	**7 692,19**	
		Za rozpočet celkom :	**63 024,46**	**Sk**		**55 332,27**	**7 692,19**	

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 459
DIČ: SK1020600988

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **S TEAM Veľký Krtíš**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava elektroinštalácie, kúrenia a vnút. omietok - budova č. 45

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV											
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE											
1	612476613	Omietka vnút. stien sanačná štuková Knauf MCO-1, MOJ hr. 22 mm	20,400	m2	625,00	12 750,00	9 401,34	1 301,52	458,18	40,18		1 088,19	460,57
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,142	m3	45,50	6,49	0,32 za m2						
		Zmes sanačná zmit. 0-1.6MM MCO-1 bal.	14,565	kus	560,00	8 156,73	399,84 za m2						
		Sanačný štuk zmit. 0-.06mm MOJ bal.	2,080	kus	595,00	1 238,07	60,69 za m2						
		Omietkár	10,608	Nh	102,30	1 085,19	53,20 za m2						
		Stavebný robotník HSV	2,876	Nh	75,20	216,30	10,60 za m2						
		Miešačka aktivačná 0,35m3	0,408	Sh	98,50	40,18	1,97 za m2						
2	612481111	Potiahnutie stien vypnutím rabicového pletiva	20,400	m2	133,00	2 713,20	1 501,64	480,01	168,91			392,37	170,26
		Drôt holý mäkký 11300 d1,00 mm	1,428	kg	38,00	54,26	2,66 za m2						
		Sieť rabicová 153142 rozmer oka 10mm, priem. drôtu 0,71mm	23,460	m2	59,00	1 384,14	67,85 za m2						
		Klincec trsteník 022852 2,5/32	2,040	kg	31,00	63,24	3,10 za m2						
		Omietkár	4,692	Nh	102,30	479,99	23,53 za m2						
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**15 463,20**	**Sk**			**10 902,98**	**1 781,53**	**627,09**	**40,18**		**1 480,56**	**630,84**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
3	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	20,400	m2	57,50	1 173,00		467,56	164,62			382,19	158,61
		Stavebný robotník HSV	6,895	Nh	67,80	467,49	22,92 za m2						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 173,00**	**Sk**				**467,56**	**164,62**			**382,19**	**158,61**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**16 636,20**	**Sk**			**10 902,98**	**2 249,10**	**791,72**	**40,18**		**1 862,75**	**789,45**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											
		71 - IZOLÁCIE											
		713 - Izolácie tepelné											
4	713111125	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, prilepenie	2,250	m2	128,00	288,00	162,06	39,08	13,74			55,32	17,78
		Lepidlo plastové na parkety V 7500 TOMZIT	1,350	kg	111,00	149,85	66,60 za m2						
		Ostatný materiál pre tepelné izolácie	12,217	Sk	1,00	12,21	5,43 za m2						
		Montér tepelných izolácií	0,047	Nh	75,20	3,55	1,58 za m2						
		Montér tepelných izolácií	0,472	Nh	75,20	35,53	15,79 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
5	2831B0104	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 CS hr.50 mm	2,295	m2	343,00	787,18	787,18						0,00
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**1 075,19**	**Sk**			**949,25**	**39,08**	**13,74**			**55,32**	**17,78**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 075,19**	**Sk**			**949,25**	**39,08**	**13,74**			**55,32**	**17,78**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE											
		734 - Armatúry											
6	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	2,000	kus	106,00	212,00	88,40	38,34	13,50			54,26	17,50
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,132	m3	255,00	33,66	16,83 za m2						
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,068	kg	805,00	54,74	27,37 za m2						
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,458	Nh	83,70	38,33	19,17 za m2						
7	734221414	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 3/4	2,000	kus	383,00	766,00	637,98	40,18	14,14			56,86	16,84
		Ventil radiátorový V 4232 3/4	2,000	kus	302,00	604,00	302,00 za m2						
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	33,980	Sk	1,00	33,98	16,99 za m2						
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,432	Nh	93,00	40,17	20,09 za m2						
		734 - Armatúry spolu :	**978,00**	**Sk**			**726,38**	**78,52**	**27,64**			**111,12**	**34,34**
		735 - Vykurovacie telesá											
8	735120911	Opr. vykur. ocel. telies, zavarenie spojov medzi článkami	1,000	kus	316,00	316,00	154,30	50,31	17,71			71,20	22,48
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,180	m3	255,00	45,90	45,90 za m2						
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,120	kg	805,00	96,60	96,60 za m2						
		Drôt zvárací G-102 pomedený d 3,15	0,100	kg	118,00	11,80	11,80 za m2						
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,541	Nh	93,00	50,31	50,31 za m2						
9	735191901	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies	3,750	m2	33,50	125,62		38,92	13,68			55,09	17,92
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,465	Nh	83,70	38,92	10,38 za m2						
10	735191903	Opr. vykur. telies, vyčistenie preplách. telies ocel, hliník	3,750	m2	7,00	26,25		8,17	2,88			11,57	3,61
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,097	Nh	83,70	8,16	2,18 za m2						
11	735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	1,000	kus	16,70	16,70		5,19	1,83			7,34	2,34
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,062	Nh	83,70	5,18	5,19 za m2						
12	735211814	Demontáž registrov z rúrok rebr. pr. 76x3/156 dl. do 3m 4-pram	1,000	kus	201,00	201,00	84,20	36,24	12,76			51,29	16,51
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,125	m3	255,00	31,87	31,88 za m2						
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,065	kg	805,00	52,32	52,33 za m2						
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,433	Nh	83,70	36,24	36,24 za m2						
13	735291914	Spätná montáž registrov rebr. pr. 76/3/156 dl. do 3m 4 pram.	1,000	kus	198,00	198,00	84,20	35,32	12,43			49,98	16,07
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,125	m3	255,00	31,87	31,88 za m2						
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,065	kg	805,00	52,32	52,33 za m2						
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,422	Nh	83,70	35,32	35,32 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**883,58**	**Sk**			**322,70**	**174,16**	**61,30**			**246,47**	**78,94**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 861,58**	**Sk**			**1 049,08**	**252,68**	**88,94**			**357,59**	**113,28**
		76 - KONŠTRUKCIE											
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné											
14	767647911	Oprava a údržba dverí, výmena zámku	1,000	kus	84,00	84,00	0,88	25,86	9,10			36,59	11,57
		Skrutka presná 021151 5S lisovaná B M5x12	0,002	1000 ks	439,00	0,87	0,88 za m2						
		Stavebný zámočník	0,309	Nh	83,70	25,86	25,86 za m2						
15	921AN11326	Dvere SO ZAV. S/918026-124 - zámok vratový	1,000	kus	486,00	486,00	486,00						
16	767891110	Montáž vodiacich rúrok, typ VT 1	49,000	kus	282,00	13 818,00		4 311,02	1 517,53			6 101,27	1 888,18
		Stavebný zámočník	57,330	Nh	75,20	4 311,21	87,98 za m2						
17	553000020	Oceľové konštrukcie - stužujúce pásy T 40x 40 cm	98,000	kg	65,50	6 419,00	6 419,00						
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**20 807,00**	**Sk**			**6 905,88**	**4 336,88**	**1 526,63**			**6 137,86**	**1 899,75**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**20 807,00**	**Sk**			**6 905,88**	**4 336,88**	**1 526,63**			**6 137,86**	**1 899,75**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE											
		783 - Nátery											
18	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	35,950	m2	24,00	862,80	21,92	263,15	92,75			372,43	112,53
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,064	100 ks	341,00	22,06	0,61 za m2						
		Maliar, natierač	3,882	Nh	67,80	263,24	7,32 za m2						
19	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	35,940	m2	141,00	5 067,54	1 613,70	1 075,32	378,44			1 521,87	478,19
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	4,312	kg	230,00	991,94	27,60 za m2						
		INDUSTROL email vonkajší sivý S 2013	1,617	kg	149,00	240,97	6,71 za m2						
		INDUSTROL email vonkajší návestný modrý S 2013/4550	1,617	kg	169,00	273,32	7,61 za m2						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,539	kg	47,00	25,33	0,71 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,039	100 ks	341,00	13,48	0,38 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	68,645	Sk	1,00	68,64	1,91 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,251	Nh	75,20	18,91	0,53 za m2						
		Maliar, natierač	2,731	Nh	67,80	185,19	5,15 za m2						
		Maliar, natierač	11,500	Nh	75,20	864,86	24,06 za m2						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,067	Nh	93,00	6,29	0,18 za m2						
20	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	35,950	m2	47,50	1 707,62	474,89	381,78	134,45			540,34	176,14
		Farba syntetická miniová S 2005	2,516	kg	181,00	455,48	12,67 za m2						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,179	kg	47,00	8,44	0,24 za m2						
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,032	100 ks	341,00	11,03	0,31 za m2						
		Maliar, natierač	5,608	Nh	67,80	380,23	10,58 za m2						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,016	Nh	93,00	1,53	0,04 za m2						

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
21	783321210	Nátery syntet. rebrových rúr dvojnásobné	3,750	m2	145,00	543,75	412,12	41,21	14,51			58,33	17,57
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	1,162	kg	154,00	179,02	47,74 za m2						
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	0,975	kg	230,00	224,25	59,80 za m2						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,150	kg	47,00	7,05	1,88 za m2						
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,005	100 ks	341,00	1,79	0,48 za m2						
		Maliar, natierač	0,528	Nh	75,20	39,76	10,60 za m2						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,015	Nh	93,00	1,45	0,39 za m2						
22	783626020	Nátery stolár. výrobkov syntet. 2x lakovanie	3,400	m2	110,00	374,00	100,30	85,23	29,98			120,63	37,84
		Lak syntetický vonkajší S 1002	0,680	kg	125,00	85,00	25,00 za m2						
		Tmel emulzný disperzný V 5011	0,034	kg	79,50	2,70	0,80 za m2						
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,051	kg	47,00	2,39	0,71 za m2						
		Plátno brúsne mollno G 150x200 150	0,005	100 ks	341,00	1,85	0,55 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	8,330	Sk	1,00	8,33	2,45 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,030	Nh	75,20	2,30	0,68 za m2						
		Maliar, natierač	0,323	Nh	67,80	21,89	6,44 za m2						
		Maliar, natierač	0,805	Nh	75,20	60,59	17,82 za m2						
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,004	Nh	93,00	0,45	0,13 za m2						
23	783784503	Nátery tesárskych konštr. Boronitom	55,500	m2	88,00	4 884,00	1 516,26	1 046,73	368,52			1 481,41	471,08
		Boronit prípravok konzervačný	14,985	kg	90,50	1 356,14	24,44 za m2						
		Ostatný materiál pre nátery	159,840	Sk	1,00	159,84	2,88 za m2						
		Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	0,610	Nh	75,20	45,90	0,83 za m2						
		Maliar, natierač	14,763	Nh	67,80	1 000,93	18,03 za m2						
		783 - Nátery spolu :	**13 439,72**	**Sk**			**4 139,22**	**2 893,44**	**1 018,67**			**4 095,01**	**1 293,36**
		784 - Maľby											
24	784401801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m obrúsením	164,960	m2	2,30	379,40	18,14	110,52	39,59			156,41	54,74
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,049	100 ks	364,00	18,01	0,11 za m2						
		Maliar, natierač	1,319	Nh	83,70	110,45	0,67 za m2						
25	784445931	Obnova maľby latex. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	164,960	m2	53,50	8 825,36	5 006,53	1 187,71	417,34			1 680,93	532,83
		Farba riedená vodou univerzálna biela V 2020	24,744	kg	88,00	2 177,47	13,20 za m2						
		Farba riedená vodou univerzálna žltá V 2020	24,744	kg	106,00	2 622,86	15,90 za m2						
		Tmel emulzný latexový biely V 5010	1,649	kg	108,00	178,15	1,08 za m2						
		Papier brúsny PAZ 300x230 50	0,049	100 ks	364,00	18,01	0,11 za m2						
		Ostatný materiál pre maľby	9,897	Sk	1,00	9,89	0,06 za m2						
		Maliar, natierač	14,186	Nh	83,70	1 187,41	7,20 za m2						
		784 - Maľby spolu :	**9 204,77**	**Sk**			**5 024,68**	**1 298,23**	**456,93**			**1 837,34**	**587,57**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**22 644,49**	**Sk**			**9 163,90**	**4 191,68**	**1 475,61**			**5 932,35**	**1 880,94**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**46 388,26**	**Sk**			**18 068,11**	**8 820,32**	**3 104,93**			**12 483,12**	**3 911,76**
		Za rozpočet celkom :	**63 024,46**	**Sk**			**28 971,09**	**11 069,42**	**3 896,65**	**40,18**		**14 345,87**	**4 701,21**

Jozef ŠARANKO **STEAM**
Železničná 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 33 252 455
DIČ: SK1020600988

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 280/2007 (PSBZV-280-2/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen