Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-3-1/2007

s originálom.



Erika VAŠKOVÁ OOR PSB Prešov

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV PREŠOV

Č. p.: PSB-3-5/2007

Prešov 7. augusta 2007

Výtlačok číslo: 3

Počet listov : 4

Počet príloh : 2/9

Zmluva o dielo č. PSB-3-5/2007

uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ:	Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené:	Posádková správa budov Prešov
	Sídlo:	Čapajevova 38
		080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ
	IČO:	00805211
	Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu:	7000172461/8180
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	Michal Kováč, Vladimír Olejár, Miroslav Hrozek
1.2	Zhotoviteľ:	František Matis-GAS-SERVIS
	Sídlo:	Mirka Nešpora 31
		080 01 Prešov
	Štatutárny zástupca:	František Matis-majiteľ
	IČO:	17154693
	IČ DPH :	SK 1031405848
	DIČ:	1031405848
	Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
	Číslo účtu:	727542572/0200

1.3 Zapísaný živnostenský list č.j. Žo5485/1992 Se, Žo-95/04285/002 ZSE obvodný úrad Prešov

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie servisu plynových zariadení v objekt... zabezpečovaných posádkovou správou budov Prešov v rozsahu ponukového rozpočtu (Príloha č.1) na akciu „Vykonanie servisu plynových zariadení" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 14.8.2007
Ukončenie prác : 30.9.2007

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Ak bude objednávateľ v omeškaní s plnením termínu pripravenosti podľa dohodnutého harmonogramu prác upraví sa čas plnenia zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán a to písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:
Cena bez DPH : 278 493,00 Sk
DPH : 52 913,67 Sk
Cena s DPH : 331 407,00 Sk
Slovom : tristo tridsať jeden tisíc štyristo sedem/00 Sk

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry – daňového dokladu, ktorý zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dní od podpísania preberacieho protokolu a po predložení úplných revíznych správ.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti o dani z pridanej hodnoty a ďalej musí obsahovať:
- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán, IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa

- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) v dvoch výtlačkoch k preplateniu na adresu:

Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení §560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.

7.2. Objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody nakoľko to nie je nutné na vykonanie odborných prehliadok a skúšok.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a presun na pracovisko.

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je predloženie úplných protokolov nameraných hodnôt. Dodávateľ v protokoloch uvedie konkrétne namerané hodnoty na jednotlivých častiach zariadení a konkrétne určí či jednotlivé časti zariadení vyhovujú alebo nevyhovujú. Objednávateľ nebude akceptovať protokoly v ktorých nie sú konkrétne uvedené namerané hodnoty jednotlivých časti zariadení.

8.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

8.5 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Michal Kováč, Vladimír Olejár, Miroslav Hrozek.

8.6 Zhotoviteľ poveruje vedením odborných prehliadok a odborných skúšok František Matis.

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0.05 % z ceny diela, za každý deň omeškania.

9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

hotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7.00 hod. do 00 hod.

hotoviteľ berie na vedomie zákaz akýchkoľvek prác súvisiacich s plnením diela v dňoch pracovného kľudu a počas štátnych sviatkov.

Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy, a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

a) miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b) pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c) zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d) vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, a požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

f) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

g) pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý vznikne v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov

h) zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

i) zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostri... hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracov... s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

j) pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osob... oprávnenej jednať vo veciach technických za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

k) prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť, ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov,

l) za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalosti vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte uvedené pod písm. b) až f) vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

m) za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

n) zhotoviteľ považuje údaje uvedené pod písm. a) až g), j) a k) tohto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa a každého jeho pracovníka zo strany objednávateľa na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

o) za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

o) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

p) za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

r) kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:

- za zhotoviteľa – František Matiš
- za objednávateľa – Stanislav Staškovič.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

mluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden hotoviteľ.

mluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude predbežne riešiť rokovaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.

13.6 Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Oprávnenia na činnosť

V Prešove, dňa: 13.8.2009

Posádková správa budov PREŠOV

Objednávateľ
Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

František MATIS
GAS-servis
montáž, servis, odb. prehliadky a skúšky plynových zariadení
M. Nešpora 31, 080 01 PREŠOV
tel.: 0905 608 515, 051/774 65 28

Zhotoviteľ
František Matis
majiteľ

Príloha č. 1
Bod hod. 6

František Matis, GAS- servis
Ulica Nešpora 31
080 01 Prešov
IČO: 17154693
DIČ:1301045848,IČ DPH SK 1031405848
VUB: č.účt.727542-572/0200

Posádková správa budov
ul. Čapajevova 38
080 01 Prešov

VEC: Cenová ponuka servisných prác **VTZ-plyn. na rok 2007** podľa vyhl.718/2002 Z.z.§ 18 odst.1.Podľa cenníka Zak.18/95 cenník Presox

Mechanizovaná brigáda:

Položka číslo	**plyn.kotol PGV+horák 260KW 3kus.**	
507420	kontrola a zoradenie regul.termostatu	350 Sk x 3 kus = 1050.-Sk
507421	prev.termostatu	630 Sk x 3 kus = 1890.-Sk
507422	hav.termostatu	730 Sk x 3 kus = 1890.-Sk
507423	manostatu tlaku vzduchu	730 Sk x 3 kus = 1890.-Sk
507424	manostatu tlk plynu	730 Sk x 3 kus = 1890.-Sk
507425	ventilatora vzduchu horáka	126 Sk x 3 kus = 378.-Sk
507429	odpočet spotr.plynu horáka min. výkon	180 sk x 3 kus = 540.- Sk
507430	max.výkon	180 Sk x 3 kus = 540.-Sk
507433	meranie spaľ.pomerov CO max. výkon	315 Sk x 3 kus = 945.-Sk
507434	CO min.výkon	315 Sk x 3 kus = 945.-Sk
507435	CO2 max.výkon	315 Sk x 3 kus = 945.-Sk
507436	CO2 min.výkon	315 Sk x 3 kus = 945.-Sk
507437	teplota spalin max.výkon	41 Sk x 3 kus = 121.-Sk
507438	min.výkon	41 Sk x 3 kus = 121.-Sk
507439	meranie NOX v spalínach max.výkon	315 Sk x 3 kus = 945.-Sk
507440	min.výkon	315 Sk x 3 kus = 945.-Sk
507326	CO v ovzduší kotolni	menšie jednotka = 315.-Sk

Ohrievač vody Junkers 260 l. 2ks

507207	meranie pretlk.plynu	100 Sk x 2 kus = 200.-Sk
507209	odpočet spotreby plynu	72 Sk x 2kus = 144.-Sk
507210	odskúšanie regul prvkov	131 Sk x 2 kus = 262.-Sk
507212	kontrola a zoradenie prev.termostatu	158 Sk x 2 kus = 316.-Sk
507212	hav.termostatu	157 Sk x 2 kus = 314.-Sk
507215	kontrola zapaľ.horáka	144 Sk x 2 kus = 288.-Sk
507217	kontrola hlav.horáka	207 Sk x 2 kus = 414.-Sk

Regul.stanica plynu.

505009	kontrola a pretesnenie šúpatka do DN-150	85 Sk x 6ks = 510.-Sk
505018	dem.vyčistenie filtra montáž	= 286.-Sk
505020	funkčna skúška rychlouzáveru a zoradenie	menšie jednotka = 201.-Sk
505021-22	funkčná skúška a nastavenie regulátora	= 198.-Sk
505023	kontrola a nastavenie poist. ventilu regulátora	= 150.-Sk
Spolu:		**19 578.-Sk**

VOP.VOS

Plyn.kotol Viadrus 120 atmosferickým horákom 105 KW dvojstupňovy 2 ks

507306 kontrola tesnosti spoja detektorom	131 Sk x 4 kus	524.- Sk
507309 meranie pretlk.plynu pred kotlom	61 Sk x 2 kus	122.-Sk
507311 odpočet spotreby plynu	67 Sk x 4	268.-Sk
507312 kontrola a zoradenie regul.termostátu	236 Sk x 2 kus	472.-Sk
507313 kontrola a zoradenie prev.termostatu	236 Sk x 2 kus	472.-Sk
507314 kontrola a zoradenie hav.termostatu	236 Sk x 2 ks	472.-Sk
507319 kontrola horenia hlav.horáka max. a min	237 Sk x 2 ks	474.-Sk
507321 kontrola tahu spalín	85 Sk x 2 ks	170.-Sk
507323 meranie spalín CO max. a min výkonu	315 Sk x 2 ks	630.-Sk
507324 CO2 max. a min výkonu	315 Sk x 2ks	630.-Sk
507325 teplota spalín max. a min výkonu	41 Sk x 4 ks	164.-Sk
507326 meranie spalín NOX max. a min výkonu	315 Sk x 4 ks	1260.-Sk
507326 CO v ovzduší v kotolni		315.-Sk

Regul.stanica plynu.

505011 kontrola guľ. uzáveru do DN 150	89 Sk x 5 kus	445.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra montáž		286.-Sk
505020 funkčná skúška rychl.úzaveru a zoradenie		201.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regulátora		198.-Sk
505023 kontrola a nastavenie poist.ventilu regulátora		150.-Sk
Spolu:		**7 251-Sk**

Brigádne obväzisko:

Plyn. kotol KDS-9 90KW s horákom BG-300,200,DZ-150

507305 kontrola spoja detektorom	65 x 3 kus	195.-Sk
507309 meranie pretlk.plynu	61 x 3 kus	183-Sk
507311 odpočet spotreby plynu	67 x 3 kus	201.-Sk
507312 kontrola a zoradenie regul prvku	187 x 3 kus	561.-Sk
507313 prev.termostátu	236 Sk x 3 kus	708.-Sk
507314 hav.termostátu	236 Sk x 3 kus	708-Sk
507318 poistky plameňa	235 Sk x 3 kus	705.-Sk
507319 zoradenie hlavného horáka	237 Sk x 3 kus	711.-Sk
507322 meranie komínového ťahu	65 Sk x 3 kus	195.-Sk
507323 meranie CO v spal	315 Sk x 3kus	945.-Sk
507324 CO2 v spal	315 Sk x 4 kus	945.-Sk
507325 teplota spal	41 Sk x 3 kus	123.-Sk
507326 NOX v spal	315 Sk x 3 kus	945.-Sk
507326 CO v ovzduší v kotolni		315.-Sk

Regulačná stanica plynu:

505011 kontrola guľ. uzáveru	89 Sk x 8 kus	712.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra montáž		286.- Sk
505020 funkčná skúška a zoradenie rychloúzav	201 Sk x 2 kus	402.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regulátora	198 Sk x 2 kus	396.-Sk
505023 funkčná skúška a nast.poist.ventilu regul	150Sk x 2 kus	300.-Sk
Spolu:		**9.536.-Sk**

Sokolovské kásarne:b.č.2,35,7,3,5,9,14,24,31,32,
Plyn. kotly atmosferickým horákom Viessman od 60 KW do 94 KW dvoj stup.

507304 odsk.regul a meracieho zariadenia .....390 Sk x 21 kus.....8190.- Sk
507306 spoja detektorom plynu .....131 Sk x 21 kus.....2751.-Sk
507309 meranie pretl.plynu kotla.....61 Sk x 21 kus.....1281.-Sk
507311 odpočet spotreby plynu.....67 Sk x 42 kus.....2814.-Sk
507312 kontrola regul termostátu.....187 Sk x 21 kus.....3927.-Sk
507313 prev.termostátu.....236 Sk x 21 kus.....4956-Sk
507314 hav.termostátu.....236 Sk x 21 kus.....4956.-Sk
507317 zapaľ.horáka.....236 Sk x 21 kus.....4956.-Sk
507318 poistky plameňa.....235 Sk x 21 kus.....4935.-Sk
507319 zoradenie hlavné horáka.....237 Sk x 21 kus.....4977.-Sk
507323 meranie komínového ťahu.....65 Sk x 21 kus.....1365.-Sk
507323 CO v spalinách.....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk
507324 CO2 v spal.....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk
507326 NOX v spalinách.....315 Sk x 21 kus.....6615.-Sk

Regulačna stanic plynu

505011 kontrola guľ.uzáveru.....89 Sk x 27 kus.....2403.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra,montáž.....286 Sk x 9 kus.....2574.-Sk
505020 funkčná skúška rychlouzáveru.....201 Sk x 9 kus.....1809.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regul.tlk.....198 Sk x 9 kus.....1782.-Sk
505023 funkčná skúška a nast.poist.ventilu regul.....150 Sk x 9 kus.....1350.-Sk
Spolu:.....74 871-Sk

Letisko: Centr. kotolňa, Hangár č.1,3
Plyn.kotol VSP.4 2,5 MW s horákom APH 45 PZ 5000 KW 4 kus.
PGV-186 1860 KW s horákom PZTK 3000 KW
PGV-115 1150 KW s horákom PZTK 2150 KW
KDVE 660 KW s horákom DZ 900 KW 2 kus

507408 meranie pretl plynu pred horákom.....180 Sk x 8 kus.....1440.-Sk
507412 kontrola prir.spoja horáka dedk.pristrojom....128 Sk x 8 kus.....1024.-Sk
507406 odskúšanie a zoradenie nivokontrolu pary.....780 Sk x 4kus.....3120.-Sk
507421 odskúšanie a zoradenie regul termostátu.....625 Sk x 8kus.....5000.-Sk
507421 odskúšanie a zoradenie prev.termostátu.....730 Sk x 8 kus.....5840.-Sk
507422 odskúšanie a zoradenie hav.termostátu.....730 Sk x 8 kus.....5840.-Sk
507423 manostátu vzduchu.....700 Sk x 8 kus.....5600.-Sk
507424 manostátu plynu.....700 Sk x 8 kus.....5600.-Sk
507425 kontrola ventilátora horáka.....520 Sk x 8 kus.....4160.-Sk
507426 prevetrania kureniska.....326 Sk x 8 kus.....2600.-Sk
507428 tesnosti sopucha.....150 Sk x 8 kus.....1200.-Sk
507429 odpočet spotreby plynu horáka min.výkon.....180 Sk x 8 kus.....1440.-Sk
507430 max.výkon.....180 Sk x 8 kus.....1440.-Sk
507431 kontrola horenia plameňa hl.horáka max vykonu ..450 Sk x 8 kus.....3600.-Sk
507433 meranie CO v spalinách horáka max.výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507434 CO v spalinách horáka min výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507435 CO2 v spalinách horáka max výkon....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507436 CO2 v spaôinách horáka min výkon 315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
507437 teplota spalín max výkon.....41 Sk x 8 kus.....328.-Sk
507438 min výkon.....41 Sk x 8 kus.....328.-Sk

meranie NOX v spalinách max výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
NOX v spalinách min výkon.....315 Sk x 8 kus.....2520.-Sk
meranie ťahu horáka max a min výkon.....132 Sk x 16 .....2112.-Sk
meranie CO v ovzduší kotolne.....315 Sk x 4 kus.....1260.-Sk

Regul.stanica plynu 500/1-2x ,500/2 Centr.kotol,Hangár 1,3

505009 odskúšanie tesnosti šúpatka do DN-150.....85 Sk x 12 kus.....1020.-Sk
505011 guľ.uzáveru do DN-150.....89 Sk x 6 kus.....534.-Sk
505018 dem.vyčistenie a montáž filtra.....560 Sk x 3 kus.....1680.-Sk
505019 funkčná skúška a zoradenie rychlouzáveru.....560 Sk x 4 kus.....2240.-Sk
505021 zoradenie hodnôt tlk.regulátora.....480 Sk x 4 kus.....1920.-Sk
505022 fukčná skúška regulátora.....525 Sk x 4 kus.....2100.-Sk
505023 zoradenie hodnôt hl.poistného ventilu.....425.-Sk
505024 funkčná skúška hl.poistného ventilu.....425.-Sk
505024 funkčná skúška a zoradenie pist.ventilu regulátora.. 360 Sk x 4 kus.....1440.-Sk
505035 skúška tesnosti spojov detek. prístrojom.....142 Sk x 26 kus.....3692.-Sk
Spolu:.....82 528.-Sk

Kotolňa autopark plyn.kotol Rapido 121 KW atmosfericky dvojstupňový 3 kus.

507306 skúška tesnosti spojov detek.prístrojom.....131 Sk x 3 kus.....393.-Sk
507309 meranie pretlk.plynu kotla.....61 Sk x 3 kus.....183.-Sk
507311 odpočet spotreby plynu kotla.....67 Sk x 6 kus.....402.-Sk
507312 odskúš.regul.termostátu.....187 Sk x 3 kus.....558.-Sk
507313 prev.termostátu.....236 Sk x 3 kus.....708.-Sk
507314 hav.termostátu.....236 Sk x 3 kus.....708.-Sk
507317 zapaľ.horáka.....236 Sk x 3 kus.....708.-Sk
507318 poistky plameňa.....235 Sk x 3 kus.....705.-Sk
507319 odskúš. hlavného horáka max a min.....350 Sk x 3 kus.....1050.-Sk
507322 meranie komín.ťahu.....65 Sk x 3 kus.....195.-Sk
507323 meranie CO v spalinách max a min.....630 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507324 CO2 v spalinách max. a min.....630 Sk x 3kus.....1890.-Sk
507325 teplota spalín max.min.....130 Sk x3 kus.....390.-Sk
507439 NOX v spal.max. a min.....630 Sk x 3 kus.....1890.-Sk
507326 CO v ovzduší kotolni.....315.-Sk

Regul.stanica plynu autopark

505009 kontrola a odskúšanie šupatka do DN-150.....85 x 6 kus.....510.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra,montáž.....286.-Sk
505020 funkčná skúška a nast.hodnôt rychluzáveru.....154 Sk x 2 kus.....308.-Sk
505021-22 funkčná skúška a zoradenie regul.tlk.plynu.....201 Sk x 2 kus..... 402.-Sk
505023 funkčná skúška a zoradenie poist.ventilu regul.....198 Sk x 2 kus.....396.-Sk
505035 skúška tesnosti spojov detek.prístrojom.....142 Sk x 5 kus.....710.-Sk
Spolu:.....14 597.-Sk

...nKVHB,b.č.12,dielne b.č.7, b.č.3,4,5,22,palivové hospodárstvo
Plyn.kotol atmosfericky Destila 50KW,HR.Nefit 43KW,Protherm KTZ-24 KW.
... odsk ... kondenzačny Ferrokondenz 24 KW

507204 odskúš.tesnosti spojov detek.prístrojom.....136 Sk x 22 kus.....2992.-Sk
507207 meranie pretl .plynu kotla.....168 Sk x 22 kus.....3696.-Sk
507209 odpočet spotreby plynu kotla.....72 Sk x 22 kus.....1584.-Sk
507211 odsk.a zoradenie prev.termosátu.....158 Sk x 22 kus.....3476.-Sk
507212 odsk.a zoradenie hav.termostátu.....157 Sk x 22 kus.....3454.-Sk
507216 odsk.poistky plameňa.....144 Sk x 22kus.....3168.-Sk
507217 odsk.horenia hlav.horáka.....207 Sk x 22 kus.....4554.-Sk
507218 odsk.odťahu spalín.....169 Sk x 22 kus.....3718.-Sk
507219 meranie CO v spalinách.....315 Sk x 22 kus.....6930.-Sk
507220 CO2 v spalinách.....315 x 22 kus.....6930.-Sk
507439 NOX v spalinách .....315 Sk x 22 kus.....6930.-Sk
507326 CO v ovzduší kotolne.....315 Sk x 5.....1575.-Sk

Regul.stanica plynu KVHB,b.č.12,dielne b.č.7, b.č.3,4,5,22

505011 odsk.guľ.uzáveru do DN-150.....89 Sk x 13 kus.,.....1157.-Sk
505018 dem.vyčistenie filtra ,montáž.....286 Sk x 4 kus.....1144.-Sk
505020 odsk. a zoradenie rychlouzáveru.....201 Sk x 4 kus.....804.-Sk
505021-22 odsk.a funkčná skúška regul.....198 Sk x 4 kus.....792.-Sk
505023 funkčná skúška a zoradenie poist ventili regul.....150 Sk x4 kus.....600.-Sk
508035 skúška tesnosti spojov detek.prístrojom 142 Sk x 10 kus.....1420-Sk

Spolu.....54 924.-Sk

VSB 1024 Bardejov bud.č.37: plyn.kotol Ferromat G.GND 3
Plyn.horák Weishupt WG-30N/1C

507420 kontrola a zoradenie regul.termostátu.....350 Sk x 2 kus.....700.-Sk
421 prev.termostátu..... 630 Sk x 2 kus.....1400.- Sk
422 hav.termostátu.....730 Sk x 2 kus.....1460.-Sk
423 manost vzduchu.....730 Sk x 2 kus.....1460.-Sk
424 manost.plynu.....730 Sk x 2 kus.....1460.-Sk
425 ventil horáka.....126 Sk x 2kus.....252.-Sk
429 odpočet spotr.plynu horáka min.výkonu.....180 Sk x 2 kus.....360.-Sk
430 max výkonu.....180 SK x 2kus.....360.-Sk
433 meranie spaľ.pomerov CO max výkon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
434 CO min.vykon.....315 Sk x 2kus.....630.-Sk
435 CO2 max.výkon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
436 CO2min.výkon.....315 Sk x 2kus.....630.-Sk
437 teplota spalín max.výkon.....41 Sk x 2 kus.....82.-Sk
437 min.výkon.....41 Sk x 2kus.....82. Sk
439 meranie NOX v spalinách max.výkon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
443 min.vykon.....315 Sk x 2 kus.....630.-Sk
326 CO v ovzdúší kotolni..... menič ?.....315.-Sk

Spolu:.....11 711.-Sk

Regulačná stanica plynu Bardejov, budova č.37

035011 odsk.tesnosti šupatka do DN-50.....85Sk x 4 kus.....340.-Sk
018 dem.vyčistenie a montáž filtra.....560.-Sk
019 funkčná skúška a zoradenie rychluzáveru.....560.-Sk
021 zoradenie hodnôt tlk.regulátora.....560.-Sk
022 funkčná skúška regulatora.....525.-Sk
035 skúšką tesnosti spojov detek.prístrojom.....136 Sk x 7 kus.....952.-Sk

Spolu:.....3 497.-Sk

Celková suma:.....278 493.-Sk
DPH .....52 913,67 Sk

Celková suma s DPH.....331 407.-Sk

overil Ing MARIAN BEDNÁR
veduci odboru ÚSMV

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad správy nehnuteľného majetku
Odbor prevádzky a údržby
TRENČÍN

František MATIS
GAS-servis
montáž, servis, odb. prehliadky
a skúšky plynových zariadení
M. Nešpora 31, 080 01 PREŠOV
mobil 0905 508 515, tel. 051/77 55 26

podpis a pečiatka