-8
č.p.: PSB- 638/2005

POČET LISTOV: 8
PRÍLOHY 4/16

Zmluva o dielo č. 34/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ing. BELLÁK Alexander tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180
Objednávateľ nie platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

EM STAV s.r.o. Odbojárska 3324/3

058 01 POPRAD

Zastúpený: Eduard MULLER
Vybavuje: Marian BÉREŠ

IČO: 36443361
DIČ: 2020017021
IČ DPH: SK 2020017021
Bankové spojenie: UNI banka Poprad
Číslo účtu: 1500808/1200
Údaje o podnikateľovi podľa § 3a Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v platnom znení: Okresný súd Prešov, vložka č. 10035/P

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **5.10 .2005**
Termín ukončenia: **28.10.2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava strešnej krytiny KJB Zábava, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **KJB Zábava – VÚ 4558 Lešť**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu strešnej krytiny budovy KJB – VÚ 4558 Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej na PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**Sk 499 995,22**
DPH 19 % :	**Sk 94 999,10**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 594 994,00 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. Pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /. – podľa bodu **5.2**

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **60 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Poprade dňa: 3.10. 2005

V Lešti dňa: 4.10. 2005

Za zhotoviteľa:
.....

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Obchodného zákonníka.

Dátum: 3.10.2005 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

Č p. : PSB-638-7/2005

VÝTLAČOK ČÍSLO 1
POČET LISTOV : 12

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny.		Miesto: VÚ 4558 LEŠŤ - Pliešovce	
Objekt : budova KJB		JKSO : 9281-45	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 30. SEP 2005
Odberateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť		IČO:	
LEŠŤ		DIČ:	
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad		IČO: 36443361	
05801 POPRAD		DIČ: 36443361/717	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	594 994 Sk	1 M	594 994 Sk
1 M2 ZP	594 994 Sk		
1 M2 UP	594 994 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	83 060,50		83 060,50
2	PSV:	56 331,22	346 773,00	403 104,22
3	MCE:	8 928,50	4 902,00	13 830,50
4	iné:			
5	Súčet:	148 320,22	351 675,00	499 995,22

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		499 995,22
22	DPH 19% z:	499 995,22	94 999,10
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		594 994,00
F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 30. 9. 2005	dátum: 30. SEP 2005
pečiatka: Posádková správa budov LEŠŤ	pečiatka: EM STAV s.r.o. Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021 TEL.: 052/7767029

ovuál ku FAKTÚRE

Objednávateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: 30. SEP. 2005

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny.
Objekt : budova KJB

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	72 599,00	0,00	72 599,00	16,21335	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 461,50	0,00	10 461,50	0,00000	13,720
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	83 060,50	0,00	83 060,50	16,21335	13,720
712 - Povlakové krytiny	48 295,22	346 773,00	395 068,22	1,84022	4,900
783 - Nátery	8 036,00	0,00	8 036,00	0,01708	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	56 331,22	346 773,00	403 104,22	1,85730	4,900
M21 - 155 Elektromontáže	8 928,50	4 902,00	13 830,50	0,05375	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	8 928,50	4 902,00	13 830,50	0,05375	0,000
Za rozpočet celkom	148 320,22	351 675,00	499 995,22	18,12440	18,620

Objednávateľ: MO SR Posádková správa budov Lešť
Projektant:
Dodávateľ: EMSTAV s.r.o. Poprad

Spracoval:
JKSO : 9281-45
Dátum: . . 30. SEP. 2005

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny.
Objekt : budova KJB

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	014	45.25.50 62460-1111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	53,000	m	179,00	9 487,00	19
2	014	45.25.50 62460-1121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	28,000	m	294,00	8 232,00	19
3	011	45.25.32 63267-1035	Vyrov.poter SAKRET BE04 zo such.zmesí v ploche na stropoch, 490,00*0,35 = 171.500	171,500	m2	297,00	50 935,50	19
4	014	45.25.50 63290-2211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou P 490,00*0,35 = 171.500	171,500	m2	23,00	3 944,50	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**72 599,00**			**72 599,00**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	013	45.11.11 96504-1341	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2 490,00*0,35*0,05 = 8.575	8,575	m3	1 220,00	10 461,50	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**10 461,50**			**10 461,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**83 060,500**			**83 060,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			712 - Povlakové krytiny					
6	712	45.22.12 71230-0832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	490,000	m2	7,50	3 675,00	19
7	711	45.22.12 71231-1101	Povl. krytina striech do 10° za studena ANP	490,000	m2	3,65	1 788,50	19
8	MAT	26.82.13 111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 490,00*0,0005 = 0.245	0,245	t	40 000,00	9 800,00	19
9	711	45.22.12 71234-1559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP 490,00 "nový asf. pás VEDATOP DUO = 490.000 490,00 "podkl.pás VEDATOP STAR = 490.000	980,000	m2	40,00	39 200,00	19
10	MAT	26.82.12 628 2D0404	Pás elastomerobit.VEDATOP DUO 490,00*1,15 = 563.500	563,500	m2	404,00	227 654,00	19
11	MAT	26.82.12 628 2D0551	Pás elastomerobit.podklad.VEDATOP STAR 490,00*1,15 = 563.500	563,500	m2	194,00	109 319,00	19
12	712	45.22.12 71294-1963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP 6,00 "komínky = 6.000 2,00 "vpuste = 2.000	8,000	kus	112,00	896,00	19
13	711	45.22.12 71294-2963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	94,000	kus	15,80	1 485,20	19
14	712	45.22.20 99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,839	t	680,00	1 250,52	19
			712 - Povlakové krytiny spolu:	**395 068,22**			**395 068,22**	
			783 - Nátery					
15	783	45.44.22 78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	28,000	m2	116,00	3 248,00	19
16	783	45.11.11 78390-2811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	28,000	m2	171,00	4 788,00	19
			783 - Nátery spolu:	**8 036,00**			**8 036,00**	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**403 104,220**			**403 104,22**	

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY M							
	M21 - 155 Elektromontáže							
17	921	45.31.1* 21029-3001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	143,000	bm	22,00	3 146,00	19
18	921	45.31.1* 21029-3002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	43,000	kus	25,50	1 096,50	19
19	MAT	. . 354 901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	43,000	kus	114,00	4 902,00	19
20	921	45.31.1* 21029-3003	Výmena ochrannej striešky	2,000	kus	141,00	282,00	19
21	921	45.31.1* 21029-3011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	143,000	bm	28,00	4 004,00	19
22	921	45.31.1* 21029-3012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	2,000	kus	106,00	212,00	19
23	921	45.31.1* 21029-3013	Náter ochranného uholníka vrátane držiakov	2,000	kus	94,00	188,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**13 830,50**			**13 830,50**	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**13 830,50**			**13 830,50**	
			Za rozpočet celkom	**499 995,22**			**499 995,22**	

Odberateľ : **MO SR Posádková správa budov Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **EMSTAV s.r.o. Poprad**

Spracoval :
JKSO : **9281-45**
Dátum : 30. SEP. 2005

Stavba : oprava mäkkej strešnej krytiny.
Objekt : budova KJB

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	624601111	Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast	53,000	m		179,00	9 487,00	6 747,87	8 670,76	816,15	1,094
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	28,090	kg	0,530	127,00	3 567,43	67,31 za m			
		OMIETKÁR	11,448	Nh	0,216	80,60	922,71	17,41 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	9,964	Sh	0,188	194,00	1 933,02	36,47 za m			
2	624601121	Tmelenie škár 4 x 2 cm tmelom Elastoplast	28,000	m		294,00	8 232,00	6 185,03	7 624,05	608,06	1,080
		Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	29,960	kg	1,070	127,00	3 804,92	135,89 za m			
		OMIETKÁR	11,424	Nh	0,408	80,60	920,77	32,88 za m			
		KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	5,852	Sh	0,209	194,00	1 135,29	40,55 za m			
3	632671035	Vyrov.poter SAKRET BE04 zo such.zmesí v ploche na stropoch, maz. hr.5cm stroj	171,500	m2		297,00	50 935,50	45 324,09	49 242,53	1 693,04	1,034
		Voda pitná pre ostatných odberateľov + stočné	2,573	m3	0,015	52,50	135,06	0,79 za m			
		Suchá betónová zmes podláh SAKRET BE 04 z jemného betónu silo	15,435	t	0,090	2 480,00	38 278,80	223,20 za m			
		Ostatný materiál pre práce HSV	428,750	Sk	2,500	1,00	428,75	2,50 za m			
		UKLADAČ BETÓNOVÝCH POVRCHOV A TERAZ	18,694	Nh	0,109	72,40	1 353,41	7,89 za m			
		UKLADAČ BETÓNOVÝCH POVRCHOV A TERAZ	26,107	Nh	0,152	80,60	2 104,26	12,27 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,003	Nh	0,035	72,40	434,58	2,53 za m			
		KOMPRESOROVA JEDN SILOMAT C-140	8,575	Sh	0,050	86,00	737,45	4,30 za m			
		VYNASACI SNEK PRE SILOMAT	8,575	Sh	0,050	56,00	480,20	2,80 za m			
4	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	171,500	m2		23,00	3 944,50	3 298,53	3 749,93	195,16	1,052
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,017	t	0,000	37 900,00	649,99	3,79 za m			
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,617	m3	0,004	3 080,00	1 901,59	11,09 za m			
		MURÁR	6,860	Nh	0,040	80,60	552,92	3,22 za m			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**72 599,00**	**Sk**				**61 555,52**	**69 287,27**	**3 312,41**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
5	965041341	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. do 10 cm nad 4 m2	8,575	m3		1 220,00	10 461,50	5 637,43	9 045,82	1 415,65	1,157
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	47,814	Nh	5,576	65,30	3 122,27	364,11 za m			
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	8,635	Sh	1,007	164,00	1 416,14	165,15 za m			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**10 461,50**	**Sk**				**5 637,43**	**9 045,82**	**1 415,65**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**83 060,50**	**Sk**				**67 192,95**	**78 333,09**	**4 728,05**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
6	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	490,000	m2		7,50	3 675,00	1 536,95	3 145,82	527,53	1,168
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	15,680	Nh	0,032	72,40	1 135,23	2,32 za m			
7	712311101	Povl. krytina striech do 10° za studena ANP	490,000	m2		3,65	1 788,50	748,60	1 532,23	255,17	1,167
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	6,860	Nh	0,014	80,60	552,92	1,13 za m			
8	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,245	t		40 000,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00		1,000
9	712341559	Povl. krytina striech do 10° pritavením NAIP	980,000	m2		40,00	39 200,00	20 252,13	34 773,69	4 421,84	1,127
		Propan - butan fľaše 33 kg	2,969	kus	0,003	1 360,00	4 038,38	4,12 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	93,717	kg	0,096	25,00	2 342,94	2,39 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	114,660	Nh	0,117	89,50	10 262,07	10,47 za m			
10	6282D0404	Pás elastomerobit.VEDATOP DUO	563,500	m2		404,00	227 654,00	227 654,00	227 654,00		1,000
11	6282D0551	Pás elastomerobit.podklad.VEDATOP STAR	563,500	m2		194,00	109 319,00	109 319,00	109 319,00		1,000
12	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	8,000	kus		112,00	896,00	393,41	775,42	120,55	1,156
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,019	kus	0,002	1 360,00	26,33	3,29 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,086	kg	0,011	25,00	2,14	0,27 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	3,016	Nh	0,377	89,50	269,93	33,74 za m			
13	712942963	Povl. krytina striech udr. bleskozvodov NAIP	94,000	kus		15,80	1 485,20	754,06	1 314,14	171,24	1,130
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,150	kus	0,002	1 360,00	204,54	2,18 za m			
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,575	kg	0,006	25,00	14,38	0,15 za m			
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	4,418	Nh	0,047	89,50	395,41	4,21 za m			
14	998712101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,839	t		680,00	1 250,52	528,17	1 081,07	169,44	1,157
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	1,125	Nh	0,612	65,30	73,49	39,96 za m			
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,132	Nh	0,072	72,40	9,59	5,21 za m			
		VODIČ AUTOŽERIAVU	0,557	Nh	0,303	80,60	44,91	24,42 za m			
		VIAZAČ BREMIEN	0,462	Nh	0,251	72,40	33,42	18,17 za m			
		ZERIAV VZTYC 4T 25,0M	0,557	Sh	0,303	347,00	193,35	105,14 za m			
		VYTAH STAV N+0 1,0T 60M	0,813	Sh	0,442	110,00	89,47	48,65 za m			
		VRATOK LANOVY STAV 0,5T	1,490	Sh	0,810	18,20	27,11	14,74 za m			
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**395 068,22**	**Sk**				**370 986,33**	**389 395,38**	**5 665,77**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**395 068,22**	**Sk**				**370 986,33**	**389 395,38**	**5 665,77**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		783 - Nátery									
15	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	28,000	m2		116,00	3 248,00	2 581,19	3 080,50	167,37	1,054
		Farba syntetická podkladová biela S 2012	3,080	kg	0,110	152,00	468,16	16,72 za m			
		Farba syntetická na konštrukcie č.1310 sivá S 2014	2,520	kg	0,090	227,00	572,04	20,43 za m			
		Farba syntetická reaktívna 1-zložková S2088	3,360	kg	0,120	251,00	843,36	30,12 za m			
		Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,210	kg	0,008	44,50	9,35	0,33 za m			
		Riedidlo do farby S 2008 S 6010	0,840	kg	0,030	69,50	58,38	2,09 za m			
		Tužidlo do farby S 2008 S 6011	0,840	kg	0,030	113,00	94,92	3,39 za m			
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,020	100 ks	0,001	336,00	6,59	0,24 za m			
		Ostatný materiál pre nátery	51,460	Sk	1,838	1,00	51,46	1,84 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	4,872	Nh	0,174	72,40	352,73	12,60 za m			
16	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	28,000	m2		171,00	4 788,00	2 302,48	4 201,84	586,20	1,140
		Odstraňovač starých náterov P 8201	4,200	kg	0,150	92,50	388,50	13,88 za m			
		Prípravok na umývanie striekacích pišolí P8500	1,988	kg	0,071	50,00	99,40	3,55 za m			
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	20,552	Nh	0,734	65,30	1 342,05	47,93 za m			
		783 - Nátery spolu :	**8 036,00**	**Sk**				**4 883,66**	**7 282,33**	**753,57**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**8 036,00**	**Sk**				**4 883,66**	**7 282,33**	**753,57**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**403 104,22**	**Sk**				**375 869,99**	**396 677,71**	**6 419,34**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
17	210293001	Vyrovnanie jestvujúceho zvodového vodiča	143,000	bm		22,00	3 146,00	1 314,68	2 690,89	455,62	1,169
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	10,868	Nh	0,076	89,50	972,69	6,80 za m			
18	210293002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	43,000	kus		25,50	1 096,50	463,34	948,36	147,94	1,156
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	3,827	Nh	0,089	89,50	342,52	7,97 za m			
19	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	43,000	kus		114,00	4 902,00	4 902,00	4 902,00		1,000
20	210293003	Výmena ochrannej striešky	2,000	kus		141,00	282,00	118,81	243,18	38,81	1,160
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,982	Nh	0,491	89,50	87,89	43,94 za m			
21	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	143,000	bm		28,00	4 004,00	1 678,16	3 434,86	568,48	1,166
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	13,871	Nh	0,097	89,50	1 241,45	8,68 za m			
22	210293012	Náter zvodovej tyče, držiaka a ochrannej striešky	2,000	kus		106,00	212,00	89,31	182,80	29,19	1,160
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,738	Nh	0,369	89,50	66,05	33,03 za m			
23	210293013	Náter ochranného uholníka vrátane držiakov	2,000	kus		94,00	188,00	79,39	162,49	25,52	1,157
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,656	Nh	0,328	89,50	58,71	29,36 za m			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**13 830,50**	**Sk**				**8 645,70**	**12 564,59**	**1 265,56**	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**13 830,50**	**Sk**				**8 645,70**	**12 564,59**	**1 265,56**	
		Za rozpočet celkom :	**499 995,22**	**Sk**				**451 715,52**	**487 582,27**	**12 412,95**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**409 661,85**	**90,7**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**409 661,85**	**90,7**

		%nákladov
Mzdy :	**26 652,91**	**5,9**
Odvody :	**9 388,69**	**2,1**
Stroje :	**6 012,07**	**1,3**
Spolu :	**42 053,67**	**9,3**

Ostatné :		
Priame náklady	**451 715,52**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**24 745,99**	**6,0** % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**11 120,76**	**26,4** % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**35 866,75**	

Náklady spolu : **487 582,27**

Zisk a riziko

Zisk :	**12 412,95**	**2,5 %** zisk / náklady
Cena :	**499 995,22**	**2,5 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**109,7**	

Rozbor jednotkovej ceny

Cenník:	**014**	časť cenníka: **C01**	kód položky: **624601111**	TOV :	**000**
popis KP:	**Tmelenie škár 2 x 2 cm tmelom Elastoplast**		**m**		**179,00 Sk**
popis TOV:			**0,00053 t**		**0,216 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	67,31
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	17,41
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	6,13		
	Náklady na stroje :	36,47		
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	42,60
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		25,20
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		11,08
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		15,41
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	179,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
247426100 246648	Tmel BUTYLPLAST 5 d65mm	0,53000 kg	127,00	67,31
712102-000-4	OMIETKÁR	0,21600 Nh	80,60	17,41
2471010	KOMPRESOR STAB 0,044M3/S	0,18800 Sh	194,00	36,47

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**712**	časť cenníka:	**A01**	kód položky:	**712341559**	TOV :	**000**
popis KP:	**Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche**				**m2**		**40,00 Sk**
popis TOV:					**0,00032 t**		**0,117 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	6,51
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	10,47
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	3,69		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	3,69
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	10,20
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	4,63
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	4,64
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	40,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
108543000	402010	Propan - butan fľaše 33 kg	0,00303 kus	1 360,00	4,12
111113100	232013	Benzín technický čistiaci 85/160	0,09563 kg	25,00	2,39
713404-712-5		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	0,11700 Nh	89,50	10,47

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**921**	časť cenníka: **001**	kód položky: **210293013**	TOV : **000**	
popis KP:	**Náter ochranného uholníka vrátane držiakov**		**kus**		**94,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,328 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	29,36
3. OPN	Odvody z miezd 35 %	10,33		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	10,33
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	28,58
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	12,97
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	13,00
8. KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	94,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	0,32800 Nh	89,50	29,36

Posádkova správa budov
LEŠŤ
č. p. PSB-638-8/2005

PRÍLOHA ČÍSLO 2
POČET LISTOV - 2

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : EMSTAV s.r.o. POPRAD

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č. 34 /2005 ,objekt VÚ 4558 Lešť – Oprava strešnej krytiny KJB.
Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

V priestoroch určených na realizáciu diela je zakázané: vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie, poučenie – poverenie od zamestnávateľa. Ostatné zakázané činnosti : viď príloha č. 1 Dohody o BOZP.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./
Firma EMSTAV s.r.o POPRAD je povinná pri realizácii prác dodržiavať zásady BOZP a stavenisko zabezpečiť podľa vyhlášky SÚBP 374/1990 Zb.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

- pri uvedených dodavateľských prácach sa predpokladajú faktory ohrozujúce život a zdravie osôb : práca s bremenami, viazanie bremien na žeriavové laná, práce vo výškach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma EMSTAV s.r.o POPRAD.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Firma EMSTAV s.r.o POPRAD doloží osnovu školenia BOZP s podpísanou prezenčnou listinou svojich zamestnancov, potvrdenú oprávnenou organizáciou.
Zdravotná spôsobilosť na prácu – zodpovedá Firma EMSTAV s.r.o POPRAD.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa, škody na zdraví príslušníkov MO SR, ako aj tretích osôb - podpisom tejto dohody preberá Firma EMSTAV s.r.o POPRAD.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu EMSTAV s.r.o POPRAD – p. Eduard MULLER. Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 34 /2005

V Lešti dňa: 4.10. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
p. Eduard MULLER

EM STAV a.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Posádková správa budov
LEŠŤ
K č.p. PSB-CSR-8/2005

PRÍLOHA ČÍSLO 5
POČET LISTOV 1

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : EMSTAV s.r.o POPRAD

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstup do objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa :
p. Eduard MULLER

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 34 /2005

V Lešti dňa : 4.10.2005

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

EM STAV s.r.o.
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021
TEL.: 052/7767029

Posádková správa budov
LEŠŤ

K . č.: PSB-LEŠ-8/ 2005

Príloha číslo : 4
Výtlačok číslo : 1
Počet listov 1

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : EM STAV s.r.o. Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017[illegible] TEL.: 052/7767029

Dňa : 4.10.2005