(2)

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-552-2/2006

Ružomberok 20. novembra 2006

Výtlačok číslo: 1
Počet listov : 3
Prílohy : 2/5

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-552-2/2006 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ
PSB		
vo veciach technických	:	p. Magdaléna Haličková
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
		číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**MRS-STAV s. r. o.**
		Červenákova 656/23
		962 63 Pliešovce
Zastúpený	:	Ing. František Čibrík
		- konateľ spoločnosti
IČO	:	36671193
DIČ	:	2022245346
DIČ DPH	:	neplatič
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Zvolen
	:	číslo účtu:2190110153/0200
Oprávnený		
k podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra OS Banská Bystrica
		zo dňa 05.09.2006
		oddiel Sro, Vložka číslo: 12037/S

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava oplotenia ČOV Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. november 2006
Ukončenie prác : 30. november 2006

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu. Cena je bez DPH, nakoľko zhotoviteľ nie je platiteľ DPH.

bez DPH :	269 991,00 Sk
DPH 19 % :	———
Cena s DPH :	269 991,00 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Magdaléna Haličková.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu ČOV.

8.5. Dodávku elektrickej energie zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastný zdroj – prenosná elektrocentrála.

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku 20. novembra 2006

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Plieľovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ing. František Čibrík
zhotoviteľ

Poštová správa budov RUŽOMBEROK

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole .
Pripravovaná finančná operácia **je (nie je)** z hľadiska potrieb **hospodárna a efektívna**.
Zistené
nedostatky:.....

z. Magdaléna Haličková .....
Dátum: 20. novembra 2006 hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Doložka o vypracovaní písomnosti

Vypracoval : zam. Magdaléna Haličková, 20.11.2006
Súhlasí : Ing. Martin Bella, 20.11.2006
Počet listov :
Registratúrna značka:
Znak hodnoty a lehota uloženia: S 2010
Vyhotovené : v 4 výtlačkoch
Výtlačok č. 1 : PSB Ružomberok
Výtlačok č. 2 : MRS-STAV s. r. o., Pliešovce
Výtlačok č. 3 : VÚ FZ Trenčín
Výtlačok č. 4 : odborný finančný referent PSB

Fotokópia zmluvy o dielo je zhodná s originálom.

Mgr. Magdaléna Haličková

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-552-2/2006

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 330/1996 Z. z. § 9 , novelizovaného zákona č. 367/2001 § 8 a § 9 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : MRS-STAV s. r. o., Pliešovce

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 330/1996 Z. z., novelizovaného zákona č. 367/2001, na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte ČOV Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-552-2/2006 bude práca „Oprava oplotenia ČOV Mokraď" realizovaná v objekte s evidenčným č. 09.09.005. Vstup do vojenského objektu bude vykonávaný vstupnou bránou objektu.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia iných subjektov.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

žiadne

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 Liptovský Mikuláš – Mokraď č. t. 0960 420 229, 0960 420 285 alebo priamo na tiesňové volanie 150.

Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1305 L. Mikuláš	pplk. Ing. Jaroslav FIGNÁR	veliteľ VÚ 1305
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	Ing. František Čibrík	konateľ spoločnosti

10.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok vo vojenských priestoroch. Fajčenie nie je povolené.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-552-2/2006, t.j. od 20. novembra 2006 do 30. novembra 2006

V Ružomberku: 20. novembra 2006

MRS-STAV s.r.o.
Červenákova 23/656
962 63 Pliešovce
IČO: 36 671 193
DIČ: 2022245346

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
Ing. František Čibrík

MRS - STAV s.r.o. Plešovce

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :Oprava oplotenia ČOV - Mokraď	Miesto: Mokraď - PSB Ružomberok	Rozpočet:
	JKSO :	Spracoval: Ing. František Čibrik
		Dňa: . . Zmluva č.:
Odberateľ: PSB Ružomberok		IČO: DIČ:
Dodávateľ: MRS-STAV s. r. o.		IČO: DIČ:
Projektant:		IČO: DIČ:

1 M3 OP	269 991 Sk	1 M2 UP	269 991 Sk
1 M2 ZP	269 991 Sk	1 M	269 991 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	33 723,69	61 583,20	95 306,89
2	PSV:	174 684,15		174 684,15
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	208 407,84	61 583,20	269 991,04

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	269 991,04
22	Zhotoviteľ nie je platcom DPH	
23	DPH 0% z: 269 991,04	
24	Súčet riadkov 21 až 23:	269 991,04
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 20. 11. 2006 podpis:

pečiatka: Poštová správa budov RUŽOMBEROK

tlačivo: ODIS A10

Ing. MARIÁN BEDNÁR

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **MRS-STAV s. r. o.**

Spracoval : **Ing. František Čibrik**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava oplotenia ČOV - Mokraď

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111101112	Odstránenie porastu vo svahu do 1:2	336,000	m2		27,00	9 072,00	4 864,31	7 805,27	1 265,76	1,162
2	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	420,000	m2		46,00	19 320,00	10 368,75	16 637,70	2 681,25	1,161
3	131211101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	1,080	m3		575,00	621,00	334,14	536,16	84,83	1,158
4	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v hom. tr. 1-4	1,080	m3		148,00	159,84	85,93	137,88	21,95	1,159
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**29 172,84**	**Sk**				**15 653,14**	**25 117,02**	**4 053,80**	
		2 - ZÁKLADY									
5	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. B 20	1,080	m3		3 070,00	3 315,60	3 243,57	3 294,67	20,92	1,006
		2 - ZÁKLADY spolu :	**3 315,60**	**Sk**				**3 243,57**	**3 294,67**	**20,92**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
6	338171112	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	3,000	kus		190,00	570,00	479,31	542,02	27,98	1,052
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**570,00**	**Sk**				**479,31**	**542,02**	**27,98**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
7	998152121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	2,905	t		104,00	302,12	162,20	260,27	41,83	1,161
8	998152132	Príplatok za zväčšený presun do 1 km oplot. zvl. rôz. monol.	2,905	t		125,00	363,12	195,00	312,90	50,21	1,161
9	999767001	Drôt napínací holý mäkký	17,852	kg		51,00	910,45	910,45	910,45	-0,00	1,000
10	999767002	Drôt viazací holý mäkký 1,5mm	34,600	kg		46,00	1 591,60	1 591,60	1 591,60		1,000
11	999767003	Vráta kovové 3,5 x 2 m	1,000	ks		24 550,00	24 550,00	24 550,00	24 550,00		1,000
12	999767004	Dvere kovové 1 x 2 m	1,000	ks		8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00		1,000
13	999767005	Pletivo drôt. 4-hranné oko 50mm 1,6m	58,000	m		162,00	9 396,00	9 396,00	9 396,00		1,000
14	999767006	Drôt ostnatý	26,600	kg		58,00	1 554,40	1 554,40	1 554,40		1,000
15	999767007	Stĺpiky pre oplotenie	254,250	kg		59,00	15 000,75	15 000,75	15 000,75		1,000
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**62 248,45**	**Sk**				**61 940,41**	**62 156,38**	**92,05**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**95 306,89**	**Sk**				**81 316,44**	**91 110,10**	**4 194,75**	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
16	767652210	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, do 6 m2	1,000	kus		2 940,00	2 940,00	1 289,48	2 544,91	395,09	1,155
17	767652230	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, do 13 m2	1,000	kus		5 080,00	5 080,00	2 189,85	4 387,80	692,19	1,158
18	767911120	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 1,6 m	58,000	m		67,50	3 915,00	1 651,44	3 380,17	535,01	1,158
19	767912150	Montáž napínacieho drôtu	174,000	m		6,60	1 148,40	482,25	987,08	161,59	1,163
20	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	1 134,000	m		7,80	8 845,20	3 710,26	7 594,17	1 253,11	1,165
21	767912210	Montáž ostnatého drôtu výšky do 2 m v sklone nad 15°	116,000	m		9,90	1 148,40	481,47	985,47	163,00	1,165
22	767999905	HZS T5 - úprava oplotenia + demontáž drôtov Úprava do stavu P	80,000	hod		299,00	23 920,00	10 058,88	20 588,51	3 331,17	1,162
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**46 997,00**	**Sk**				**19 863,65**	**40 468,13**	**6 531,16**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**46 997,00**	**Sk**				**19 863,65**	**40 468,13**	**6 531,16**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
23	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	1 024,000	m2		24,00	24 576,00	10 758,79	21 367,23	3 205,32	1,150
24	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	51,100	m2		103,00	5 263,30	3 254,44	4 782,58	480,60	1,101
25	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	51,100	m2		47,50	2 427,25	1 408,73	2 176,77	250,38	1,115
26	783902811	Odstránenie starých náterov odstraňovačom náterov	32,700	m2		178,00	5 820,60	2 791,89	5 095,21	725,35	1,142
27	783921220	Nátery pletiva syntetické dvojnásobné	1 024,000	m2		60,00	61 440,00	40 760,27	56 672,92	4 772,15	1,084
28	783921700	Nátery pletiva syntetické základné	1 024,000	m2		27,50	28 160,00	20 538,08	26 494,46	1 662,18	1,063
		783 - Nátery spolu :	**127 687,15**	**Sk**				**79 512,23**	**116 589,20**	**11 095,98**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**127 687,15**	**Sk**				**79 512,23**	**116 589,20**	**11 095,98**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**174 684,15**	**Sk**				**99 375,89**	**157 057,34**	**17 627,14**	
		Za rozpočet celkom :	**269 991,04**	**Sk**				**180 694,02**	**248 169,13**	**21 821,90**	