PSB-18-26-3/2007

ZMLUVA O DIELO č. PSB-18-26/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Ján Kmeť
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Marek Šišovský - STAVONAS**
	Sídlo	:	Mládežnícka 29, 974 05 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Marek Šišovský
	IČO	:	43460470
	IČ pre DPH	:	SK1075055344
	Bankové spojenie	:	Československá obchodní banka, a.s. Pobočka Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	4004056464/7500
	Kontakt:	:	tlf.: 0911/190645
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	**Marek Šišovský, Jozef Žabka**

Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Banskej Bystrici

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **Budova RVS Stráže, oprava elektroinštalácie**
Miesto stavby: RVS Zvolen- Stráže

2.2. Predmetom zmluvy je oprava starých svetelných a zásuvkových rozvodov.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.



Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 10. 12. 2007
Ukončenie prác: 14. 12. 2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna .

Základná cena	168 054,54 Sk
DPH 19 %	31 930,40
CENA CELKOM vrátane DPH	**199 984,94 Sk**

Slovom: Jedenstodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstoosemdesiatštyri 94/100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné. Ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.
5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.



7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná len prostredníctvom odborne spôsobilých pracovníkov.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.2.1 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z., a §1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.
Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. zhotoviteľ.

10.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

10. 2.3 Zhotoviteľ je povinný preškoliť svojich pracovníkov spôsobilou osobou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a PO o čom predloží objednávateľovi pred začatím prác zápis s prezenčnou listinou a osvedčením lektorov, ktorí školenie vykonali.

10.2.4 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce , na ktoré nemajú jeho pracovníci oprávnenie, osvedčenie alebo preškolenie.

10.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie BOZP, PO svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú na stavenisku oprávnene.

10.2.6 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi , ako aj ďalšími osobami, ktoré sa na pracovisku zdržujú oprávnene za účelom realizácie diela.
V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

10.2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Banská Bystrica z. Daniel Petrus , z. Lenka Štubniaková.

10.2.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie prác bude zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán zapíše určitú skutočnosť do stavebného denníka a druhá zmluvná strana s obsahom zápisu nebude súhlasiť , je povinná vyjadriť to formou písomného záznamu do stavebného denníka s uvedením dôvodov, pre ktoré s pôvodným zápisom nesúhlasí. Pokiaľ sa druhá zmluvná strana v stanovenej lehote 5 pracovných dní k zápisu nevyjadrí, považuje sa to za jej súhlas.
Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marek Šišovský
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy:
Ján Kmeť.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 7.12.2007

Ing. Šišovský-**Stavonas**
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Objednávateľ:

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .
Nedostatky neboli zistené.

z. Elena Sylvestrová

Dátum:.....

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 7.11.2007

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Ing. Anna Veselá

Dátum:.....

.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa b.

Krycí list rozpočtu

Jozef Žabka

Stavba :RVS-Stráže II.časť	č. 014/11/07/Za	JKSO :
Objekt : Rekonštrukcia elektro-II.časť	č. 014/11/07/Za	Rozpočet : 014/11/07/Za
		Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : VÚ Stráže	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Slov.republika MO-Posád.správa bud.	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	ČSA 7	IČ DPH :
Dodávateľ : Marek Šišovský STAVONAS	IČO : 43460470	DIČ :
97405 Banská Bystrica	Mladežnícka 29	IČ DPH : SK1075055341
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	199 985 Sk	za M3 OP	1 M	199 985 Sk	za M
1 M2 ZP	199 985 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 985 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 435,00		22 435,00
2	PSV :			
3	MCE :	91 199,84	54 419,70	145 619,54
4	iné :			
5	Súčet :	113 634,84	54 419,70	168 054,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		168 054,54
22	DPH 19 % z :	168 054,54	31 930,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		199 984,94

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV BANSKÁ BYSTRICA

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Marek Šišovský-**Stavonas**
Mládežnícka 29
974 05 Banská Bystrica
IČO: 43 460 470

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Marek Šišovský STAVONAS**

Projektant : **Slov.republika MO-Posád.správa bud.**

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :RVS-Stráže II.časť

Objekt : Rekonštrukcia elektro-II.časť

Jozef Žabk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	22 435,00	22 435,00		0,425	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 435,00	22 435,00		0,425	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	145 619,54	91 199,84	54 419,70	0,175	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	145 619,54	91 199,84	54 419,70	0,175	
Za rozpočet celkom :	168 054,54	113 634,84	54 419,70	0,601	

Objerateľ : Slov.republika MO-Posád.správa bud.
Dodávateľ : Marek Šišovský STAVONAS
Stavba :RVS-Stráže II.časť
Objekt : Rekonštrukcia elektro-II.časť

Projektant :
Spracoval : Jozef Žabka
JKSO :
Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	256,400	m2	87,50	22 435,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	22 435,00	Sk		22 435,00		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	22 435,00	Sk		22 435,00		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
2	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	255,720	m	48,00	12 274,56		19
		(lišta PVC kancel.č.1) *2,4+2,5+2,5+2+3+3*2,72 = 20,560* *(lišta PVC kancel.č.2)* *22,66 = 22,660* *(kancel.č.3)* *12+9+25+12+12+8 = 78,000* *(kancel.č.4)* *16,5 = 16,500* *(miest.č.5)* *18 = 18,000*						
3	345718700	Lišta elektroinštalačná PH L 40	266,500	m	37,00		9 860,50	19
		(kancel.č.1) *22 = 22,000* *(kancel.č.2)* *23,5 = 23,500* *(kancel.č.3)* *87 = 87,000* *(kancel.č.4)* *14 = 14,000* *(miest.č.5)* *20 = 20,000*						
4	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	24,000	kus	110,00	2 640,00		19
		(kancel.č.1) *4 = 4,000* *(kancel.č.2)* *4 = 4,000* *(kancel.č.3)* *8 = 8,000* *(kancel.č.4)* *3 = 3,000* *(miest.č.5-sklad)* *5 = 5,000*						
5	345620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	24,000	kus	21,00		504,00	19
		(kancel.č.1) *4 = 4,000* *(kancel.č.2)* *4 = 4,000* *(kancel.č.3)* *8 = 8,000* *(kancel.č.4)*						

Objekt: Rekonštrukcia elektro-II.časť

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		3 = 3,000 *(miest.č.5-sklad)* *5 = 5,000*						
6	345653K03	Viečko škatule lištovej VLK 80/T, pre LK 80x28 T	24,000	kus	14,90		357,60	19
		(kancel.č.1) *4 = 4,000* *(kancel.č.2)* *4 = 4,000* *(kancel.č.3)* *8 = 8,000* *(kancel.č.4)* *3 = 3,000* *(miest.č.5-sklad)* *5 = 5,000*						
7	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	14,000	kus	15,30	214,20		19
8	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	4,000	kus	78,00	312,00		19
		(kancel.č.1) *1 = 1,000* *(kancel.č.2)* *1 = 1,000* *(kancel.č.4)* *1 = 1,000* *(miest.č.5-sklad)* *1 = 1,000*						
9	345302A002	Spínač rad.1So : 3559-A21345 (T,E,Ti,So,a,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámika	3,000	kus	107,00		321,00	19
		(kancel.č.3) *2 = 2,000* *(miest.č.5-sklad)* *1 = 1,000*						
10	345302A051	Spínač rad.1So : 3558-A21342 (C,T,E,Ti,a,ae) prístroj bez krytu, rámika	2,000	kus	93,00		186,00	19
		(kancel.č.1) *1 = 1,000* *(kancel.č.2)* *1 = 1,000*						
11	210110005	Spínač nástenný IP20-44, rad.7	3,000	kus	89,00	267,00		19
		(kancel.č.3) *2 = 2,000* *(kancel.č.4)* *1 = 1,000*						
12	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	13,000	kus	91,50	1 189,50		19
		(kancel.č.1) *2 = 2,000* *(kancel.č.2)* *2 = 2,000* *(kancel.č.3)* *1obvod* *2 = 2,000* *2obvod* *4 = 4,000* *(kancel.č.4)* *1 = 1,000* *(miest.č.5-sklad)*						

Prehľad rozpočtových nákladov

Rekonštrukcia elektro-II.časť — Jozef Žabka

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		2 = 2,000						
13	345410A402	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B2, Classic, matná biela	13,000	kus	82,00		1 066,00	19
		(kancel.č.1) *2 = 2,000* *(kancel.č.2)* *2 = 2,000* *(kancel.č.3)* *6 = 6,000* *(kancel.č.4)* *1 = 1,000* *(miest.č.5-sklad)* *2 = 2,000*						
14	210120501	Montáž ističa-deionový 50-100A/500V	1,000	kus	80,00	80,00		19
15	3585309C26	Istič 3-pólový - 25kA (4,5MD) NG125N 40/3/C	1,000	kus	3 390,00		3 390,00	19
16	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	10,000	kus	207,00	2 070,00		19
		(kancelária č.1) *1 = 1,000* *(kancel.č.2)* *1 = 1,000* *(kancel.č.3)* *6 = 6,000* *(kancel.č.4)* *1 = 1,000* *(miest.č.5-sklad)* *1 = 1,000*						
17	3475O090	Žiarivka lineár.FLUORA 36W/77	20,000	kus	201,00		4 020,00	19
		(kancel.č.1) *2 = 2,000* *(kancel.č.2)* *2 = 2,000* *(kancel.č.3)* *12 = 12,000* *(miest.č.4,5)* *4 = 4,000*						
18	3479O002	Zapalovač ST11150ER/4-80W	20,000	kus	13,20		264,00	19
		(kancel.č.1) *2 = 2,000* *(kancel.č.2)* *2 = 2,000* *(kancel.č.3)* *12 = 12,000* *(miest.č.4,5)* *4 = 4,000*						
19	3482B0278	Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W,EVG: RELAX PV/TC-L	11,000	kus	1 480,00		16 280,00	19
		(kancel.č.1) *1 = 1,000* *(kancel.č.2)* *1 = 1,000* *(kancel.č.4)* *1 = 1,000* *(miest.č.5-sklad)* *1 = 1,000*						
20	3482B0314	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x36W,KVG: RELAX PV/T8 PAR MAT REFLEX	3,000	kus	2 660,00		7 980,00	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		(kancel.č.3) *3 = 3,000*						
21	210201031	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	11,000	kus	349,00	3 839,00		19
		(kancel.č.3) *3 = 3,000*						
22	210201032	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	3,000	kus	349,00	1 047,00		19
23	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	34,000	kus	650,00	22 100,00		19
24	210290341	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 spojovací	40,000	kus	19,50	780,00		19
		(kancel.č.1) *6 = 6,000* *(kancel.č.2)* *8 = 8,000* *(kancel.č.3)* *14 = 14,000* *(kancel.č.4)* *6 = 6,000* *(miest.č.5-sklad)* *6 = 6,000*						
25	210290342	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 koncový	10,000	kus	19,50	195,00		19
26	210290344	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 rohový	42,000	kus	19,50	819,00		19
27	210290345	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 odbočný	18,000	kus	19,50	351,00		19
28	210290372	Rezanie lišty NIEDAX-PVC	66,000	kus	2,90	191,40		19
29	210800011	Vodič Cu uložený v rúrkach CYY 1,5	273,900	m	2,90	794,31		19
		(kancel.č.1) *12 = 12,000* *(kancel.č.2)* *12 = 12,000* *(kancel.č.3)* *115,1 = 115,100* *(kancel.č.4)* *10 = 10,000* *(miest.č.5-sklad)* *24,8 = 24,800*						
30	210800012	Vodič Cu uložený v rúrkach CYY 2,5	190,300	m	2,90	551,87		19
		(kancel.č.1) *11 = 11,000* *(kancel.č.2)* *12 = 12,000* *(kancel.č.3)* *48,8 = 48,800* *(kancel.č.4)* *6 = 6,000* *(miest.č.5-sklad)* *12,5 = 12,500*						
31	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	277,000	m	15,70		4 348,90	19
		(kancel.č.1) *12 = 12,000* *(kancel.č.2)* *12 = 12,000* *(kancel.č.3)* *115 = 115,000* *(kancel.č.4)* *12 = 12,000* *(miest.č.5-sklad)*						

Prehľad rozpočtových nákladov

Jozef Žabka

A : Rekonštrukcia elektro-II.časť

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		26 = 26,000						
32	**341203M111**	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x2,5	196,000	m	25,50		4 998,00	19
		(kancel.č.1)						
		11,5 = 11,500						
		(kancel.č.2)						
		13 = 13,000						
		(kancel.č.3)						
		47,5 = 47,500						
		(kancel.č.4)						
		10 = 10,000						
		(miest.č.5-sklad)						
		14 = 14,000						
33	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	220,000	kus	17,20	3 784,00		19
34	**562840K01**	Hmoždinka HM 6	220,000	kus	0,51		112,20	19
35	**585412540**	Sadra biela 40kg bal.	0,095	t	7 700,00		731,50	19
36	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	20,000	hod	325,00	6 500,00		19
		(kancel.č.1)						
		2 = 2,000						
		(kancel.č.2)						
		2 = 2,000						
37	213290020	Manipulácia v sieti NN	25,000	hod	325,00	8 125,00		19
		(kancel.č.1)						
		2 = 2,000						
		(kancel.č.2)						
		2 = 2,000						
38	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod	325,00	5 850,00		19
		(kancel.č.1)						
		2 = 2,000						
		(kancel.č.2)						
		2 = 2,000						
39	213290050	Úprava rozvodnice	10,000	hod	325,00	3 250,00		19
40	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	10,000	hod	325,00	3 250,00		19
41	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	8,000	hod	325,00	2 600,00		19
42	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000	hod	325,00	8 125,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**145 619,54**	**Sk**		**91 199,84**	**54 419,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**145 619,54**	**Sk**		**91 199,84**	**54 419,70**	
		Za rozpočet celkom :	**168 054,54**	**Sk**		**113 634,84**	**54 419,70**	

Výrobná kalkulácia - náklady

r. lo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	256,400	m2		87,50	22 435,00	17 828,20	21 026,69	1 409,01	1,067
		Lešenie rúrkové-rúrky L4m	5,861	kus	0,022	745,00	4 366,67	17,03 za m2			
		Lešenie rúrkové-koza	1,025	kus	0,004	1 460,00	1 497,37	5,84 za m2			
		Lešenie rúrkové-spojka upínacia	23,929	kus	0,093	84,50	2 022,06	7,89 za m2			
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,061	m3	0,000	4 140,00	254,75	0,99 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,212	m3	0,000	7 830,00	1 666,31	6,50 za m2			
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,364	m3	0,001	7 500,00	2 730,66	10,65 za m2			
		Lešenári	47,434	Nh	0,185	81,90	3 884,84	15,15 za m2			
		Doprava materiálu v používaní	38,460	Sk	0,150	1,00	38,46	0,15 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**22 435,00**	**Sk**				**17 828,20**	**21 026,69**	**1 409,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**22 435,00**	**Sk**				**17 828,20**	**21 026,69**	**1 409,01**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
2	210010102	Lišta el-inšt PVC do š. 40 mm	255,720	m		48,00	12 274,56	5 182,54	10 607,62	1 666,03	1,157
		Elektroinštalatér	37,846	Nh	0,148	101,30	3 833,85	14,99 za m2			
3	345718700	Lišta elektroinštalačná PH L 40	266,500	m		37,00	9 860,50	9 860,50	9 860,50		1,000
4	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	24,000	kus		110,00	2 640,00	1 107,77	2 267,38	372,55	1,164
		Elektroinštalatér	8,088	Nh	0,337	101,30	819,31	34,14 za m2			
5	345620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	24,000	kus		21,00	504,00	504,00	504,00		1,000
6	345653K03	Viečko škatule lištovej VLK 80/T, pre LK 80x28 T	24,000	kus		14,90	357,60	357,60	357,60		1,000
7	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	14,000	kus		15,30	214,20	90,09	184,40	29,73	1,162
		Elektroinštalatér	0,658	Nh	0,047	101,30	66,65	4,76 za m2			
8	210110001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	4,000	kus		78,00	312,00	131,46	269,08	42,90	1,159
		Elektroinštalatér	0,960	Nh	0,240	101,30	97,24	24,31 za m2			
9	345302A002	Spínač rad.1So : 3559-A21345 (T,E,Ti,So,a,ae,Ref) prístroj bez krytu, rámika	3,000	kus		107,00	321,00	321,00	321,00		1,000
10	345302A051	Spínač rad.1So : 3558-A21342 (C,T,E,Ti,a,ae) prístroj bez krytu, rámika	2,000	kus		93,00	186,00	186,00	186,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

r. o	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
11	210110005	Spínač nástenný IP20-44, rad.7	3,000	kus		89,00	267,00	112,14	229,54	37,46	1,163
		Elektroinštalatér	0,819	Nh	0,273	101,30	82,96	27,65 za m2			
12	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	13,000	kus		91,50	1 189,50	502,14	1 027,79	161,66	1,157
		Elektroinštalatér	3,666	Nh	0,282	101,30	371,36	28,57 za m2			
13	345410A402	Zásuvka 2-nás. 5512C-2349 B2, Classic, matná biela	13,000	kus		82,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00		1,000
14	210120501	Montáž ističa-delonový 50-100A/500V	1,000	kus		80,00	80,00	33,69	68,96	11,04	1,160
		Elektroinštalatér	0,246	Nh	0,246	101,30	24,91	24,92 za m2			
15	3585309C26	Istič 3-pólový - 25kA (4,5MD) NG125N 40/3/C	1,000	kus		3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00		1,000
16	210201019	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	10,000	kus		207,00	2 070,00	872,44	1 785,72	284,32	1,159
		Elektroinštalatér	6,370	Nh	0,637	101,30	645,28	64,53 za m2			
17	3475O090	Žiarivka lineár.FLUORA 36W/77	20,000	kus		201,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00		1,000
18	3479O002	Zapaľovač ST11150ER/4-80W	20,000	kus		13,20	264,00	264,00	264,00		1,000
19	3482B0278	Svietidlo žiarivkové IP20,2x36W,EVG: RELAX PV/TC-L	11,000	kus		1 480,00	16 280,00	16 280,00	16 280,00		1,000
20	3482B0314	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,4x36W,KVG: RELAX PV/T8 PAR MAT REFLEX	3,000	kus		2 660,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00		1,000
21	210201031	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	11,000	kus		349,00	3 839,00	1 618,07	3 311,87	527,10	1,159
		Elektroinštalatér	11,814	Nh	1,074	101,30	1 196,75	108,80 za m2			
22	210201032	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x18W	3,000	kus		349,00	1 047,00	441,29	903,23	143,76	1,159
		Elektroinštalatér	3,222	Nh	1,074	101,30	326,38	108,80 za m2			
23	210220460	Montáž pevného rebrika - strecha do výšky 7m	34,000	kus		650,00	22 100,00	9 313,11	19 062,09	3 037,74	1,159
		Elektroinštalatér	68,000	Nh	2,000	101,30	6 888,40	202,60 za m2			
24	210290341	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 spojovací	40,000	kus		19,50	780,00	328,80	672,99	107,01	1,159
		Elektroinštalatér	2,400	Nh	0,060	101,30	243,12	6,08 za m2			
25	210290342	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 koncový	10,000	kus		19,50	195,00	82,20	168,24	26,76	1,159
		Elektroinštalatér	0,600	Nh	0,060	101,30	60,78	6,08 za m2			
26	210290344	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 rohový	42,000	kus		19,50	819,00	345,24	706,65	112,35	1,159
		Elektroinštalatér	2,520	Nh	0,060	101,30	255,27	6,08 za m2			
27	210290345	Náhrada - kryt pre lištu, š:40 odbočný	18,000	kus		19,50	351,00	147,96	302,84	48,16	1,159
		Elektroinštalatér	1,080	Nh	0,060	101,30	109,40	6,08 za m2			
28	210290372	Rezanie lišty NIEDAX-PVC	66,000	kus		2,90	191,40	81,20	166,20	25,22	1,152
		Elektroinštalatér	0,594	Nh	0,009	101,30	60,17	0,91 za m2			
29	210800011	Vodič Cu uložený v rúrkach CYY 1,5	273,900	m		2,90	794,31	336,98	689,74	104,65	1,152
		Elektroinštalatér	2,465	Nh	0,009	101,30	249,71	0,91 za m2			

Výrobná kalkulácia - náklady

r. o	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
10	210800012	Vodič Cu uložený v rúrkach CYY 2,5	190,300	m		2,90	551,87	234,12	479,22	72,70	1,152
		Elektroinštalatér	1,712	Nh	0,009	101,30	173,49	0,91 za m2			
11	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	277,000	m		15,70	4 348,90	4 348,90	4 348,90		1,000
12	341203M111	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x2,5	196,000	m		25,50	4 998,00	4 998,00	4 998,00		1,000
13	211010001	Osadenie HM 6 do tehlového muriva	220,000	kus		17,20	3 784,00	1 597,25	3 269,25	514,80	1,157
		Elektroinštalatér	11,660	Nh	0,053	101,30	1 181,15	5,37 za m2			
14	562840K01	Hmoždinka HM 6	220,000	kus		0,51	112,20	112,20	112,20		1,000
15	585412540	Sadra biela 40kg bal.	0,095	t		7 700,00	731,50	731,50	731,50		1,000
16	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	20,000	hod		325,00	6 500,00	2 739,15	5 606,49	893,46	1,159
		Elektroinštalatér	20,000	Nh	1,000	101,30	2 026,00	101,30 za m2			
17	213290020	Manipulácia v sieti NN	25,000	hod		325,00	8 125,00	3 423,94	7 008,12	1 116,82	1,159
		Elektroinštalatér	25,000	Nh	1,000	101,30	2 532,50	101,30 za m2			
18	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	18,000	hod		325,00	5 850,00	2 465,23	5 045,84	804,11	1,159
		Elektroinštalatér	18,000	Nh	1,000	101,30	1 823,40	101,30 za m2			
19	213290050	Úprava rozvodnice	10,000	hod		325,00	3 250,00	1 369,57	2 803,25	446,72	1,159
		Elektroinštalatér	10,000	Nh	1,000	101,30	1 013,00	101,30 za m2			
10	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	10,000	hod		325,00	3 250,00	1 369,57	2 803,25	446,72	1,159
		Elektroinštalatér	10,000	Nh	1,000	101,30	1 013,00	101,30 za m2			
11	213290070	Sprevádzkovanie existujúcich svietidiel	8,000	hod		325,00	2 600,00	1 095,66	2 242,60	357,38	1,159
		Elektroinštalatér	8,000	Nh	1,000	101,30	810,40	101,30 za m2			
12	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	25,000	hod		325,00	8 125,00	3 423,94	7 008,12	1 116,82	1,159
		Elektroinštalatér	25,000	Nh	1,000	101,30	2 532,50	101,30 za m2			
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**145 619,54**	**Sk**				**92 865,36**	**133 110,29**	**12 507,97**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**145 619,54**	**Sk**				**92 865,36**	**133 110,29**	**12 507,97**	
		Za rozpočet celkom :	**168 054,54**	**Sk**				**110 694,12**	**154 137,54**	**13 916,99**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	66 957,66	60,5
Doprava	38,46	
Poddodávky		
Spolu :	66 996,12	60,5

		%nákladov
Mzdy :	32 320,60	29,2
Odvody :	11 377,39	10,3
Stroje :		
Spolu :	43 698,00	39,5

Ostatné :		
Priame náklady	110 694,12	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	29 902,81	44,6 %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	13 540,61	31,0 %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	43 443,42		

Náklady spolu : **154 137,54**

Zisk a riziko

Zisk :	13 916,99	9,0 % zisk / náklady
Cena :	168 054,54	8,3 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	134,1	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-26/2007 (PSB-18-26-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen