(33)

V Rožňave, 7.04.2008
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 2
Prílohy : —

# ZMLUVA O DIELO č. PSB -9-33/2008 RV

Podľa § 536 a zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka

---

## Článok I.
## Zmluvné strany

**1.1. Objenávateľ** : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Rožňava
**Zastúpený** : riaditeľ PSB Rožňava
Ing. Milan SMIDA
**IČO** : 30845572
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica
**Číslo účtu** : 7000172461/8180

**1.2. Poskytovateľ** : ELBOREX Rožňava.,
Rumunská 11, 048 01 Rožňava
**Zastúpený** : Štefan BODNÁR
**IČO** : 10755080
**IĆ DPH** : SK 1020676580
**DIČ** : 1020676580
**Bankové spojenie** : VÚB Rožňava
**Číslo účtu** : 317540-582/0200
**Obchodný register** : Okresný súd Košice I. oddiel Firmy, vložka číslo 1635/V

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na zhotovenie práce na základe podmienok Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 102 zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a v zmysle Obchodného zákonníka,

## Článok II.
## Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo:

***"Oprava elektrickej inštalácie na b.č. 19, b.č. 32, b.č. 33"***
***VÚ Rožňava***
***v rozsahu podľa priloženého ponukového rozpočtu***
***CPV 45310000-3***

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.

Posádková správa budov ROŽŇAVA

## Článok III.
## Čas plnenia

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku č. II. sú nasledovné:
3.1.1 Začatie realizácie diela : 09.04.2008
3.1.2 Dokončenie diela v termíne: 31.05.2008
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v dobe 3.1.
3.2.2 Dodať objednávateľovi 3 výtlačky odsúhlaseného popisu prác a dodávok /rozpočtu/ do termínu začatia diela objednávateľom.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.3.1 Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do zahájenia realizácie prác podľa tejto zmluvy.
3.3.2 Určiť odberné miesta vody, elektrickej energie a pod. v prípade ak dodávateľ požaduje odber za účelom realizácie diela.
3.3.3 Náklady za odber energií a vody bude na základe technického prepočtu vyúčtované pri konečnej fakturácii diela.
3.3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela po dobu po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa.

## Článok IV.
## Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo
4.1.1 Cena je doložená ponukovým rozpočtom, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy.
4.2 Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je :

| | | |
|---|---|---|
| Základ ceny pre DPH | : | **632 663,00** Sk |
| DPH 19% | : | **120 206,00 SK** |
| Cena celkom vrátane DPH | : | **752 869,00 Sk** |

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.
4.2.2 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo mimo zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti predmetu zmluvy, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluvnej cene.
Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.2.4 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný ,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

## Článok V.
## Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Práce budú fakturované na základe overených súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenia, dodacích listov použitého materiálu s uvedením množstva a ceny.

5.1.2 Overenie vykonaných prác urobí odborný technický dozor objednávateľa do 3 prac. dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 Faktúra bude spracovaná v súlade s platnými právnymi predpismi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, bude doručená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch.

5.2.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2.2 Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy a dátum jej uzatvorenia
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu, IČO, DIČ, číslo Živnostenského registra, alebo číslo zápisu v Obchodnom registri
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

5.2.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.2.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## Článok VI.
## Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase odovzdania objednávateľovi, a za vady vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľom.

6.3 Pre prípad vady predmetu zmluvy dojednajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať povinnosť zhotoviteľa na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia uplatnenej oprávnenej reklamácie objednávateľa a to písomnou formou.



## Článok VII.
## Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a, že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
7.2 O výsledku preberacieho konania bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obidve strany. Dielo bude prevzaté, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevziať dielo alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
7.3 Zhotoviteľ diela zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v Zákone NR SR č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
7.4 Vlastníkom stavby je MO SR. Nebezpečenstvo škody na diele, veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia objednávateľom.
7.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú norme a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.6 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného dozoru poveruje Igor GACEK
7.7 Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho: Štefan BODNÁR
7.8 Dielo sa bude preberať naraz ako celok
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za oblasť požiarnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 314/2001 Z.z. vrátane zodpovednosti a spôsobu likvidácie následnej škody pri prípadnom vzniku požiaru vo vojenskom objekte, zapríčineného zhotoviteľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zásady BOZP pri plnení predmetu zmluvy v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. § 18, v priestoroch vojenských objektov:
Rimavská Sobota , Rožňava, PSB Rožňava
Ďalej sa zaväzuje: zabezpečiť preškolenie svojich zamestnancov z predpisov BOZP osobou odborne spôsobilou, zabezpečiť používanie osobných ochranných prostriedkov. Pri vzniku okolností, ktoré by mali vplyv na zaistenie BOZP bude poskytovateľ ihneď informovať objednávateľa.
Oprávnená osoba na kontrolu oblasti BOZP, za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR
za objednávateľa: Štefan CZERANKO

## Článok VIII.
## Stavebný denník

8.1 Priebeh, kvalita a rozsah dodaných prác, fakturácia a vykonané platby budú sledované cestou stavebného denníka , v prípade potreby cestou kontrolného dňa, zvolanom objednávateľom, a prijaté úlohy ostanú záväzné pre zmluvné strany.
8.2 Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník. Právo podpisovať stavebný denník má:
Za objednávateľa : Ing. Milan SMIDA, Igor GACEK
Za zhotoviteľa : Štefan BODNÁR
8.3 Poverený zástupca objednávateľa je povinný denne podpisovať a v prípade nutnosti písomne sa vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaných zhotoviteľom. V prípade, že tak nevykoná, považuje sa zápis v stavebnom denníku za odsúhlasený. Toto ustanovenie platí aj v prípade zápisov zhotoviteľa, týkajúcich sa prác, ktoré budú pri ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
8.4 Zhotoviteľ priebeh stavebných prác a počet odpracovaných hodín bude zaznamenávať v stavebnom denníku denne. Pri prácach, ktoré sa stanú neprístupnými vyzve zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku na ich kontrolu.

Pozemková správa budov ROŽŇAVA

8.5 Pokiaľ nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že tak nevykoná, so zápisom zo strany objednávateľa súhlasí.

## Článok IX.
## Zmluvné pokuty a ostatné dojednania

9.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných vzťahov zmluvnú pokutu:
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 500,-Sk denne až do ich odstránenia.

9.2 Objednávateľ zaplatí za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu :
- vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

9.3 Platobné podmienky.
Podkladom pre úhradu ceny vyhotovenia diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom na základe odsúhlasených prác v stavebnom denníku.

## Článok X.
## Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z. v znení neskorších doplnkov

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je:
- ponukový rozpočet

10.5 Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne a vlastnoručne podpísali.

Rozdeľovník:
1. výtlačok – pre objednávateľa, PSB Rožňava
2. výtlačok – pre PSB – Úrad finančného zabezpečenia
3. výtlačok - pre zhotoviteľa, ELBOREX Rožňava

07.04.2008
V Rožňave dňa .....

Za objednávateľa:

*riaditeľ PSB Rožňava*
*Ing. Milan SMIDA*

07.04.2008
V Rožňave dňa .....

Za zhotoviteľa:

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 667 764

*Štefan Bodnár*

# Kryci list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba : | Rožňava - Oprava el.inštalácie regulačná satnica b.č. 19 | Miesto: | |
| | Rožňava - Orava el.inštalácie b.č. 32 | JKSO : | |
| | Rožňava - Orava el.inštalácie b.č. 33 | | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: | Dňa: . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: | Posádková správa budov Rožňava | IČO: | 00805190 — 30P 455 72 X |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | |
| Dodávateľ: | ELBOREX Bodnár Štefan | IČO: | 10755080 |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | 1020676580 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 752 869 Sk | 1 M | 752 869 Sk |
| 1 M2 ZP | 752 869 Sk | | |
| 1 M2 UP | 752 869 Sk | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | | | |
| 4 | Iné: | | | |
| 5 | Súčet: | | | 632 663,00 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | |
|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: |
| podpis: | |
| dátum: | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 632 663,00 |
| 22 | DPH 19% z: | 632 663,00 | 120 206,00 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 752 869,00 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

Posádková správa budov ROŽŇAVA

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

MINISTERSTVO ... TRENČÍN

tlačivo: ODIS A20

* opraviť: Gacek

# Kryci list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie regulačná stanica b.č.19 | | Miesto: | |
| | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: Bodnár | Dňa: . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ: | Posádková správa budov Rožňava | IČO: | 0080190 |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | |
| Dodávateľ: | ELBOREX súkr.p. Rožňava | IČO: | 10755080 |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | 1020676580 |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 6 965 Sk | 1 M | 6 965 Sk |
| 1 M2 ZP | 6 965 Sk | | |
| 1 M2 UP | 6 965 Sk | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | | | |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 1 003,00 | 4 850,00 | 5 853,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 1 003,00 | 4 850,00 | 5 853,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie s | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | |
|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: |
| podpis: | |
| dátum: | |

| E | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 5 853,00 |
| 22 | DPH 19% z: 5 853,00 | 1 112,10 |
| 23 | DPH 0% z: | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 6 965,10 |
| F | Odpočet - pripočet | |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: | pečiatka: |

Posádková správa budov ROŽŇAVA

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

tlačivo: ODIS A20

**ľ: Posádková správa budov Rožňava** **Spracoval: Bodnár**

**ateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava**

**ba :Rožňava - Oprava el.inštalácie regulačná stanica b.č.19**

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách Spolu | Suť v tonách Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 1 003,00 | 4 850,00 | 5 853,00 | 0,00600 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 1 003,00 | 4 850,00 | 5 853,00 | 0,00600 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 1 003,00 | 4 850,00 | 5 853,00 | 0,00600 | 0,000 |

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Posádková správa budov Rožňava

Spracoval: Bodnár

ľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

a :Rožňava - Oprava el.inštalácie regulačná stanica b.č.19

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cennika | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 1 | 921 | 45.31.1* 21020-0099 | Svietidlo žiarovkové stropné IP65, Ž 200W-Výb 125W, s okom | 1,000 | kus | 373,00 | 373,00 | 19 |
| 2 | MAT | 31.50.30 348 6E0010 | Svietidlo nevýbušné 511 33 02 n 2xŽ150/RVLX125W IP 65 | 1,000 | kus | 4 850,00 | 4 850,00 | 19 |
| 3 | 921 | 45.31.1* 21329-0010 | Zaistenie vypnutého stavu | 2,000 | hod | 315,00 | 630,00 | 19 |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 5 853,00 | | | 5 853,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 5 853,00 | | | 5 853,00 | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 5 853,00 | | | 5 853,00 | |

ELBOREX s.r.o.
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Odberateľ : **Posádková správa budov Rožňava**

Projektant :

Dodávateľ : **ELBOREX súkr.p. Rožňava**

Spracoval:

ELBOREX s.r.o.
Rumanská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 706

Dátum : . .

**Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie regulačná stanica b.č.19**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | |
| 1 | 210200099 | Svietidlo žiarovkové stropné IP65, Ž 200W-Výb 125W, s okom | 1,000 | kus | | 373,00 | 373,00 | 157,06 | 321,47 | 51,53 | 1,160 |
| | | Elektroinštalatér | 1,183 | Nh | 1,183 | 98,20 | 116,17 | 116,17 za kus | | | |
| 2 | 3486E0010 | Svietidlo nevýbušné 511 33 02 n 2xŽ150/RVLX125W IP 65 | 1,000 | kus | | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | 1,000 |
| 3 | 213290010 | Zaistenie vypnutého stavu | 2,000 | hod | | 315,00 | 630,00 | 265,53 | 543,48 | 86,51 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 2,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 196,40 | 98,20 za kus | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **5 853,00** | **Sk** | | | | **5 272,59** | **5 714,95** | **138,04** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **5 853,00** | **Sk** | | | | **5 272,59** | **5 714,95** | **138,04** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **5 853,00** | **Sk** | | | | **5 272,60** | **5 714,96** | **138,04** | |

Posádková správa budov Rožňava

# Krycí list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Rožňava - Oprava el inštalácie b č.33 | | Miesto: Rožňava | |
| | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: Bodnár | Dňa: . . |
| Odberateľ: | Posádková správa budov Rožňava | IČO: ~~00190~~ 308 455 74 x | |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | |
| Dodávateľ: | ELBOREX súkr.p. Rožňava | IČO: 10755080 | |
| | 04801 Rožňava | DIČ: 1020676580 | |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 372 952 Sk | 1 M | 372 952 Sk |
| 1 M2 ZP | 372 952 Sk | | |
| 1 M2 UP | 372 952 Sk | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 78 740,00 | | 78 740,00 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 99 345,50 | 135 319,50 | 234 665,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 178 085,50 | 135 319,50 | 313 405,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie s | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | |
|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | |
| podpis: | | |
| dátum: | | |

| E | Celkové náklady | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | 313 405,00 |
| 22 | DPH 19% z: | 313 405,00 | 59 547,00 |
| 23 | DPH 0% z: | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | | 372 952,00 |
| F | Odpočet - prípočet | | |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: Posádková správa budov * ROŽŇAVA * | pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764 |

tlačivo: ODIS A20

* opravil: Gacek

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Spracoval: Bodnár

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.33

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 78 740,00 | 0,00 | 78 740,00 | 3,64560 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 78 740,00 | 0,00 | 78 740,00 | 3,64560 | 0,000 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 99 345,50 | 135 319,50 | 234 665,00 | 0,12262 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 99 345,50 | 135 319,50 | 234 665,00 | 0,12262 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 178 085,50 | 135 319,50 | 313 405,00 | 3,76822 | 0,000 |

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 [illegible]

Posádková správa budov ROŽŇAVA

Objednávateľ: Posádková správa budov Rožňava

Spracoval: Bodnár

Dodávateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.33

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 003 | 45.25.10 94195-5004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 620,000 | m2 | 127,00 | 78 740,00 | 19 |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | 78 740,00 | | | 78 740,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 78 740,00 | | | 78 740,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 2 | 921 | 45.31.1* 21001-0011 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 16 mm (1516) | 118,000 | m | 19,60 | 2 312,80 | 19 |
| 3 | MAT | 31.20.27 345 705I01 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 16 IEC | 118,000 | m | 21,50 | 2 537,00 | 19 |
| 4 | 921 | 45.31.1* 21001-0012 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23 mm (1523) | 48,000 | m | 19,90 | 955,20 | 19 |
| 5 | MAT | 31.20.27 345 705I03 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 25 IEC | 48,000 | m | 38,50 | 1 848,00 | 19 |
| 6 | 921 | 45.31.1* 21001-0351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11) | 22,000 | kus | 184,00 | 4 048,00 | 19 |
| 7 | MAT | 31.20.27 345 685D01 | Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2 | 22,000 | kus | 136,00 | 2 992,00 | 19 |
| 8 | 921 | 45.31.1* 21002-0201 | Káblový rošt násuvný nástenný | 72,000 | m | 86,50 | 6 228,00 | 19 |
| 9 | MAT | . . 345 71B010 | Rošt kábelový š 200 | 72,000 | m | 386,00 | 27 792,00 | 19 |
| 10 | 921 | 45.31.1* 21002-0653 | Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50 kg | 48,000 | kus | 228,00 | 10 944,00 | 19 |
| 11 | MAT | . . 345 71B900 | Oceľová konštrukcia do 30 kg | 1,000 | ks | 1 580,00 | 1 580,00 | 19 |
| 12 | 921 | 45.31.1* 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 226,000 | kus | 14,80 | 3 344,80 | 19 |
| 13 | 921 | 45.31.1* 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 48,000 | kus | 15,40 | 739,20 | 19 |
| 14 | 921 | 45.31.1* 21010-0252 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 | 56,000 | kus | 135,00 | 7 560,00 | 19 |
| 15 | 921 | 45.31.1* 21011-0022 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2 | 6,000 | kus | 138,00 | 828,00 | 19 |
| 16 | MAT | 31.20.25 345 353A19 | Spínač rad.2 3553-02629, plast - na povrch | 6,000 | kus | 158,00 | 948,00 | 19 |
| 17 | 921 | 45.31.1* 21011-1134 | Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 3P+Z (+N) | 5,000 | kus | 97,50 | 487,50 | 19 |
| 18 | MAT | 31.20.25 357 Z00500 | Zásuvka skrina 32A | 5,000 | kus | 2 755,50 | 13 777,50 | 19 |
| 19 | 921 | 45.31.1* 21019-0005 | Montáž rozvodnice do 200 kg | 1,000 | kus | 1 200,00 | 1 200,00 | 19 |
| 20 | MAT | 31.20.31 357 021L088 | Rozvodnica kovová IP55 (P) | 1,000 | kus | 22 800,00 | 22 800,00 | 19 |
| 21 | 921 | 45.31.1* 21020-1067 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, 2xtienidlo | 18,000 | kus | 253,00 | 4 554,00 | 19 |
| 22 | MAT | 31.50.30 348 3E0268 | Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 04 2xZ 36/40 W IP 65 | 18,000 | kus | 1 580,00 | 28 440,00 | 19 |
| 23 | 921 | 45.31.1* 21020-2010 | Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W | 3,000 | kus | 253,00 | 759,00 | 19 |
| 24 | MAT | 31.50.30 348 4P0006 | Svietidlo cestné výbojkové SGS 101 70-I 1xSON 70W IP65-zdroj,IF | 3,000 | kus | 1 555,00 | 4 665,00 | 19 |
| 25 | 921 | 45.31.1* 21022-0021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek | 20,000 | m | 21,00 | 420,00 | 19 |
| 26 | MAT | 31.20.10 354 900C07 | Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352 | 20,000 | m | 97,00 | 1 940,00 | 19 |
| 27 | 921 | 45.31.1* 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | 325,000 | m | 25,00 | 8 125,00 | 19 |
| 28 | MAT | 31.30.13 341 201M13 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5 | 65,000 | m | 25,00 | 1 625,00 | 19 |
| 29 | MAT | 31.30.13 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 260,000 | m | 25,00 | 6 500,00 | 19 |
| 30 | 921 | 45.31.1* 21081-0056 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5 | 286,000 | m | 25,00 | 7 150,00 | 19 |
| 31 | MAT | 31.30.13 341 201M42 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5 | 286,000 | m | 62,50 | 17 875,00 | 19 |
| 32 | 921 | 45.31.1* 21329-0010 | Zaistenie vypnutého stavu | 18,000 | hod | 315,00 | 5 670,00 | 19 |
| 33 | 921 | 45.31.1* 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 54,000 | hod | 315,00 | 17 010,00 | 19 |
| 34 | 921 | 45.31.1* 21329-0050 | Úprava rozvodnice | 18,000 | hod | 315,00 | 5 670,00 | 19 |
| 35 | 921 | 45.31.1* 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 36,000 | hod | 315,00 | 11 340,00 | 19 |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 234 665,00 | | | 234 665,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 234 665,00 | | | 234 665,00 | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 313 405,00 | | | 313 405,00 | |

Posádková správa budov ROŽŇAVA

ELBOREX s.r.o.
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 164

Odberateľ: **Posádková správa budov Rožňava**
Projektant:
Dodávateľ: **ELBOREX súkr.p. Rožňava**

**ELBOREX**
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367

Spracoval: **Bodnár**
JKSO:
Dátum: . .

**Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.33**

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 1 | 941955004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 620,000 | m2 | | 127,00 | 78 740,00 | 59 282,96 | 72 885,47 | 5 853,09 | 1,080 |
| | | Klinec stavebný 022825 2,8/70 | 25,823 | kg | 0,042 | 29,00 | 748,87 | 1,21 za m2 | | | |
| | | Svory do lešenia -kramle guľaté | 49,600 | kus | 0,080 | 17,00 | 843,20 | 1,36 za m2 | | | |
| | | Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm | 4,799 | m3 | 0,008 | 4 050,00 | 19 435,14 | 31,35 za m2 | | | |
| | | Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 | 1,215 | m3 | 0,002 | 7 650,00 | 9 296,28 | 14,99 za m2 | | | |
| | | Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi | 0,880 | m3 | 0,001 | 7 340,00 | 6 462,14 | 10,42 za m2 | | | |
| | | LEŠENÁRI | 209,560 | Nh | 0,338 | 79,40 | 16 639,06 | 26,84 za m2 | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **78 740,00** | **Sk** | | | | **59 282,96** | **72 885,47** | **5 853,09** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **78 740,00** | **Sk** | | | | **59 282,96** | **72 885,47** | **5 853,09** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | |
| 2 | 210010011 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 16 mm (1516) | 118,000 | m | | 19,60 | 2 312,80 | 971,57 | 1 988,61 | 324,62 | 1,163 |
| | | Elektroinštalatér | 7,316 | Nh | 0,062 | 98,20 | 718,43 | 6,09 za m2 | | | |
| 3 | 345706I01 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 16 IEC | 118,000 | m | | 21,50 | 2 537,00 | 2 537,00 | 2 537,00 | | 1,000 |
| 4 | 210010012 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23 mm (1523) | 48,000 | m | | 19,90 | 955,20 | 401,71 | 822,22 | 132,93 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 3,024 | Nh | 0,063 | 98,20 | 296,96 | 6,19 za m2 | | | |
| 5 | 345705I03 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 25 IEC | 48,000 | m | | 38,50 | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | | 1,000 |
| 6 | 210010351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11) | 22,000 | kus | | 184,00 | 4 048,00 | 1 702,84 | 3 485,37 | 562,67 | 1,161 |
| | | Elektroinštalatér | 12,826 | Nh | 0,583 | 98,20 | 1 259,51 | 57,25 za m2 | | | |
| 7 | 345685D01 | Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2 | 22,000 | kus | | 136,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | | 1,000 |
| 8 | 210020201 | Káblový rošt násuvný nástenný | 72,000 | m | | 86,50 | 6 228,00 | 2 619,53 | 5 361,65 | 866,52 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 19,728 | Nh | 0,274 | 98,20 | 1 937,29 | 26,91 za m2 | | | |
| 9 | 34571B010 | Rošt káblový š 200 | 72,000 | m | | 386,00 | 27 792,00 | 27 792,00 | 27 792,00 | | 1,000 |
| 10 | 210020653 | Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50 kg | 48,000 | kus | | 228,00 | 10 944,00 | 4 601,13 | 9 417,59 | 1 526,26 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 34,656 | Nh | 0,722 | 98,20 | 3 403,22 | 70,90 za m2 | | | |
| 11 | 34571B900 | Oceľová konštrukcia do 30 kg | 1,000 | ks | | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | | 1,000 |



Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.33

## Výrobná kalkulácia - náklady

ELDUKEA s.r.o.
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210100001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 226,000 | kus | | 14,80 | 3 344,80 | 1 411,65 | 2 889,37 | 454,58 | 1,158 |
| | | Elektroinštalatér | 10,622 | Nh | 0,047 | 98,20 | 1 043,08 | 4,62 za m2 | | | |
| 13 | 210100002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 48,000 | kus | | 15,40 | 739,20 | 312,15 | 638,91 | 100,44 | 1,157 |
| | | Elektroinštalatér | 2,352 | Nh | 0,049 | 98,20 | 230,97 | 4,81 za m2 | | | |
| 14 | 210100252 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 | 56,000 | kus | | 135,00 | 7 560,00 | 3 182,18 | 6 513,29 | 1 046,97 | 1,161 |
| | | Elektroinštalatér | 23,968 | Nh | 0,428 | 98,20 | 2 353,66 | 42,03 za m2 | | | |
| 15 | 210110022 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2 | 6,000 | kus | | 138,00 | 828,00 | 348,09 | 712,46 | 115,57 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 2,622 | Nh | 0,437 | 98,20 | 257,48 | 42,91 za m2 | | | |
| 16 | 345353A19 | Spínač rad.2 3553-02629, plast - na povrch | 6,000 | kus | | 158,00 | 948,00 | 948,00 | 948,00 | | 1,000 |
| 17 | 210111134 | Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 3P+Z (+N) | 6,000 | kus | | 97,50 | 585,00 | 246,12 | 503,76 | 81,24 | 1,161 |
| | | Elektroinštalatér | 1,854 | Nh | 0,309 | 98,20 | 182,06 | 30,34 za m2 | | | |
| 18 | 357Z00500 | Zásuvka skrina 32A | 6,000 | kus | | 2 280,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | | 1,000 |
| 19 | 210190005 | Montáž rozvodnice do 200 kg | 1,000 | kus | | 1 200,00 | 1 200,00 | 504,51 | 1 032,63 | 167,37 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 3,800 | Nh | 3,800 | 98,20 | 373,16 | 373,16 za m2 | | | |
| 20 | 357021L088 | Rozvodnica kovová IP55 (P) | 1,000 | kus | | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | | 1,000 |
| 21 | 210200118 | Svetlomet žiarovkový IP54, 1x500-1000W | 6,000 | kus | | 224,00 | 1 344,00 | 565,57 | 1 157,61 | 186,40 | 1,161 |
| | | Elektroinštalatér | 4,260 | Nh | 0,710 | 98,20 | 418,33 | 69,72 za m2 | | | |
| 22 | 3485E0006 | Halogénový svetlomet 723 01 01 HXJ 100 W IP 54 | 6,000 | kus | | 680,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | | 1,000 |
| 23 | 210201067 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, 2xtienidlo | 18,000 | kus | | 253,00 | 4 554,00 | 1 914,27 | 3 918,12 | 635,85 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 14,418 | Nh | 0,801 | 98,20 | 1 415,85 | 78,66 za m2 | | | |
| 24 | 3483E0268 | Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 04 2xZ 36/40 W IP 65 | 18,000 | kus | | 1 580,00 | 28 440,00 | 28 440,00 | 28 440,00 | | 1,000 |
| 25 | 210220021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek | 20,000 | m | | 21,00 | 420,00 | 175,22 | 358,64 | 61,38 | 1,171 |
| | | Elektroinštalatér | 1,320 | Nh | 0,066 | 98,20 | 129,62 | 6,48 za m2 | | | |
| 26 | 354900C07 | Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352 | 20,000 | m | | 97,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | | 1,000 |
| 27 | 210810045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | 325,000 | m | | 25,00 | 8 125,00 | 3 409,74 | 6 979,05 | 1 146,44 | 1,164 |
| | | Elektroinštalatér | 25,675 | Nh | 0,079 | 98,20 | 2 521,29 | 7,76 za m2 | | | |
| 28 | 341201M13 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5 | 65,000 | m | | 25,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | | 1,000 |
| 29 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 260,000 | m | | 25,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 1,000 |
| 30 | 210810056 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5 | 286,000 | m | | 25,00 | 7 150,00 | 3 000,57 | 6 141,57 | 1 008,86 | 1,164 |
| | | Elektroinštalatér | 22,594 | Nh | 0,079 | 98,20 | 2 218,73 | 7,76 za m2 | | | |
| 31 | 341201M42 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5 | 286,000 | m | | 62,50 | 17 875,00 | 17 875,00 | 17 875,00 | | 1,000 |
| 32 | 213290010 | Zaistenie vypnutého stavu | 18,000 | hod | | 315,00 | 5 670,00 | 2 389,80 | 4 891,45 | 778,49 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 18,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 1 767,60 | 98,20 za m2 | | | |

Poštárková správa budov

Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.33

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 54,000 | hod | | 315,00 | 17 010,00 | 7 169,39 | 14 674,31 | 2 335,50 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 54,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 5 302,80 | 98,20 za m2 | | | |
| 34 | 213290050 | Úprava rozvodnice | 18,000 | hod | | 315,00 | 5 670,00 | 2 389,80 | 4 891,45 | 778,49 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 18,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 1 767,60 | 98,20 za m2 | | | |
| 35 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 36,000 | hod | | 315,00 | 11 340,00 | 4 779,59 | 9 782,86 | 1 557,01 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 36,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 3 535,20 | 98,20 za m2 | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **234 665,00** | **Sk** | | | | **176 732,41** | **220 797,90** | **13 867,59** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **234 665,00** | **Sk** | | | | **176 732,41** | **220 797,90** | **13 867,59** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **313 405,00** | **Sk** | | | | **236 016,32** | **293 684,32** | **19 720,68** | |



# Kryci list rozpočtu v Sk

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.32 | | Miesto: Rožňava | |
| | | JKSO : | |
| Rozpočet: | Zmluva č.: | Spracoval: Bodnár | Dňa: |
| Odberateľ: | Posádková správa budov Rožňava | IČO: ~~0080190~~ 308 455 72 | |
| | 04801 Rožňava | DIČ: | |
| Dodávateľ: | ELBOREX súkr.p. Rožňava | IČO: 10755080 | |
| | 04801 Rožňava | DIČ: 1020676580 | |
| Projektant: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 372 952 Sk | 1 M | 372 952 Sk |
| 1 M2 ZP | 372 952 Sk | | |
| 1 M2 UP | 372 952 Sk | | |

| A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV: | 78 740,00 | | 78 740,00 |
| 2 | PSV: | | | |
| 3 | MCE: | 99 345,50 | 135 319,50 | 234 665,00 |
| 4 | iné: | | | |
| 5 | Súčet: | 178 085,50 | 135 319,50 | 313 405,00 |

| B | IN - Individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpomoce | |
| 8 | Bez pevnej podlahy | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Zariadenie s | | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 13 | Sťažené podmienky | | |
| 14 | | | |
| 15 | | Súčet riadkov 11 až 14: | |

| D | ON - ostatné náklady | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| projektant, rozpočtár cenár | pečiatka: | E | Celkové náklady | |
| | | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 313 405,00 |
| podpis: | | 22 | DPH 19% z: 313 405,00 | 59 547,00 |
| dátum: | | 23 | DPH 0% z: | |
| | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 372 952,00 |
| | | F | Odpočet - prípočet | |

| odberateľ, obstarávateľ | dodávateľ, zhotoviteľ |
|---|---|
| podpis: | podpis: |
| dátum: | dátum: |
| pečiatka: posádková správa budov ROŽŇAVA | pečiatka: ELBOREX Rumunská 11 048 01 ROŽŇAVA mobil: 0905 367 764 |

tlačivo: ODIS A20

+ opravili Racek

**ľ: Posádková správa budov Rožňava** **Spracoval: Bodnár**

**ateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava**

**ba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.32**

## Rekapitulácia rozpočtu v Sk

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | 78 740,00 | 0,00 | 78 740,00 | 3,64560 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | 78 740,00 | 0,00 | 78 740,00 | 3,64560 | 0,000 |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 99 345,50 | 135 319,50 | 234 665,00 | 0,12262 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 99 345,50 | 135 319,50 | 234 665,00 | 0,12262 | 0,000 |
| Rozpočet celkom : | 178 085,50 | 135 319,50 | 313 405,00 | 3,76822 | 0,000 |

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367

Posádková správa budov ROŽŇAVA

ateľ: Posádková správa budov Rožňava

Spracoval: Bodnár

ívateľ: ELBOREX súkr.p. Rožňava

vba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.32

## Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu | DPH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | |
| 1 | 003 | 94195-5004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 620,000 | m2 | 127,00 | 78 740,00 | 19 |
| | | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | 78 740,00 | | | 78 740,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | 78 740,00 | | | 78 740,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | |
| 2 | 921 | 21001-0011 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 16 mm (1516) | 118,000 | m | 19,60 | 2 312,80 | 19 |
| 3 | MAT | 345 705I01 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 16 IEC | 118,000 | m | 21,50 | 2 537,00 | 19 |
| 4 | 921 | 21001-0012 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23 mm (1523) | 48,000 | m | 19,90 | 955,20 | 19 |
| 5 | MAT | 345 705I03 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 25 IEC | 48,000 | m | 38,50 | 1 848,00 | 19 |
| 6 | 921 | 21001-0351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11) | 22,000 | kus | 184,00 | 4 048,00 | 19 |
| 7 | MAT | 345 685D01 | Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2 | 22,000 | kus | 136,00 | 2 992,00 | 19 |
| 8 | 921 | 21002-0201 | Káblový rošt násuvný nástenný | 72,000 | m | 86,50 | 6 228,00 | 19 |
| 9 | MAT | 345 71B010 | Rošt kábelový š 200 | 72,000 | m | 386,00 | 27 792,00 | 19 |
| 10 | 921 | 21002-0653 | Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50 kg | 48,000 | kus | 228,00 | 10 944,00 | 19 |
| 11 | MAT | 345 71B900 | Oceľová konštrukcia do 30 kg | 1,000 | ks | 1 580,00 | 1 580,00 | 19 |
| 12 | 921 | 21010-0001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5 | 226,000 | kus | 14,80 | 3 344,80 | 19 |
| 13 | 921 | 21010-0002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6 | 48,000 | kus | 15,40 | 739,20 | 19 |
| 14 | 921 | 21010-0252 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25 | 56,000 | kus | 135,00 | 7 560,00 | 19 |
| 15 | 921 | 21011-0022 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2 | 6,000 | kus | 138,00 | 828,00 | 19 |
| 16 | MAT | 345 353A19 | Spínač rad.2 3553-02629, plast - na povrch | 6,000 | kus | 158,00 | 948,00 | 19 |
| 17 | 921 | 21011-1134 | Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 3P+Z (+N) | 5,000 | kus | 97,50 | 487,50 | 19 |
| 18 | MAT | 357 Z00500 | Zásuvka skrina 32A | 5,000 | kus | 2 755,50 | 13 777,50 | 19 |
| 19 | 921 | 21019-0005 | Montáž rozvodnice do 200 kg | 1,000 | kus | 1 200,00 | 1 200,00 | 19 |
| 20 | MAT | 357 021L088 | Rozvodnica kovová IP55 (P) | 1,000 | kus | 22 800,00 | 22 800,00 | 19 |
| 21 | 921 | 21020-1067 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, 2xtienidlo | 18,000 | kus | 253,00 | 4 554,00 | 19 |
| 22 | MAT | 348 3E0268 | Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 04 2xZ 36/40 W IP 65 | 18,000 | kus | 1 580,00 | 28 440,00 | 19 |
| 23 | 921 | 21020-2010 | Svietidlo výbojkové na výložník 1x70W | 3,000 | kus | 253,00 | 759,00 | 19 |
| 24 | MAT | 348 4P0006 | Svietidlo cestné výbojkové SGS 101 70-I 1xSON 70W IP65-zdroj,IF | 3,000 | kus | 1 555,00 | 4 665,00 | 19 |
| 25 | 921 | 21022-0021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek | 20,000 | m | 21,00 | 420,00 | 19 |
| 26 | MAT | 354 900C07 | Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352 | 20,000 | m | 97,00 | 1 940,00 | 19 |
| 27 | 921 | 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | 325,000 | m | 25,00 | 8 125,00 | 19 |
| 28 | MAT | 341 201M13 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5 | 65,000 | m | 25,00 | 1 625,00 | 19 |
| 29 | MAT | 341 201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 260,000 | m | 25,00 | 6 500,00 | 19 |
| 30 | 921 | 21081-0056 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5 | 286,000 | m | 25,00 | 7 150,00 | 19 |
| 31 | MAT | 341 201M42 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5 | 286,000 | m | 62,50 | 17 875,00 | 19 |
| 32 | 921 | 21329-0010 | Zaistenie vypnutého stavu | 18,000 | hod | 315,00 | 5 670,00 | 19 |
| 33 | 921 | 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 54,000 | hod | 315,00 | 17 010,00 | 19 |
| 34 | 921 | 21329-0050 | Úprava rozvodnice | 18,000 | hod | 315,00 | 5 670,00 | 19 |
| 35 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 36,000 | hod | 315,00 | 11 340,00 | 19 |
| | | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | 234 665,00 | | | 234 665,00 | |
| | | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | 234 665,00 | | | 234 665,00 | |
| | | | **Rozpočet celkom :** | 313 405,00 | | | 313 405,00 | |

Posádková správa budov ROŽŇAVA

ELBOREX s.r.o.
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 764

Projektant :
Dodávateľ : **ELBOREX súkr.p. Rožňava**

**Stavba :Rožňava - Oprava el.inštalácie b.č.32**

ELBOREX
Rumunská 11
048 01 ROŽŇAVA
mobil: 0905 367 0

*Spracoval :* **Bodnár**
*JKSO :*
*Dátum :* . .

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV** | | | | | | | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | | | | | | | | | |
| 1 | 941955004 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m | 620,000 | m2 | | 127,00 | 78 740,00 | 59 282,96 | 72 885,47 | 5 853,09 | 1,080 |
| | | Klinec stavebný 022825 2,8/70 | 25,823 | kg | 0,042 | 29,00 | 748,87 | 1,21 za m2 | | | |
| | | Svory do lešenia -kramle guľaté | 49,600 | kus | 0,080 | 17,00 | 843,20 | 1,36 za m2 | | | |
| | | Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm | 4,799 | m3 | 0,008 | 4 050,00 | 19 435,14 | 31,35 za m2 | | | |
| | | Hranolček SM 1 S76-100 L400-600 | 1,215 | m3 | 0,002 | 7 650,00 | 9 296,28 | 14,99 za m2 | | | |
| | | Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi | 0,880 | m3 | 0,001 | 7 340,00 | 6 462,14 | 10,42 za m2 | | | |
| | | LEŠENÁRI | 209,560 | Nh | 0,338 | 79,40 | 16 639,06 | 26,84 za m2 | | | |
| | | **9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :** | **78 740,00** | **Sk** | | | | **59 282,96** | **72 885,47** | **5 853,09** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :** | **78 740,00** | **Sk** | | | | **59 282,96** | **72 885,47** | **5 853,09** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M** | | | | | | | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže** | | | | | | | | | |
| 2 | 210010011 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 16 mm (1516) | 118,000 | m | | 19,60 | 2 312,80 | 971,57 | 1 988,61 | 324,62 | 1,163 |
| | | Elektroinštalatér | 7,316 | Nh | 0,062 | 98,20 | 718,43 | 6,09 za m2 | | | |
| 3 | 345705I01 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 16 IEC | 118,000 | m | | 21,50 | 2 537,00 | 2 537,00 | 2 537,00 | | 1,000 |
| 4 | 210010012 | Rúrka tuhá izolačná PVC voľne, pod omietkou 23 mm (1523) | 48,000 | m | | 19,90 | 955,20 | 401,71 | 822,22 | 132,93 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 3,024 | Nh | 0,063 | 98,20 | 296,96 | 6,19 za m2 | | | |
| 5 | 345705I03 | Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 25 IEC | 48,000 | m | | 38,50 | 1 848,00 | 1 848,00 | 1 848,00 | | 1,000 |
| 6 | 210010351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 ( 6455-11) | 22,000 | kus | | 184,00 | 4 048,00 | 1 702,84 | 3 485,37 | 562,67 | 1,161 |
| | | Elektroinštalatér | 12,826 | Nh | 0,583 | 98,20 | 1 259,51 | 57,25 za m2 | | | |
| 7 | 345685D01 | Škatuľa KR rozvodka 6455-11, IP66, 4x4+1 / 4mm2 | 22,000 | kus | | 136,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | | 1,000 |
| 8 | 210020201 | Káblový rošt násuvný nástenný | 72,000 | m | | 86,50 | 6 228,00 | 2 619,53 | 5 361,65 | 866,52 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 19,728 | Nh | 0,274 | 98,20 | 1 937,29 | 26,91 za m2 | | | |
| | 34571B010 | Rošt káblový š 200 | 72,000 | m | | 386,00 | 27 792,00 | 27 792,00 | 27 792,00 | | 1,000 |
| | 210020653 | Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50 kg | 48,000 | kus | | 228,00 | 10 944,00 | 4 601,13 | 9 417,59 | 1 526,26 | 1,162 |
| | | Elektroinštalatér | 34,656 | Nh | 0,722 | 98,20 | 3 403,22 | 70,90 za m2 | | | |
| | 34571B900 | Oceľová konštrukcia do 30 kg | 1,000 | ks | | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | | 1,000 |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | Cena/ náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 210100001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5<br>Elektroinštalatér | 226,000<br>10,622 | kus<br>Nh | 0,047 | 14,80<br>98,20 | 3 344,80<br>1 043,08 | 1 411,65<br>4,62 za m2 | 2 889,37 | 454,58 | 1,158 |
| 13 | 210100002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6<br>Elektroinštalatér | 48,000<br>2,352 | kus<br>Nh | 0,049 | 15,40<br>98,20 | 739,20<br>230,97 | 312,15<br>4,81 za m2 | 638,91 | 100,44 | 1,157 |
| 14 | 210100252 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x16-25<br>Elektroinštalatér | 56,000<br>23,968 | kus<br>Nh | 0,428 | 135,00<br>98,20 | 7 560,00<br>2 353,66 | 3 182,18<br>42,03 za m2 | 6 513,29 | 1 046,97 | 1,161 |
| 15 | 210110022 | Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2<br>Elektroinštalatér | 6,000<br>2,622 | kus<br>Nh | 0,437 | 138,00<br>98,20 | 828,00<br>257,48 | 348,09<br>42,91 za m2 | 712,46 | 115,57 | 1,162 |
| 16 | 345353A19 | Spínač rad.2 3553-02629, plast - na povrch | 6,000 | kus | | 158,00 | 948,00 | 948,00 | 948,00 | | 1,000 |
| 17 | 210111134 | Zásuvka priemys. vstavaná IP44-67, 32A/500V, 3P+Z (+N)<br>Elektroinštalatér | 6,000<br>1,854 | kus<br>Nh | 0,309 | 97,50<br>98,20 | 585,00<br>182,06 | 246,12<br>30,34 za m2 | 503,76 | 81,24 | 1,161 |
| 18 | 357Z00500 | Zásuvka skrina 32A | 6,000 | kus | | 2 280,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | | 1,000 |
| 19 | 210190005 | Montáž rozvodnice do 200 kg<br>Elektroinštalatér | 1,000<br>3,800 | kus<br>Nh | 3,800 | 1 200,00<br>98,20 | 1 200,00<br>373,16 | 504,51<br>373,16 za m2 | 1 032,63 | 167,37 | 1,162 |
| 20 | 357021L088 | Rozvodnica kovová IP55 (P) | 1,000 | kus | | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | | 1,000 |
| 21 | 210200118 | Svetlomet žiarovkový IP54, 1x500-1000W<br>Elektroinštalatér | 6,000<br>4,260 | kus<br>Nh | 0,710 | 224,00<br>98,20 | 1 344,00<br>418,33 | 565,57<br>69,72 za m2 | 1 157,61 | 186,40 | 1,161 |
| 22 | 3485E0006 | Halogénový svetlomet 723 01 01 HXJ 100 W IP 54 | 6,000 | kus | | 680,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | | 1,000 |
| 23 | 210201067 | Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W, 2xtienidlo<br>Elektroinštalatér | 18,000<br>14,418 | kus<br>Nh | 0,801 | 253,00<br>98,20 | 4 554,00<br>1 415,85 | 1 914,27<br>78,66 za m2 | 3 918,12 | 635,85 | 1,162 |
| 24 | 3483E0268 | Svietidlo stropné žiarivk. 531 31 04 2xZ 36/40 W IP 65 | 18,000 | kus | | 1 580,00 | 28 440,00 | 28 440,00 | 28 440,00 | | 1,000 |
| 25 | 210220021 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek<br>Elektroinštalatér | 20,000<br>1,320 | m<br>Nh | 0,066 | 21,00<br>98,20 | 420,00<br>129,62 | 175,22<br>6,48 za m2 | 358,64 | 61,38 | 1,171 |
| 26 | 354900O07 | Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352 | 20,000 | m | | 97,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | | 1,000 |
| 27 | 210810045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5<br>Elektroinštalatér | 325,000<br>25,675 | m<br>Nh | 0,079 | 25,00<br>98,20 | 8 125,00<br>2 521,29 | 3 409,74<br>7,76 za m2 | 6 979,05 | 1 146,44 | 1,164 |
| 28 | 341201M13 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Ax1,5 | 65,000 | m | | 25,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | | 1,000 |
| 29 | 341201M15 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5 | 260,000 | m | | 25,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | 1,000 |
| 30 | 210810056 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5<br>Elektroinštalatér | 286,000<br>22,594 | m<br>Nh | 0,079 | 25,00<br>98,20 | 7 150,00<br>2 218,73 | 3 000,57<br>7,76 za m2 | 6 141,57 | 1 008,86 | 1,164 |
| 31 | 341201M42 | Kábel Cu jadro 750V CYKY 5Cx2,5 | 286,000 | m | | 62,50 | 17 875,00 | 17 875,00 | 17 875,00 | | 1,000 |
| 32 | 213290010 | Zaistenie vypnutého stavu<br>Elektroinštalatér | 18,000<br>18,000 | hod<br>Nh | 1,000 | 315,00<br>98,20 | 5 670,00<br>1 767,60 | 2 389,80<br>98,20 za m2 | 4 891,45 | 778,49 | 1,159 |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Norma za 1 m.j. | Cena jednotková | Cena celkom | Priame náklady | Náklady spolu | Zisk | ... náklady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 213290040 | Demontáž existujúceho zariadenia | 54,000 | hod | | 315,00 | 17 010,00 | 7 169,39 | 14 674,31 | 2 335,50 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 54,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 5 302,80 | 98,20 za m2 | | | |
| 34 | 213290050 | Úprava rozvodnice | 18,000 | hod | | 315,00 | 5 670,00 | 2 389,80 | 4 891,45 | 778,49 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 18,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 1 767,60 | 98,20 za m2 | | | |
| 35 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 36,000 | hod | | 315,00 | 11 340,00 | 4 779,59 | 9 782,86 | 1 557,01 | 1,159 |
| | | Elektroinštalatér | 36,000 | Nh | 1,000 | 98,20 | 3 535,20 | 98,20 za m2 | | | |
| | | **M21 - 155 Elektromontáže spolu :** | **234 665,00** | **Sk** | | | | **176 732,41** | **220 797,90** | **13 867,59** | |
| | | **PRÁCE A DODÁVKY M spolu :** | **234 665,00** | **Sk** | | | | **176 732,41** | **220 797,90** | **13 867,59** | |
| | | **Za rozpočet celkom :** | **313 405,00** | **Sk** | | | | **236 016,32** | **293 684,32** | **19 720,68** | |



**Zoskenovaná** „ Zmluva č.PSB-9-33-2008-Rv „Oprava elektrickej inštalácie na b.č.19,32,33, VÚ Rožňava

**„ Súhlasí s originálom „**

Ing.Katarína Fecková

