30/07-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 30 /2007 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ:	**SR zastúpená MO SR** **Posádková správa budov MICHALOVCE**
Adresa :	**Moyzesova 1, 071 01 Michalovce**
zastúpený:	**PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**
IČO:	**00805246**
Bankové spoj.: Číslo účtu:	**štátna pokladnica** **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo:	**Ján VAĽOVSKÝ**
Adresa :	**Okružná 31, 071 01 Michalovce**
Zastúpený:	**Ján VAĽOVSKÝ**
IČO: DIČ:	**32 677 073** **1024134617**
Bankové spoj.: Číslo účtu: Číslo telefónu: Živnostenský list:	**OTP Michalovce** **1785348/5200** **0905 621341** **95/05805 zo dňa 3.3.1995**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Posádková správa budov MICHALOVCE

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava sociálnych zariadení na budove č.48**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela : **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **01.06.2007**

Ukončenie : **13.07.2007**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v dvoch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH	**99.339,30 Sk**
Sadzba DPH 19 **%**, výška DPH	nieje platcom DPH
Cena vrátane DPH	**99.339,30 Sk**

slovom : **Deväťdesiatdeväťtisíctristotridsaťdeväťslovenskýchkorún 30/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

*7.2.*Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 a zákona 314/2001 o požiarnej ochrane, Vyhl. Č. 374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.4. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod,

Posádková správa budov MICHALOVCE

pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy.
Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik BOZP a PO PSB Michalovce .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7 Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

Pozemkové správa odboru MICHALOVCE

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 24. 5. 2007

V Michalovciach, dňa: 24. 5. 2007

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
riaditeľ PSB
****
objednávateľ

VAĽOVSKÝ Ján
stavebná činnosť
Okružná 31
071 01 MICHALOVCE

VAĽOVSKÝ Ján
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava socialnych zariadení na budove č. 48 v MK.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Mestské kasárne Michalovc
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posadková správa budov Michalovce	00805246	
Projektant			
Zhotoviteľ	Ján Vaľovský	32677073	

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
	Vaľovský Ján	22.04.2007

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	8 356	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	33 730	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	57 253	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		99 339	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		99 339,30
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %	99 339,30 DPH	~~18 874,50~~
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		~~118 213,80~~
		E	**Prípočty a odpočty**		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa		0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka		0
		28	Zvýhodnenie + -		0
Dátum a podpis	Pečiatka				

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

VAĽOVSKÝ Ján
stavebná činnosť
Okružná 31
071 01 MICHALOVCE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava socialnych zariadení na budove č. v MK.

Objekt: Objednávateľ: Posadková správa budov Michalovce

Časť: Zhotoviteľ: Ján Vaľovský

JKSO: Dátum: 22.4.2007

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**0,00**	**8 355,50**	**8 355,50**	**0,899**	**0,366**
6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**	**0,00**	**6 549,40**	**6 549,40**	**0,899**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,00**	**1 806,10**	**1 806,10**	**0,000**	**0,366**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**33 730,40**	**57 253,40**	**90 983,80**	**3,079**	**0,236**
721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**	**0,00**	**14 246,70**	**14 246,70**	**0,335**	**0,164**
722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**	**0,00**	**9 285,70**	**9 285,70**	**0,017**	**0,031**
725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**	**9 143,30**	**2 947,30**	**12 090,60**	**0,047**	**0,040**
771	**Podlahy z dlaždíc**	**4 427,50**	**2 741,70**	**7 169,20**	**0,163**	**0,000**
781	**Dokončovacie práce a obklady**	**20 159,60**	**24 217,60**	**44 377,20**	**2,499**	**0,000**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,00**	**2 439,00**	**2 439,00**	**0,005**	**0,000**
784	**Dokončovacie práce - maľby**	**0,00**	**1 375,40**	**1 375,40**	**0,013**	**0,000**
	Celkom	**33 730,40**	**65 608,90**	**99 339,30**	**3,978**	**0,602**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

VAĽOVSKÝ Ján
stavebná činnosť
Okružná 31
071 01 MICHALOVCE

ROZPOČET

Stavba: Oprava socialnych zariadení na budove č. v MK.
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Posadková správa budov Michalovce
Zhotoviteľ: Ján Vaľovský
Dátum: 22.4.2007

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**0,00**	**8 355,50**	**8 355,50**	**0,899**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**0,00**	**6 549,40**	**6 549,40**	**0,899**
1	014	612421411	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	6,000	129,20	0,00	775,20	775,20	0,132
2	014	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých	m2	6,000	153,30	0,00	919,80	919,80	0,148
3	014	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	6,000	209,40	0,00	1 256,40	1 256,40	0,171
4	014	612423621	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 150 do 300 mm omietkou hladkou	m2	3,600	471,80	0,00	1 698,50	1 698,50	0,190
5	014	612423721	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy nad 300 mm omietkou hladkou	m2	5,000	379,90	0,00	1 899,50	1 899,50	0,259
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**1 806,10**	**1 806,10**	**0,000**
6	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	6,000	143,30	0,00	859,80	859,80	0,000
7	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,602	199,30	0,00	120,00	120,00	0,000
8	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,602	139,60	0,00	84,00	84,00	0,000
9	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,602	445,60	0,00	268,30	268,30	0,000
10	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	0,602	140,00	0,00	84,30	84,30	0,000
11	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,602	334,10	0,00	201,10	201,10	0,000
12	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,173	12,40	0,00	26,90	26,90	0,000
13	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,602	201,20	0,00	121,10	121,10	0,000
14	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,805	22,50	0,00	40,60	40,60	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

VAĽOVSKÝ Ján
stavebná činnosť
Okružná 31
071 01 MICHALOVCE

	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**33 730,40**	**57 253,40**	**90 983,80**	**3,079**
	721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**0,00**	**14 246,70**	**14 246,70**	**0,335**
15	721	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100 0,01492t	m	11,000	119,10	0,00	1 310,10	1 310,10	0,000
16	721	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	1,000	3 663,10	0,00	3 663,10	3 663,10	0,048
17	721	721141105	Potrubie z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 100	m	1,000	2 172,50	0,00	2 172,50	2 172,50	0,044
18	721	721170050	Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50	ks	12,000	50,50	0,00	606,00	606,00	0,006
19	721	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	11,000	448,10	0,00	4 929,10	4 929,10	0,234
20	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,000	295,10	0,00	590,20	590,20	0,002
21	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	1,000	51,60	0,00	51,60	51,60	0,000
22	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,000	84,80	0,00	169,60	169,60	0,000
23	721	721290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,047	1 481,00	0,00	69,60	69,60	0,000
24	721	721300912	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	2,000	253,50	0,00	507,00	507,00	0,000
25	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,335	531,00	0,00	177,90	177,90	0,000
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**0,00**	**9 285,70**	**9 285,70**	**0,017**
26	721	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25 0,00213 t	m	14,000	50,00	0,00	700,00	700,00	0,000
27	721	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000	285,20	0,00	570,40	570,40	0,002
28	721	722171211	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0	m	22,000	291,30	0,00	6 408,60	6 408,60	0,010
29	721	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	22,000	29,60	0,00	651,20	651,20	0,003
30	721	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	2,000	148,60	0,00	297,20	297,20	0,000
31	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	2,000	138,30	0,00	276,60	276,60	0,001
32	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	279,90	0,00	279,90	279,90	0,002
33	721	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4 0,00069 t	ks	2,000	12,00	0,00	24,00	24,00	0,000
34	721	722290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,047	1 481,00	0,00	69,60	69,60	0,000
35	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,017	482,50	0,00	8,20	8,20	0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**9 143,30**	**2 947,30**	**12 090,60**	**0,047**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

VAĽOVSKÝ Ján
stavebná činnosť
Okružná 31
071 01 MICHALOVCE

36	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	2,000	158,10	0,00	316,20	316,20	0,000
37	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	2,000	787,60	0,00	1 575,20	1 575,20	0,004
38	*642*	*6423001700*	*Wc kombi 32197 biele výber spodný odpad*	*kus*	*2,000*	*3 290,30*	*6 580,60*	*0,00*	*6 580,60*	*0,024*
39	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	sub	1,000	789,80	0,00	789,80	789,80	0,002
40	*642*	*6421431600*	*Umývadlo Bermud výber 60cm 1434*	*kus*	*1,000*	*1 417,40*	*1 417,40*	*0,00*	*1 417,40*	*0,015*
41	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	sub	1,000	62,60	0,00	62,60	62,60	0,000
42	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	177,50	0,00	177,50	177,50	0,000
43	*551*	*5514314600*	*Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm*	*kus*	*1,000*	*1 145,30*	*1 145,30*	*0,00*	*1 145,30*	*0,001*
44	721	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,047	552,80	0,00	26,00	26,00	0,000
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**4 427,50**	**2 741,70**	**7 169,20**	**0,163**
45	771	771575205	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz., reliéf. 150x150 mm	m2	7,000	380,90	0,00	2 666,30	2 666,30	0,034
46	*597*	*5976404700*	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la*	*m2*	*7,140*	*620,10*	*4 427,50*	*0,00*	*4 427,50*	*0,129*
47	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,163	462,40	0,00	75,40	75,40	0,000
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**20 159,60**	**24 217,60**	**44 377,20**	**2,499**
48	771	781441107	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	32,200	560,00	0,00	18 032,00	18 032,00	1,796
49	*597*	*5978609000*	*Obkladačky keramické polohutné glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti II la*	*m2*	*32,844*	*613,80*	*20 159,60*	*0,00*	*20 159,60*	*0,673*
50	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	m2	32,200	183,20	0,00	5 899,00	5 899,00	0,000
51	771	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	m2	32,200	8,90	0,00	286,60	286,60	0,030
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**2 439,00**	**2 439,00**	**0,005**
52	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	3,600	144,40	0,00	519,80	519,80	0,001
53	783	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	8,000	239,90	0,00	1 919,20	1 919,20	0,004
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,00**	**1 375,40**	**1 375,40**	**0,013**
54	784	784451471	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	34,300	21,00	0,00	720,30	720,30	0,007
55	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	34,300	19,10	0,00	655,10	655,10	0,007

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

VAĽOVSKÝ Ján
stavebná činnosť
Okružná 31
071 01 MICHALOVCE

Celkom	**33 730,40**	**65 608,90**	**99 339,30**	**3,978**

VAĽOVSKÝ Ján
stavebná činnosť
Okružná 31
071 01 MICHALOVCE

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o znluvu číslo: PSB-30/2007-Z



.....

Ing. Dušan Dragúň
vedúci organizačného oddelenia