Zmluva o dielo PSB – 83 - 52 /2006

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

-1-

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **010 01 Žilina**
Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
IČO:	**00805165**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**z. Chmeliar Pavol**

1.2 Zhotoviteľ:	**SERVICES MCK s.r.o.** **Suchodolinská 40** **040 01 Košice**
IČO:	**31730248**
DIČ:	**SK2020483542**
Bankové spojenie:	**UniBanka Košice**
Číslo účtu:	**1831682/1200**
Štatutár:	**Dr. Knišová Mária – konateľ**

2. Predmet o vykonanie diela

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa požiadaviek objednávateľa vykonať opravu bleskozvodovej sústavy s vyhotovením správy o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu po oprave vo VÚ 2790 Žilina na budovách číslo 43 a 46 ktoré sú v správe PSB Žilina.

2.2 Predmet a vykonávanie diela sa považuje za kompletnú prácu spočívajúcu v oprave bleskozvodovej sústavy.

2.3 Zhotoviteľ je povinný pri plnení prác dodržiavať predpisy o ochrane zdravia pri práci, ako aj vo vzťahu k vlastným pracovníkom, tak vo vzťahu k tretím osobám.

2.4 Zhotoviteľ diela nemôže poveriť vykonaním diela subdodávateľa /inú osobu/.

2.5 Po skončení práce je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu dielo prevziať.

3. Cena plnenia

3.1 Cena diela bola dohodnutá v súlade s ustanovením § 3 Zákona číslo 18/96 Zb. o cenách sumou uvedenou v cenovej ponuke súhrnného listu stavby, ktorá je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.2 Maximálna celková cena za kompletné dielo je podľa cenovej ponuky a schválenej výrobnej kalkulácie:

	Bez DPH	DPH19%	S DPH
Spolu:	213.851,70	40.631,80	254.483,50

3.3 Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi sumu po vykonaní práce a na základe potvrdeného preberacieho zápisu.

3.4 Úpravy cien sú možné formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve na základe dohody zmluvných strán.

4. Veci určené na vykonanie diela

4.1 Veci, ktoré sú určené na vykonanie diela, je povinný zaobstarať zhotoviteľ na vlastné náklady. Hodnota týchto vecí je zahrnutá v cene diela vrátane DPH.

5. Čas a miesto poskytovania služby

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná podľa požiadaviek objednávateľa opravu bleskozvodných sústav.

5.2 Zhotoviteľ nastúpi na výkon prác po podpise zmluvy o dielo.

5.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.12.2006 do 12.12.2006.

5.4 Miesto poskytovania služby – Posádková správa budov Žilina, VÚ 2790 Žilina.

6. Platobné podmienky a fakturácia

6.1 Objednávateľ bude cenu diela hradiť zhotoviteľovi na základe fakturácie s termínom splatnosti do 30 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách pri porušení platobných podmienok:

g. V prípade oneskoreného poskytnutia služby je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neposkytnutej služby za každý deň omeškania až do splnenia záväzku. Nárok kupujúceho na náhradu škody podľa § 373 Obchodného zákonníka zostáva zachovaný.

h. V prípade omeškania objednávateľa uhradiť oprávnene vyfakturovanú sumu v lehote splatnosti, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi za každý deň omeškania 0,05% zo sumy neuhradenej faktúry až do zaplatenia faktúry.

i. K zmluvným pokutám pristúpia zmluvné strany v prípade neúspešného rokovania k zabezpečeniu nápravy.

7. Záručné podmienky

7.1 Na vykonané práce zhotoviteľ poskytne 12 mesačnú záruku od odovzdania prác.

7.2 V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad vzniknutých vadným plnením a vykonanie diela riadnym spôsobom.

8. Doba platnosti zmluvy a spôsob jej ukončenia

8.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami do ukončenia prác.

8.2 Zmluvu je možné zrušiť:

a. písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu.

d. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 V prípade, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie závad vzniknutých vadným plnením a vykonanie diela riadnym spôsobom.

9.2 Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, ale z nej môžu vyplývať sa budú riadiť ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

9.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať len písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

9.4 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

V Žiline, dňa: 04.12.2006

Objednávateľ:

Posádková správa budov
ŽILINA

Zhotoviteľ:

Súhrnný list výrobnej kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu	JKSO:	
Miesto stavby:	PSB Žilina		
Odberateľ:	Posádková správa budov Žilina	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk


Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z	Celkové
			stavebná časť	technolog. časť	celkom	inv. prostried.	náklady
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	213,851,70	0,00	213,851,70	0,00	213,851,70
6		z toho: základné náklady	213,851,70	0,00	213,851,70	0,00	213,851,70
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	213,851,70	0,00	213,851,70	0,00	213,851,70
18		DPH	19%	z čiastky	213,851,70		40,631,80
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**254,483,50**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Žilina IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Správa budov ŽILINA


Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č. 43	84,613,30	35,347,50	119,960,80	22,792,60	142,753,40
Objekt : Budova č. 46	65,755,50	28,135,40	93,890,90	17,839,30	111,730,20
Spolu:	**150,368,80**	**63,482,90**	**213,851,70**	**40,631,80**	**254,483,50**



Odberateľ **Posádková správa budov Žilina**
Projektant
Dodávateľ **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spracoval :
JKSO :
Dátum :



Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 43

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8 10 mm	50,000	m	32.50	1 625,00		457,50	161,00			647.44	359,05	5,3
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	32,000	kg	55.50	1 776,00	1 776,00							
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	72.00	10 800,00		3 370,50	1 186,50			4 770.26	1 472,73	35,2
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	144.00	21 600,00		6 084,00	2 142,00			8 610.97	4 763,02	70,5
5	354900Z91	Lano AlFe 427	150,000	m	37.00	5 550,00	5 550,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	16,000	kus	15.80	252,80	252,80							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploche strechy PV 21	80,000	kus	102.00	8 160.00	8 160,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	32,000	kus	18.40	588,80		171,84	60,48			243,19	113,28	1,9
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	32,000	kus	2.10	67,20	67,20							
10	111635201	Hmota asfaltová TS - ZOFLEX	3,000	l	68.00	204,00	204,00							
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	470.00	1 410,00		396,12	139,44			560,62	313,81	4,5
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	217.00	651,00	651,00							
13	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	36.50	109,50	109,50							
14	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	33.50	1 675,00		521,00	183,50			737.47	233,02	5,4
15	210220301	Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	67.00	3 350,00		940,50	331,00			1 331.00	747,49	10,9
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18.60	930,00	930,00							
17	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	73,000	kus	46.50	3 394,50		1 060,69	373,03			1 500,81	459,96	11,0
18	210220302	Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	73,000	kus	93.50	6 825,50		1 915,52	674,52			2 711.25	1 524,20	22,1
19	354903Z01	Svorka SJ 01 pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	45.00	135,00	135,00							
20	354903Z02	Svorka SJ 02 pre zemniace tyče	48,000	kus	45.50	2 184,00	2 184,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z10	Svorka SK, krížova	4,000	kus	27.50	110,00	110,00							
22	354903Z23	Svorka SO, žľabova pre pripojenie odkvapových rur	10,000	kus	39.00	390,00	390.00							
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobna	8,000	kus	25.00	200,00	200,00							
24	210220361	Tyč zemniace ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vecenia	24,000	kus	385.00	9 240,00		2 601,36	915,60			3 681.55	2 041,48	30,1
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	24,000	kus	520.00	12 480,00	12 480.00							
26	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	115.00	920,00		287,60	101,20			406.99	124,20	3,0
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	8,000	kus	231.00	1 848,00		519,20	182,72			734.76	411,31	6,0
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	8,000	kus	198.00	1 584,00	1 584,00							
29	354905Z03	- držiak ochranneho uholnika DU 2 do muriva	16,000	kus	30.50	488,00	488,00							
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	8,000	kus	47.50	380,00		107,04	37,68			151.49	83,78	1,2
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	8,000	kus	9.50	76,00	76,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**99 004,30**	**Sk**			**35 347,50**	**18 432,87**	**6 488,67**			**26 087,86**	**12 647,39**	**207,6**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**99 004,30**	**Sk**			**35 347,50**	**18 432,87**	**6 488,67**			**26 087,86**	**12 647,39**	**207,6**
		Zemné práce - Bleskozvod												
32	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15,440	m	685.00	10 576,40	7 153,19	165,82	58,36	1 264,07		899.80	1 035,13	2,4
33	460080101	Betonový základ - rozbúranie	0,470	m3	4 690.00	2 204,30		387.02	136,23	317,90		880.53	482,59	4,9
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,470	m3	3 540.00	1 663,80	1 093,70	32,50	11,43	154,77		208,01	163,36	0,4
35	460200133	Káblove ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	48,000	m	61.50	2 952,00		828,00	291,36			1 171.74	660,89	10,6
36	460560133	Zasyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	48,000	m	23.00	1 104,00		313.44	110,40			443.67	236,48	4,0
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**18 500,50**	**Sk**			**8 246,90**	**1 726,79**	**607,79**	**1 736,75**		**3 603,77**	**2 578,48**	**22,5**
		Východzia revizia elektro												
37	213291000	Spracovanie východiskovej revizie a vypracovanie správy	8,000	hod	307.00	2 456,00		690.40	243,04			977.12	545,43	8,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**2 456,00**	**Sk**				**690,40**	**243,04**			**977,12**	**545,43**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**119 960,80**	**Sk**			**43 594,40**	**20 850,06**	**7 339,50**	**1 736,75**		**30 668,76**	**15 771,30**	**238,1**

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 46	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková sprava budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	111 730 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	111 730 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	111 730 Sk	za M2 ZP	1 M	111 730 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 069,00		5 069,00
2	PSV :			
3	MCE :	60 686,50	28 135,40	88 821,90
4	iné :			
5	Súčet :	65 755,50	28 135,40	93 890,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murarske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		93 890,90
22	DPH 19 % z :	93 890,90	17 839,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		111 730,20

F	Odpočet - prípočet

Tačivo : ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Žilina**
Projektant
Dodávateľ **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 001 KOŠICE IČO: 31750148 IČ DPH: SK2020645642 TEL.: 055/622 [illegible]

Stavba : PSB Žilina - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 46

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	30,000	m	32,50	975,00		274,50	96,60			388,46	215,43	3,1
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	20,000	kg	55,50	1 110,00	1 110,00							
3	210220102d63	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	72,00	10 800,00		3 370,50	1 186,50			4 770,26	1 472,73	35,2
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	144,00	21 600,00		6 084,00	2 142,00			8 610,97	4 763,02	70,5
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	150,000	m	37,00	5 550,00	5 550,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	10,000	kus	15,80	158,00	158,00							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	80,000	kus	102,00	8 160,00	8 160,00							
8	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	3,000	t	68,00	204,00	204,00							
9	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	470,00	1 410,00		396,12	139,44			560,62	313,81	4,5
10	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	217,00	651,00	651,00							
11	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	36,50	109,50	109,50							
12	210220301d63	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	33,50	1 675,00		521,00	183,50			737,47	233,02	5,4
13	210220301	Svorka bleskozvodna do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	67,00	3 350,00		940,50	331,00			1 331,00	747,49	10,9
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,60	930,00	930,00							
15	210220302d63	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SP01-2)	52,000	kus	46,50	2 418,00		755,56	265,72			1 069,07	327,64	7,9
16	210220302	Svorka bleskozvodna nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	52,000	kus	93,50	4 862,00		1 364,48	480,48			1 931,30	1 085,73	15,8
17	354903Z01	Svorka SJ 01 pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	45,00	135,00	135,00							
18	354903Z02	Svorka SJ 02 pre zemniace tyče	30,000	kus	45,50	1 365,00	1 365,00							
19	354903Z10	Svorka SK, krížova	4,000	kus	26,35	105,40	105,40							
20	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,00	390,00	390,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnost (Nh)
21	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	5,000	kus	25.00	125,00	125.00							
22	210220361	Tyč zemniace ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	385.00	5 775,00		1 626,85	572,25			2 300,97	1 275,92	18,8
23	354904Z03	Tyč zemniace ZT 2 - D26, 2000mm	15,000	kus	520.00	7 800,00	7 800.00							
24	210220372d63	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	115.00	575,00		179,75	63,25			254,37	77,62	1,8
25	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,000	kus	231.00	1 155,00		324,50	114,20			459,23	257,06	3,7
26	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	5,000	kus	198.00	990,00	990.00							
27	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z do muriva	10,000	kus	30.50	305,00	305,00							
28	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	5,000	kus	47.50	237,50		66,90	23,55			94.68	52,36	0,7
29	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	5,000	kus	9.50	47,50	47,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**82 967,90**	**Sk**			**28 135,40**	**15 903,66**	**5 598,49**			**22 508,45**	**10 821,89**	**178,8**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**82 967,90**	**Sk**			**28 135,40**	**15 903,66**	**5 598,49**			**22 508,45**	**10 821,89**	**178,8**
		Zemne práce - Bleskozvod												
30	919735123	Rezanie stávajuceho betónového krytu alebo podkladu nr. do 15 cm	7,400	m	685.00	5 069,00	3 428,34	79,47	27,97	605,83		431,25	496,11	1,1
31	460080101	Betónový základ - rozburanie	0,200	m3	4 690.00	938,00		164,69	57,97	135,28		374,69	205,36	2,1
32	460080001	Betónový základ z prostého betonu do zeminy	0,200	m3	3 540.00	708,00	465,40	13,83	4,86	65,86		88,51	69,51	0,1
33	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	61.50	1 722,00		483,00	169,96			683,51	385,52	6,2
34	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	28,000	m	23.00	644,00		182,84	64,40			258,81	137,94	2,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**9 081,00**	**Sk**			**3 893,75**	**923,83**	**325,17**	**806,97**		**1 836,79**	**1 294,46**	**12,0**
		Východzia revizia elektro												
35	213291000	Spracovanie východiskove revizie a vypracovanie správy	6,000	hod	307.00	1 842,00		517,80	182,28			732,84	409,07	6,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 842,00**	**Sk**				**517,80**	**182,28**			**732,84**	**409,07**	**6,0**
		Za rozpočet celkom :	**93 890,90**	**Sk**			**32 029,15**	**17 345,29**	**6 105,94**	**806,97**		**25 078,08**	**12 525,44**	**196,8**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu ZoD FSS - 83 - 52/2006

Martin Košík