PSB 239/2006
2

ZMLUVA O DIELO č. 51/ 2006

uzatvorená podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR
		Posádková správa budov Zvolen
Sídlo:	:	Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Bohuslav Churý - riaditeľ
IČO	:	00805149
DIČ	:	-
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Č. účtu	:	7000172197/8180

Zhotoviteľ	:	**Ján BERKY - BERKSTAV**
Sídlo	:	Detva – Obrancov mieru 890 /38
Štat. zástupca	:	Ján Berky, konateľ
IČO	:	10993169
IČ pre daň	:	SK1032800637
DIČ:	:	1032800637
Číslo účtu	:	1157344412 / 0200
Bankové spojenie	:	VÚB - Detva

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Prevádzkovanie žumpy
2.2. Miesto stavby: VÚ Močiar
2.3. Predmet zmluvy: odstránenie krovín 12m2, oprava betónového otvoru 0,8 m3 a omietok 12 m2, vyčistenie dezinfekcia žumpy 8m3, oprava izolácie 12m2.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. Termín plnenia

3.1 Zahájenie prác dňa: 20.10.2006
Ukončenie prác dňa: 3.11.2006
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej

VI. Podmienky vykonania diela

6.1 Objednávateľ odovzdá zhotovitelovi zápisnične stavenisko do :.....---.....

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami / el. centrála, plyn fľaše.... /.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. O uložení odpadu doloží zhotoviteľ objednávateľovi vážny lístok. K faktúre doloží doklad o odvoze splaškov na ČOV B. Štiavnica.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2 Záručná doba na vykonané dielo je **36** mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3 Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou a nesprávnou obsluhou riadenia zo strany objednávateľa.

7.5 V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa na telefónnom čísle 0905974099 - vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8 Odstránenie skrytých vád uplatní objednávateľ priamo u zhotoviteľa diela na adrese: Ján BERKY – BERKSTAV, Detva Obráncov mieru 890 / 38

7.9 Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.10 odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5, zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú dodávateľské práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.
Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb podľa zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pomôckami podľa zákona č. 504/2002 Z. z. a je povinný dodržiavať § 3 a § 9 Vyhlášky SÚBP a SBU č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach .

10.3 Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby, odborným dozorom: p. Beran

11.4 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: p. Burda Jaroslav.

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1, 2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Berkstav Detva

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19. 10. 06 Vaschaničová
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Zvolen, dňa 20. OKT. 2006

Detva, dňa 20. 10. 2006

BERKstav
Obrancov mieru č. 38
962 12 DETVA
Ján BERKY- BERKSTAV

Riaditeľ PSB Zvolen
Ing. Bohuslav Churý

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ján burda

Posádková správa budov
ZVOLEN

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 19.10.2006 Burda
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

PSB 239-1/2006

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba :9290-ŽUMPA-vyústenie splaškovej kanalizácie-oprava		Miesto: VÚ 3030 - Močiar	
		JKSO :	
Rozpočet: 9290	Zmluva č.:	Spracoval: Ing.Peter Širáň	Dňa: 27.08.2006

Odberateľ: PSB Zvolen		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: BERKStav		IČO:	10993169
Detva		DIČ:	1032800637
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	75 511 Sk	1 M	75 511 Sk
1 M2 ZP	75 511 Sk		
1 M2 UP	75 511 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	49 747,45	2 990,20	52 737,65
2	PSV:	10 716,75		10 716,75
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	60 464,20	2 990,20	63 454,40

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka: Ing. Peter Širáň stavebný cenár * Zväz Asociácia stavebných cenárov * Č.č. 229 * 2001 *

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	63 454,40
22	DPH 19% z:	63 454,40	12 056,40
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	75 510,80

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka: Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka: BERKstav Obrancov mieru č. 38 962 12 DETVA

tlačivo: ODIS A20

overil Ing. MARTIN BEDNÁR
vedúci odboru/útvaru

Odberateľ: PSB Zvolen
Projektant:
Dodávateľ: BERKStav

Spracoval: Ing.Peter Širáň
JKSO :
Dátum: 27.08.2006

Stavba :9290-ŽUMPA-vyústenie splaškovej kanalizácie-oprava

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			1 - ZEMNE PRÁCE					
1	001	11120-1401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	12,000	m2	6,80	81,60	19
2	001	11120-3201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	12,000	m2	46,00	552,00	19
3	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,800	m3	116,00	208,80	19
			12*0,15 = 1,800					
4	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1,800	m3	22,00	39,60	19
5	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	1,200	m3	148,00	177,60	19
6	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	3,000	m3	193,00	579,00	19
7	001	16270-119R	Odvoz splaškov ČOV B.Štiavnica	8,000	m3	395,00	3 160,00	19
8	001	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,200	m3	139,00	583,80	19
9	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	4,200	m3	20,00	84,00	19
10	231	18200-1112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm vo svahu do 1:2	12,000	m2	29,00	348,00	19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 814,400			5 814,40	
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
11	015	38032-6123	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T0 B 20 hr. nad 30 cm	0,800	m3	3 760,00	3 008,00	19
12	015	38035-6211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	4,000	m2	362,00	1 448,00	19
			0,5*(0,6*4+1,4*4) = 4,000					
13	015	38035-6212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	4,000	m2	69,50	278,00	19
14	015	38036-1005	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	0,040	t	38 900,00	1 556,00	19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	6 290,000			6 290,00	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
15	221	56455-1111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 15 cm	12,000	m2	15,30	183,60	19
16	MAT	583 311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	1,800	m3	439,00	790,20	19
			12*0,15 = 1,800					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	973,800			973,80	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
17	011	62245-1101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	12,000	m2	33,50	402,00	19
18	011	62245-1145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zlož. I až II	12,000	m2	403,00	4 836,00	19
19	011	62245-1147	Omietka vonk. stien cementová do čierna pálená	4,000	m2	525,00	2 100,00	19
20	251	62245-1211	Omietka studne vonk. hrubá s plastifikačnou prísadou	12,000	m2	164,00	1 968,00	19
21	014	62245-9141	Postrek omietky MC lyžicou	12,000	m2	59,00	708,00	19
22	011	62248-1121	Potiahnutie vonk. stien pletivom Tahokov	12,000	m2	200,00	2 400,00	19
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	12 414,000			12 414,00	
			8 - RÚROVÉ VEDENIA					
23	271	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	1,000	kus	134,00	134,00	19
24	MAT	553 400300	Poklop oceľový ťažký 50x50 cm s rámom	1,000	kus	2 200,00	2 200,00	19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	2 334,000			2 334,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
25	015	93890-1131	Čistenie nádrže odstránením bahna	8,000	m3	366,00	2 928,00	19
26	015	93890-1132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	12,000	m2	22,50	270,00	19
27	015	93890-1411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	12,000	m3	9,60	115,20	19
28	015	93890-2122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcii tlakovou vodou	12,000	m2	103,00	1 236,00	19
29	015	93890-2123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	12,000	m2	133,00	1 596,00	19
30	321	93890-4111	Odstr. usadenín bahna zo šachiet	1,200	m3	1 280,00	1 536,00	19
31	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	0,800	m3	1 700,00	1 360,00	19
			0,4*0,5*(0,6*2+1,4*2) = 0,800					
32	013	96704-1112	Prisekanie rovných ostení v betóne	12,000	m2	401,00	4 812,00	19
33	013	97807-1221	Osekanie omietky a izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	12,000	m2	111,00	1 332,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
34	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,428	t	239,00	819,29	19
35	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,428	t	265,00	908,42	19
36	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	34,280	t	8,90	305,09	19
37	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,428	t	209,00	716,45	19
38	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	3,428	t	800,00	2 742,40	19
39	015	99814-2251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	6,830	t	620,00	4 234,60	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	24 911,450			24 911,45	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	52 737,650			52 737,65	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			71 - IZOLÁCIE					
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
40	711	71149-3122	Izolácia proti tlakovej vode zvislá K-11 FLEX	12,000	m2	865,00	10 380,00	19
41	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,060	t	700,00	42,00	19
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	10 422,000			10 422,00	
			71 - IZOLÁCIE spolu :	10 422,000			10 422,00	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
42	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	1,500	m2	149,00	223,50	19
43	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,500	m2	47,50	71,25	19
			783 - Nátery spolu :	294,750			294,75	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	294,750			294,75	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 716,750			10 716,75	
			Rozpočet celkom :	63 454,400			63 454,40	

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **BERKStav**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **27.08.2006**
Spracoval : **Ing.Peter Širáň**

Stavba :9290-ŽUMPA-vyústenie splaškovej kanalizácie-oprava

Výrobná kalkulácia - rekapitulácia nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Materiál	Mzdy	OPN			Réžia		Zisk	Pracnosť (Nh)
				Odvody	Stroje	Doprava	výrobná	správna		
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	5 814,40	20,16	708,06	249,15	180,54	1 887,97	1 270,86	558,58	939,07	10,2
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	6 290,00	4 188,25	752,82	264,99	33,53	76,41	473,67	208,18	292,13	8,6
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	973,80	806,64	14,16	5,04	69,72	0,84	37,67	16,56	23,17	0,1
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	12 414,00	4 023,96	3 335,20	1 174,00			1 893,86	832,40	1 154,58	34,5
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	2 334,00	2 205,80	51,14	18,00			29,04	12,76	17,26	0,6
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	24 911,45	725,56	6 214,25	2 187,24	2 655,29	1 326,72	5 201,16	2 286,03	4 315,17	86,2
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	52 737,65	11 970,37	11 075,63	3 898,42	2 939,09	3 291,95	8 906,26	3 914,51	6 741,38	140,6
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	10 422,00	9 214,68	370,47	130,38	8,27		366,58	166,39	165,22	4,3
71 - IZOLÁCIE spolu :	10 422,00	9 214,68	370,47	130,38	8,27		366,58	166,39	165,22	4,3
783 - Nátery spolu :	294,75	95,85	61,95	21,81			60,31	27,37	27,46	0,8
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	294,75	95,85	61,95	21,81			60,31	27,37	27,46	0,8
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	10 716,75	9 310,53	432,42	152,19	8,27		426,89	193,76	192,68	5,2
Za rozpočet celkom :	**63 454,40**	**21 280,90**	**11 508,06**	**4 050,61**	**2 947,37**	**3 291,95**	**9 333,15**	**4 108,27**	**6 934,06**	**145,8**

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **BERKStav**

Spracoval : **Ing.Peter Širáň**
JKSO :
Dátum : **27.08.2006**

Stavba :9290-ŽUMPA-vyústenie splaškovej kanalizácie-oprava

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	111201401	Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm	12,000	m2	6,80	81,60	20,16	24,36	8,57	28,56	0,3
2	111203201	Odstr. krovín a stromov do 10 cm s ponech. koreňov do 1000 m2	12,000	m2	46,00	552,00		219,12	77,13	255,72	3,1
3	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1,800	m3	116,00	208,80		50,40	61,49	96,89	0,6
4	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1,800	m3	22,00	39,60		4,91	16,41	18,27	0,0
5	162201201	Nosenie výkopu vodorov. do 10 m v horn. tr. 1-4	1,200	m3	148,00	177,60		70,62	24,85	82,11	1,0
6	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	3,000	m3	193,00	579,00		2,76	308,14	268,11	0,0
7	16270119R	Odvoz splaškov ČOV B.Štiavnica DOLOŽIŤ K FAKTÚRE!	8,000	m3	395,00	3 160,00		7,60	1 602,67	1 549,76	0,0
8	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,200	m3	139,00	583,80		186,06	127,06	270,69	2,7
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	4,200	m3	20,00	84,00		3,15	42,43	38,43	0,0
10	182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm vo svahu do 1:2	12,000	m2	29,00	348,00		139,08	48,95	159,96	2,0
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				**5 814,40**	**20,16**	**708,06**	**2 317,75**	**2 768,51**	**10,2**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE									
11	380326123	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T0 B 20 hr. nad 30 cm	0,800	m3	3 760,00	3 008,00	2 601,06	145,64	71,54	189,74	1,9
12	380356211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	4,000	m2	362,00	1 448,00	266,28	424,80	210,56	546,36	4,4
13	380356212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	4,000	m2	69,50	278,00		110,56	38,91	128,52	1,3
14	380361005	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425	0,040	t	38 900,00	1 556,00	1 320,90	71,81	53,91	109,36	0,8
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				**6 290,00**	**4 188,25**	**752,82**	**374,94**	**973,98**	**8,6**
		5 - KOMUNIKÁCIE									
15	564551111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny hr. 15 cm	12,000	m2	15,30	183,60	16,44	14,16	75,54	77,40	0,1
16	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UBI	1,800	m3	439,00	790,20	790,20				
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :				973,80	~~806,64~~	14,16	75,54	77,40	0,1
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									

Tlačivo : ODS C30 POUŽÍVAŤ FORMULÁRE C40,50,....C90!

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
17	622451101	Vyspravenie vonk. bet. alebo železobetónových stien cem. maltou	12,000	m2	33,50	402,00	82,68	127,20	44,77	147,36	1,3
18	622451145	Omietka vonk. stien cementová oceľou hladená zlož. I až II	12,000	m2	403,00	4 836,00	848,52	1 586,64	558,49	1 842,36	15,9
19	622451147	Omietka vonk. stien cementová do čiema pálená	4,000	m2	525,00	2 100,00	306,24	710,56	250,11	833,08	7,0
20	622451211	Omietka studne vonk. hrubá s plastifikačnou prísadou	12,000	m2	164,00	1 968,00	776,40	474,12	166,89	550,56	5,6
21	622459141	Postrek omietky MC lyžicou	12,000	m2	59,00	708,00	167,04	213,96	75,31	251,64	2,3
22	622481121	Potiahnutie vonk. stien pletivom Tahokov	12,000	m2	200,00	2 400,00	1 843,08	222,72	78,39	255,84	2,1
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				**12 414,00**	**4 023,96**	**3 335,20**	**1 173,99**	**3 880,84**	**34,5**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
23	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 50 kg	1,000	kus	134,00	134,00	5,80	51,14	18,00	59,06	0,6
24	553400300	Poklop oceľový ťažký 50x50 cm s rámom	1,000	kus	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				**2 334,00**	**2 205,80**	**51,14**	**18,00**	**59,06**	**0,6**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
25	938901131	Čistenie nádrže odstránením bahna	8,000	m3	366,00	2 928,00		931,04	642,92	1 354,00	12,6
26	938901132	Vyčistenie nádrže po odstránení bahna	12,000	m2	22,50	270,00	73,68	78,12	27,49	90,72	1,1
27	938901411	Dezinfekcia nádrže roztokom chlórnanu sódneho	12,000	m3	9,60	115,20	1,56	45,12	15,88	52,68	0,6
28	938902122	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií tlakovou vodou	12,000	m2	103,00	1 236,00	626,76	186,84	139,80	282,60	2,4
29	938902123	Vyčistenie plôch bet. konštrukcií oceľ. kefami	12,000	m2	133,00	1 596,00		634,44	223,32	738,24	8,4
30	938904111	Odstr. usadenín bahna zo šachiet	1,200	m3	1 280,00	1 536,00		590,96	237,44	707,59	7,7
31	962042321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	0,800	m3	1 700,00	1 360,00	23,56	334,84	382,33	619,25	4,0
32	967041112	Prisekanie rovných osteni v betóne	12,000	m2	401,00	4 812,00		1 913,64	673,60	2 224,80	28,2
33	978071221	Osekanie omietky a izolácie lepenk. zvis. nad 1 m2	12,000	m2	111,00	1 332,00		527,88	185,81	618,36	7,0
34	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	3,428	t	239,00	819,29		325,38	114,53	379,37	4,7
35	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	3,428	t	265,00	908,42		136,67	351,72	420,03	2,0
36	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	34,280	t	8,90	305,09			163,51	141,57	
37	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	3,428	t	209,00	716,45		284,72	100,22	331,48	4,1
38	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	3,428	t	800,00	2 742,40			857,00	1 885,40	

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Réžia a zisk	Pracnosť (Nh)
39	998142251	Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m	6,830	t	620,00	4 234,60		224,57	2 053,80	1 956,24	2,8
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu				**24 911,45**	**725,56**	**6 214,25**	**6 169,44**	**11 802,36**	**86,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu				**52 737,65**	**11 970,37**	**11 075,63**	**10 129,68**	**19 562,15**	**140,6**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
40	711493122	Izolácia proti tlakovej vode zvislá K-11 FLEX	12,000	m2	865,00	10 380,00	9 214,68	363,48	127,94	673,92	4,2
41	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,060	t	700,00	42,00		6,99	10,73	24,27	0,0
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu				**10 422,00**	**9 214,68**	**370,47**	**138,68**	**698,19**	**4,3**
		71 - IZOLÁCIE spolu				**10 422,00**	**9 214,68**	**370,47**	**138,68**	**698,19**	**4,3**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
42	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	1,500	m2	149,00	223,50	76,03	46,02	16,19	85,24	0,6
43	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	1,500	m2	47,50	71,25	19,81	15,93	5,60	29,89	0,2
		783 - Nátery spolu				**294,75**	**95,85**	**61,95**	**21,80**	**115,14**	**0,8**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu				**294,75**	**95,85**	**61,95**	**21,80**	**115,14**	**0,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu				**10 716,75**	**9 310,53**	**432,42**	**160,48**	**813,33**	**5,2**
		Za rozpočet celkom :				**63 454,40**	**21 280,90**	**11 508,06**	**10 290,16**	**20 375,48**	**145,8**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 51/2006 (PSB-239-2/2006)

.....

Líbor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen