(2) RAVSA-4-VVPS/2008

ZMLUVA O DIELO č. 333R/2008
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ** : Slovenská republika- Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry (SEMaI)
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Polačko- generálny riaditeľ SEMaI
Oprávnený a splnomocnený na podpísanie zmluvy o dielo: Ing. Viliam Jankech- vedúci organizačného oddelenia a zástupca GR SEMaI

Kontaktná adresa : Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Komenského 39/A
: Košice, 040 01
IČO : 308 455 72
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Č.účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
zmluvných : Ing. Monika Poľáková č.t. 0960515721
technických : Ing. Magdaléna Vasková č.t. 0960515718
stavebný dozor : Dušan Antalík č.t. 0960515791

1.2 **Zhotoviteľ** : SBK, s.r.o.
B. Němcovej 1
093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca : Ľubomír Boroš, konateľ spoločnosti
Telefón, fax, E-mail : 057/4462440, 4883120, sbkvranov@stonline.sk
IČO : 36470694
IČ pre DPH : SK2020001313
Bankové spojenie VÚB a.s., pobočka Vranov nad Topľou
č.účtu : 1450691958/0200
Oprávnený jednať vo veciach
zmluvných : Ľubomír Boroš
stavbyvedúci : Ing. Peter Štefanko
č.oprávnenia : 0801010

Registrácia : Okresný súd Prešov, oddiel Sro
vložka 12579/P

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1,1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu **ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa** zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, pričom na obstaranie predmetu zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

Čl.II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví dielo

55-89-333 Veľká Ida - Žumpa

a v dohodnutom termíne zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.

2.2. Dielo sa skladá z objektov: SO 01- tylová časť
SO 02 – bojová časť

2.3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie, ktorú mu objednávateľ odovzdá v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy.

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo, zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v čl.V zmluvy.

Čl. III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- zrealizovať predmet plnenia do **10. 12. 2008**
- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác pre rok 2008 do 15 dní od začatia realizácie diela.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích osôb do 10 dní od podpisu zmluvy.
- dodať zhotoviteľovi projekt stavby v 2 vyhotoveniach pri odovzdaní staveniska
- odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie pri odovzdaní staveniska
- určiť odberné miesto vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné vedenia v priestore staveniska,
- zabezpečiť výkon autorského dozoru u zhotoviteľa projektu
- zabezpečiť technickú pomoc zhotoviteľovi pri spracovaní kontrolného a skúšobného plánu u zhotoviteľa projektu

3.2.1. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energií s povolením správcov na ich odber a úhrada za ich prevádzkovanie resp. spotrebu. Zhotoviteľ sa zaväzuje po prevzatí staveniska do 14 dní uzatvoriť dohodu s príslušnou PSB na odber elektrickej energie, vody a tieto pravidelne po predchádzajúcom odsúhlasení aj uhrádzať.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia

diela uvedeným v bode 3.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a na úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

Čl. IV.
Cena diela

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

cena diela bez DPH	:	**6,908.663,70**
DPH 19 %	:	**1,312.646,30**
Cena diela celkom vrátane DPH	**:**	**8,221.310,- Sk**

Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním porealizačného zamerania a prevádzkových poriadkov.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa.

4.2. V prípade naviac prác v priebehu realizácie diela bude nutné tieto oceniť nasledovne: pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú obstarávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v ZoD pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v pôvodnej ponuke, bude musieť zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom formou odsúhlasovacieho záznamu, ktorý bude tvoriť nedeliteľnú súčasť predmetného dodatku.

4.3. Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve.

4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od schváleného projektu stavby a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.5. Odborný stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané, a to len súhlasom projektanta. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Čl.V
Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú faktúrované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou uvedenou v projekte stavby.

5.1.1. Overenie vykonaných prác urobí odborný stavebný dozor objednávateľa do 3

pracovných dní od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.1.2. Za vykonané práce a dodávky sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy. Cena uvedených hmôt, zariadení a stavebných dielcov, ktoré boli zhotovené pre predmet zmluvy je súčasťou celkovej ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.1. Objednávateľ ich uhradí na základe zhotoviteľových faktúr, ktoré budú doložené fotokópiami faktúr jeho dodávateľov. V týchto faktúrach musí byť uvedené určenie dodávky pre zhotovenie predmetu zmluvy. Záruky za takto faktúrované dodávky nesie zhotoviteľ a ich záručná doba začne plynúť až po prevzatí diela objednávateľom podľa čl.VII. zmluvy.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto a názov diela , evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy
- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie
- faktúrovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodov 5.1 a 5.1.1.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.2.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.2., je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.3. Objednávateľ môže poskytovať preddavky v súlade s § 19 ods. 8 a 10 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.3.1. Objednávateľ môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov, t.j. poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do troch mesiacov od poskytnutia. Preddavky poskytnuté vo 4. štvrťroku bežného roka musia byť finančne vysporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka.

5.4. Faktúry budú uhradené maximálne do výšky 95 % ceny diela. Zvyšok ceny objednávateľ zadrží v súlade s § 12 zákona č. 254/1998 Z.z. a uhradí do 30 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

5.4.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4.2. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jej náležitosti a splatnosť sú zhodné s náležitosťami faktúry. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

Čl.VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl.II. v súlade s projektom stavby, STN a STN EN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje záruku 5 rokov od jeho odovzdania objednávateľovi.

6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zrejmé vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.4. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby odstraňovať.

6.6. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.

6.7. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ a uhradiť ich z čiastky zadržanej podľa bodu 5.4.

6.8. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

6.9. Vady v záručnej lehote sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v dohodnutých lehotách pri reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Čl.VII
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Počas celej realizácie stavby až po jej odovzdanie, je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti:
- škodám spôsobeným realizáciou svojich prác na predmetnej nehnuteľnosti
- krádeži
- živelným pohromám
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy do 15 dní od začatia realizácie stavby.

7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§ 3 a 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.)

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní

stavieb, a za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR č.718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje Ing. Ondreja Pavelku

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhláškami MŽP SR č. 283/2001 Z.z. a č. 284/2001 Z.z.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného stavebného dozoru poveruje p Antalíka Dušana - číslo oprávnenia 00082*10*, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

7.7.1. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Na ich kontrolu zhotoviteľ písomne vyzve stavebný dozor objednávateľa najmenej 3 pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia §553 Obchodného zákonníka.

7.8.1. Zhotoviteľ vyzve stavebný dozor písomne 15 dní vopred na účasť pri vykonávaní skúšok stanovených skúšobným plánom, projektom stavby a normami.

7.9. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ na stavbe organizovať kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa pre vyhotovenie dodatku k zmluve pred vykonaním prác.

7.9. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Ing. Petra Štefanka, číslo oprávnenia : **0801010**

7.11. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1.

7.12. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.

7.13. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- doklady v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č.90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 254/1998 Z.z.
- jedno paré projektu stavby, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny, ku ktorým došlo v priebehu výstavby

- stavebné denníky
- porealizačné zameranie na diskete
- prevádzkové poriadky
- konečnú faktúru

7.13. 1.Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.14.1.Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.14.2. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom .

7.16. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela až do ich úhrady objednávateľom.

7.17. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.18. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ vráti kompletnú projektovú dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa do 30 dní od ukončenia preberacieho konania, v prípade poškodenia PD skartačný zápis.

Čl.VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do SD zapisuje zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušných orgánov štátnej správy a štátneho dohľadu.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Čl.IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu:
- 0,5 % z ceny diela za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom
- za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a vád reklamovaných v záručnej dobe 10.000,-Sk za každý začatý deň
- za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe sumu 1000.- Sk denne až do jeho vypratania
- keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15% z nevykonaných prác.

9.2. Ak objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa bodu 3.2, zaplatí zmluvnú pokutu za každý týždeň oneskoreného odovzdania vo výške 10 000 Sk.

9.3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej sumy za každý aj započatý týždeň omeškania.

9.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.5. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Čl.X.
Okolnosti vyššej moci

10.1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy ak druhá strana nesplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.

10.2. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

Čl.XI.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

11.2. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po podpise zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela, vrátane 10 % preukázateľného zisku..

Čl.XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

12.4. Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave, dňa: 26 SEP. 2008

Objednávateľ:
Ing. Jozef Polačko
Ing. Viliam JANKECH
.....

MINISTERSTVO OBRANY SR

Vo Vranove nad Topľou, dňa:.....

Zhotoviteľ:
Ľubomír Boroš
.....

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

SBK, s.r.o., B.Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou

Príloha k ZoD č.: **333R/2008**

Podrobný, vecný, časový a finančný harmonogram postupu prác podľa objektov

1)Objekt 25-02 Bojová časť Žumpa

Vecné plnenie, druh stav.prác	Časový a finančný objem realizovaných prác mesiac/objem v tis.Sk				
	9	10	11	12	Spolu v t.Sk
Zemné práce	85	48	7		140
Zakladanie	4				4
Komunikácie			107		107
Rúrové vedenia			14		14
Ostatné konštrukcie	81				81
Izolácie		10			10
Konštrukcie doplnkové		423			423
Nátery		38			38
Ostatné práce a presún hmôt		36	35		71
Objekt 25-02 s p o l u :	**170**	**555**	**163**	**0**	**888**

2)Objekt 25-01 Tylová časť Žumpa

Zemné práce	376	160		536
Zakladanie	10			10
Zvislé konštrukcie			1	1
Komunikácie		225		225
Rúrové vedenia		16		16
Ostatné konštr. a presuny hmôt	683	60		743
Izolácie proti vode	17			17
Konštrukcie klampiarske	1			1
Konštrukcie kovové		575	118	693
Nátery		87	4	91
Práce a dodávky "M"		21		21
Objekt 25-01 s p o l u :	**0**	**1,087**	**01,144**	**123**	**2,354**

3)Objekt 25-03 Vodohospodárska časť

Zemné práce	650	750	114	1,514
Zvislé a komplet.konštrukcie	27	480		507
Vodorovné konštrukcie	24	33		57
Komunikácie			2	2
Rúrové vedenia	250	336		586
Ostat.konštr.a presuny hmôt	340	400	67	807
Práce a dodávky "M"	4	4		8
Objekt 25-03 s p o l u :	**0**	**1,295**	**2,003**	**183**	**3,481**

4) Objekt 25-04 Bojová časť

Zemné práce	30	40			70
Vodorovné konštrukcie	2	2			
Rúrové vedenia	10	15	5		30
Ostat.konštr. a presuny	10	17			27
Práce a dodávky "M"		1			1
Objekt 25-04 s p o l u :	**52**	**75**	**5**	**0**	**132**

5) Objekt 25-05 Tylová časť

Elektomontáže			45		45
Zemné práce			8		8
Objekt 25-05 s p o l u :	**0**	**0**	**53**	**0**	**53**

REKAPITULÁCIA

Stavebný objekt	Mesiac a finančný objem v tis.Sk				
	9	10	11	12	Spolu
25-01 Tylová časť Žumpa	0	1,087	1,144	123	2,354
25-02 Bojová časť Žumpa	170	555	163	0	888
25-03 Vodohosp.časť	0	1,295	2,003	183	3,481
25-04 Bojová časť	52	75	5	0	132
25-05 Elektroinštalácia	0	0	53	0	53
Stavebné objekty spolu:	**222**	**3,012**	**3,368**	**306**	**6,908**

Poznámka: Ceny sú spracované bez DPH!

Vo Vranove nad Topľou ,
09.09.2008

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

Ľubomír Boroš
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa	JKSO	81411
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Ida
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	25.08.2008

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 731 861	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska		
2		Montáž	5 114 853	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	1 628	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy		
4		Montáž	2 025	11			16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky	5 286				17	Ostatné		
6		Montáž	53 011				18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		6 908 664	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		6 908 663,70
24	19 %	6 908 663,70	1 312 646,20
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**8 221 309,90**

	Celkové náklady v	EUR
	Celkom bez DPH	229 325,62
	Cena s DPH	272 897,49
	Prevodný kurz	1 EUR = 30,126 SKK

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ



SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

Dátum a podpis | Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objednávateľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK
Dátum: 25. 8. 2008
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH SKK	Cena bez DPH EUR	DPH SKK	Cena s DPH SKK	Cena s DPH EUR	ZRN SKK	HZS SKK	VRN SKK	Kompletačná činnosť SKK
25	**Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa**	**6908663,70**	**229325,62**	**1312646,20**	**8221309,90**	**272897,49**	**6908663,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25-02	Bojová časť VÚ 3030	888 338,30	29 487,43	168 784,30	1 057 122,60	35 090,04	888 338,30	0,00	0,00	0,00
25-01	Tylová časť VÚ 3030	2 354 059,30	78 140,45	447 271,30	2 801 330,60	92 987,14	2 354 059,30	0,00	0,00	0,00
25-03	Vodohospodárska časť	3 480 750,40	115 539,75	661 342,60	4 142 093,00	137 492,30	3 480 750,40	0,00	0,00	0,00
25-04	02 - Bojová časť VÚ 3030	132 470,60	4 397,22	25 169,40	157 640,00	5 232,69	132 470,60	0,00	0,00	0,00
25-05	Tylová časť-ELEKTROINŠTALÁCIA	53 045,10	1 760,77	10 078,60	63 123,70	2 095,32	53 045,10	0,00	0,00	0,00

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa	JKSO	81411
Názov objektu	Bojová časť VÚ 3030	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Ida
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 142 264	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 746 075	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	888 338	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		888 338,30
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %	888 338,30 DPH	168 784,30
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**1 057 122,60**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.	26	Dodávky objednávateľa		0
		27	Kĺzavá doložka		0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -		0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: Bojová časť VÚ 3030
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**137 405,20**	**274 039,40**	**411 444,60**	**30,635**	**41,483**
1	**Zemné práce**	**43 619,50**	**96 205,70**	**139 825,20**	**0,172**	**14,910**
2	**Zakladanie**	**0,00**	**4 135,30**	**4 135,30**	**5,850**	**0,000**
5	**Komunikácie**	**80 972,90**	**25 919,10**	**106 892,00**	**24,420**	**0,000**
8	**Rúrové vedenie**	**12 812,80**	**1 139,20**	**13 952,00**	**0,132**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,00**	**81 440,90**	**81 440,90**	**0,061**	**26,573**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**65 199,20**	**65 199,20**	**0,000**	**0,000**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**4 858,30**	**466 544,20**	**471 402,50**	**0,122**	**0,000**
711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**4 858,30**	**4 941,00**	**9 799,30**	**0,016**	**0,000**
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**0,00**	**423 200,60**	**423 200,60**	**0,000**	**0,000**
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,00**	**38 402,60**	**38 402,60**	**0,105**	**0,000**
OST	**Ostatné**	**0,00**	**5 491,20**	**5 491,20**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**142 263,50**	**746 074,80**	**888 338,30**	**30,757**	**41,483**

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa**
Objekt: **Bojová časť VÚ 3030**
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**137 405,20**	**274 039,40**	**411 444,60**		**30,635**
	1		**Zemné práce**				**43 619,50**	**96 205,70**	**139 825,20**		**0,172**
1	R	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	152,000	11,90	0,00	1 808,80	1 808,80	0,00000	0,000
2	R	113151111	Rozoberanie spevnenej plôchy z cestných panelov -0,355t	m2	42,000	39,50	0,00	1 659,00	1 659,00	0,00000	0,000
3	R	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	6,000	334,70	0,00	2 008,20	2 008,20	0,00795	0,048
4	R	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	24,000	78,10	0,00	1 874,40	1 874,40	0,00004	0,001
5	R	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	11,000	330,90	0,00	3 639,90	3 639,90	0,01070	0,118
6	R	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	15,400	111,40	0,00	1 715,60	1 715,60	0,00000	0,000
7	R	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	85,700	342,30	0,00	29 335,10	29 335,10	0,00000	0,000
8	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,710	759,10	0,00	539,00	539,00	0,00000	0,000
9	R	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	171,400	120,40	0,00	20 636,60	20 636,60	0,00000	0,000
10	R	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	171,400	22,60	0,00	3 873,60	3 873,60	0,00000	0,000
11	R	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	139,500	89,10	0,00	12 429,50	12 429,50	0,00000	0,000
12	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	139,551	24,10	0,00	3 363,20	3 363,20	0,00000	0,000
13	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,853	83,00	0,00	6 046,80	6 046,80	0,00000	0,000
14	*583*	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*82,324*	*512,50*	*42 191,10*	*0,00*	*42 191,10*	*0,00000*	*0,000*
15	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	32,559	77,00	0,00	2 507,00	2 507,00	0,00000	0,000
16	R	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,000	7,20	0,00	792,00	792,00	0,00000	0,000
17	*005*	*0057211100*	*Travové semeno*	*kg*	*5,500*	*259,70*	*1 428,40*	*0,00*	*1 428,40*	*0,00100*	*0,006*
18	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	150,000	18,30	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00000	0,000

19	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	110,000	11,20	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00000	0,000
		2	**Zakladanie**				**0,00**	**4 135,30**	**4 135,30**		**5,850**
20	R	212752121	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 65	m	6,000	214,60	0,00	1 287,60	1 287,60	0,05367	0,322
21	R	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,850	999,20	0,00	2 847,70	2 847,70	1,93971	5,528
		5	**Komunikácie**				**80 972,90**	**25 919,10**	**106 892,00**		**24,420**
22	R	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	2,200	45,20	0,00	99,40	99,40	0,08096	0,178
23	R	564751112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.160 mm	m2	50,200	155,10	0,00	7 786,00	7 786,00	0,31053	15,589
24	R	581131115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV.,hr.200 mm	m2	2,200	640,70	0,00	1 409,50	1 409,50	0,47811	1,052
25	R	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	90,000	170,90	0,00	15 381,00	15 381,00	0,08350	7,515
26	*593*	*5938123200*	*Cestný panel IZD 02/300/200 hr.200mm*	*ks*	*8,080*	*10 021,40*	*80 972,90*	*0,00*	*80 972,90*	*0,00000*	*0,000*
27	R	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	24,000	51,80	0,00	1 243,20	1 243,20	0,00360	0,086
		8	**Rúrové vedenie**				**12 812,80**	**1 139,20**	**13 952,00**		**0,132**
28	R	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	1 139,20	0,00	1 139,20	1 139,20	0,00330	0,003
29	*286*	*2861109800*	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN16 280x 16,6x6000*	*ks*	*1,000*	*12 812,80*	*12 812,80*	*0,00*	*12 812,80*	*0,12906*	*0,129*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**81 440,90**	**81 440,90**		**0,061**
30	R	938901131	Čistenie odpratanie bahna z nádrže	m3	3,000	451,40	0,00	1 354,20	1 354,20	0,00000	0,000
31	R	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	10,400	40,10	0,00	417,00	417,00	0,00001	0,000
32	R	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej -0,073 t	m2	24,200	109,60	0,00	2 652,30	2 652,30	0,00000	0,000
33	R	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej -0,073 t	m2	4,800	133,10	0,00	638,90	638,90	0,00000	0,000
34	R	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	39,577	98,80	0,00	3 910,20	3 910,20	0,00000	0,000
35	R	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	277,041	7,30	0,00	2 022,40	2 022,40	0,00000	0,000
36	R	979083520	Poplatok za skládku odpadov O	t	39,577	560,60	0,00	22 186,90	22 186,90	0,00000	0,000
37	R	981511112	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z tehál alebo tvárnic na maltu cementovú -2,004 t	m3	2,585	1 475,80	0,00	3 814,90	3 814,90	0,00201	0,005
38	R	981512114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu -2,410 t	m3	7,998	5 556,90	0,00	44 444,10	44 444,10	0,00696	0,056
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**65 199,20**	**65 199,20**		**0,000**

39	R	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	192,669	338,40	0,00	65 199,20	65 199,20	0,00000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 858,30**	**466 544,20**	**471 402,50**		**0,122**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**4 858,30**	**4 941,00**	**9 799,30**		**0,016**
40	R	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	28,000	140,70	0,00	3 939,60	3 939,60	0,00003	0,001
41	*283*	*2833000200*	*FATRAFOL 803 fólia 1,00 mm hnedá, mliečna, signálna*	*m2*	*31,640*	*122,40*	*3 872,70*	*0,00*	*3 872,70*	*0,00020*	*0,006*
42	R	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	28,000	35,50	0,00	994,00	994,00	0,00000	0,000
43	*693*	*6936654900*	*Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300*	*m2*	*30,800*	*32,00*	*985,60*	*0,00*	*985,60*	*0,00030*	*0,009*
44	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,917	2,55	0,00	7,40	7,40	0,00000	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**0,00**	**423 200,60**	**423 200,60**		**0,000**
45	R	767995109	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie žumpy	kg	4 660,790	90,80	0,00	423 199,70	423 199,70	0,00000	0,000
46	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,030	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00000	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**38 402,60**	**38 402,60**		**0,105**
47	R	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	76,700	271,90	0,00	20 854,70	20 854,70	0,00061	0,047
48	R	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný	m2	76,700	87,90	0,00	6 741,90	6 741,90	0,00018	0,014
49	R	783279111	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové Príplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	76,700	56,80	0,00	4 356,60	4 356,60	0,00022	0,017
50	R	783291002	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. ostatné - lakom asfaltovým dvojnásobné	m2	69,200	93,20	0,00	6 449,40	6 449,40	0,00041	0,028
		OST	**Ostatné**				**0,00**	**5 491,20**	**5 491,20**		**0,000**
51	R	HZS-004	Demontáž technologického zariadenia ČOV	hod	16,000	343,20	0,00	5 491,20	5 491,20	0,00000	0,000
			Celkom				**142 263,50**	**746 074,80**	**888 338,30**		**30,757**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa	JKSO	81411
Názov objektu	Tylová časť VÚ 3030	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Ida
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady	
1	HSV	Dodávky	376 594	8	Práca nadčas	0
2		Montáž	1 977 466	9	Bez pevnej podl.	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0
4		Montáž	0	11		0
5	"M"	Dodávky	0			
6		Montáž	0			
7	ZRN (r. 1-6)		2 354 059	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0

C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
13	Zariad. staveniska	0,00%	0
14	Mimostav. doprava	0,00%	0
15	Územné vplyvy	0,00%	0
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
17	Ostatné	0,00%	0
18	VRN z rozpočtu		0
19	VRN (r. 13-18)		0
22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22		2 354 059,30
		24	19 %	2 354 059,30 DPH	447 271,30
Objednávateľ		25	Cena s DPH (ř. 23-24)		2 801 330,60
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.	26	Dodávky objednávateľa		0
		27	Kĺzavá doložka		0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -		0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: Tylová časť VÚ 3030
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**260 070,90**	**1 270 965,80**	**1 531 036,70**	124,115	236,059
1	**Zemné práce**	**63 808,10**	**472 671,00**	**536 479,10**	**0,283**	**9,492**
2	**Zakladanie**	**0,00**	**10 404,20**	**10 404,20**	16,205	0,000
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**0,00**	**1 183,20**	**1 183,20**	0,486	0,000
5	**Komunikácie**	**181 784,30**	**42 794,50**	**224 578,80**	106,482	0,000
8	**Rúrové vedenie**	**14 478,50**	**1 139,20**	**15 617,70**	0,149	0,000
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,00**	**631 352,80**	**631 352,80**	0,509	226,567
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**111 420,90**	**111 420,90**	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**110 746,10**	**691 323,10**	**802 069,20**	1,051	0,503
711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**	**8 675,60**	**8 817,40**	**17 493,00**	0,029	0,000
764	**Konštrukcie klampiarske**	**0,00**	**356,40**	**356,40**	0,000	0,083
767	**Konštrukcie doplnkové kovové**	**102 070,50**	**591 400,70**	**693 471,20**	0,754	0,420
783	**Dokončovacie práce - nátery**	**0,00**	**90 748,60**	**90 748,60**	0,267	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**5 776,60**	**15 176,80**	**20 953,40**	5,787	0,000
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**5 776,60**	**15 176,80**	**20 953,40**	5,787	0,000
	Celkom	**376 593,60**	**1 977 465,70**	**2 354 059,30**	130,953	236,561

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: Tylová časť VÚ 3030
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**260 070,90**	**1 270 965,80**	**1 531 036,70**		**124,115**
		1	**Zemné práce**				**63 808,10**	**472 671,00**	**536 479,10**		**0,283**
1	R	111105111	Odstránenie stariny s naložením, odvozom odpadu do 20 km v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	338,000	11,90	0,00	4 022,20	4 022,20	0,00000	0,000
2	R	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	24,000	36,40	0,00	873,60	873,60	0,00000	0,000
3	R	113151111	Rozoberanie spevnenej plôchy z cestných panelov -0,355t	m2	12,000	39,50	0,00	474,00	474,00	0,00000	0,000
4	R	113152111	Odstránenie podkladu spevnenej plochy z kameniva ťaženého -1,600t	m3	1,200	271,40	0,00	325,70	325,70	0,00000	0,000
5	R	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	35,000	334,70	0,00	11 714,50	11 714,50	0,00795	0,278
6	R	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	48,000	78,10	0,00	3 748,80	3 748,80	0,00004	0,002
7	R	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v hornonách 1 a 2 do 100 m3	m3	36,800	111,40	0,00	4 099,50	4 099,50	0,00000	0,000
8	R	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	394,000	342,30	0,00	134 866,20	134 866,20	0,00000	0,000
9	R	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,524	759,10	0,00	2 675,10	2 675,10	0,00000	0,000
10	R	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	672,900	120,40	0,00	81 017,20	81 017,20	0,00000	0,000
11	R	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	672,900	22,60	0,00	15 207,50	15 207,50	0,00000	0,000
12	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	183,400	50,30	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00000	0,000
13	R	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	156,758	118,80	0,00	18 622,90	18 622,90	0,00000	0,000
14	R	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	1 097,306	11,50	0,00	12 619,00	12 619,00	0,00000	0,000
15	R	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 246,724	56,20	0,00	70 065,90	70 065,90	0,00000	0,000
16	R	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	156,758	48,50	0,00	7 602,80	7 602,80	0,00000	0,000
17	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	108,611	83,00	0,00	9 014,70	9 014,70	0,00000	0,000
18	*583*	*5833325300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B*	*m3*	*122,730*	*512,50*	*62 899,10*	*0,00*	*62 899,10*	*0,00000*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

19	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1 089,966	77,00	0,00	83 927,40	83 927,40	0,00000	0,000
20	R	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,000	7,20	0,00	504,00	504,00	0,00000	0,000
21	*005*	*0057211100*	*Travové semeno*	*kg*	*3,500*	*259,70*	*909,00*	*0,00*	*909,00*	*0,00100*	*0,004*
22	R	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,000	18,30	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00000	0,000
23	R	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	70,000	11,20	0,00	784,00	784,00	0,00000	0,000
		2	**Zakladanie**				**0,00**	**10 404,20**	**10 404,20**		**16,205**
24	R	212752121	Trativody z drenážnych flexibilných rúr DN 65	m	11,000	214,60	0,00	2 360,60	2 360,60	0,05367	0,590
25	R	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	8,050	999,20	0,00	8 043,60	8 043,60	1,93971	15,615
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**	**1 183,20**	**1 183,20**		**0,486**
26	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so	ks	4,000	295,80	0,00	1 183,20	1 183,20	0,12152	0,486
		5	**Komunikácie**				**181 784,30**	**42 794,50**	**224 578,80**		**106,482**
27	R	564721111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.80 mm	m2	9,000	86,00	0,00	774,00	774,00	0,15765	1,419
28	R	564751112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.160 mm	m2	114,000	155,10	0,00	17 681,40	17 681,40	0,31053	35,400
29	R	584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm	m2	114,000	170,90	0,00	19 482,60	19 482,60	0,08350	9,519
30	*593*	*593813600*	*Prefabr. cestný železobet.KZD 300x200x20*	*ks*	*19,190*	*9 277,80*	*178 041,00*	*0,00*	*178 041,00*	*2,99300*	*57,436*
31	R	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	9,000	113,70	0,00	1 023,30	1 023,30	0,13193	1,187
32	*592*	*5924562000*	*Dlaždice betónové HBB 50/50/6cm*	*m2*	*9,090*	*411,80*	*3 743,30*	*0,00*	*3 743,30*	*0,13800*	*1,254*
33	R	599141111	Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	74,000	51,80	0,00	3 833,20	3 833,20	0,00360	0,266
		8	**Rúrové vedenie**				**14 478,50**	**1 139,20**	**15 617,70**		**0,149**
34	R	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	1 139,20	0,00	1 139,20	1 139,20	0,00330	0,003
35	*286*	*2861109800*	*Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN16 280x 16,6x6000*	*ks*	*1,130*	*12 812,80*	*14 478,50*	*0,00*	*14 478,50*	*0,12906*	*0,146*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**631 352,80**	**631 352,80**		**0,509**
36	R	938901131	Čistenie odpratanie bahna z nádrže	m3	80,000	451,40	0,00	36 112,00	36 112,00	0,00000	0,000
37	R	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3,5 m čistiarní odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	10,400	40,10	0,00	417,00	417,00	0,00001	0,000
38	R	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom -2,200	m3	1,561	1 830,10	0,00	2 856,80	2 856,80	0,00000	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel 041/707 10 11

39	R	966067111	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyč., latk., doskových, z drôt. pletiva alebo z plechu -0,010t	m	79,050	117,20	0,00	9 264,70	9 264,70	0,00000	0,000
40	R	978071211	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej zvislej -0,073 t	m2	159,000	109,60	0,00	17 426,40	17 426,40	0,00000	0,000
41	R	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej -0,073 t	m2	45,140	133,10	0,00	6 008,10	6 008,10	0,00000	0,000
42	R	979083513	Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt po suchu, bez naloženia, so zložením do 1000 m	t	223,149	98,80	0,00	22 047,10	22 047,10	0,00000	0,000
43	R	979083519	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	1 562,046	7,30	0,00	11 402,90	11 402,90	0,00000	0,000
44	241	979131409	Poplatok za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na vymedzených skladkach	t	223,149	560,60	0,00	125 097,30	125 097,30	0,00000	0,000
45	R	981511111	Demolácia konštr. obj. postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na maltu -1,805 t	m3	8,700	1 143,30	0,00	9 946,70	9 946,70	0,00201	0,017
46	R	981511112	Demolácia konštr. objektov, postupným rozoberaním z tehál alebo tvárnic na maltu cementovú -2,004 t	m3	16,320	1 475,80	0,00	24 085,10	24 085,10	0,00201	0,033
47	R	981512114	Demolácia konštrukcií objektov, vykonávaná iným spôsobom zo železobetónu -2,410 t	m3	65,988	5 556,90	0,00	366 688,70	366 688,70	0,00696	0,459
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**111 420,90**	**111 420,90**		**0,000**
48	R	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	t	329,258	338,40	0,00	111 420,90	111 420,90	0,00000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**110 746,10**	**691 323,10**	**802 069,20**		**1,051**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**8 675,60**	**8 817,40**	**17 493,00**		**0,029**
49	R	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	50,000	140,70	0,00	7 035,00	7 035,00	0,00003	0,002
50	*283*	*2833000200*	*FATRAFOL 803 fólia 1,00 mm hnedá, mliečna, signálna*	*m2*	*56,500*	*122,40*	*6 915,60*	*0,00*	*6 915,60*	*0,00020*	*0,011*
51	R	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	50,000	35,50	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00000	0,000
52	*693*	*6936654900*	*Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 300*	*m2*	*55,000*	*32,00*	*1 760,00*	*0,00*	*1 760,00*	*0,00030*	*0,017*
53	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,917	2,55	0,00	7,40	7,40	0,00000	0,000
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**356,40**	**356,40**		**0,000**
54	R	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30° 0,00751t	m2	11,000	32,40	0,00	356,40	356,40	0,00000	0,000
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**102 070,50**	**591 400,70**	**693 471,20**		**0,754**
55	R	767916110	Montáž oplotenia z plechu vlnitého alebo profilového s hmotnosťou 1m oplotenia do 30 kg	m	44,800	262,30	0,00	11 751,00	11 751,00	0,00160	0,071

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

56	R	767920260	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 10 do 15m2	ks	2,000	1 806,20	0,00	3 612,40	3 612,40	0,00000	0,000
57	*553*	*5534371250*	*Brána dvojkrídlová výplň pozink trapéz.plech šxv 6x1,5m +stĺpiky*	*kg*	*349,650*	*193,30*	*67 587,30*	*0,00*	*67 587,30*	*0,00000*	*0,000*
58	*138*	*1388000700*	*Trapézový plech pozinkovaný hr. 0.75mm*	*m2*	*96,000*	*359,20*	*34 483,20*	*0,00*	*34 483,20*	*0,00688*	*0,660*
59	R	767920820	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 2 do 6 m2 0,210	ks	2,000	196,00	0,00	392,00	392,00	0,00000	0,000
60	R	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	349,650	34,20	0,00	11 958,00	11 958,00	0,00006	0,022
61	R	767995109	Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie žúmp	kg	6 208,000	90,80	0,00	563 686,40	563 686,40	0,00000	0,000
62	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,030	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00000	0,000
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**0,00**	**90 748,60**	**90 748,60**		**0,267**
63	R	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	4,537	20,40	0,00	92,60	92,60	0,00000	0,000
64	R	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	19,640	136,10	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00031	0,006
65	R	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	19,640	54,90	0,00	1 078,20	1 078,20	0,00008	0,002
66	R	783229111	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá,zelená, červená za email 1x	m2	19,640	4,90	0,00	96,20	96,20	0,00000	0,000
67	R	783271001	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 2x s emailovaním	m2	146,700	271,90	0,00	39 887,70	39 887,70	0,00061	0,089
68	R	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základný	m2	146,700	87,90	0,00	12 894,90	12 894,90	0,00018	0,026
69	R	783279111	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové Príplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	146,700	56,80	0,00	8 332,60	8 332,60	0,00022	0,032
70	R	783291002	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. ostatné - lakom asfaltovým dvojnásobné	m2	275,680	93,20	0,00	25 693,40	25 693,40	0,00041	0,112
		M	**Práce a dodávky M**				**5 776,60**	**15 176,80**	**20 953,40**		**5,787**
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**5 776,60**	**15 176,80**	**20 953,40**		**5,787**
71	R	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	1,296	1 121,40	0,00	1 453,30	1 453,30	0,00000	0,000
72	R	460070103	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 3	ks	1,000	5 431,30	0,00	5 431,30	5 431,30	0,00000	0,000
73	R	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	1,296	1 224,90	0,00	1 587,50	1 587,50	0,00000	0,000
74	*589*	*5893230300*	*B15 PC DO 22MM ZP 10-60MM*	*m3*	*1,296*	*2 291,10*	*2 969,30*	*0,00*	*2 969,30*	*2,23235*	*2,893*
75	*605*	*6051019000*	*Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť II 13-15x60-130*	*m3*	*0,156*	*4 713,30*	*735,30*	*0,00*	*735,30*	*0,55000*	*0,086*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

76	R	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,296	444,20	0,00	575,70	575,70	0,00000	0,000
77	R	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	27,000	136,60	0,00	3 688,20	3 688,20	0,00000	0,000
78	R	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	27,000	28,70	0,00	774,90	774,90	0,00000	0,000
79	*583*	*5831214500*	*Drvina vápencová zmes 0-4*	*t*	*2,808*	*737,90*	*2 072,00*	*0,00*	*2 072,00*	*1,00000*	*2,808*
80	R	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	27,000	10,20	0,00	275,40	275,40	0,00000	0,000
81	R	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	27,000	51,50	0,00	1 390,50	1 390,50	0,00000	0,000
			Celkom				**376 593,60**	**1 977 465,70**	**2 354 059,30**		**130,953**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa	JKSO	81411
Názov objektu	Vodohospodárska časť	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Ida
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 186 430	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	2 286 060	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	4 904				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	3 357				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		3 480 750	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		3 480 750,40
24	19 %	3 480 750,40 DPH	661 342,60
25	Cena s DPH (ř. 23-24)		4 142 093,00

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: Vodohospodárska časť
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**					
1	**Zemné práce**	**1 186 430,30**	**2 286 059,70**	**3 472 490,00**	**956,893**	**1,843**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**299 066,40**	**1 214 600,50**	**1 513 666,90**	**767,732**	**1,843**
4	**Vodorovné konštrukcie**	**477 505,60**	**29 673,30**	**507 178,90**	**46,081**	**0,000**
5	**Komunikácie**	**0,00**	**57 147,50**	**57 147,50**	**97,352**	**0,000**
8	**Rúrové vedenie**	**0,00**	**2 364,00**	**2 364,00**	**1,703**	**0,000**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**409 858,30**	**175 047,60**	**584 905,90**	**44,025**	**0,000**
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**1 557,90**	**1 557,90**	**0,000**	**0,000**
M	**Práce a dodávky M**	**0,00**	**805 668,90**	**805 668,90**	**0,000**	**0,000**
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**4 903,60**	**3 356,80**	**8 260,40**	**0,000**	**0,000**
	Celkom	**4 903,60**	**3 356,80**	**8 260,40**	**0,000**	**0,000**
		1 191 333,90	**2 289 416,50**	**3 480 750,40**	**956,893**	**1,843**

ROZPOČET

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: Vodohospodárska časť
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 186 430,30**	**2 286 059,70**	**3 472 490,00**	**956,893**
		1	**Zemné práce**				**299 066,40**	**1 214 600,50**	**1 513 666,90**	**767,732**
1	R	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	3,685	877,70	0,00	3 234,30	3 234,30	0,000
2	R	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	100,611	206,00	0,00	20 725,90	20 725,90	0,000
3	R	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	100,611	22,60	0,00	2 273,80	2 273,80	0,000
4	R	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	927,092	190,60	0,00	176 703,70	176 703,70	0,000
5	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	927,092	18,90	0,00	17 522,00	17 522,00	0,000
6	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	114,079	87,50	0,00	9 981,90	9 981,90	0,110
7	R	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	1 506,743	146,20	0,00	220 285,80	220 285,80	1,292
8	R	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 8 m	m2	37,145	216,00	0,00	8 023,30	8 023,30	0,044
9	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	114,079	45,00	0,00	5 133,60	5 133,60	0,000
10	R	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	1 506,743	74,10	0,00	111 649,70	111 649,70	0,000
11	R	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 8 m	m2	37,145	76,90	0,00	2 856,50	2 856,50	0,000
12	R	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	m3	824,282	68,80	0,00	56 710,60	56 710,60	0,000
13	R	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	185,133	116,30	0,00	21 531,00	21 531,00	0,000
14	R	161101103	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 4 m do 6 m	m3	18,288	260,40	0,00	4 762,20	4 762,20	0,000
15	232	162706111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 6000m	m3	333,916	250,30	0,00	83 579,20	83 579,20	0,000
16	232	162706119	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m3	1 335,664	24,00	0,00	32 055,90	32 055,90	0,000
17	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	333,916	24,10	0,00	8 047,40	8 047,40	0,000
18	R	1712022222	Poplatok za skládku	t	534,266	560,60	0,00	299 509,50	299 509,50	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

19	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	696,256	77,00	0,00	53 611,70	53 611,70	0,000
20	*583*	*5834532300*	*Štrkodrva 0-63 Z*	*t*	*4,543*	*356,90*	*1 621,40*	*0,00*	*1 621,40*	*4,543*
21	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	247,899	308,20	0,00	76 402,50	76 402,50	0,000
22	*583*	*5833126300*	*Kamenivo ťažené drobné 2-4 UB*	*t*	*456,134*	*652,10*	*297 445,00*	*0,00*	*297 445,00*	*761,744*
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**477 505,60**	**29 673,30**	**507 178,90**	**46,081**
23	R	321311112	Konštrukcie z prostého betónu vodostavebného V4-T 50-B 20(C 16/20)	m3	4,263	5 404,10	0,00	23 037,70	23 037,70	12,005
24	R	321351010	Debnenie plôch rovinných	m2	4,650	769,90	0,00	3 580,00	3 580,00	0,069
25	R	321352010	Oddebnenie plôch v rovine	m2	4,650	177,20	0,00	824,00	824,00	0,005
26	R	386941111	Montáž odlučovača benzínu a olejov,veľkosť O	ks	1,000	1 068,90	0,00	1 068,90	1 068,90	0,001
27	*592*	*5928000160*	*Odlučovač oleja betón.SEP.2000 MOA 20-2-8, prietok 20l/s, výstup 5mgNEL/l TECHNO TIP*	*ks*	*1,000*	*331 760,00*	*331 760,00*	*0,00*	*331 760,00*	*24,400*
28	R	386942113	Montáž odlučovača tukov,veľkosť T5	ks	1,000	1 162,70	0,00	1 162,70	1 162,70	0,001
29	*592*	*5928000100*	*Odlučovač oleja betón.SEP.2000 MOA 1,5-1-1, prietok 1,5l/s, výstup 5mgNEL/l TECHNO TIP*	*ks*	*1,000*	*145 745,60*	*145 745,60*	*0,00*	*145 745,60*	*9,600*
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**57 147,50**	**57 147,50**	**97,352**
30	R	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,145	868,50	0,00	994,40	994,40	1,950
31	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,244	1 136,90	0,00	277,40	277,40	0,461
32	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	48,415	1 048,40	0,00	50 758,30	50 758,30	91,542
33	R	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15)	m3	1,435	3 566,10	0,00	5 117,40	5 117,40	3,399
		5	**Komunikácie**				**0,00**	**2 364,00**	**2 364,00**	**1,703**
34	R	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	m3	0,737	3 207,60	0,00	2 364,00	2 364,00	1,703
		8	**Rúrové vedenie**				**409 858,30**	**175 047,60**	**584 905,90**	**44,025**
35	R	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150, DN 200	m	6,280	17,80	0,00	111,80	111,80	0,000
36	*286*	*2861100500*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000*	*ks*	*1,369*	*552,60*	*756,50*	*0,00*	*756,50*	*0,011*
37	R	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	25,280	17,70	0,00	447,50	447,50	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel 041/707 10 11

38	*286*	*2861103400*	*Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000*	*ks*	*5,511*	*1 544,40*	*8 511,20*	*0,00*	*8 511,20*	*0,128*
39	R	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 , DN 400	m	296,330	34,40	0,00	10 193,80	10 193,80	0,003
40	*286*	*2861104200*	*Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 315x7,7x5000*	*ks*	*64,600*	*5 102,20*	*329 602,10*	*0,00*	*329 602,10*	*3,740*
41	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,280	37,00	0,00	232,40	232,40	0,000
42	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	25,280	46,90	0,00	1 185,60	1 185,60	0,000
43	R	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	296,330	59,20	0,00	17 542,70	17 542,70	0,000
44	271	894118001	Príplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	12,000	1 406,90	0,00	16 882,80	16 882,80	0,447
45	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS 29/100/9	ks	1,000	584,60	0,00	584,60	584,60	0,019
46	*592*	*5922435000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*1,010*	*795,10*	*803,10*	*0,00*	*803,10*	*0,207*
47	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS 29/100/9	ks	3,000	584,60	0,00	1 753,80	1 753,80	0,056
48	*592*	*5922438000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*3,030*	*1 624,50*	*4 922,20*	*0,00*	*4 922,20*	*1,212*
49	R	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	3,000	9 853,90	0,00	29 561,70	29 561,70	5,813
50	R	894411121	Zhotovenie šachty kanalizačnej s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN n. 200-300	ks	8,000	10 817,00	0,00	86 536,00	86 536,00	17,007
51	*592*	*5922435000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*47,470*	*795,10*	*37 743,40*	*0,00*	*37 743,40*	*9,731*
52	*592*	*5922438000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*11,110*	*1 624,50*	*18 048,20*	*0,00*	*18 048,20*	*4,444*
53	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	1 256,10	0,00	1 256,10	1 256,10	0,343
54	*592*	*5922385000*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50*	*ks*	*1,010*	*312,30*	*315,40*	*0,00*	*315,40*	*0,121*
55	*592*	*5922382500*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50*	*ks*	*1,010*	*439,30*	*443,70*	*0,00*	*443,70*	*0,177*
56	*592*	*5922384000*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50*	*ks*	*1,010*	*446,20*	*450,70*	*0,00*	*450,70*	*0,172*
57	*592*	*5922396000*	*Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66*	*ks*	*1,010*	*577,70*	*583,50*	*0,00*	*583,50*	*0,100*
58	*555*	*5551791000*	*Koše kovové Trnava na blato a kaly*	*ks*	*1,010*	*1 349,90*	*1 363,40*	*0,00*	*1 363,40*	*0,015*
59	R	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	14,000	568,40	0,00	7 957,60	7 957,60	0,098
60	R	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	1,000	801,20	0,00	801,20	801,20	0,012
61	*552*	*5524251000*	*Mreža pre vozovku s nálevkou*	*ks*	*1,000*	*6 314,90*	*6 314,90*	*0,00*	*6 314,90*	*0,170*
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**1 557,90**	**1 557,90**	**0,000**
62	R	97908111111	Poplatok za skládku	t	1,843	560,60	0,00	1 033,20	1 033,20	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

63	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,843	53,10	0,00	97,90	97,90	0,000
64	R	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	16,583	10,70	0,00	177,40	177,40	0,000
65	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,843	135,30	0,00	249,40	249,40	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**805 668,90**	**805 668,90**	**0,000**
66	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	958,445	840,60	0,00	805 668,90	805 668,90	0,000
		M	**Práce a dodávky M**				**4 903,60**	**3 356,80**	**8 260,40**	**0,000**
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**4 903,60**	**3 356,80**	**8 260,40**	**0,000**
67	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	329,100	10,20	0,00	3 356,80	3 356,80	0,000
68	*283*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*329,100*	*14,90*	*4 903,60*	*0,00*	*4 903,60*	*0,000*
			Celkom				**1 191 333,90**	**2 289 416,50**	**3 480 750,40**	**956,893**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa	JKSO	81411
Názov objektu	02 - Bojová časť VÚ 3030	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Ida
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	26 574	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	105 252	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	383					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	262					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		132 471	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		132 470,60
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 %	132 470,60 DPH	25 169,40
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**157 640,00**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.	26	Dodávky objednávateľa		0
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Kĺzavá doložka		0
		28	Zvýhodnenie + -		0

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: 02 - Bojová časť VÚ 3030
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**26 573,80**	**105 252,30**	**131 826,10**	9,812	9,724
1	**Zemné práce**	**11 049,40**	**59 344,30**	**70 393,70**	0,080	9,724
4	**Vodorovné konštrukcie**	**0,00**	**3 554,10**	**3 554,10**	6,410	0,000
8	**Rúrové vedenie**	**15 524,40**	**14 556,00**	**30 080,40**	3,323	0,000
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**0,00**	**2 450,40**	**2 450,40**	0,000	0,000
99	**Presun hmôt HSV**	**0,00**	**25 347,50**	**25 347,50**	0,000	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**382,60**	**261,90**	**644,50**	0,000	0,000
46-M	**Zemné práce prl extr.mont.prácach**	**382,60**	**261,90**	**644,50**	0,000	0,000
	Celkom	**26 956,40**	**105 514,20**	**132 470,60**	9,812	9,724

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: 02 - Bojová časť VÚ 3030
Časť:
JKSO: 81411

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.
Dátum: 25. 8. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**26 573,80**	**105 252,30**	**131 826,10**	**9,812**
	1		**Zemné práce**				**11 049,40**	**59 344,30**	**70 393,70**	**0,080**
1	R	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	19,448	877,70	0,00	17 069,50	17 069,50	0,000
2	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,991	327,30	0,00	10 470,70	10 470,70	0,000
3	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,996	18,90	0,00	302,30	302,30	0,000
4	R	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	13,710	720,70	0,00	9 880,80	9 880,80	0,000
5	R	132301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	6,855	51,20	0,00	351,00	351,00	0,000
6	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	83,093	87,50	0,00	7 270,60	7 270,60	0,080
7	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	83,093	45,00	0,00	3 739,20	3 739,20	0,000
8	R	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	14,597	50,30	0,00	734,20	734,20	0,000
9	R	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	14,597	56,20	0,00	820,40	820,40	0,000
10	R	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	14,597	24,10	0,00	351,80	351,80	0,000
11	232	171209112	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	14,597	171,60	0,00	2 504,80	2 504,80	0,000
12	R	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	31,104	77,00	0,00	2 395,00	2 395,00	0,000
13	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,207	308,20	0,00	3 454,00	3 454,00	0,000
14	*581*	*5815331200*	*Piesok technický*	*m3*	*12,383*	*892,30*	*11 049,40*	*0,00*	*11 049,40*	*0,000*
	4		**Vodorovné konštrukcie**				**0,00**	**3 554,10**	**3 554,10**	**6,410**
15	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,390	1 048,40	0,00	3 554,10	3 554,10	6,410
	8		**Rúrové vedenie**				**15 524,40**	**14 556,00**	**30 080,40**	**3,323**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

16	R	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	17,680	28,30	0,00	500,30	500,30	0,001
17	*286*	*2861102300*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000*	*ks*	*9,636*	*432,40*	*4 166,60*	*0,00*	*4 166,60*	*0,062*
18	R	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru 225 mm	m	8,000	37,50	0,00	300,00	300,00	0,001
19	*286*	*2861102800*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x2000*	*ks*	*4,360*	*629,20*	*2 743,30*	*0,00*	*2 743,30*	*0,040*
20	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	584,60	0,00	1 753,80	1 753,80	0,056
21	*592*	*5922435000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9*	*ks*	*3,030*	*795,10*	*2 409,20*	*0,00*	*2 409,20*	*0,621*
22	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty,rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	584,60	0,00	584,60	584,60	0,019
23	*592*	*5922438000*	*Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 15-100 Ms 60x100x9*	*ks*	*1,010*	*1 624,50*	*1 640,70*	*0,00*	*1 640,70*	*0,404*
24	R	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. B30(C 25/30) DN do 200	ks	1,000	9 853,90	0,00	9 853,90	9 853,90	1,938
25	R	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	619,70	0,00	619,70	619,70	0,007
26	*552*	*5524215100*	*Poklop vstupný-nosnosť 40T D60*	*ks*	*1,000*	*4 564,60*	*4 564,60*	*0,00*	*4 564,60*	*0,160*
27	R	899501111	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri murovaní a	ks	4,000	128,80	0,00	515,20	515,20	0,008
28	R	899502111	Stúpadlo do šachty liatinové zapustené-kapsové osadené pri murovaní a betónovaní	ks	1,000	428,50	0,00	428,50	428,50	0,007
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**2 450,40**	**2 450,40**	**0,000**
29	R	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,724	53,10	0,00	516,30	516,30	0,000
30	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	58,344	10,60	0,00	618,40	618,40	0,000
31	R	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,724	135,30	0,00	1 315,70	1 315,70	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**25 347,50**	**25 347,50**	**0,000**
32	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,154	840,60	0,00	25 347,50	25 347,50	0,000
		M	**Práce a dodávky M**				**382,60**	**261,90**	**644,50**	**0,000**
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**382,60**	**261,90**	**644,50**	**0,000**
33	R	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	25,680	10,20	0,00	261,90	261,90	0,000
34	*283*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*25,680*	*14,90*	*382,60*	*0,00*	*382,60*	*0,000*
			Celkom				**26 956,40**	**105 514,20**	**132 470,60**	**9,812**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa	JKSO	
Názov objektu	Tylová časť-ELEKTROINŠTALÁCIA	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Ida
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Správa nehnuteľného majetku a výstavby	30845572	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK, s.r.o.	36470694	SK2020001313
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	1 628	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	2 025	11		0		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	49 393					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		53 045	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		53 045,10
24	19 %	53 045,10 DPH	10 078,60
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**63 123,70**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

SBK s.r.o.
Boženy Němcovej 1
093 01 Vranov n.T.

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: Tylová časť-ELEKTROINŠTALÁCIA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,000	0,000
M	**Práce a dodávky M**	**1 627,50**	**14 470,10**	**53 045,10**	1,846	0,000
21-M	**Elektromontáže**	**1 627,50**	**9 214,00**	**45 037,30**	0,023	0,000
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**0,00**	**5 256,10**	**8 007,80**	1,823	0,000
	Celkom	**1 627,50**	**14 470,10**	**53 045,10**	1,846	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Ev.zn. 55-89-333 Veľká Ida - Žumpa
Objekt: Tylová časť-ELEKTROINŠTALÁCIA
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Zhotoviteľ: SBK, s.r.o.
Dátum: 25. 8. 2008

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
		M	**Práce a dodávky M**				**1 627,50**	**14 470,10**	**53 045,10**	**1,846**
		21-M	**Elektromontáže**				**1 627,50**	**9 214,00**	**45 037,30**	**0,023**
1	921	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47	m	50,000	40,50	0,00	2 025,00	2 025,00	0,000
2	*286*	*2861052300*	*Rurka pvc odpad rovna d 50x1,8*	*m*	*52,500*	*31,00*	*1 627,50*	*0,00*	*1 627,50*	*0,023*
3	921	210010451	Škatuľa pancier. z PH pre rúrky z PH typ 8110 - odbočná bez za pojenia vodičov	ks	3,000	66,30	0,00	198,90	198,90	0,000
4	*345*	*3450931000*	*krabica typ: 8110 ~312000334*	*ks*	*3,000*	*104,10*	*0,00*	*0,00*	*312,30*	*0,000*
5	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	10,000	106,80	0,00	1 068,00	1 068,00	0,000
6	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000	136,20	0,00	136,20	136,20	0,000
7	*345*	*3450201330*	*Spínač 1 vodotesný 3553-01750*	*ks*	*1,000*	*214,10*	*0,00*	*0,00*	*214,10*	*0,000*
8	921	210120462	Chranič prúdový dvojpolový	ks	1,000	198,80	0,00	198,80	198,80	0,000
9	921	210202011	Svietidlo výbojkové - typ 444 23 15 - 150 W, SHC na výložník	ks	4,000	359,00	0,00	1 436,00	1 436,00	0,000
10	*347*	*3470413000*	*Vybojka SHC 150W*	*ks*	*4,000*	*499,60*	*0,00*	*0,00*	*1 998,40*	*0,000*
11		*358076*	*Chranič prúdový,kombinovány 2-polový FS201A B6/0,03,30mA*	*ks*	*1,000*	*2 808,00*	*0,00*	*0,00*	*2 808,00*	*0,000*
12	*348*	*3480148800*	*Svietidlo 4442315*	*ks*	*4,000*	*2 866,50*	*0,00*	*0,00*	*11 466,00*	*0,000*
13	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	2,000	504,70	0,00	1 009,40	1 009,40	0,000
14	*316*	*3160100100*	*Stožiar 5/30 pozink.*	*ks*	*2,000*	*8 049,60*	*0,00*	*0,00*	*16 099,20*	*0,000*
15	921	210204105	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn.70kg	ks	1,000	1 050,70	0,00	1 050,70	1 050,70	0,000
16	921	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	2,000	477,60	0,00	955,20	955,20	0,000
17	921	210292022	Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie	ks	2,000	62,90	0,00	125,80	125,80	0,000
18	921	210800603	Vodič NN a VN v rúrkach CYA 1,5	m	3,000	16,00	0,00	48,00	48,00	0,000

19	*341*	*3410411100*	*Vodič medený CYA 1,5 zelená*	*m*	*3,150*	*6,40*	*0,00*	*0,00*	*20,20*	*0,000*
20	921	210810441	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKO 750 V 3x1.5	m	52,000	18,50	0,00	962,00	962,00	0,000
21	*341*	*3410157000*	*Silový kábel CYKO 750 V 3x1.5*	*m*	*54,600*	*23,40*	*0,00*	*0,00*	*1 277,60*	*0,000*
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**0,00**	**5 256,10**	**8 007,80**	**1,823**
22	946	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	0,030	1 245,60	0,00	37,40	37,40	0,000
23	*583*	*5839500800*	*Značka meračská povrch m 3 I/1*	*ks*	*0,300*	*355,70*	*0,00*	*0,00*	*106,70*	*0,018*
24	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	0,720	1 147,00	0,00	825,80	825,80	0,000
25	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0,720	1 141,00	0,00	821,50	821,50	0,000
26	*589*	*5893200500*	*B10 PC DO 22MM ZP 60-100MM*	*m3*	*0,720*	*3 030,30*	*0,00*	*0,00*	*2 181,80*	*1,790*
27	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	8,400	139,70	0,00	1 173,50	1 173,50	0,000
28	946	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	0,525	35,60	0,00	18,70	18,70	0,000
29	*583*	*5833110300*	*Kamenivo ťažené drobné 0-1 B*	*t*	*0,009*	*795,60*	*0,00*	*0,00*	*7,20*	*0,015*
30	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	30,000	10,40	0,00	312,00	312,00	0,000
31	*283*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*30,000*	*15,20*	*0,00*	*0,00*	*456,00*	*0,000*
32	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	30,000	52,70	0,00	1 581,00	1 581,00	0,000
33	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,500	46,30	0,00	486,20	486,20	0,000
		Celkom					**1 627,50**	**14 470,10**	**53 045,10**	**1,846**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

