Zmluva o dielo č. AOS 1-58-12/6/2004/KV-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zák. čís. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní

I.
Zmluvné strany

1.1	Zhotoviteľ:	**B & B spol. s r. o.**
	Sídlo:	**023 21 Korňa č. 889**
	Zastúpený:	**Rudolf Barčák – konateľ**
	Zást. pre veci techn.:	Ing. Jozef Dorociak - stavbyvedúci
	IČO:	**36377902**
	DRČ.	**2020134523**
	Bankové spojenie:	**Slovenská sporiteľňa, pobočka Turzovka**
	Číslo účtu:	**310109140/0900**
	IČ pre DPH:	SK2020134523
	Tel.:	041/4356 119
	Fax :	041/4356 226

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, **Oddiel Sro, vložka č. 10915/L.**

1.2	Objednávateľ:	**Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika**
	Sídlo:	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
	Štatutárny orgán :	Ján KURTY, rektor
	IČO:	37 910 337
	DRČ:	nie je platcom DPH
	Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica
	Číslo účtu:	34034-882/0720
	Právna forma :	štátna rozpočtová organizácia
	Vybavuje:	z.Ing.Olejník Štefan a z. Mgr. Kuklicová Mária t. č.: 0960 423275,

II.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať osobne :
„Stavebné úpravy sociálnych zariadení bloku základných učební“, ktoré pozostávajú z činností uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
(ďalej len dielo)

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne určených platobných podmienok.

2.3 Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania podprahovou metódou s vyššou cenou v súlade so zákonom čís.523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.4 Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutých v tejto zmluve, práce na diele budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

III.
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1 tejto zmluvy v termíne do 20.12. 2004.

IV.
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je :
Blok základných učební v areáli
Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš.

V.
Cena a platobné podmienky

5.1 Za vykonanie diela patrí zhotoviteľovi cena vo výške 500 000,- **Sk** /slovom päťstotisíc korún slovenských. Takto stanovená cena je cenou úplnou a záväznou.

5.2 Dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.
V dohodnutej cene sú zahrnuté aj všetky vynaložené náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela.

5.3 Nárok na cenu diela vzniká jeho riadnym vykonaním. Dielo je vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pri odovzdaní diela doloží zhotoviteľ certifikáty a technické osvedčenia od zabudovaného materiálu.

5.4 Cena diela bude uhradená na základe faktúry, doloženej súpisom skutočne vykonaných prác, vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo ju vrátiť. Splatnosť faktúry v takom prípade nastáva až odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.

VI.
Súčinnosť objednávateľa

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
-zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika , Lipt. Mikuláš – Demänová 393
-zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do areálu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika , Lipt. Mikuláš – Demänová 393 do priestorov bloku základných učební.

VII.
Porušenie povinností

7.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v dohodnutej lehote, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

7.2 Ak objednávateľ nezaplatí oprávnene a správne vystavenú faktúru v dohodnutej lehote, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

VIII.
Osobitné dojednania

8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenia obsahu tejto zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o prácach a zabudovanom materiále. Denník začne viesť odo dňa prevzatia staveniska. Denné záznamy budú vyhotovené minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela. Ukončenie diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zápisom v denníku minimálne 3 dni pred termínom ukončenia diela. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

8.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Objednávateľ poveruje touto činnosťou z. Ing. Jiřího Zdobinského.

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné čistenie priestorov, kde bude vykonávať dielo a komunikačných priestorov. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela nebude používať osobné výťahy na dopravu materiálu.

IX.
Zodpovednosť za vady a záruky

9.1 Zhotoviteľ na seba preberá záväzok, že dodávané dielo si po činnostiach vykonaných podľa č. II. bod 2.1. tejto zmluvy zachovajú obvyklé vlastnosti a kvalitu najmenej po dobu 60 mesiacov záručná doba/ a že najmenej po uvedenú dobu budú zodpovedať určeným platným právnym predpisom a príslušnej STN. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.

9.2 Objednávateľ je povinný vady plnenia písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie na

predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť od znova od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného plnenia.

9.3 Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia.

9.4 Vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 3 dní od doručenia písomného oznámenia o reklamácii.

X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote .

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.

11.2 Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.

11.3 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

11.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Liptovskom Mikuláši , dňa .novembra 2004

Objednávateľ : 29. 11. 2004

Ján KURTY
rektor

Zhotoviteľ : 30. 11. 2004

Rudolf Barčák
konateľ spoločnosti
B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 880

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie **6.12.2004 - 16.12.2004**

Názov stavby	**Stavebné úpravy sociál. zariadení**	JKSO	
Názov objektu	**Blok základných učební**	EČO	
Názov časti	**WC na prízemí + WC ženy na 1. podlaží**	Miesto	L.Mikuláš, Demänová 393
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Akadémia ozbroj.síl gen.M.R.Štefánika, L.Mikuláš		
Projektant			
Zhotoviteľ	B & B, spol. s r.o., Korňa č. 889	36377902	SK2020134523
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Ing. Jozef Dorociak	16.12.2004	124

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	13 893	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	149 819	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV Dodávky	167 041	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	123 662	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M" Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	45 585				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	500 000	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl.činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			500 000,17
24	19%	500 000,17	DPH	95 000,00
25	**Cena s DPH (r. 23+24)**			**595 000,17**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

Dátum a podpis Pečiatka

Súpis vykonaných prác

Stavba : Stavebné úpravy sociál. zariadení
Objekt : Blok základných učební
Časť : WC na prízemí + WC ženy na 1. podlaží
Miesto : L.Mikuláš, Demänová 393

Obdobie : 6.12.2004 - 16.12.2004

Objednávateľ : Akadémia ozbroj.síl gen.M.R.Štefánika, L.Mikuláš
Zhotoviteľ : B & B, spol. s r.o., Korňa č. 889
Dátum : 16.12.2004
Spracoval : Ing. Jozef Dorociak

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané [Sk]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**								
1	014	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	66,000	130,90	8 639,40	0,03279	2,164	0,000	0,00
2	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	m2	16,000	433,60	6 937,60	0,07592	1,215	0,000	0,00
124	014	346234311	Zamurovanie rýh tehlami P200 na maltu MVC 25 prierezu 150x300mm s vytvorením prieduchu 150x150mm	m	10,000	293,40	2 934,00	0,07013	0,701	0,000	0,00
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**18 511,00**		**4,080**		**0,00**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								
3	014	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou , akejkoľvek šírky ryhy	m2	6,000	235,70	1 414,20	0,10712	0,643	0,000	0,00
4	011	612451721	Vnútorná cementová omietka v podlaži a v schodisku muriva na pletive hladká	m2	98,000	219,40	21 501,20	0,05346	5,239	0,000	0,00
5	MAT	6932001000	Mriežka sklotextilná	M2	108,000	87,30	9 428,40	0,00100	0,108	0,000	0,00
6	011	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m2	98,000	126,80	12 426,40	0,02636	2,583	0,000	0,00
7	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	56,000	293,80	16 452,80	0,03497	1,958	0,000	0,00
8	014	631312141	Doplnenie mazanín prostým betónom o ploche nad 1 m2 do 4 m2 a hr. rýh v mazaninách	m3	0,200	3 671,10	734,22	2,26100	0,452	0,000	0,00
9	011	632451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 50 mm	m2	22,000	243,90	5 365,80	0,12310	2,708	0,000	0,00
10	011	632451055	Poter pieskovocementový min. 17 MPa (pripojený) hr. do 50 mm	m2	22,000	256,70	5 647,40	0,10965	2,412	0,000	0,00
11	014	632902211	Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC	m2	22,000	20,90	459,80	0,00420	0,092	0,000	0,00
12	014	642951121	Osadenie drevených dverných zárubní a rámov, dodatočne, hrubých s plochou do 2,5 m2	kus	6,000	396,80	2 380,80	0,05536	0,332	0,000	0,00
13	MAT	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm p	kus	6,000	744,10	4 464,60	0,01370	0,082	0,000	0,00
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**80 275,62**		**16,611**		**0,00**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
14	014	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	60,000	27,80	1 668,00	0,00003	0,002	0,000	0,00
15	011	953941111	Doplňujúca konštrukcia kombinované komínové dvierka (160 x 320 mm)	kus	5,000	340,10	1 700,50	0,01947	0,097	0,000	0,00
16	013	965043321	Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo terazzom hr. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	2,200	2 901,60	6 383,52	0,00000	0,000	0,000	0,00

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané [Sk]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	013	965081712	Búranie dlažieb z xylolitových, alebo keramických dlaždic hr. do 10 mm plochy do 1 m2 -0,020 t	m2	22,000	48,60	1 069,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
18	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. kridiel okien do 1,5 m2	kus	9,000	6,10	54,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
19	013	973049221	Vysekanie káps v murive betónovom veľkosti do 100/150mm,hl. do150 mm-0,005 t	kus	25,000	152,20	3 805,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
20	013	974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺ. 50 mm a š. do 70 mm -0,005t	m	18,000	50,00	900,00	0,00050	0,009	0,000	0,00
21	013	974042564	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 150mm -0,050 t	m	4,000	223,80	895,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
22	013	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke vápennej alebo vápenocementovej stien, v š. do 30 mm -0,001 t	m	22,000	29,40	646,80	0,00050	0,011	0,000	0,00
23	013	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 1 m2 -0,068 t	m2	66,000	159,90	10 553,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
24	013	978071251	Odsekanie omietky a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, plochy do 1 m2 -0,073 t	m2	22,000	155,30	3 416,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
25	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	12,643	189,20	2 392,06	0,00000	0,000	0,000	0,00
26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,643	337,30	4 264,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	189,646	12,90	2 446,43	0,00000	0,000	0,000	0,00
28	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,643	191,00	2 414,82	0,00000	0,000	0,000	0,00
29	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	63,215	21,30	1 346,48	0,00000	0,000	0,000	0,00
30	013	9799/CP01	Poplatok za skládku	t	12,643	552,20	6 981,49	0,00000	0,000	0,000	0,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**50 938,90**		**0,119**		**0,00**
		99	**Presun hmôt HSV**								
31	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,810	672,10	13 986,52	0,00000	0,000	0,000	0,00
		99	**Presun hmôt HSV**				**13 986,52**		**0,000**		**0,00**
			HSV Celkom				**163 712,04**		**20,810**		**0,00**
			Práce a dodávky PSV								
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**								
32	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	22,000	3,50	77,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
33	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	22,000	37,60	827,20	0,00040	0,009	0,000	0,00
34	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,007	41 120,70	287,84	1,00000	0,007	0,000	0,00
35	MAT	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	25,300	77,00	1 948,10	0,00388	0,098	0,000	0,00
36	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,114	749,60	85,43	0,00000	0,000	0,000	0,00
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**3 225,57**		**0,114**		**0,00**
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**								

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané [Sk]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	721	721170902	Opravy odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40	kus	5,000	161,10	805,50	0,00021	0,001	0,000	0,00
38	721	721170934	Opravy odpadového potrubia novodurového zhotovenie lemu na potrubí do D 40	kus	9,000	19,20	172,80	0,00002	0,000	0,000	0,00
39	721	721170939	Opravy odpadového potrubia novodurového zhotovenie lemu na potrubí nad 75 do D 114	kus	7,000	37,00	259,00	0,00002	0,000	0,000	0,00
40	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	4,000	278,90	1 115,60	0,00109	0,004	0,000	0,00
41	721	721210813	Demontáž kanal. príslušenstva vpustov podlahových z kyselinovzdornej kameniny DN 100 0,02961t	kus	1,000	146,90	146,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
42	721	721212305	Podlahové vpusty práčovní s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	kus	1,000	942,50	942,50	0,02057	0,021	0,000	0,00
43	721	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	6,000	125,70	754,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**4 196,50**		**0,026**		**0,00**
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**								
44	721	722130901	Opravy vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	kus	18,000	24,10	433,80	0,00010	0,002	0,000	0,00
45	721	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	kus	11,000	421,90	4 640,90	0,00619	0,068	0,000	0,00
46	721	722170942	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok spojky pre rúrky z rPE K 285 nátrubkové G 1/2	kus	11,000	183,80	2 021,80	0,00016	0,002	0,000	0,00
47	721	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4	m	20,000	340,20	6 804,00	0,00072	0,014	0,000	0,00
48	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	kus	1,000	54,30	54,30	0,00000	0,000	0,000	0,00
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**13 954,80**		**0,086**		**0,00**
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**								
49	721	725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	SUB	6,000	158,80	952,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
50	721	725119106	Montáž zariadení záchodov splachovacích nádrží s rohovým ventilom nízkopoložených	kus	6,000	344,90	2 069,40	0,00011	0,001	0,000	0,00
51	721	725119305	Montáž zariadení záchodov záchodových mís kombinovaných	SUB	6,000	723,70	4 342,20	0,00204	0,012	0,000	0,00
52	721	725119306	Montáž zariadení záchodov Príplatok za použitie silikónového tmelu	m2	3,000	62,60	187,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
53	721	725122814	Demontáž pisoárov s nádržou a 2 záchodmi 0,02840	SUB	5,000	188,60	943,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
54	721	725129201	Montáž pisoárových záchodkov z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	SUB	5,000	789,40	3 947,00	0,00374	0,019	0,000	0,00
55	721	725210821	Demontáž bez výtokových armatúr umývadiel 0,01946	SUB	4,000	104,90	419,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
56	721	725219401	Montáž umývadiel bez výtok. armatúr z bieleho diturvitu so zápach. uzav. T 1015 na skrutky do muriva	SUB	4,000	665,20	2 660,80	0,00139	0,006	0,000	0,00
57	721	725810811	Demontáž výtokových ventilov nástenných 0.00049t	kus	5,000	33,00	165,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
58	721	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	SUB	5,000	112,00	560,00	0,00028	0,001	0,000	0,00
59	721	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	SUB	6,000	134,30	805,80	0,00028	0,002	0,000	0,00
60	721	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4 0,00156	SUB	4,000	62,80	251,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
61	721	725829201	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných chromovaných	kus	4,000	173,00	692,00	0,00012	0,000	0,000	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané [Sk]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	721	725860101	Zápachové uzávierky pre zariaďovacie predmety umývadlové TE 1013A priemer 40	kus	4,000	868,90	3 475,60	0,00125	0,005	0,000	0,00
63	721	725991812	Demontáž konzol dvojitých 0.00800 t	kus	8,000	42,30	338,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
64	721	998725102	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,323	566,60	183,13	0,00000	0,000	0,000	0,00
65	MAT	6423002900	Wc kombi IKA	kus	6,000	3 750,00	22 500,00	0,01200	0,072	0,000	0,00
66	MAT	6425211500	Pisoár KORINT	kus	5,000	3 910,00	19 550,00	0,02800	0,140	0,000	0,00
67	MAT	642/CP01	Aut. splach.senzor SLP 02/K	kus	5,000	7 050,00	35 250,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
68	MAT	6421370100	Umyvad biele ii.a 55cm RIGO	kus	4,000	1 050,00	4 200,00	0,01450	0,058	0,000	0,00
69	MAT	5514403100	Batéria umyvadlová mosadzná s jedným otočným TL 843 V 1/2"	kus	2,000	1 067,40	2 134,80	0,00234	0,005	0,000	0,00
70	MAT	642/CP03	Ventil rohový + prej. rúrka	kus	6,000	363,90	2 183,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
71	MAT	5514399500	Batéria umyv tu843 1/2	kus	2,000	1 911,60	3 823,20	0,00140	0,003	0,000	0,00
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**111 635,13**		**0,323**		**0,00**
		766	**Konštrukcie stolárske**								
72	766	766414131	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi obkladovými dyhovanými, veľ. do 0,6 m2	m2	6,000	383,60	2 301,60	0,00018	0,001	0,000	0,00
73	766	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	m	12,000	176,20	2 114,40	0,00021	0,003	0,000	0,00
74	MAT	6156684000	Boky 600x2620 mm	kus	4,000	691,40	2 765,60	0,01730	0,069	0,000	0,00
75	766	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváravých do oceľ. alebo fošňovej zárubne jednokrídl. š. do 800 mm	kus	7,000	123,40	863,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
76	MAT	6116013200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	6,000	1 930,00	11 580,00	0,01380	0,083	0,000	0,00
77	MAT	6116017900	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	1,000	2 480,00	2 480,00	0,01600	0,016	0,000	0,00
78	766	766661912	Oprava dverných krídiel kompletizovaných s výmenou kompletných dielcov	m2	4,800	403,60	1 937,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
79	766	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,172	840,20	144,18	0,00000	0,000	0,000	0,00
		766	**Konštrukcie stolárske**				**24 186,86**		**0,172**		**0,00**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
80	767	767132812	Demontáž stien a priečok z plechu zváraných	m2	22,000	257,30	5 660,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
81	767	767584641	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž roštu	m2	6,000	153,00	918,00	0,00003	0,000	0,000	0,00
82	767	767584642	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	6,000	146,80	880,80	0,00003	0,000	0,000	0,00
83	MAT	5959125100	Dosky sadrokartónové stavebné ob. RB 12,5mm	M2	6,000	117,10	702,60	0,01250	0,075	0,000	0,00
84	MAT	5538160700	Profil CW 50x100x50 0.6mm	M	20,000	63,10	1 262,00	0,00094	0,019	0,000	0,00
85	MAT	5528401000	Záves stropný nadstaviteľný D 3/8" D 17	kus	30,000	43,70	1 311,00	0,00018	0,005	0,000	0,00
86	767	767612911	Oprava a údržba okien v paneloch OD-001 nastavenie kovového okna	kus	2,000	153,60	307,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
87	767	767612914	Oprava a údržba okien v paneloch OD-001 premazanie gumového tesnenia	kus	2,000	48,60	97,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
88	767	767621902	Údržba okien otváracích a odsúvacích dvojkrídlových	kus	1,000	837,20	837,20	0,00000	0,000	0,000	0,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané [Sk]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	867,20	86,34	0,00000	0,000	0,000	0,00
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**12 062,94**		**0,100**		**0,00**
		771	**Podlahy z dlaždíc**								
90	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	22,000	328,70	7 231,40	0,00491	0,108	0,000	0,00
91	MAT	5976412200	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 200x200x10 1 IIa	m2	22,440	470,60	10 560,26	0,02000	0,449	0,000	0,00
92	771	771589795	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	22,000	5,70	125,40	0,00062	0,014	0,000	0,00
93	771	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,570	453,80	258,87	0,00000	0,000	0,000	0,00
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**18 175,93**		**0,570**		**0,00**
		781	**Dokončovacie práce a obklady**								
94	771	781415015	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 300 x 150 mm	m2	98,000	414,20	40 591,60	0,00255	0,250	0,000	0,00
95	MAT	5976655100	Obkladačky keramické glazované viacfarebné hladké B 200x250 tr.oteruvzdornosti I IIa	m2	99,960	445,20	44 502,19	0,02100	2,099	0,000	0,00
96	771	781419704	Montáž obkladov vnútorných stien Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom	m2	98,000	2,40	235,20	0,00027	0,026	0,000	0,00
97	771	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,376	453,80	1 078,01	0,00000	0,000	0,000	0,00
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**86 407,00**		**2,376**		**0,00**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**								
98	783	783225600	Nátery kov. stav. doplň. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	11,000	111,60	1 227,60	0,00028	0,003	0,000	0,00
99	783	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	24,000	44,90	1 077,60	0,00009	0,002	0,000	0,00
100	783	783622940	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnás. 2x tmelením, žilkovaním, lazúrovaním, 1x lakovaním	m2	10,000	389,50	3 895,00	0,00052	0,005	0,000	0,00
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**6 200,20**		**0,010**		**0,00**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**								
101	784	784412301	Pačok. vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	54,000	9,90	534,60	0,00018	0,010	0,000	0,00
102	784	784452941	Maľby z maliar. zmesi tekutých Primalex jednofar. s bielym strop. s oškrab. do 3,80 m	m2	76,000	39,90	3 032,40	0,00022	0,017	0,000	0,00
125	784	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	76,000	93,30	7 090,80	0,00187	0,142	0,000	0,00
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**10 657,80**		**0,169**		**0,00**
			PSV Celkom				**290 702,73**		**3,946**		**0,00**
			Práce a dodávky M								
		21-M	**Elektromontáže**								
104	921	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	kus	7,000	46,70	326,90	0,00000	0,000	0,000	0,00

105	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	kus	7,000	36,40	254,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
106	MAT	3450214600	Spínač 4FN 57500 BRIDL c.1	ks	7,000	109,20	764,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
107	921	210110061	Spínač špeciálny vč. zapojenia,schodis. automat SA 10/220	kus	3,000	67,40	202,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
108	MAT	3450234700	Spínač 4FN 575 10	Kus	3,000	424,50	1 273,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
109	921	210200006	Svietidlo žiarovkové - typ 211 14 01 - 2 x 40 W, bytové stropné	kus	6,000	134,90	809,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
110	MAT	3470128200	Žiarovka 60W E27 240V TESLAjs	ks	10,000	12,30	123,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
111	MAT	3480309500	Sviet.OSMONT IN-22K5/042 2x60W	ks	6,000	1 213,00	7 278,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
112	921	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	kus	4,000	83,00	332,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
113	MAT	3480102600	Sviet. nástenné biele LEDA 1x100W	ks	4,000	1 453,40	5 813,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
114	921	210290032	Zistenie porúch na inštalácii v kasárňach, spoloč. miest. na 1 okruh do 3 až 5 miestností	kus	2,000	73,90	147,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
115	921	210290741	Montáž motorického spotrebiča,elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	kus	3,000	98,50	295,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
116	MAT	348/CP01	Sušič rúk HAKL 1000W	kus	3,000	6 182,20	18 546,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
117	MAT	348/CP02	TransformátorSLZ 01 Z	kus	1,000	2 780,00	2 780,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
118	921	210290902	Upevňovací bod pre svietidlo do muriva	kus	10,000	83,70	837,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
119	921	210290921	Montáž odbočky z jestvujúcich škatuľ - včítane vysekania a začistenia pre rúrku do D 16 mm	kus	7,000	44,30	310,10	0,00000	0,000	0,000	0,00
120	MAT	3450907010	Krabica KO 68-1902	ks	7,000	7,00	49,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
121	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	22,000	14,10	310,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
122	MAT	3410105000	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	22,000	12,70	279,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
123		211/CP01	Demontážne práce - elektromontáže	hod	20,000	242,60	4 852,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
		21-M	**Elektromontáže**				**45 585,40**		**0,000**		**0,00**
		M Celkom					**45 585,40**		**0,000**		**0,00**
		Celkom					**500 000,17**		**24,756**		**0,00**

B & B spol. s r.o.
023 21 KORŇA č. 889
IČ DPH: SK2020134523